

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第7140号

設計書番号 506-060-3016

国道 3 3 8 号道路災害防除工事

実施 設計書

むつ市川内町板家戸国有林


工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 40 m		
	擁壁工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装	1	式
設計額	45,375,000 円 (内消費税 4,125,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	



設計内訳書（本01）

工事名	国道 3 3 8 号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1		16,895,604			
道路土工								
		式	1		1,122,222			
掘削工								
		式	1		217,683			
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	600		217,683			
法面整形工								
		式	1		26,767			
法面整形(切土部)		現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 2号
		m2	30		26,767			
残土処理工								
		式	1		877,772			
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						内 3号
		m3	670		93,380			
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	670		784,392			
法面工								
		式	1		21,489			
植生工								
		式	1		21,489			
人工張芝		芝種類:張芝,施工規模:100m2未満						内 5号
		m2	30		21,489			
擁壁工								
		式	1		4,811,161			

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1		1,598,743		
床掘り	土質:土砂						内 6号
		m3	60		147,584		
埋戻し	土質:土砂						内 7号
		m3	310		614,759		
土材料							内 8号
		m3	410		836,400		
テラセル擁壁工							
		式	1		3,212,418		
テラセル擁壁	H=7.95m						内 9号
		m2	103		1,980,133		
テラセル擁壁	H=2.55m						内 10号
		m2	45		853,142		
置換工	t=30cm						内 11号
		m	19		105,561		
小口止コンクリート							内 12号
		m3	2		257,004		
足場	単管傾斜足場						内 13号
		掛m2	4		16,578		
排水構造物工							
		式	1		2,587,781		
作業土工							
		式	1		1,049,683		
床掘り(掘削)	土質:土砂						内 14号
		m3	70		99,576		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂						内 15号
		m3	110		244,436		
埋戻し	土質:土砂						内 16号
		m3	60		128,141		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 17号
		m3	180		380,550		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 18号
		m3	180		24,780		
土材料							内 19号
		m3	80		172,200		
側溝工							
		式	1		237,782		
プレキャストL型側溝	LS1-B300						内 20号
		m	41		237,782		
管渠工							
		式	1		1,300,316		
高耐圧ポリエチレン管	φ900						内 21号
		m	16		655,993		
かごマット							内 22号
		m2	39		465,290		
吐口工							内 23号
		式	1		179,033		
構造物撤去工							
		式	1		102,092		
排水構造物撤去工							
		式	1		74,912		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コルゲートパイプ撤去	作業区分:撤去						内 24号
		m	16		74,912		
運搬処理工							
		式	1		27,180		
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず						内 25号
		t	1		26,280		
処分費	発生材種類:金属くず						内 26号
		t	1		900		
仮設工							
		式	1		8,250,859		
工事用道路工							
		式	1		3,875,314		
掘削	土質:土砂						内 27号
		m3	360		2,023,774		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 28号
		m3	360		1,513,624		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 29号
		m3	360		50,120		
土のう	作業区分:撤去						内 30号
		袋	469		287,796		
仮水路工							
		式	1		66,585		
暗渠排水管	φ350						内 31号
		m	21		2,808		
暗渠排水管	φ450						内 32号
		m	50		12,275		

設計内訳書（本01）


工事名	国道 3 3 8 号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管		φ 1200						内 33号
			m	11		51, 502		
交通管理工								
			式	1		4, 308, 960		
交通誘導警備員								内 34号
			人日	282		4, 308, 960		
舗装								
			式	1		1, 420, 372		
舗装工								
			式	1		1, 068, 176		
アスファルト舗装工								
			式	1		1, 068, 176		
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm						内 35号
			m2	208		138, 178		
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:200mm						内 36号
			m2	208		216, 632		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:切込碎石 C-20, 仕上り厚:100mm						内 37号
			m2	208		175, 012		
表層(車道・路肩部)		材料種類:密粒度アスコン(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超						内 38号
			m2	208		538, 354		
防護柵工								
			式	1		337, 276		
路側防護柵工								
			式	1		163, 836		
ガードレール		ガードレール規格(耐雪型・Co用):塗装品 Gr-C2-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無						内 39号
			m	36		163, 836		

設計内訳書（本01）

工事名	国道 3 3 8 号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵基礎工								
			式	1		173,440		
防護柵基礎ブロック		H=0.5m						内 40号
			m	32		173,440		
区画線工								
			式	1		14,920		
区画線工								
			式	1		14,920		
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 41号
			m	40		12,080		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温						内 42号
			m	20		2,840		
直接工事費								
			式	1		18,315,976		
共通仮設								
			式	1		4,300,000		
共通仮設費								
			式	1		361,000		
現場環境改善費								
			式	1		361,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		361,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		3,939,000		
純工事費								
			式	1		22,615,976		

設計内訳書（本01）

工事名	国道 3 3 8 号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費								
			式	1		11,929,000		
工事原価								
			式	1		34,544,976		
一般管理費等								
			式	1		6,705,024		
工事価格								
			式	1		41,250,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		4,125,000		
工事費計								
			式	1		45,375,000		



#

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,300,000



現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	22,615,976	単独（追加工事）直接工事費	18,315,976	単独（追加工事）共通仮設費		4,300,000
非対象額計（－）		0				
管理費区分2,7		0	(工場原価)			
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9		0	(間接費非対象額)			
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)			
対象額　支給品費　　　(＋)		10,374,835				
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0				
無償貸付機械評価額　　　(＋)		0				
現場管理費対象純工事費						
単独（追加工事）		32,990,811	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		32,989,911		0		0
現場管理費	率（補正前）	30.68%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正	1.1		0.00%		
	施工時期補正	0.36%		0.00%		
	緊急工事補正	0.00%		0.00%		
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
	ICT施工補正	1.0				
	率（補正後）　週休2日 4週8休以上 1.06	36.16%		0.00%		
	計上額	11,929,000		0		0
					調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	34,544,976				
純工事費	22,615,976	現場管理費	11,929,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	34,544,976	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	34,544,076		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.39%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.39%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	34,544,976		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,705,024				
業務委託料	0				



積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2024年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2024年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2024年4月		
単 価 地 区	むつ市(旧川内町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.04



積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1. 06
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			18,315,976
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				18,315,976
	共通仮設費 (率分)	28,690,811	13.73	3,939,000
現場環境改善費対象工事費				18,315,976
	現場環境改善費 (率分)	28,689,911	1.26	361,000
現場管理費対象純工事費				22,615,976
	現場管理費	32,990,811	36.16	11,929,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				34,544,976
	一般管理費等	34,544,976	19.39	6,705,024
	業務委託費			0
工事価格				41,250,000
消費税等相当額				4,125,000
工事費計				45,375,000



一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満						02-01-02
			m3	603	361	217,683		
合計								
						217,683		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	法面整形(切土部)		現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	29	923	26,767		
合計						26,767		



一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	667	140	93,380		
合計						93,380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	667	1,176	784,392		
合計								
						784,392		
仮								



一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	人工張芝	芝種類:張芝, 施工規模:100m2未満						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝		CB220910						02-02-01
			m2	29	741	21,489		
合計						21,489		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号		床掘り	土質:土砂						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り			土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030				m3	64	2,306	147,584		
合計							147,584		



一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
			m3	292	1,952	569,984		
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
			m3	15	2,985	44,775		
合計								
						614,759		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	土材料							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料								02-01-02
CB210550			m3	408	2,050	836,400		
合計						836,400		



一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	テラセル擁壁	H=7.95m							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
テラセル擁壁 H=7.95m			式	1		1,980,133		単 1号	
合計						1,980,133			

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	テラセル擁壁	H=2.55m							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
テラセル擁壁 H=2.55m			式	1		853,142		単 2号	
合計						853,142			



一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	置換工	t=30cm							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
マットレス置換工 t=30cm			式	1		105,561		単 3号	
合計						105,561			

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	小口止コンクリート							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
			m3	2.4	33,710	80,904		
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
			m2	18.3	9,623	176,100		
合計								
						257,004		

一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	足場	単管傾斜足場					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)						単 4号 02-04-01
WB252110		掛m2	3.9	4,251	16,578		
合計					16,578		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	床掘り(掘削)	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	72	1,383	99,576		
合計					99,576		



一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	床掘り		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030			m3	106	2,306	244,436		
合計						244,436		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	埋戻し	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	58	1,952	113,216		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	5	2,985	14,925		
合計								
						128,141		

一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		小規模,バック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	177	2,150	380,550		
合計						380,550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
				m3	177	140	24,780		
合計									
							24,780		
仮									



一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	84	2,050	172,200		
合計					172,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0


内 20号	プレキャストL型側溝	LS1-B300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	据付,有り,各種,全ての費用						02-02-05
CB222710		m	40.8	5,828	237,782		
合計					237,782		



一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	高耐圧ポ [®] リエチレン管	φ 900						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高耐圧ポ [®] リエチレン管 φ 900								単 5号
			式	1		68, 388		
フィルター材 CB222780		再生ク [®] ッシャー RC-40, 全ての費用						02-02-05
			m3	37. 7	7, 917	298, 470		
コンクリート CB240010		小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての						02-03-01
			m3	4. 6	35, 660	164, 036		
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物						02-02-06
			m2	13	9, 623	125, 099		
合計						655, 993		



一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	かごマット						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かごマット工(多段積型)	B型, 亜鉛アルミ鉄線, 1:0.5以下, 4段, 1段, 割栗石, 15~20cm, 標準以外, 98						単 6号 03-02-10
WB322220	. 1m3/100m2, 116m2/100m2	m2	39.1	11,900	465,290		
合計					465,290		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	吐口工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	11.2	1,809	20,260		
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての						02-03-01
CB240010		m3	3.4	35,660	121,244		
型枠	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
CB240210		m2	3.9	9,623	37,529		
合計					179,033		

一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	コルゲートパイプ 撤去		作業区分:撤去					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コルゲートパイプ		撤去, フランジ型, 800以上1200以下						02-02-10
CB222890			m	16	4,682	74,912		
合計								
						74,912		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	現場発生品運搬		発生材種類:金属くず					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 無し, 5.5km以下						01-02-02
CB010410			t	0.9	29,200	26,280		
合計								
						26,280		
仮								



一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	処分費		発生材種類:金属くず					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)								単 7号 01-02-02
WB020052			t	0.9	1,000	900		
合計						900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	掘削	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, 現場制約あり						02-01-02
CB210100			m3	358	5,653	2,023,774		
合計						2,023,774		



一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	358	4,228	1,513,624		
合計					1,513,624		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	358	140	50,120		
合計					50,120		




一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	土のう		作業区分:撤去					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工		撤去, 6m以下						単 8号 02-05-10
WB252730			袋	292	828	241, 776		
土のう工		撤去						単 9号 02-05-10
WB252610			袋	177	260	46, 020		
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	暗渠排水管		φ 350					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管		撤去, 波状管及び網状管, 200～400mm						02-02-05
CB222770			m	20. 5	137	2, 808		
合計								
						2, 808		
								



一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	暗渠排水管	φ 450							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
暗渠排水管		撤去, 波状管及び網状管, 450～600mm						02-02-05	
CB222770			m	49.7	247	12,275			
合計						12,275			

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	暗渠排水管	φ 1200							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
高耐圧ポリエチレン管 φ 1200、撤去								単 10号	
			m	11	4,682	51,502			
合計						51,502			



一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	141	16,380	2,309,580		
交通誘導警備員B							
R0804		人	141	14,180	1,999,380		
合計					4,308,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	208.1	664	138,178		
合計					138,178		



一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 36号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	208.1	1,041	216,632		03-03-02
合計					216,632		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 37号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種), 路盤材規格:切込砕石 C-20, 仕上り厚:100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	路盤材(砕石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	208.1	841	175,012		03-03-02
合計					175,012		



一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	表層(車道・路肩部)		材料種類:密粒度アスコン(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 密粒度アスコン(20F), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	208.1	2,587	538,354		
合計								
						538,354		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	ガードレール	ガードレール規格(耐雪型・Co用): 塗装品 Gr-C2-2B, 施工規模: 21m以上100m未満, 曲線部補正: 無						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型		コンクリート建込, Gr-C2-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無						単 11号 06-02-03
WB810550			m	36	4,551	163,836		
合計						163,836		



一式当り内訳書


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	防護柵基礎ﾌﾟﾛｯｸ	H=0. 5m							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
防護柵基礎ﾌﾟﾛｯｸ H=0. 5m			m	32	5, 420	173, 440		単 12号	
合計						173, 440			

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置 WB821210		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	40	302	12, 080		単 13号 03-03-06	
合計						12, 080			



一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 42号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型 ,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 14号 03-03-06
WB821210			m	20	142	2,840		
合計						2,840		



2 次単価表

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛適用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	テラセル擁壁 H=7. 95m		単位	式	単位数量	1	単価	1, 980, 133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
擁壁設置歩掛 3セルタイプ 擁壁全高5m以上			m2	102. 8	8, 372	860, 641	単 15号	
擁壁設置歩掛 4セルタイプ 擁壁全高5m以上			m2	102. 8	10, 890	1, 119, 492	単 16号	
合計						1, 980, 133		

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛適用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	テラセル擁壁 H=2. 55m		単位	式	単位数量	1	単価	853, 142
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
擁壁設置歩掛 4セルタイプ 擁壁全高5m未満			m2	44. 6	10, 150	452, 690	単 17号	
天端コンクリート打設歩掛(人力打設)			m3	7. 8	51, 340	400, 452	単 18号	
合計						853, 142		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0


単 3号	マットレス置換工 t=30cm		単位	式	単位数量	1	単価	105, 561
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｼﾞｵｾﾙﾏｯﾄﾚｽ工 t=30cm							単 19号	
			m	18. 5	5, 706	105, 561		
合計								
						105, 561		



2 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0


単 4号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	4, 251
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 5	33, 600	50, 400		
とび工								
	R0106		人	6. 1	30, 350	185, 135		
普通作業員								
	R0102		人	2. 7	21, 740	58, 698		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006	日	0. 8	47, 400	37, 920		
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004	28%	式	1		92, 947		
合計						425, 100		
単価						4, 251	円／掛m2	



2 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	高耐圧ボ リエチレン管 φ 900		単位	式	単位数量	1	単価	68, 388
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐圧ボ リエチレンリフ管 (ハウエル管) 設置工 R30 呼び径700mm～1, 000mm ZZ99*01*03001							
			m	16. 4	4, 170	68, 388		
	耐圧ボ リエチレンリフ管 (ハウエル管) 直管 R30 φ 900 L=4, 027mm ZZ99*01*03002							
			本	1	253, 000	0		
	耐圧ボ リエチレンリフ管 (ハウエル管) 直管 R30 φ 900 L=3, 953mm ZZ99*01*03003							
			本	1	249, 700	0		
	耐圧ボ リエチレンリフ管 (ハウエル管) 直管 R30 φ 900 L=3, 495mm ZZ99*01*03004							
			本	1	227, 300	0		
	耐圧ボ リエチレンリフ管 (ハウエル管) 曲管 F30 φ 900 L1=1, 931mm L2=1, 000mm ZZ99*01*03005							
			本	1	847, 700	0		
	耐圧ボ リエチレンリフ管 (ハウエル管) 曲管 F30 φ 900 L1=1, 980mm L2=1, 000mm ZZ99*01*03006							
			本	1	841, 900	0		
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25 Z001102020							
			t	0. 018	117, 500	0		
	合計					68, 388		



2 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB322220	かごマット工(多段積型)	B型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 1:0. 5以下, 4段 , 1段, 割栗石, 15~20cm, 標準以外, 98 . 1m3/100m2, 116m2/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	11, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 8	33, 600	94, 080		
特殊作業員								
	R0101		人	3. 2	28, 770	92, 064		
普通作業員								
	R0102		人	7. 4	21, 740	160, 876		
かごマット多段積型 B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0. 5								
	Z004012009		m	40	9, 130	0		
かごマット多段積型 B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0. 5								
	Z004012011		m	120	7, 330	0		
かごマット多段積型 B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線								
	Z004012013		m	40	9, 130	0		
割栗石 150-200mm								
	Z002140002		m3	106. 929	4, 400	470, 487		
吸出し防止材 t=10mm ヤシ繊維系 不織布								
	Y001006000001		m2	134. 56	590	0		
バックホ運転							単 20号 03-02-10	
	WK320190		日	8	45, 750	366, 000		
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004	1%	式	1		6, 493		
合計						1, 190, 000		
単価						11, 900	円/m2	

2 次単価表


						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛適用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 7号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 金属くず Y007600001001								
			t	100	1, 000	100, 000		
合計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	



2 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	828
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125						
			人	0. 069	33, 600	2, 318		
特殊作業員		R0101						
			人	0. 069	28, 770	1, 985		
バックホ運転		撤去, 6m以下 WK250500					単 21号 02-05-10	
			日	0. 069	57, 640	3, 977		
合計								
						8, 280		
単価							円／袋	
						828		



2 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252610	土のう工	撤去	単位	袋	単位数量	100	単価	260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	1. 2	21, 740	26, 088		
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		2		
合計						26, 090		
単価						260	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	高耐圧ホリチレン管 φ 1200、撤去		単位	m	単位数量	1	単価	4, 682
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		撤去, フランジ型, 800以上1200以下					02-02-10	
CB222890			m	1	4, 682	4, 682		
合計						4, 682		
単価						4, 682	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 04	
						歩掛適用年月		2024. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB810550	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型	コンクリート建込, Gr-C2-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	4, 551	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C2-2B 塗装 耐雪型 単価補正1. 200 (FP3)									


2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 04	
						歩掛適用年月		2024. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	防護柵基礎ブロック H=0. 5m		単位	m	単位数量	1	単価	5, 420	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下, 無し, 無し					02-02-06		
CB222110			m	1	5, 420	5, 420			
合計									
						5, 420			
単価							円／m		
						5, 420			

2 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0


単 13号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	302
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008036013	m	1, 000	197	197, 000		
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		Z004350001	kg	390	202	78, 780		
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25	165	4, 125		
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25	450	11, 250		
軽油		Z006702002	L	44	136	5, 984		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		4, 961		
合計						302, 100		
単価						302	円/m	



2 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0


単 14号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15 cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	142
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 8休 単価補正1. 000 (FP3)		Q008037013	m	1, 000	97	97, 000		
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	645	32, 250		
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	165	6, 435		
軽油		Z006702002	L	41	136	5, 576		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 239		
合計						142, 500		
単価						142	円/m	



3 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	擁壁設置歩掛 3セルタイプ 擁壁全高5m以上		単位	m2	単位数量	10	単価	8, 372
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 11	33, 600	3, 696		
普通作業員								
	R0102		人	1. 22	21, 740	26, 522		
バックホー運転 平積0. 6m3							単 22号	
			日	0. 49	65, 870	32, 276		
タンバ 運転 質量60～80kg							単 23号	
			日	0. 54	30, 540	16, 491		
グラントセル 3セルタイプ L2650×B800							ロス5%含む	
	ZZ99*01*01001		m2	10. 5	16, 000	0		
再生クラッシャーラン RC-40							ロス10%含む	
	Z002122003		m3	8. 8	2, 950	0		
セルロック							10. 5/0. 4×7	
	ZZ99*01*01003		個	183	80	0		
鉄筋 D19×1. 0m								
	ZZ99*01*01004		kg	45	150	0		
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004 6%		式	1		4, 735		
合計						83, 720		
単価						8, 372	円/m2	



3 次単価表


単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	擁壁設置歩掛 4セルタイプ 擁壁全高5m以上		単位	m2	単位数量	10	単価	10, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 15	33, 600	5, 040		
普通作業員								
	R0102		人	1. 62	21, 740	35, 218		
バックホー運転 平積0. 6m3							単 24号	
			日	0. 65	62, 320	40, 508		
タンバ 運転 質量60～80kg							単 23号	
			日	0. 72	30, 540	21, 988		
グラントセル 4セルタイプ L2650×B1067							ロス5%含む	
	ZZ99*01*01002		m2	10. 5	21, 200	0		
再生クラッシャーラン RC-40							ロス10%含む	
	Z002122003		m3	11. 7	2, 950	0		
セルロック							10. 5/0. 4×9	
	ZZ99*01*01003		個	236	80	0		
鉄筋 D19×1. 0m								
	ZZ99*01*01004		kg	45	150	0		
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004 6%		式	1		6, 146		
合計						108, 900		
単価						10, 890	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0


単 17号	擁壁設置歩掛 4セルタイプ 擁壁全高5m未満		単位	m2	単位数量	10	単価	10, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 15	33, 600	5, 040		
普通作業員								
	R0102		人	1. 62	21, 740	35, 218		
バックホー運転 平積0. 2m3							単 25号	
			日	0. 65	46, 320	30, 108		
タンバ 運転 質量60～80kg							単 23号	
			日	0. 72	30, 540	21, 988		
グラントセル 4セルタイプ L2650×B1067							ロス5%含む	
	ZZ99*01*01002		m2	10. 5	21, 200	0		
再生クラッシャーラン RC-40							ロス10%含む	
	Z002122003		m3	11. 7	2, 950	0		
セルロック							10. 5/0. 4×9	
	ZZ99*01*01003		個	236	80	0		
鉄筋 D19×1. 0m								
	ZZ99*01*01004		kg	45	150	0		
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004	10%	式	1		9, 146		
合計						101, 500		
単価						10, 150	円／m2	



3 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0


単 18号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ打設歩掛(人力打設)		単位	m3	単位数量	10	単価	51, 340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125						
			人	1. 3	33, 600	43, 680		
特殊作業員		R0101						
			人	1. 7	28, 770	48, 909		
型わく工		R0133						
			人	2. 6	35, 390	92, 014		
普通作業員		R0102						
			人	5. 6	21, 740	121, 744		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210240						
			m3	10. 6	16, 650	176, 490		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 10%						
			式	1		30, 563		
合計						513, 400		
単価						51, 340	円／m3	



3 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0


単 19号	シオセルマットレス工 t=30cm		単位	m	単位数量	10	単価	5, 706
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランドセル H150×W1536×L6840 ZZ99*01*02001								
			m2	32. 3	5, 600	0		
セル接続材 セルキー ZZ99*01*02002								
			個	12	100	0		
吸出し防止材 トレップ TT-200 ZZ99*01*02003								
			m2	46	360	0		
樹脂アンカーピ □20×L300 ZZ99*01*02004								
			本	42	150	0		
再生クラッシュヤ RC-40 Z002122003								
			m3	5. 1	2, 950	0		
土木一般世話役 R0125								
			人	0. 06	33, 600	2, 016		
普通作業員 R0102								
			人	1	21, 740	21, 740		
基礎砕石工 12. 5cm≤t≤17. 5cm							単 26号	
			m2	30. 7	1, 085	33, 309		
合計						57, 065		
単価						5, 706	円／m	



3 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0


単 20号 WK320190	バックホウ運転		単位	日	単位数量	1	単価	45, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	33, 290	33, 290		
軽油								
Z006702002			L	29	136	3, 944		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 2. 9t吊								
L001010005			日	1. 2	7, 090	8, 508		
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		8		
合計						45, 750		
単価						45, 750	円／日	



3 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0


単 21号 WK250500	バックホー運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	57, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 290	33, 290		
軽油								
	Z006702002		L	78	136	10, 608		
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 26	10, 900	13, 734		
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8		
合計						57, 640		
単価						57, 640	円／日	



4 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0


単 22号	バックホー運転 平積0. 6m3		単位	日	単位数量	1	単価	65, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	33, 290	33, 290		
軽油								
Z006702002			L	101	136	13, 736		
バックホー(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 8m3		機械条件: 供用日当り損料						
M000202031			日	1. 57	12, 000	18, 840		
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		4		
合計						65, 870		
単価						65, 870	円/日	



4 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0


単 23号	タンパ 運転 質量60～80kg		単位	日	単位数量	1	単価	30, 540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		R0101						
			人	1	28, 770	28, 770		
ガスリン レギュラー		Z006704001						
			L	6	149	894		
タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		L001180001						
			日	1. 62	541	876		
合計							30, 540	
単価							30, 540 円／日	



4 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0


単 24号	バックホー運転 平積0. 6m3		単位	日	単位数量	1	単価	62, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 290	33, 290		
軽油								
	Z006702002		L	101	136	13, 736		
バックホー(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 8m3		機械条件: 運転時間当り損料					6. 3h/日×1. 57日	
	M000202031		時間	9. 8	1, 560	15, 288		
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6		
合計						62, 320		
単価						62, 320	円/日	



4 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0


単 25号	バックホウ運転 平積0. 2m3		単位	日	単位数量	1	単価	46, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 290	33, 290		
軽油								
	Z006702002		L	40	136	5, 440		
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 28m3		機械条件: 供用日当り損料						
	M000202027		日	1. 57	4, 830	7, 583		
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7		
合計						46, 320		
単価						46, 320	円／日	



4 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0


単 26号	基礎砕石工 12. 5cm≦t≦17. 5cm		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 085
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 39	33, 600	13, 104		
特殊作業員								
	R0101		人	0. 71	28, 770	20, 426		
普通作業員								
	R0102		人	1. 87	21, 740	40, 653		
バックホ運転 平積0. 6m3							単 27号	
			日	1	34, 370	34, 370		
合計						108, 553		
単価						1, 085	円／m2	



5 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	バックホー運転 平積0. 6m3		単位	日	単位数量	1	単価	34, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 58	33, 290	19, 308		
軽油								
	Z006702002		L	41	136	5, 576		
バックホー(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 8m3		機械条件: 供用日当り損料						
	M000202031		日	0. 79	12, 000	9, 480		
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6		
合計						34, 370		
単価						34, 370	円/日	




登 録 単 価

工事名	国道 3 3 8 号道路災害防除工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000280010001	コンクリート擁壁	プレキャストカーボトール基礎 H=0.5m L=2.0m	個	31,500	2024	4	確定
Y000300000001	側溝	L型側溝 既設再利用	個	0	2024	4	確定
Y001006000001	吸出し防止材	t=10mm ヤシ繊維系 不織布	m2	590	2024	4	確定
Y001100001001	路盤材	クラッシャーラン C-20	m3	4,300	2024	4	確定
Y001503000001	芝	張芝	m2	260	2024	4	確定
Y001613000001	購入土	ルース現着 (10,000m3未満に適用)	m3	2,050	2024	4	確定
Y007600001001	処分費	金属くず	t	1,000	2024	4	確定
Z004100008001	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20F)	t	17,700	2024	4	確定
ZZ99*01*01001	グラントセル	3セルタイプ L2650×B800	m2	16,000	2024	4	確定
ZZ99*01*01002	グラントセル	4セルタイプ L2650×B1067	m2	21,200	2024	4	確定
ZZ99*01*01003	セルロック		個	80	2024	4	確定
ZZ99*01*01004	鉄筋	D19×1.0m	kg	150	2024	4	確定
ZZ99*01*02001	グラントセル	H150×W1536×L6840	m2	5,600	2024	4	確定
ZZ99*01*02002	セル接続材	セルキー	個	100	2024	4	確定
ZZ99*01*02003	吸出し防止材	トレップ TT-200	m2	360	2024	4	確定
ZZ99*01*02004	樹脂アンカーピン	□20×L300	本	150	2024	4	確定
ZZ99*01*03001	耐圧ポリエチレンパイプ管(ハウエル管)設置工	R30 呼び径700mm～1,000mm	m	4,170	2024	4	確定

登 録 単 価

工事名	国道 3 3 8 号道路災害防除工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*03002	耐圧ホ°リエチレンリブ管(ハウエル管)	直管 R30 φ900 L=4,027mm	本	253,000	2024	4	確定
ZZ99*01*03003	耐圧ホ°リエチレンリブ管(ハウエル管)	直管 R30 φ900 L=3,953mm	本	249,700	2024	4	確定
ZZ99*01*03004	耐圧ホ°リエチレンリブ管(ハウエル管)	直管 R30 φ900 L=3,495mm	本	227,300	2024	4	確定
ZZ99*01*03005	耐圧ホ°リエチレンリブ管(ハウエル管)	曲管 F30 φ900 L1=1,931mm L2=1,000mm	本	847,700	2024	4	確定
ZZ99*01*03006	耐圧ホ°リエチレンリブ管(ハウエル管)	曲管 F30 φ900 L1=1,980mm L2=1,000mm	本	841,900	2024	4	確定



【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1				
道路土工 (0002)	式	1				
掘削工 (0003)	式	1				
掘削 (0004) (P)	m3	600			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正 4週8休以上	
掘削	m3	603			CB210100 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
法面整形工 (0005)	式	1				
法面整形(切土部) (0006) (P)	m2	30			第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 土質 Q03 法面整形費		は質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			単価地区 労調係数	むつ市(旧川内町) 1.000 00-00 0
法面整形	m2	29			週休2日補正	4週8休以上
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			CB220010 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 労調係数	むつ市(旧川内町) 1.000 00-00 0
残土処理工 (0007)	式	1			単価補正	
整地 (0008) (P)	m3	670			第0003号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 労調係数	1 m3 むつ市(旧川内町) 1.000 00-00 0
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受入れ地での処理 整地			週休2日補正	4週8休以上
整地	m3	667			CB210610 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 労調係数	むつ市(旧川内町) 1.000 00-00 0
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0009) (P)	m3	670			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
Q01 土砂等発生現場		標準			
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
Q03 運搬費		土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	667			CB210110 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		5.5km以下			
法面工 (0010)	式	1			
植生工 (0011)	式	1			
人工張芝 (0012) (P)	m2	30			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
Q01 芝種類		張芝			
Q02 施工規模		100m2未満			
Q03 張芝費		人工張芝			
人工張芝					CB220910

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	29			管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
擁壁工 (0013)	式	1			
作業土工 (0014)	式	1			
床掘り (0015) (P)	m3	60			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
		Q01 土質 Q02 掘削費	土砂 床掘り		
床掘り	m3	64			CB210030 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		
埋戻し (0016)	m3	310			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	292			管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正 4週8休以上	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			CB210410 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
埋戻し	m3	15			単価補正	
					CB210410 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			単価補正	
土材料 (0017) (P)	m3	410			第0008号内訳書 単位数量 1 m3	
					管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01 土砂購入費		土材料			週休2日補正 4週8休以上	
土材料					CB210550	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	408			管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 オプション入力
テラセル擁壁工 (0018)	式	1			オプション入力
テラセル擁壁 (0019)	m2	103			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
テラセル擁壁 H=7.95m	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
擁壁設置歩掛 3セルタイプ 擁壁全高5m以上	m2	102.8			オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
土木一般世話役	人	0.11			R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2024.04	単 2024.04
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
普通作業員	人	1.22			R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2024.04	単 2024.04
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
バックホ運転 平積0.6m3	日	0.49			オプション入力	
諸雑費1：対象					単位数量	1 日
					管理費区分	0
					歩 2024.04	単 2024.04
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
運転手(特殊)	人	1			R0114	
					管理費区分	0
					歩 2024.04	単 2024.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
軽油	L	101			Z006702002	
					管理費区分	0
					歩 2024.04	単 2024.04
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]					M000202031	
排ガス型(第1次) 山積0.8m3	日	1.57			管理費区分	0
K01 機械使用条件					歩 2024.04	単 2024.04
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2024.04	単 2024.04
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
タンク運転					オプション入力	
質量60～80kg	日	0.54			単位数量	1 日
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2024.04	単 2024.04

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
特殊作業員	人	1			R0101	
					管理費区分	0
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
ガソリン レギュラー	L	6			Z006704001	
					管理費区分	0
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
タンパ°及びドラマ 質量 60～80kg	日	1.62			L001180001	
					管理費区分	0
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
K01 長期割引の有無		有り				
K03 夜間割増		補正しない				
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区	むつ市(旧川内町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
クランツセル 3セルタイプ L2650×B800	m2	10.5			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
支給品費	16,000				単価補正	
再生クラッシュラン RC-40	m3	8.8			Z002122003 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
支給品費	2,950				単価補正	
セルロック	個	183			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
支給品費	80				単価補正	
鉄筋 D19×1.0m	kg	45			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
支給品費	150					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率+まるめ)					単価補正	
式 1					ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=6.000%					管理費区分 0	
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
擁壁設置歩掛					単価補正	
4セルタイプ 擁壁全高5m以上	m2	102.8			オプション入力	
					単位数量 10 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
土木一般世話役					単価補正	
人 0.15					R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
普通作業員					単価補正	
人 1.62					R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道 3 3 8 号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
バックホ運転 平積0.6m3		日	0.65			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						単価補正	
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
						単価補正	
軽油		L	101			Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
						単価補正	
バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.8m3		時間	9.8			M000202031 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
K01 機械使用条件						運転時間当り損料	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
タンパ° 運転 質量60～80kg	日	0.72			オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					単価補正
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
ガソリン レギュラー	L	6			Z006704001 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
タンパ°及びランマ 質量 60～80kg	日	1.62			L001180001 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
グラントセル 4セルタイプ L2650×B1067	m2	10.5			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
支給品費 21,200						
					単価補正	
再生クラッシャー RC-40	m3	11.7			Z002122003 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
支給品費 2,950						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
セルロック	個	236			ZZ99*01*01003	
支給品費	80				管理費区分 0	
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
鉄筋	kg	45			ZZ99*01*01004	
D19×1.0m					管理費区分 0	
支給品費	150				歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004	
諸雑費1 諸雑费率=6.000%					管理費区分 0	
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
テラセル擁壁 (0020)	m2	45			オプション入力	
					第0010号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
テラセル擁壁 H=2.55m	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
擁壁設置歩掛 4セルタイプ 擁壁全高5m未満	m2	44.6			オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	0.15			R0125 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.62			R0102 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町)
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
バックホウ運転 平積0.2m3	日	0.65			単価補正 オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象					単価補正	
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
軽油	L	40			単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
バックホウ(クロー)〔標準〕 排ガス型(第1次) 山積0.28m3	日	1.57			単価補正 M000202027 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町)	
K01 機械使用条件					供用日当り損料	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
タンパ° 運転 質量60～80kg	日	0.72			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象					単価補正	
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
ガソリン レギュラー	L	6			Z006704001 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
タンパ及びドラマ 質量 60～80kg	日	1.62			L001180001 管理費区分 0	
K01 長期割引の有無		有り			歩 2024.04 単 2024.04	
K03 夜間割増		補正しない			単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0	
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
グラントセル 4セルタイプ L2650×B1067	m2	10.5			ZZ99*01*01002 管理費区分 0	
支給品費 21,200					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
再生クラッシャー RC-40	m3	11.7			Z002122003 管理費区分 0	
支給品費 2,950					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
セルロック	個	236			ZZ99*01*01003	
支給品費	80				管理費区分 0	
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
鉄筋	kg	45			ZZ99*01*01004	
D19×1.0m					管理費区分 0	
支給品費	150				歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					管理費区分 0	
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
天端コンクリート打設歩掛(人力打設)	m3	7.8			オプション入力	
					単位数量 10 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
土木一般世話役	人	1.3			R0125 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象					単価補正	
特殊作業員	人	1.7			R0101 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象					単価補正	
型わく工	人	2.6			R0133 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象					単価補正	
普通作業員	人	5.6			R0102 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m3	10.6			Z230210240 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					
					単価補正
置換工 (0021)	m	19			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上
マットレス置換工 t=30cm	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
シ`オセルマットレス工 t=30cm	m	18.5			オブション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
グ`ラント`セル H150×W1536×L6840	m2	32.3			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
					諸雑費1：対象 支給品費 5,600	
					単価補正	
セル接続材 セルキー	個	12			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					支給品費 100	
					単価補正	
吸出し防止材 トレップ TT-200	m2	46			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町)	
					支給品費 360	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
樹脂アンカーピン □20×L300	本	42			ZZ99*01*02004	
支給品費	150				管理費区分	0
					歩	2024.04 単 2024.04
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	5.1			Z002122003	
支給品費	2,950				管理費区分	0
					歩	2024.04 単 2024.04
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					管理費区分	0
					歩	2024.04 単 2024.04
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
土木一般世話役	人	0.06			R0125	
					管理費区分	0
					歩	2024.04 単 2024.04
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	1			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
基礎砕石工 12.5cm≦t≦17.5cm	m2	30.7			単価補正 オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
土木一般世話役	人	0.39			単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
特殊作業員	人	0.71			単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	1.87			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
バックホ運転 平積0.6m3	日	1			単価補正 オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
運転手(特殊)	人	0.58			単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
軽油	L	41			単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.8m3	日	0.79			M000202031 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
K01 機械使用条件		供用日当り損料			単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
小口止コンクリート (0022)	m3	2			単価補正 オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
コンクリート	m3	2.4			週休2日補正 4週8休以上	
J01 構造物種別 J02 打設工法		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設			CB240010 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道 3 3 8 号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		土木(2)・港湾(5) 一般養生 全ての費用	18-8-40		労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
型枠	m2	18.3			CB240210 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
足場 (0023)	掛m2	4			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上	
足場工	掛m2	3.9			WB252110 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフエレベーター賃料補正		単管傾斜足場 必要 標準(1.0)				
排水構造物工 (0024)	式	1				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
作業土工 (0025)	式	1			
床掘り(掘削) (0026) (P)	m3	70			第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
	Q01 土質 Q02 掘削	土砂 掘削			
掘削	m3	72			CB210100 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
	J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			
床掘り (0027) (P)	m3	110			第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
	Q01 土質 Q02 掘削費	土砂 床掘り			
床掘り	m3	106			CB210030 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町)
	J01 土質 J02 施工方法	土砂 上記以外(小規模)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道 3 3 8 号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し (0028)	m3	60			単価補正 オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し	m3	58			週休2日補正 4週8休以上
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			CB210410 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し	m3	5			単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			CB210410 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
土砂等運搬 (0029) (P)	m3	180			単価補正 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
土砂等運搬	m3	177			CB210110 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無)		小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下			第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
整地 (0030)(P)	m3	180			CB210610 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受入れ地での処理 整地			第0019号内訳書 単位数量 1 m3
整地	m3	177			
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
土材料 (0031)(P)	m3	80			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 土砂購入費		土材料			管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上	
土材料	m3	84			CB210550 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
側溝工 (0032)	式	1				
プレキャストL型側溝 (0033)	m	41			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上	
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	m	40.8			CB222710 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業区分		据付			歩 2024.04 単 2024.04	
J02 基礎碎石の有無		有り			単価地区 むつ市(旧川内町)	
J03 L形側溝の種類		各種			労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道 3 3 8 号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用			単価補正
管渠工 (0034)	式	1			
高耐圧ポリエチレン管 (0035)	m	16			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
高耐圧ポリエチレン管 φ900	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工 R30 呼び径700mm～1,000mm	m	16.4			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管) 直管 R30 φ900 L=4,027mm 支給品費 253,000	本	1			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管) 直管 R30 φ900 L=3,953mm 支給品費 249,700	本	1			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管) 直管 R30 φ900 L=3,495mm 支給品費 227,300	本	1			ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管) 曲管 F30 φ900 L1=1,931mm L2=1,000mm 支給品費 847,700	本	1			ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)					ZZ99*01*03006	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
曲管 F30 φ900 L1=1,980mm L2=1,000mm	本	1			管理費区分 0	
支給品費		841,900			歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
鉄筋コンクリート用棒鋼					Z001102020	
SD345 D16～25	t	0.018			管理費区分 0	
支給品費		117,500			歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
フィルター材	m3	37.7			CB222780	
J01 フィルター材の種類		再生クラッシュラン RC-40			管理費区分 0	
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
コンクリート	m3	4.6			CB240010	
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分 0	
J02 打設工法		クレーン車打設			歩 2024.04 単 2024.04	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			単価地区 むつ市(旧川内町)	
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0	
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下			単価補正	
J09 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準				
J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠					CB240210	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道 3 3 8 号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	13			管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物			単価補正	
かごマット (0036)	m2	39			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正 4週8休以上	
かごマット工(多段積型)	m2	39.1			WB322220 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 かご形式		B型				
J02 かご本体材質		亜鉛アルミメッキ鉄線				
J03 法勾配		1:0.5以下				
J04 積段数(実数入力)		4段				
J05 根固め段数(実数入力)		1段				
J06 中詰用石材種類		割栗石			単価補正	
J07 中詰用石材規格		15～20cm				
J08 中詰用石材使用数量(m3/100m2)		標準以外				
J09 中詰用石材使用数量(実数入力)		98.1m3/100m2				
J10 吸出し防止材使用数量(実数入力)		116m2/100m2				
吐口工 (0037)	式	1			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基礎碎石	m2	11.2			歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正 4週8休以上	
					CB221110 管理費区分 0	
					歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
コンクリート	m3	3.4			単価補正	
					CB240010 管理費区分 0	
					歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
型枠	m2	3.9			CB240210 管理費区分 0	
					歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
構造物撤去工 (0038)	式	1				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水構造物撤去工 (0039)	式	1			
コルゲートパイプ撤去 (0040) (P)	m	16			第0024号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
	Q01 作業区分 Q02 撤去費	撤去 コルゲートパイプ			
コルゲートパイプ	m	16			CB222890 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
	J01 作業区分 J02 規格 J03 パイプ径	撤去 フランジ型 800以上1200以下			
運搬処理工 (0041)	式	1			
現場発生品運搬 (0042) (P)	t	1			第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
	Q01 発生材種類 Q02 積込・荷卸し・運搬	金属くず 現場発生品及び支給品運搬			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬	t	0.9			CB010410 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		55.5km以下			
処分費 (0043)	t	1			単価補正 オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
処分費(t)	t	0.9			週休2日補正 4週8休以上 WB020052 管理費区分 T 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
仮設工 (0044)	式	1			単価補正
工事用道路工 (0045)	式	1			
掘削					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0046)	m3	360			第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
掘削	m3	358			CB210100 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
土砂等運搬 (0047)	m3	360			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
土砂等運搬	m3	358			CB210110 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり			
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J17 運搬距離(km) (DID区間無)		5.0km以下			単価補正
整地 (0048)	m3	360			オプション入力 第0029号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
整地	m3	358			週休2日補正 4週8休以上
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			CB210610 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
土のう (0049)	袋	469			単価補正 オプション入力 第0030号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
大型土のう工	袋	292			週休2日補正 4週8休以上
J01 作業区分		撤去			WB252730 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 設置作業半径		6m以下			単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
土のう工	袋	177			WB252610	
J01 作業内容		撤去			管理費区分	0
					歩 2024.04	単 2024.04
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
仮水路工 (0050)	式	1				
暗渠排水管 (0051) (P)	m	21			第0031号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
Q01 暗渠排水管設置費		暗渠排水管			歩 2024.04	単 2024.04
Q02 フィルター材敷設費		計上しない			単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					週休2日補正	4週8休以上
暗渠排水管	m	20.5			CB222770	
J01 作業区分		撤去			管理費区分	0
J02 管種別		波状管及び網状管			歩 2024.04	単 2024.04
J03 呼び径		200～400mm			単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
暗渠排水管 (0052)	m	50			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
暗渠排水管	m	49.7			CB222770 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径		撤去 波状管及び網状管 450～600mm			
暗渠排水管 (0053)	m	11			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
高耐圧ポリethylene管 φ1200、撤去	m	11			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
コルゲートパイプ	m	1			CB222890	
J01 作業区分		撤去			管理費区分 0	
J02 規格		フランジ型			歩 2024.04 単 2024.04	
J03 パイプ径		800以上1200以下			単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
交通管理工 (0054)	式	1				
交通誘導警備員 (0055)	人日	282			オプション入力	
					第0034号内訳書	
					単位数量 1 人日	
					管理費区分 0	
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正 4週8休以上	
交通誘導警備員A	人	141			R0803	
					管理費区分 0	
					歩 2024.04 単 2024.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員B	人	141			R0804 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
舗装 (0056)	式	1			
舗装工 (0057)	式	1			
アスファルト舗装工 (0058)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0059)	m2	208			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
下層路盤(車道・路肩部)	m2	208.1			CB410030 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
下層路盤(車道・路肩部) (0060) (P)	m2	208			第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 路盤材種類		再生クワッシャー RC-40			歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q03 仕上り厚		200mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			
					週休2日補正 4週8休以上
下層路盤(車道・路肩部)	m2	208.1			CB410030 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm			歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クワッシャー RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
上層路盤(車道・路肩部) (0061) (P)	m2	208			第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 路盤材種類		路盤材(砕石各種)			歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q02 路盤材規格		切込砕石 C-20			
Q03 仕上り厚		100mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(車道・路肩部)			
					週休2日補正 4週8休以上
上層路盤(車道・路肩部)	m2	208.1			CB410040 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 材料		路盤材(砕石各種)			歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
J06 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J07 施工区分		1層施工			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 費用の内訳		全ての費用			単価補正
表層(車道・路肩部) (0062) (P)	m2	208			第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 材料種類		密粒度アスコン(20F)			歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
Q03 舗装厚		50mm			
Q04 平均幅員		3.0m超			
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)	m2	208.1			CB410260 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 平均幅員		3.0m超			単価補正
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		密粒度アスコン(20F)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
防護柵工 (0063)	式	1			
路側防護柵工 (0064)	式	1			
ガードレール (0065)	m	36			第0039号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 ガードレール規格(型式)		耐雪型			歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q02 施工区分		コンクリート建込			
Q06 ガードレール規格(耐雪型・Co用)		塗装品 Gr-C2-2B			
Q07 ビーム補強金具の有無		ビーム補強金具無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q08 施工規模 Q09 曲線部補正 Q10 ガートレール設置費		21m以上100m未満 無 防護柵設置工(手間のみ)耐雪型			週休2日補正 4週8休以上
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型	m	36			WB810550 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算 J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正		コンクリート建込 Gr-C2-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無			単価補正
防護柵基礎工 (0066)	式	1			
防護柵基礎ブロック (0067)	m	32			オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
防護柵基礎ブロック H=0.5m	m	32			週休2日補正 4週8休以上 オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャスト擁壁設置	m	1			CB222110 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 プレキャスト擁壁高さ		0.5m以上1.0m以下			
J02 基礎碎石の有無		無し			
J03 均しコンクリートの有無		無し			
区画線工 (0068)	式	1			
区画線工 (0069)	式	1			
溶融式区画線 (0070)	m	40			第0041号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上
Q01 施工方法区分		溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		無し			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	40			WB821210 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
ペイント式区画線 (0071)	m	20			第0042号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 区画線設置			週休2日補正 4週8休以上
区画線設置	m	20			WB821210 管理費区分 0 歩 2024.04 単 2024.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			単価補正
直接工事費 (0072)	式	1			
共通仮設 (0073)	式	1			
共通仮設費 (0074)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道 3 3 8 号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0075)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0076)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0077)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上		1.04		
純工事費 (0078)	式	1			
現場管理費 (0079)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上		1.06		
工事原価 (0080)	式	1			
一般管理費等 (0081)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道３３８号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0082)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0083)	式	1			
工事費計 (0084)	式	1			

