

工事総括表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	着定基質	1	式
	増殖礁工	1	式
設計額	44, 770, 000 円 (内消費税	4, 070, 000 円)	変更による増減額
請負額			変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	青森県太平洋地区（深久保工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分		漁場整備 増殖礁		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
増殖礁 着定基質									
			式	1		24,935,368			
増殖礁工									
			式	1		24,935,368			
着定基質製作工									
			式	1		24,935,368			
組立着定基質製作工									
			基	68		24,935,368			
直接工事費									
			式	1		24,935,368			
共通仮設									
			式	1		2,230,000			
共通仮設費									
			式	1		281,000			
現場環境改善費									
			式	1		281,000			
現場環境改善費（率計上）									
			式	1		281,000			
共通仮設費（率計上）									
			式	1		1,949,000			
純工事費									
			式	1		27,165,368			
現場管理費									
			式	1		6,908,000			
工事原価									
			式	1		34,073,368			

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事 (漁港)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)		合算工事:	
対象工事費	24,935,368	直接工事費	24,935,368	準備費 (処分費用) その他直工扱い共反積上額	0 0 事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	現工事	0 合算工事 0
非対象額計 (－)			0		
管理費区分1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額	支給品費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		24,935,368	現工事	0 合算工事 0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		24,935,368		
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		6.17%		0.00%
	施工地域等補正		1.50%		0.00%
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		7.82%		0.00%
	計上額		1,949,000		0
					調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)				
現場環境改善費対象工事費	24, 935, 368	直接工事費	24, 935, 368	事業損失 0
非対象額計 (－)	0			
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)	24, 935, 368	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1. 13%		0. 00%	0. 00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1. 13%		0. 00%	
計上額	281, 000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	0			
回航・えい航費	0			
事業損失防止施設費	0			
技術管理費	0			
現場環境改善費	0			

運搬費	0	準備費	0
安全費	0	役務費	0
水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0

共通仮設費計			2,230,000	
--------	--	--	-----------	--

現場管理費

主工種 54:構造物工事 (漁港)				
単独 (追加工事) 純工事費	27, 165, 368	単独 (追加工事) 直接工事費	24, 935, 368	単独 (追加工事) 共通仮設費
非対象額計 (一)		0		2, 230, 000
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)	
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0		
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)		0		
現場管理費対象純工事費				
単独 (追加工事)		27, 165, 368	現工事	0 合算工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費		27, 165, 368		0
(調整工事入力で使用)				
現場管理費				
率 (補正前)		23. 03%		0. 00%
施工地域等補正		1. 00%		0. 00%
施工時期補正		0. 66%		0. 00%
緊急工事補正		0. 00%		0. 00%
砂防・地滑り補正		0. 00%		0. 00%
率 (補正後) 週休 2 日 4 週 8 休以上 1. 03		25. 43%		0. 00%
計上額		6, 908, 000		0
				調整工事計上額
				0

一般管理費等 (当初)

主工種 54:構造物工事 (漁港)

工事原価	34, 073, 368	現場管理費	6, 908, 000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	27, 165, 368				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0	(支給品を除く間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3%または3, 000万円を超える額)			
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	34, 073, 368	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	34, 073, 368		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19. 42%	現工事	0. 00%	合算工事	0. 00%
前払金支出割合による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
財団法人等による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
率 (補正後)	19. 42%		0. 00%		0. 00%
(当初一般管理費対象額)	34, 073, 368		0		
契約保証に係る補正值	0. 04%		0. 00%		
一般管理費等	6, 626, 632				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2024年7月		
歩掛	適用年月	2024年7月	係数	ク 1
基準	適用年月	2024年7月		
単価	地区	八戸市(旧八戸市)		
豪雪	割増	B地区		
労務	単価割増率	0%		
現場環境改善費(率計上)				
市街地	補正	市街地以外		
共通仮設費(率計上)				
主たる工事種	54:構造物工事(漁港)			
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾(1)			
海上輸送に要する補正	補正なし			
週休2日補正	4週8休以上			

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費					
施 工 地 域 等	補 正	重要港湾・地方港湾(1)			
工 期 日 数		0日間			
冬 期 日 数		0日間			
積 雪 寒 冷 地 区 分		4 級地			
施 工 時 期 補 正		任意設定			
緊 急 工 事 補 正		補正なし			
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正		補正なし			
週 休 2 日 補 正		4週8休以上			
工 期 延 長 日 数		0日間			
一般管理費					
前 払 金 支 出 割 合 に よ る 補 正		補正を行わない			
財 団 法 人 等 に よ る 補 正		補正を行わない			
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率		金銭的保証			

間接費一覧

主工種 54:構造物工事 (漁港)				
費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			24,935,368
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				24,935,368
現場環境改善費対象工事費	共通仮設費 (率分)	24,935,368	7.82	1,949,000
	現場環境改善費 (率分)	24,935,368	1.13	24,935,368
現場管理費対象純工事費				281,000
	現場管理費			27,165,368
	工期延長等に伴う現場維持費	27,165,368	25.43	6,908,000
	桁等購入費			0
工事原価計				0
				34,073,368
	一般管理費等	34,073,368	19.42	6,626,632
工事価格	業務委託費			0
				40,700,000
消費税等相当額				4,070,000
工事費計				44,770,000

一式当り内訳書

内 1号		組立着定基質製作工					単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							労務費補正		
							1. 000-0000 0. 0		
内 1号		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
組立着定基質製作工 円形セピア薄型3段積み 一般養生				基	60	365, 060	21, 903, 600		単 1号
組立着定基質製作工 円形セピア薄型3段積み 冬期養生				基	8	378, 971	3, 031, 768		単 2号
合計							24, 935, 368		

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2024. 07	
										歩掛適用年月		2024. 07	
										労務費補正		1. 000-0000	0. 0
単 1号	組立着定基質製作工 円形セピア薄型3段積み 一般養生	名称・規格	条件	単位	基 数量	単位数量	1		単価	365, 060			
							金額	摘要					
異形ブロック製作	DH108010		3. 88t, 直積用銅製型枠, 異形ブロック 30t未満, 10. 98m2, 1. 688m3, 標準, 777レソクレソ, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 777レ	個	1	90, 712	90, 712		単 3号	03-08-02			
				個	1	92, 759	92, 759		単 4号	03-08-02			
				個	1	92, 653	92, 653		単 5号	03-08-02			
Yインサート薄型3段仕様				組	3	20, 700	62, 100		単 6号				
				基	1	16, 336	16, 336		単 7号	03-33-01			
				組	3	3, 500	10, 500						
合計							365, 060						
							365, 060		円／基				
単価													

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2024. 07
							歩掛適用年月		2024. 07
							労務費補正		1. 000-0000 0. 0
単 2号	組立着定基質製作工 円形セピア薄型3段積み 冬期養生	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	1	単価	378, 971
				単位	数量	単価	金額	摘要	
異形ブ`ロック製作	DH108010		3. 88t, 直積用鋼製型枠, 異形ブ`ロック 30t未満, 10. 98m2, 1. 688m3, 標準, 777レソックレン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 777						
				個	1	95, 406	95, 406		
異形ブ`ロック製作			3. 82t, 直積用鋼製型枠, 異形ブ`ロック 30t未満, 11. 7m2, 1. 662m3, 標準, 777レソックレン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 777	個	1	97, 381	97, 381	単 9号 03-08-02	
異形ブ`ロック製作	DH108010		3. 8t, 直積用鋼製型枠, 異形ブ`ロック 30t未満, 11. 74m2, 1. 652m3, 標準, 777レソックレン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 777	個	1	97, 248		単 10号 03-08-02	
Yインサート薄型3段仕様								単 6号	
コンクリート製組立着定基質部材組立			6箇所/基	組	3	20, 700	62, 100		
円形セピア薄型3段仕様 連結金具	DA655000			基	1	16, 336	16, 336	単 7号 03-33-01	
				組	3	3, 500	10, 500		
							378, 971		
							378, 971	円/基	

3次単価表

3次単価表										単価使用年月		2024. 07					
										歩掛適用年月		2024. 07					
										労務費補正		1. 000-0000 0. 0					
単 4号 DH108010		異形ブロック製作		3. 82t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 30t未満, 11. 7m2, 1. 662m3, 標準, ラフレレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフレ		単位		個		単位数量		10		単価		92, 759	
名称・規格				条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
レディーミキストコンクリート 21-8-25 (20) W/C≤55% (高炉B) ZZ99*02500001						m3		16. 79		19, 300		324, 047					
直積用鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 L302050050001						m2		117		1, 650		193, 050					
鉄筋 (異形) ZZ99*003000001						kg		288. 76		122		35, 228					
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010						kg		283. 1		69		19, 533					
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下 (クレーン抜き) 単価補正1. 500 (FC0) Q300705020						m2		117		1, 811		211, 887					
コンクリート打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下 (クレーン抜き) 単価補正1. 500 (FC0) Q300806020						m3		16. 62		5, 118		85, 061					
ラフレレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870						日		0. 59		47, 400		27, 966		単 11号		07-01-29	
ラフレレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊 DHT20880						日		0. 46		67, 000		30, 820		単 12号		07-01-29	
合計												927, 592					
単価												92, 759		円／個			

3次単価表

3次単価表							単価使用年月	2024. 07	
							歩掛適用年月	2024. 07	
							労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 5号 DH108010	異形ブロック製作	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	10	単価	92, 653
				単位	数量	単価	金額	摘要	
レディミキストコンクリート 21-8-25 (20) W/C≤55% (高炉B)	ZZ99*02500001								
				m3	16. 69	19, 300	322, 117		
直積用鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	L302050050001								
				m2	117. 4	1, 650	193, 710		
鉄筋(異形)	ZZ99*003000001								
				kg	288. 76	122	35, 228		
鉄筋加工組立 一般構造物	Q300504010								
				kg	283. 1	69	19, 533		
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(クレーン抜き)	Q300705020								
				m2	117. 4	1, 811	212, 611		
コンクリート打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(クレーン抜き)	Q300806020								
				m3	16. 52	5, 118	84, 549		
ラフレレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	DHT20870							単 11号	07-01-29
				日	0. 59	47, 400	27, 966		
ラフレレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊	DHT20880							単 12号	07-01-29
				日	0. 46	67, 000	30, 820		
合計									
単価							92, 653	円／個	

3次単価表

3 次単価表							単価使用年月		2024. 07
							歩掛適用年月		2024. 07
							労務費補正		1. 000-0000 0. 0
単 6号	Yインサート 薄型3段仕様	名称・規格	条件	単位	組 数量	単位数量	1	単価	20, 700
Yインサート M24 L=150mm				単位	数量	単価	金額	摘要	
				個	6	2, 700	16, 200		
丸鋼加工品 SS400 φ25 L=478mm両端ネジ切り				個	3	1, 500	4, 500		
							20, 700		
							20, 700		円／組

3次単価表

3次単価表										単価使用年月		2024. 07					
										歩掛適用年月		2024. 07					
										労務費補正		1. 000-0000 0. 0					
単 7号 DA655000		コンクリート製組立着定基質部材組立		6箇所/基		単位		基		単位数量		10		単価		16, 336	
名称・規格				条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
土木一般世話役				R0125						人		0. 7		33, 600		23, 520	
とび工				R0106						人		1. 3		30, 350		39, 455	
普通作業員				R0102						人		2. 4		21, 740		52, 176	
ラフレックレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊				DHT20870						日		1		47, 400		単 11号 07-01-29	
雑材料 全体の%				ZS7H10030 0. 5%						式		1		812			
合計														163, 363			
単価														16, 336		円/基	

3次単価表

単 8号 DH108010		異形ブロック製作	条件	単位	個	単位数量	単価使用年月	
		名称・規格		単位	数量	単価	歩掛適用年月	
							労務費補正	
レディミキストコンクリート 21-8-25 (20) W/C<=55% 冬期割増含み		ZZ99*02500003	3.88t,直積用鋼製型枠,異形ブロック30t未満,ラフレ-ンクレーン,(油圧伸縮ジャブ型)25t吊,ラフレ			10	単価	2024.07
直積用鋼製型枠 異形ブロック 30t未満		L302050050001		m3	17.05	20,200		2024.07
鉄筋(異形)		ZZ99*003000001		m2	109.8	1,650	1.000-0000 0.0	
鉄筋加工組立 一般構造物		Q300504010		kg	288.76	122	金額	95,406
型枠工		Q300705020		kg	283.1	69	摘要	
コンクリート打設工		Q300806020		m2	109.8	1,811		
給熱養生加算額		Q301052020		m3	16.88	5,118		
ラフレ-ンクレーン(排出ガス対策型)		DHT20870		m3	16.88	1,872	単 11号	07-01-29
ラフレ-ンクレーン(排出ガス対策型)		DHT20880		日	0.55	47,400	単 12号	07-01-29
合計				日	0.46	67,000		
単価						95,406	円/個	

3次単価表

3次単価表							単価使用年月	2024. 07	
							歩掛適用年月	2024. 07	
							労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 9号 DH108010	異形ブロック製作	条件			単位	個	単位数量	単価	97, 381
名称・規格					単位	数量	単価	摘要	
レディミキストコンクリート 21-8-25 (20) W/C<=55% 冬期割増含み ZZ99*02500003						16. 79	20, 200	339, 158	
							m3		
直積用鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 L302050050001						117	1, 650	193, 050	
							m2		
鉄筋(異形) ZZ99*003000001						288. 76	122	35, 228	
							kg		
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010						283. 1	69	19, 533	
							kg		
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(クレーン抜き) 単価補正1. 500 (FC0) Q300705020						117	1, 811	211, 887	
							m2		
コンクリート打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(クレーン抜き) 単価補正1. 500 (FC0) Q300806020						16. 62	5, 118	85, 061	
							m3		
給熱養生加算額 2. 5tを超えて5. 5t以下 Q301052020						16. 62	1, 872	31, 112	
							m3		
ラフレックレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊 DHT20870						0. 59	47, 400	27, 966	単 11号 07-01-29
							日		
ラフレックレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 35t吊 DHT20880						0. 46	67, 000	30, 820	単 12号 07-01-29
							日		
合計								973, 815	
単価								97, 381	円／個

3次単価表

3 次単価表										単価使用年月		2024. 07	
										歩掛適用年月		2024. 07	
										労務費補正		1. 000-0000	0. 0
単 10号 DH108010		異形ブ`ロ`ック製作		3. 8t, 直積用鋼製型枠, 異形ブ`ロ`ック 30t未満, 11. 74m2, 1. 652m3, 標準, ラフレレンス`クレーン, (油圧伸縮ジ`ブ`型) 25t吊, ラフレ		単位	個	単位数量	10	単価	97, 248		
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
レディ`ミ`クス`ト`コン`クリート 21-8-25 (20) W/C<=55% 冬期割増含み ZZ99*02500003													
						m3	16. 69	20, 200	337, 138				
直積用鋼製型枠 異形ブ`ロ`ック 30t未満 L302050050001													
						m2	117. 4	1, 650	193, 710				
鉄筋 (異形) ZZ99*003000001													
						kg	288. 76	122	35, 228				
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010													
						kg	283. 1	69	19, 533				
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下 (クレーン抜き) 単価補正1. 500 (FC0) Q300705020													
						m2	117. 4	1, 811	212, 611				
コンクリート打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下 (クレーン抜き) 単価補正1. 500 (FC0) Q300806020													
						m3	16. 52	5, 118	84, 549				
給熱養生加算額 2. 5tを超えて5. 5t以下 Q301052020													
						m3	16. 52	1, 872	30, 925				
ラフレレンス`クレーン (排出ガ`s対策型) (油圧伸縮ジ`ブ`型) 25t吊 DHT20870										単 11号	07-01-29		
						日	0. 59	47, 400	27, 966				
ラフレレンス`クレーン (排出ガ`s対策型) (油圧伸縮ジ`ブ`型) 35t吊 DHT20880										単 12号	07-01-29		
						日	0. 46	67, 000	30, 820				
合計													
									972, 480				
単価										円／個			
									97, 248				

4次単価表

4 次単価表						単価使用年月		2024. 07
						歩掛適用年月		2024. 07
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0
単 11号 DHT20870	ラフレ-ンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	1	単価 47, 400
			単位	数量	単価	金額 摘要		
ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L301010270001							
			日	1	47, 400	47, 400		
						47, 400		
合計								
単価							47, 400	円／日

4次単価表

4次単価表							単価使用年月	2024.07
							歩掛適用年月	2024.07
							労務費補正	1.000-0000 0.0
単 12号 DHT20880	ラフレ-ンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊	単位	日	単位数量	1	単価	67,000	
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要		
ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊	L301010280001							
		日	1	67,000	67,000			
合計					67,000			
単価					67,000	円／日		

登録単価

工事名	青森県太平洋地区（深久保工区）水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L301010270001	ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	45,600	2024	6	暫定
L301010270001	ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	45,600	2024	7	確定
L301010280001	ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊	日	64,400	2024	6	暫定
L301010280001	ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊	日	64,400	2024	7	確定
L302050050001	直積用鋼製型枠	異形ブロック 30t未満	m2	1,650	2024	6	暫定
L302050050001	直積用鋼製型枠	異形ブロック 30t未満	m2	1,650	2024	7	確定
L302050110001	鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m2	1,200	2024	6	暫定
Z301010380001	鉄筋(丸鋼)	SS400 径25mm	kg	151	2024	6	暫定
ZZ99*00300001	鉄筋(異形)		kg	122	2024	6	暫定
ZZ99*00300001	鉄筋(異形)		kg	122	2024	7	確定
ZZ99*02500001	レディミクストコンクリート	21-8-25 (20) W/C≦55% (高炉B)	m3	19,300	2024	6	暫定
ZZ99*02500001	レディミクストコンクリート	21-8-25 (20) W/C≦55% (高炉B)	m3	19,300	2024	7	確定
ZZ99*02500002	レディミクストコンクリート	21-8-25(20) W/C<=55%	m3	19,100	2024	6	暫定
ZZ99*02500002	レディミクストコンクリート	21-8-25(20) W/C<=55%	m3	19,100	2024	7	暫定
ZZ99*02500003	レディミクストコンクリート	21-8-25 (20) W/C<=55% 冬期割増含み	m3	20,200	2024	7	確定

工事数量総括表(本01)

工事名	青森県太平洋地区（深久保工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 増殖礁	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）		数量増減	摘要
増殖礁 着定基質							
増殖礁工			式		1		
着定基質製作工			式		1		
組立着定基質製作工			基		68		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費（率計上）			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	青森県太平洋地区（深久保工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 増殖礁	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費							
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

入力データリスト (本01)

工事名	青森県太平洋地区 (深久保工区) 水産環境整備工事			事業区分		漁場整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
増殖礁 (0001) 着定基質		式	1		24,935,368	
増殖礁工 (0002)		式	1		24,935,368	
着定基質製作工 (0003)		式	1		24,935,368	工種 54: 構造物工事 (漁港)
組立着定基質製作工 (0004)		基	68		24,935,368	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2024.07 単 2024.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
組立着定基質製作工 円形セピア薄型3段階み	一般養生	基	60	365,060	21,903,600	オブション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2024.07 単 2024.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
異形ブロック製作		個	1	90,712	90,712	DH108010 管理費区分 0 歩 2024.07 単 2024.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00
	J01 ブロック実質量 J02 型枠の指定 J04 直積用鋼製型枠の規格		3.88t 直積用鋼製型枠 異形ブロック 30t未満			単価補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	青森県太平洋地区（深久保工区）水産環境整備工事				事業区分		漁場整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
異形ブロック製作		J06	ブロック1個当り型枠面積	10.98m2		豪雪割増	B地区		
		J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	1.688m3		係数ランク	1		
		J08	クレーンの設定方法	標準		単価補正			
		J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレンクレーン					
		J10	型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊					
		J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	ラフテレンクレーン					
		J12	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	(油圧伸縮ジブ型) 35t吊					
		J14	鉄筋の計上数	1					
		J15	鉄筋の材質	異形棒鋼					
		J16	鉄筋の指定	鉄筋(異形)					
		J18	ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)	28.31kg					
		J35	吊鉄筋の計上数	0					
		J40	ベッド賃料の有無	無し					
		J42	施工規模	50個以上(標準)					
		J43	形式	直立消波ブロック製作					
		J44	給熱養生の有無	無し					
		個	1	92,759	92,759	DH108010			
		J01	ブロック実質量	3.82t		管理費区分	0		
		J02	型枠の指定	直積用鋼製型枠		歩	2024.07	単	2024.07
		J04	直積用鋼製型枠の規格	異形ブロック 30t未満		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
		J06	ブロック1個当り型枠面積	11.7m2		労務補正	1.000	00-00	
		J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	1.662m3		豪雪割増	B地区		
		J08	クレーンの設定方法	標準		係数ランク	1		
		J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレンクレーン		単価補正			
		J10	型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊					
		J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	ラフテレンクレーン					
		J12	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	(油圧伸縮ジブ型) 35t吊					
		J14	鉄筋の計上数	1					
		J15	鉄筋の材質	異形棒鋼					
		J16	鉄筋の指定	鉄筋(異形)					
		J18	ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)	28.31kg					
		J35	吊鉄筋の計上数	0					

入力データリスト (本01)

工事名	青森県太平洋地区（深久保工区）水産環境整備工事			事業区分		漁場整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	J40 ベッド*賃料の有無		無し			
	J42 施工規模		50個以上(標準)			
	J43 形式		直立消波ブロック製作			
	J44 給熟養生の有無		無し			
異形ブロック製作		個	1	92,653	92,653	DH108010 管理費区分 0 歩 2024.07 単 2024.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
	J01 ブロック実質量		3.8t			
	J02 型枠の指定		直積用鋼製型枠			
	J04 直積用鋼製型枠の規格		異形ブロック 30t未満			
	J06 ブロック1個当り型枠面積		11.74m2			
	J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		1.652m3			
	J08 クレーンの設定方法		標準			
	J09 型枠工用クレーンの機種		ラッペンクレーン			
	J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)25t吊			
	J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラッペンクレーン			
	J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジャブ型)35t吊			
	J14 鉄筋の計上数		1			
	J15 鉄筋の材質		異形棒鋼			
	J16 鉄筋の指定		鉄筋(異形)			
	J18 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)		28.31kg			
	J35 吊鉄筋の計上数		0			
	J40 ベッド*賃料の有無		無し			
	J42 施工規模		50個以上(標準)			
	J43 形式		直立消波ブロック製作			
	J44 給熟養生の有無		無し			
Yインサート 薄型3段仕様		組	3	20,700	62,100	オブション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2024.07 単 2024.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	青森県太平洋地区（深久保工区）水産環境整備工事			事業区分		漁場整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	Yインサート M24 L=150mm	個	6	2,700	16,200	単価補正
						オブション入力 管理費区分 0 歩 2024.07 単 2024.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
	丸鋼加工品 SS400 φ25 L=478mm両端ネジ切り	個	3	1,500	4,500	単価補正
						オブション入力 管理費区分 0 歩 2024.07 単 2024.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
	コンクリート製組立着定基質部材組立 J01 締付箇所数 (N)	基	1 6箇所/基	16,336	16,336	DA655000
						管理費区分 0 歩 2024.07 単 2024.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
	円形セピア薄型3段仕様 連結金具	組	3	3,500	10,500	単価補正
						オブション入力 管理費区分 0 歩 2024.07 単 2024.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事区名	青森県太平洋地区 (深久保工区) 水産環境整備工事			事業区分		漁場整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
組立着定基質製作工 円形セピア薄型3段積み 冬期養生		基	8	378, 971	3, 031, 768	オブション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2024. 07 単 2024. 07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ラシク 1 単価補正
	異形ブロック製作	個	1 3. 88t	95, 406	95, 406	DH108010 管理費区分 0 歩 2024. 07 単 2024. 07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ラシク 1 単価補正
	J01 ブロッグ実質量					
	J02 型枠の指定					
	J04 直積用鋼製型枠の規格					
	J06 ブロッグ1個当り型枠面積					
	J07 ブロッグ1個当りコンクリート設計量					
	J08 クレーンの設定方法					
	J09 型枠工用クレーンの機種					
	J10 型枠工用クレーンの規格					
異形ブロッグ製作	J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種					
	J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格					
	J14 鉄筋の計上数					
	J15 鉄筋の材質					
	J16 鉄筋の指定					
	J18 ブロッグ1個当り鉄筋の質量(NET)					
	J35 吊鉄筋の計上数					
	J40 ベット`貨料の有無					
	J42 施工規模					
	J43 形式					
	J44 給熱養生の有無					
	異形ブロッグ製作	個	1 3. 82t	97, 381	97, 381	DH108010 管理費区分 0 歩 2024. 07 単 2024. 07
	J01 ブロッグ実質量					

入力データリスト (本01)

工事名		青森県太平洋地区（深久保工区）水産環境整備工事			事業区分		漁場整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
異形ブロック製作		J02 型枠の指定	直積用鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 11.7m2 1.662m3 標準 アフレックレン (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 アフレックレン (油圧伸縮ジブ型) 35t吊 1 異形棒鋼 鉄筋(異形) 28.31kg 0 無し 50個以上(標準) 直立消波ブロック製作 有り	97,248	97,248	単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正		
		J04 直積用鋼製型枠の規格						
		J06 ブロック1個当り型枠面積						
		J07 ブロック1個当りコンクリート設計量						
		J08 レーンの設定方法						
		J09 型枠工用レーンの機種						
		J10 型枠工用レーンの規格						
		J11 コンクリート工用、製作転置用レーン機種						
		J12 コンクリート工用、製作転置用レーン規格						
		J14 鉄筋の計上数						
		J15 鉄筋の材質						
		J16 鉄筋の指定						
		J18 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)						
		J35 吊鉄筋の計上数						
		J40 ベッド賃料の有無						
		J42 施工規模						
J43 形式								
J44 給熱養生の有無								
異形ブロック実質量		個	1	97,248	97,248	DH108010 管理費区分 0 歩 2024.07 単 2024.07		
型枠の指定			3.8t			単価地区 八戸市(旧八戸市)		
直積用鋼製型枠の規格			直積用鋼製型枠 異形ブロック 30t未満			労務補正 1.000 00-00		
ブロック1個当り型枠面積			11.74m2			豪雪割増 B地区		
ブロック1個当りコンクリート設計量			1.652m3			係数ランク 1		
レーンの設定方法			標準			単価補正		
型枠工用レーンの機種			アフレックレン					
型枠工用レーンの規格			(油圧伸縮ジブ型) 25t吊					
コンクリート工用、製作転置用レーン機種			アフレックレン					
コンクリート工用、製作転置用レーン規格			(油圧伸縮ジブ型) 35t吊					
鉄筋の計上数			1					
鉄筋の材質			異形棒鋼					
鉄筋の指定			鉄筋(異形)					
ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)			28.31kg					
吊鉄筋の計上数			0					
ベッド賃料の有無			無し					
施工規模			50個以上(標準)					
形式			直立消波ブロック製作					
給熱養生の有無			有り					

入力データリスト (本01)

工事名	青森県太平洋地区 (深久保工区) 水産環境整備工事			事業区分		漁場整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
	J18 フロック1個当り鉄筋の質量(NET)		28.31kg			
	J35 吊鉄筋の計上数		0			
	J40 ベット`賃料の有無		無し			
	J42 施工規模		50個以上(標準)			
	J43 形式		直立消波ブロック製作			
	J44 給熟養生の有無		有り			
Yインサート 薄型3段仕様		組	3	20,700	62,100	オブション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2024.07 単 2024.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
Yインサート M24 L=150mm		個	6	2,700	16,200	オブション入力 管理費区分 0 歩 2024.07 単 2024.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
丸鋼加工品 SS400 φ25 L=478mm両端ネジ切り		個	3	1,500	4,500	オブション入力 管理費区分 0 歩 2024.07 単 2024.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
コンクリート製組立着定基質部材組立		基	1	16,336	16,336	DA655000 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	青森県太平洋地区（深久保工区）水産環境整備工事			事業区分		漁場整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	J01 締付箇所数(N)		6箇所/基			歩 2024.07 単 2024.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ラシク 1 単価補正
	円形セピア薄型3段仕様 連結金具	組	3	3,500	10,500	オブション入力 管理費区分 0 歩 2024.07 単 2024.07 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ラシク 1 単価補正
直接工事費 (0005)		式	1		24,935,368	
共通仮設 (0006)		式	1		2,230,000	
共通仮設費 (0007)		式	1		281,000	
現場環境改善費 (0008)		式	1		281,000	
現場環境改善費（率計上） (0009)		式	1		281,000	
		市街地補正			市街地以外	
共通仮設費（率計上） (0010)		式	1		1,949,000	
		主たる工種 54:構造物工事（漁港） 施工地域等補正			重要港湾・地方港湾（1） 1.50%	

入力データリスト (本01)

工事名	青森県太平洋地区（深久保工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0011)	海上輸送に要する補正 週休2日補正				
	式	1	1.00 1.02	27,165,368	
現場管理費 (0012)	施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 週休2日補正				
	式	1	1.00%	6,908,000	
工事原価 (0013)	式	1		34,073,368	
一般管理費等 (0014)	式	1	1.00 1.00 0.04%	6,626,632	
工事価格 (0015)	式	1		40,700,000	
消費税額及び地方消費税額 (0016)	式	1		4,070,000	
工事費計 (0017)	式	1		44,770,000	