

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第332-3号

設計書番号 506-010-3661

増田浅虫線交付金（道路改築）工事

実施 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 754.15 m		
	舗装工		
設計額	16,379,000 円	(内消費税 1,489,000 円)	変更による増減額
請負額			変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	増田浅虫線交付金（道路改築）工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装								
舗装工			式	1		6, 472, 688		
7ス77ルト舗装工			式	1		5, 991, 636		
			式	1		5, 991, 636		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑧密粒度Gs(13F)F-A入改I型,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2	2, 480		4, 204, 508		内 1号
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2	1, 360		1, 787, 128		内 2号
区画線工			式	1		481, 052		
区画線工			式	1		481, 052		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格:仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	1, 510		481, 052		内 3号
直接工事費			式	1		6, 472, 688		
共通仮設			式	1		1, 680, 000		
共通仮設費			式	1		110, 000		
現場環境改善費			式	1		110, 000		
現場環境改善費（率計上）			式	1		110, 000		

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事		合算工事:			
対象工事費	6, 472, 688	直接工事費	6, 472, 688	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	現工事	0 合算工事
非対象額計 (－)			0		
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		6, 472, 688	現工事	0 合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		6, 472, 688		0 0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		16. 83%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 4		0. 00%
	除雪工事補正		1. 00		0. 00
	ICT施工補正		1. 0		0. 00
	率 (補正後)	週休 2 日 4週8休以上 (月単位)	1. 03		0. 00%
	計上額		1, 570, 000	0	0
					調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費		6, 472, 688	直接工事費	6, 472, 688
非対象額計 (－)				
管理費区分1		0		
管理費区分2, 7		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分5		0	(工場原価)	
管理費区分9		0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分T		0	(間接費非対象額)	
		0	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)		0		
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)		6, 472, 688	現工事	0 合算工事
現場環境改善費				
率 (補正前)		1. 71%		0. 00%
市街地補正		市街地以外		
率 (補正後)		1. 71%		0. 00%
計上額		110, 000	0	0
				調整工事計上額
				0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	0					
運搬費	0					
安全費	0					
管轄費	0					
		準備費	0			
		役務費	0			
		現場環境改善費	0			
		事業損失防止施設費				0
		技術管理費				0
共通仮設費計						1,680,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独 (追加工事) 純工事費	8, 152, 688	単独 (追加工事) 直接工事費	6, 472, 688	単独 (追加工事) 共通仮設費	1, 680, 000
非対象額計 (一)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		8, 152, 688	現工事	0	合算工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		8, 152, 688		0	0
現場管理費					
率 (補正前)		39. 78%		0. 00%	0. 00%
施工地域等補正		1. 2		0. 00%	
施工時期補正		0. 00%		0. 00%	
緊急工事補正		0. 00%		0. 00%	
砂防・地滑り補正		0. 00%		0. 00%	
ICT施工補正		1. 0			
率 (補正後) 週休 2 日 4週8休以上 (月単位)	1. 05	50. 13%		0. 00%	
計上額		4, 086, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	12, 238, 688				
純工事費	8, 152, 688	現場管理費	4, 086, 000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0				
				(支給品を除く間接費非対象額)	
				(全処分費等のうち3, 000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	12, 238, 688	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	12, 238, 688		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	21. 64%	現工事	0. 00%	合算工事	0. 00%
前払金支出割合による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
財団法人等による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
率 (補正後)	21. 64%		0. 00%		0. 00%
(当初一般管理費対象額)	12, 238, 688		0		
契約保証に係る補正值	0. 04%		0. 00%		
一般管理費等	2, 651, 312				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年3月				
歩掛適用年月	2025年3月		係数	ラシク	1
基準適用年月	2025年3月				
単価地区	青森市(旧青森市)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費(率計上)					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1				
除雪工事補正	未使用				
ICT施工補正	補正なし				
週休2日補正	4週8休以上(月単位)				
	1.03				

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			一般交通影響有り（2）－1	1.2
施工地域等補正	工期日数		0日間	
冬期日数			0日間	
積雪寒冷地区分			4級地	1.20%
施工時期補正			自動設定	0.00%
緊急工事補正			補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正			補正なし	0.00%
I C T 施工補正			補正なし	1.0
週休2日補正			4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数			0日間	
一般管理費				
前払金支出割合による補正			補正を行わない	1.00
財団法人等による補正			補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率			金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費	直接工事費			6,472,688
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,472,688
	共通仮設費 (率分)	6,472,688	24.27	1,570,000
現場環境改善費対象工事費				6,472,688
	現場環境改善費 (率分)	6,472,688	1.71	110,000
現場管理費対象純工事費				8,152,688
	現場管理費	8,152,688	50.13	4,086,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				12,238,688
	一般管理費等	12,238,688	21.64	2,651,312
	業務委託費			0
工事価格				14,890,000
消費税等相当額				1,489,000
工事費計				16,379,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書							単価使用年月	2025. 03
							歩掛適用年月	2025. 03
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 1号	表層(車道・路肩部)		条件 3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	内 1号							
表層(車道・路肩部)			CB410260					03-03-03
				m2	2, 482	1, 694	4, 204, 508	管理費区分：0
							4, 204, 508	
			合計					

一式当り内訳書

一式当り内訳書							単価使用年月	2025. 03	
							歩掛適用年月	2025. 03	
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内	2号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:⑤再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)			3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1, 358	1, 316	1, 787, 128		03-03-03 管理費区分: 0
							1, 787, 128		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 3号		溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し							

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2025. 03
							歩掛適用年月	2025. 03
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 1号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	319
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036013	m	1, 000	204. 88	204, 880	管理費区分：0	
トリアックスベイト 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		Z004350001	kg	390	225	87, 750	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25	175	4, 375	管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25	470	11, 750	管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40	144	5, 760	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		5, 385	管理費区分：0	
合計						319, 900		
単価						319	円／m	

工事数量総括表(本01)

工事名	増田浅虫線交付金（道路改築）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）		数量増減	摘要
舗装							
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑧密粒度GAs(13F)以下入改Ⅰ型,舗装厚:30mm,平均幅員:3.	m2		2,480		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,360		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		1,510		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	増田浅虫線交付金（道路改築）工事	工事区分・工事種・種別・細別			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
						数量増減	摘要
現場環境改善費							
現場環境改善費（率計上）					1		
共通仮設費（率計上）					1		
純工事費					1		
現場管理費					1		
工事原価					1		
一般管理費等					1		
工事価格					1		
消費税額及び地方消費税額					1		
工事費計					1		

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金 (道路改築) 工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装 (0001)		式	1		6, 472, 688	
舗装工 (0002)		式	1		5, 991, 636	
アスファルト舗装工 (0003)		式	1		5, 991, 636	工種 06:舗装工事
表層(車道・路肩部) (0004) (P)	Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費	m2	2, 480		4, 204, 508	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	m2	2, 482 3. 0m超 30mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) ⑧密粒度Gas(13F)ゴム入改I型 30mm 3. 0m超 表層(車道・路肩部)	1, 694	4, 204, 508	CB410260 1750. 5 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2. 3～6. 0m	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0. 982 0. 91 29, 500 30, 800		16. 63	L001210002 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金（道路改築）工事			事業区分		道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						
単位		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t		%	0.16	0.14 4,480 4,970	2.71	単価補正 L001060003 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロードロー[ヤタダ] 運転質量10～12t		%	0.156	0.14 4,480 4,830	2.64	L001050002 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.262		4.43	管理費区分 0
普通作業員		%	3.314	3.56 23,900 21,530	56.13	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	2.509	2.04 27,700 32,970	42.5	R0114 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金 (道路改築) 工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.184	1.98 26,700 28,500	36.99	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						R0101 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.833	0.7 28,900 33,280	14.11	R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト混合物 (8) 密粒度GAs (13F) ゴム入改I型	標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.762	29.84		管理費区分 0
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	標準構成比	%	84.189	1,426 85.53 595,000 18,900		Z231050025 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
Z004130003	管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03	%	2.97	50.3		

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金 (道路改築) 工事			事業区分		道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			103		単価地区	青森市(旧青森市)
			117		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油					Z006702002	
		%	0.544	9.21	管理費区分	0
					歩 2025.03	単 2025.03
	標準構成比		0.49		単価地区	青森市(旧青森市)
	標準単価		134		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価		144		豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)		%	0.089	1.51	管理費区分	0
諸雑費		%	0.046	1	管理費区分	0
表層(車道・路肩部) (0005) (P)		m2	1,360	1,787,128	第0002号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2025.03	単 2025.03
	Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)		単価地区	青森市(旧青森市)
	Q02 材料規格		⑤再生密粒度As(13F)		労調係数	1.000 00-00 0
Q03 舗装厚		30mm		豪雪割増	B地区	
Q04 平均幅員		3.0m超		潮間割増	0% 係数ランク 1	
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)		週休2日補正	4週8休以上(月単位)	
表層(車道・路肩部)		m2	1,358	1,787,128	CB410260	1750.5
					管理費区分	0
	J01 平均幅員		3.0m超		歩 2025.03	単 2025.03
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm		単価地区	青森市(旧青森市)
	J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)		労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金 (道路改築) 工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m	J06 瀝青材料種類		カクゴート PK-4 全ての費用 入力条件			豪雪割増	B地区
	J07 費用の内訳					潮間割増	0% 係数ランク 1
単価補正						単価補正	
L001210002	管理費区分				0		
	歩 2025.03				0		
単価地区	青森市(旧青森市)						
	労働係数			0.91			
豪雪割増							
	潮間割増			29,500			
単価補正							
				30,800			
L001060003	管理費区分						
	歩 2025.03						
単価地区	青森市(旧青森市)						
	労働係数			0.14			
豪雪割増							
	潮間割増			4,480			
単価補正							
				4,970			
L001050002	管理費区分						
	歩 2025.03						
単価地区	青森市(旧青森市)						
	労働係数			0.14			
豪雪割増							
	潮間割増			4,480			
単価補正							
				4,830			
R0102	管理費区分						
	歩 2025.03						
普通作業員							

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金 (道路改築) 工事			事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	標準単価 地区単価			23, 900 21, 530		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	運転手(特殊)	%	3. 23	2. 04 27, 700 32, 970	42. 5	R0114 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	特殊作業員	%	2. 811	1. 98 26, 700 28, 500	36. 99	R0101 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	土木一般世話役	%	1. 072	0. 7 28, 900 33, 280	14. 11	R0125 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	2. 268		29. 84	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物						Z231051005

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金 (道路改築) 工事			事業区分		道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
(5) 再生密粒度As (13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	79.713	85.53 595,000 13,900	1,049		管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.822	2.53 103 117	50.3		Z004130003 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.7	0.49 134 144	9.21		Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
その他(材料)	%	0.085		1.12		管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		0.39		管理費区分 0
区画線工 (0006)	式	1		481,052		
区画線工				工種 13:道路維持工事		

入力データリスト (本01)

工事名		増田浅虫線交付金（道路改築）工事			事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
(0007)		式	1		481, 052			
溶融式区画線 (0008)		m	1, 510		481, 052	第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)		
Q01 施工方法区分			溶融式手動					
Q02 規格・仕様区分			実線 15cm					
Q03 塗布厚			厚1.0mm					
Q04 排水性舗装			無し					
Q05 区画線設置費			区画線設置					
区画線設置		m	1, 508	319	481, 052	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 夜間作業の有無			無し					
J02 施工方法区分			溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無			有り					
J04 規格・仕様区分			実線 15cm					
J05 時間的制約の有無			無し					
J06 塗布厚			1.0mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正			無し					
J08 未供用区間の場合の補正			無し					
J09 溶融式塗料規格			含有量15～18%					
J11 塗料区分			白					
J12 プライマー規格			アスファルト舗装					
J13 費用の内訳			全ての費用					
直接工事費 (0009)		式	1		6, 472, 688			
共通仮設 (0010)		式	1		1, 680, 000			
共通仮設費 (0011)		式	1		110, 000			

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金（道路改築）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					
	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0012)	式	1		110,000	
現場環境改善費（率計上） (0013)	式	1		110,000	
市街地補正					
市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0014)	式	1		1,570,000	
06:舗装工事					
主たる工種					
施工地域等補正					
除雪工事補正					
ICT施工補正					
週休2日補正					
週休8休以上(月単位)					
純工事費 (0015)	式	1		8,152,688	
現場管理費 (0016)	式	1		4,086,000	
一般交通影響有り（2）－1					
0日間					
0日間					
施工地域等補正					
工期日数					
冬期日数					
積雪寒冷地区分					
施工時期補正					
緊急工事補正					
砂防・地滑り補正					
ICT施工補正					
週休2日補正					
週休8休以上(月単位)					
工事原価 (0017)	式	1		12,238,688	
一般管理費等 (0018)	式	1		2,651,312	

入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金（道路改築）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%				
工事価格 (0019)	式	1		14,890,000		
消費税額及び地方消費税額 (0020)	式	1		1,489,000		
工事費計 (0021)	式	1		16,379,000		