

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承補大砂 第1-1-1号

設計書番号 506-020-3475

小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

実施 設計書

平川市小国 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	法枠工	1	式
	コンクリート堰堤工	1	式
設計額	81,323,000 円 (内消費税 7,393,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤							
		式	1		42,222,611		
砂防土工							
		式	1		3,730,251		
埋戻し工							
		式	1		3,535,144		
埋戻し	土質:土砂						内 1号
		m3	870		3,535,144		
盛土工							
		式	1		96,000		
盛土(購入土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						内 2号
		m3	20		96,000		
床均し							
		式	1		12,900		
基面整正							内 3号
		m2	30		12,900		
法面整形工							
		式	1		86,207		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						内 4号
		m2	190		86,207		
法面工							
		式	1		4,002,586		
法枠工							
		式	1		4,002,586		
プレキャスト法枠基礎	D類						内 5号
		m	20		398,581		

設計内訳書（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト法枠	D類(中詰:コンクリート)						内 6号
		m2	187		2,517,827		
敷砂利							内 7号
		m3	37		301,631		
天端コンクリート	NBG用 B300×t400						内 8号
		m3	2		156,411		
小口止コンクリート	NBG用 B300×t400						内 9号
		m3	5		537,067		
叩きコンクリート							内 10号
		m3	2		91,069		
コンクリート堰堤工							
		式	1		34,100,081		
コンクリート堰堤本体工							
		式	1		34,100,081		
コンクリート	(5) 高炉 18-5-40						内 11号
		m3	1,105		23,004,018		
水抜暗渠	HP φ600mm						内 12号
		m	28		715,077		
止水板	CF300×7						内 13号
		m	26		70,746		
目地板	瀝青質目地板 t=10mm						内 14号
		m2	18		98,710		
型枠							内 15号
		m2	660		10,211,530		
仮設工							
		式	1		389,693		

設計内訳書（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮水路工							
		式	1		195,370		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500(再利用)						内 16号
		m	262		195,370		
作業ヤード整備工							
		式	1		194,323		
敷鉄板	22×1524×6096						内 17号
		m2	186		194,323		
直接工事費							
		式	1		42,222,611		
共通仮設							
		式	1		4,810,644		
共通仮設費							
		式	1		656,644		
運搬費							
		式	1		162,644		
仮設材運搬費							内 18号
		t	16		162,644		
現場環境改善費							
		式	1		494,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		494,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		4,154,000		
純工事費							
		式	1		47,033,255		

設計内訳書（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1		15,544,000		
工事原価							
		式	1		62,577,255		
一般管理費等							
		式	1		11,352,745		
工事価格							
		式	1		73,930,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		7,393,000		
工事費計							
		式	1		81,323,000		

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種		単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事		合算工事：	
対象工事費	42,222,611	直接工事費	42,222,611	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	42,222,611	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	42,222,611		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	9.55%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03	9.84%		0.00%	
	計上額	4,154,000		0	0
				調整工事計上額	0

#

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	162,644				
運搬費	162,644	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,810,644

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	47,033,255	単独（追加工事）直接工事費	42,222,611	単独（追加工事）共通仮設費	4,810,644
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	47,033,255	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	47,033,255		0		0
現場管理費 率（補正前）	31.12%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.36%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 4週8休以上（月単位） 1.05	33.05%		0.00%		
計上額	15,544,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	62,577,255				
純工事費	47,033,255	現場管理費	15,544,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	62,577,255	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	62,577,255		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.11%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.11%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	62,577,255		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	11,352,745				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年3月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年3月		
単 価 地 区	平川市(旧平賀町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1. 03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)	1. 05
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			42,222,611
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				42,222,611
	共通仮設費 (率分)	42,222,611	9.84	4,154,000
	運搬費			162,644
現場環境改善費対象工事費				42,222,611
	現場環境改善費 (率分)	42,222,611	1.17	494,000
現場管理費対象純工事費				47,033,255
	現場管理費	47,033,255	33.05	15,544,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				62,577,255
	一般管理費等	62,577,255	18.11	11,352,745
	業務委託費			0
工事価格				73,930,000
消費税等相当額				7,393,000
工事費計				81,323,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	埋戻し	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅4m以上						02-01-03
CB210410			m3	819	1, 109	908, 271		管理費区分: 0
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	49	1, 977	96, 873		管理費区分: 0
山土 ルース [※] 現着(10, 000m3未満に適用)		Z231365005						管理費区分: 0
Z231365005			m3	1, 150	2, 200	2, 530, 000		
合計						3, 535, 144		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	盛土(購入土)	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02 管理費区分: 0
			m3	25	936	23, 400		
山土 ルース` 現着(10, 000m3未満に適用) Z231365005								管理費区分: 0
			m3	33	2, 200	72, 600		
合計								
						96, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	基面整正						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	基面整正						02-01-03
	CB210080		m2	30	430	12, 900	管理費区分：0
	合計					12, 900	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用					02-02-01
	CB220010		m2	187	461	86, 207	管理費区分：0
	合計					86, 207	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	プレキャスト法枠基礎	D類					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,						02-03-01
		m3	3. 8	36, 100	137, 180		管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
		m2	21. 5	9, 530	204, 895		管理費区分 : 0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長						02-03-01
		m3	1. 4	24, 120	33, 768		管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
		m2	4. 1	5, 546	22, 738		管理費区分 : 0
合計							
					398, 581		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ法枠	D類(中詰：ｺﾝｸﾘｰﾄ)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置 (中詰除く) WB220310		1個/m2, 有, 無, 標準(1.0)						単 1号 02-02-01 管理費区分：0
			m2	187.1	10,370	1,940,227		
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010		小型構造物,ｸﾚﾝ車打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,打設高約17m以下、距離約17m以下,標準,						02-03-01 管理費区分：0
			m3	16	36,100	577,600		
合計								
						2,517,827		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	敷砂利							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利		標準						単 2号 02-02-01 管理費区分：0
WB220311			m3	37.4	8,065	301,631		
合計						301,631		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	天端コンクリート	NBG用 B300×t400						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,						02-03-01 管理費区分：0
			m3	2.3	36,100	83,030		
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物						02-02-06 管理費区分：0
			m2	7.7	9,530	73,381		
合計								
						156,411		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	小口止コンクリート	NBG用 B300×t400						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,						02-03-01
			m3	5. 4	36, 100	194, 940		管理費区分：0
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
			m2	35. 9	9, 530	342, 127		管理費区分：0
合計						537, 067		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	叩きコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,	m3	2. 1	36, 100	75, 810		02-03-01 管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用	m2	8. 7	1, 754	15, 259		02-02-02 管理費区分：0
合計					91, 069		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	コンクリート	(5) 高炉 18-5-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部コンクリート打設 WB330440	80m3/日以上140m3/日未満, 無, 土木(5) 高炉 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1. 0)	m3	1, 104. 9	20, 820	23, 004, 018		単 3号 03-03-02 管理費区分：0
合計					23, 004, 018		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	水抜暗渠	HP φ 600mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ヒューム管(B形管)		据付, 600mm, 無し, 外圧管1種, 全ての費用						02-02-05
CB222860			m	27. 9	25, 630	715, 077		管理費区分 : 0
合計						715, 077		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	止水板	CF300×7						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板設置 WB330390		各種						単 4号 02-02-04 管理費区分：0
			m	26	2,721	70,746		
合計								
						70,746		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	目地板		瀝青質目地板 t=10mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710		30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
			m2	18. 3	5, 394	98, 710		管理費区分 : 0
合計								
						98, 710		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	型枠							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠 WB330850		残存化粧型枠, 無し, 標準						単 5号 03-03-02 管理費区分：0
			m2	217	21,370	4,637,290		
残存型枠及び残存化粧型枠 WB330850		残存型枠, 無し, 標準						単 6号 03-03-02 管理費区分：0
			m2	441	12,640	5,574,240		
合計								
						10,211,530		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ 500 (再利用)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管		撤去, 波状管及び網状管, 450～600mm						02-02-05
CB222770			m	277. 5	244	67, 710		管理費区分：0
暗渠排水管		据付, 波状管及び網状管, 450～600mm , 不要, 全ての費用						02-02-05
CB222770			m	261. 6	488	127, 660		管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	敷鉄板	22×1524×6096						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 7号 02-05-16 管理費区分：0
			m2	185. 8	435	80, 823		
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 109日, 無, 有						単 8号 02-05-16 管理費区分：0
			枚	10	11, 350	113, 500		
合計								
						194, 323		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 9号 01-02-02
		t	16. 04	3, 570	57, 262		管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 9号 01-02-02
		t	16. 04	3, 570	57, 262		管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 10号 01-02-02
		t	16. 04	3, 000	48, 120		管理費区分 : 0
合計							
					162, 644		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB220310	プレキャストブロック設置 (中詰除く)	1個/m2, 有, 無, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	10, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	2. 778	33, 280	92, 451		
ブロック工	R0108						管理費区分：0	
			人	2. 778	30, 060	83, 506		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	8. 333	21, 530	179, 409		
法枠ブロック D類	Z231316010						管理費区分：0	
			m2	100	4, 660	466, 000		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						管理費区分：0	
			日	2. 778	46, 500	129, 177		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	18%					管理費区分：0	
			式	1		86, 457		
合計							1, 037, 000	
単価							円／m2 10, 370	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB220311	敷砂利	標準	単位	m3	単位数量	10	単価	8, 065
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	1	21, 530	21, 530		
再生クラッシャーラン RC-40	Z002122003						管理費区分：0	
			m3	12	2, 750	33, 000		
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0. 8m3	K0202053	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 11号 90-02-02 管理費区分：0	
			時間	2	13, 060	26, 120		
合計							80, 650	
単価							8, 065 円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB330440	一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	80m3/日以上140m3/日未満, 無, 土木(5) 高炉 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1. 0)	単位	m3	単位数量	100	単価	20, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	1. 4	33, 280	46, 592	管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	2. 9	28, 500	82, 650	管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	3. 8	21, 530	81, 814	管理費区分：0	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%								
Z230210040			m3	104	17, 100	1, 778, 400	管理費区分：0	
ﾌﾞﾗｯｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000								
L001130006			日	1. 1	46, 500	51, 150	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004		20%	式	1		41, 394	管理費区分：0	
合計						2, 082, 000		
単価						20, 820	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB330390	止水板設置	各種	単位	m	単位数量	10	単価	2, 721
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 3	33, 280	9, 984			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			0. 8	21, 530	17, 224			
止水板 材料別途		Y001671000001					管理費区分：0	
m			10. 9	0	0			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		2			
合計						27, 210	円／m	
単価						2, 721		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠, 無し, 標準	単位	m2	単位数量	100	単価	21, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125							
			人	2. 1	33, 280	69, 888	管理費区分：0	
型わく工	R0133							
			人	4. 8	35, 050	168, 240	管理費区分：0	
普通作業員	R0102							
			人	3. 7	21, 530	79, 661	管理費区分：0	
溶接工	R0113							
			人	2. 5	29, 220	73, 050	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	1. 9	46, 500	88, 350	管理費区分：0	
型枠 プロテックマーク(割石40タイプ)、組立部材含む	Y000385000001							
			m2	106	15, 052	1, 595, 512	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	16%						
			式	1		62, 299	管理費区分：0	
合計						2, 137, 000		
単価						21, 370	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠, 無し, 標準	単位	m2	単位数量	100	単価	12, 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	2	33, 280	66, 560		
型わく工	R0133						管理費区分：0	
			人	4. 8	35, 050	168, 240		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	3. 3	21, 530	71, 049		
溶接工	R0113						管理費区分：0	
			人	2. 3	29, 220	67, 206		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						管理費区分：0	
			日	1. 7	46, 500	79, 050		
型枠 プロテックヒースワンダー(ヒースタイプ)、組立部材含む Y000385000002	Y000385000002						管理費区分：0	
			m2	106	7, 103	752, 918		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	16%					管理費区分：0	
			式	1		58, 977		
合計							1, 264, 000	
単価							円／m2 12, 640	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	435
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295	33, 280	9, 817	管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295	30, 060	8, 867	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295	21, 530	6, 351	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 12号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295	61, 450	18, 127	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004	1%	式	1		428	管理費区分：0	
合計						43, 590		
単価						435	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 109日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	11, 350
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:109日					管理費区分: 0	
			枚	1	10, 246	10, 246		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分: 0	
			式	1		4		
合 計							11, 350	
単 価							円／枚 11, 350	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 03		
						歩掛適用年月	2025. 03		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000 Z006810102							管理費区分：0		
		t	1	3, 570	3, 570				
合計						3, 570	円／t		
単価						3, 570			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 03	
						歩掛適用年月		2025. 03	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000			
合 計									
						3, 000			
単 価							円／t		
						3, 000			

3 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 K0202053	バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0. 8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	13, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	0. 17	32, 970	5, 604	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	15	144	2, 160	管理費区分 : 0	
バックホウ(クロー型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 8m3								
M000202053			時間	1	5, 290	5, 290	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						13, 060		
単価						13, 060	円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK250590	ハッホホ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	61, 450
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	32, 970	32, 970		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119	144	17, 136		
ハッホホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		2		
合計							61, 450	
単価							61, 450 円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
砂防堰堤 (0001)	式	1		42,222,611		
砂防土工 (0002)	式	1		3,730,251		
埋戻し工 (0003)	式	1		3,535,144	工種 07:砂防・地すべり等工事	
埋戻し (0004)	m3	870		3,535,144	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
埋戻し	m3	819	1,109	908,271	CB210410 1048.8 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	11.523		127.7	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			11.07			
標準単価			8,800			
地区単価			9,680			

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
振動ロー(舗装用)〔ハットカット式〕 運転質量0.5～0.6t		%	1.844		20.44	L001070001 管理費区分 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
タンバ 及びビラマ 質量 60～80kg		%	0.074		0.82	L001180001 管理費区分 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
特殊作業員		%	28.83		319.5	R0101 管理費区分 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
普通作業員		%	21.755		241.1	R0102 管理費区分 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	24.092		267	R0114 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			21.39			
標準構成比			27,700			
標準単価			32,970			
地区単価						
軽油					Z006702002	
	%	11.775		130.5	管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.58			
標準構成比			134			
標準単価			144			
地区単価						
ガソリン レギュラー					Z006704001	
	%	0.098		1.09	管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.1			
標準構成比			149			
標準単価			156			
地区単価						
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.009		0.85		
埋戻し					CB210410 1928.7	
	m3	49	1,977	96,873	管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		%	8.777		173.5	L001010007			
標準構成比				8.18		管理費区分	0		
標準単価				8,800		歩 2025.03	単 2025.03		
地区単価				9,680		単価地区	平川市(旧平賀町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t		%	1.627		32.16	L001070001			
標準構成比				1.48		管理費区分	0		
標準単価				1,260		歩 2025.03	単 2025.03		
地区単価				1,420		単価地区	平川市(旧平賀町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
タンバ 及びビラマ 質量 60～80kg		%	0.11		2.17	L001180001			
標準構成比				0.1		管理費区分	0		
標準単価				471		歩 2025.03	単 2025.03		
地区単価				530		単価地区	平川市(旧平賀町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	34.881		689.5	R0102			
標準構成比				39.69		管理費区分	0		
標準単価				23,900		歩 2025.03	単 2025.03		
地区単価				21,530		単価地区	平川市(旧平賀町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
特殊作業員	%	27.095			535.6	R0101 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	標準構成比			26.02					
	標準単価			26,700					
	地区単価			28,500					
運転手(特殊)	%	18.333			362.4	R0114 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	標準構成比			15.79					
	標準単価			27,700					
	地区単価			32,970					
軽油	%	9.025			178.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	標準構成比			8.61					
	標準単価			134					
	地区単価			144					
ガソリン レギュラー	%	0.133			2.62	Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	標準構成比			0.13					
	標準単価			149					
	地区単価			156					

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.019		0.65	管理費区分 0	
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	1,150	2,200	2,530,000	Z231365005 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
盛土工 (0005)	式	1		96,000	工種 07:砂防・地すべり等工事	
盛土(購入土) (0006)	m3	20		96,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	25	936	23,400	CB210510 827.03 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満				

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3 (平積0.2m3)	%	7.472		69.97	L001010011 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.3			
			5,650			
			5,760			
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	7.167		67.11	L001070011 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.56			
			3,540			
			3,800			
運転手(特殊)	%	70.301		658.3	R0114 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			66.88			
			27,700			
			32,970			
普通作業員	%	6.889		64.51	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.66			
			23,900			
			21,530			
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.162	8.6 134 144	76.43	管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.009		0.08	管理費区分 0	
山土 ルス [※] 現着(10,000m3未満に適用)	m3	33	2,200	72,600	Z231365005 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
床均し (0007)	式	1		12,900	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
基面整正 (0008)	m2	30		12,900	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
基面整正	m2	30	430	12,900	CB210080 478.0 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	99.977		430.5	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				100		
				23,900		
				21,530		
諸雑費		%	0.023		0.1	管理費区分 0
法面整形工 (0009)		式	1		86,207	工種 07:砂防・地すべり等工事
法面整形(盛土部) (0010) (P)		m2	190		86,207	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 法面締固め			無し			
Q02 現場制約			無し			
Q03 法面整形費			法面整形			
Q04 土砂購入費			計上しない			
法面整形		m2	187	461	86,207	CB220010 433.37 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町)
J01 整形箇所			盛土部			
J02 法面締固めの有無			無し			

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳			無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	12.842	12.42 8,800 9,680	59.2	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	28.026	33.11 23,900 21,530	129.2	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	32.17	28.76 27,700 32,970	148.3	R0114 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価		%	14.43	13.33 28,900 33,280	66.52	R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
軽油		%	12.506		57.65	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
						Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				12.38					
標準単価				134					
地区単価				144					
諸雑費		%	0.026		0.13	管理費区分 0			
法面工 (0011)		式	1		4,002,586				
法枠工 (0012)		式	1		4,002,586	工種 07:砂防・地すべり等工事			
プレキャスト法枠基礎 (0013)		m	20		398,581	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)			
コンクリート		m3	3.8	36,100	137,180	CB240010 37453.0 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03			
J01 構造物種別			小型構造物						

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ラフテレンクレーン賃料補正 J13 費用の内訳			クレーン車打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		%	6.389		2,306	L001130004 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				5.56 37,200 41,200					
その他(機械)		%	0.253		91.25	管理費区分 0			
普通作業員		%	22.779		8,222	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				24.37 23,900 21,530					
土木一般世話役		%	9.952		3,592	R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				8.33 28,900 33,280					

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	7.885		2,846	R0101 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.12			
			26,700			
			28,500			
その他(労務)	%	2.05		740	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	50.686		18,295	Z230210245 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			52.39			
			18,500			
			17,250			
諸雑費	%	0.006		7.75	管理費区分 0	
型枠	m2	21.5	9,530	204,895	CB240210 8483.4 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				
型わく工	%	49.657		4,732	R0133 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03	
			43.77			

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	25.07		2,389	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	12.215		1,164	R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	13.033		1,242	管理費区分 0
諸雑費		%	0.025		3	管理費区分 0
コンクリート		m3	1.4	24,120	33,768	CB240010 25326.0 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			歩 2025.03 単 2025.03
J02 打設工法			コンクリートポンプ車打設			単価地区 平川市(旧平賀町)
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J04 設計日打設量			10m3以上100m3未満			豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		一般養生 延長無し 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートポンプ車[トラック架装・フレーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.611	4.07 51,800 55,900	1,112	M000903010 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.045		10.93	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.293	8.77 23,900 21,530	2,000	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.579	2.96 28,900 33,280	863.2	R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比	%	3.183	2.84	767.7	R0101 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		26,700		単価地区 平川市(旧平賀町)
		地区単価		28,500		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	2.287		551.6	R0114
		標準構成比		1.83		管理費区分 0
		標準単価		27,700		歩 2025.03 単 2025.03
		地区単価		32,970		単価地区 平川市(旧平賀町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	0.476		114.7	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)						Z230210245
18-8-40 W/C<=60%		%	76.592		18,471	管理費区分 0
		標準構成比		78.22		歩 2025.03 単 2025.03
		標準単価		18,500		単価地区 平川市(旧平賀町)
		地区単価		17,250		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	0.925		223.1	Z006702002
		標準構成比		0.82		管理費区分 0
		標準単価		134		歩 2025.03 単 2025.03
		地区単価		144		単価地区 平川市(旧平賀町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.009		5.77	管理費区分 0	
型枠	m2	4.1	5,546	22,738	CB240210 4714.1 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	63.21		3,505	R0133 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.35 27,500 35,050			
普通作業員	%	15.522		860.7	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.27 23,900 21,530			
土木一般世話役	%	6		332.7	R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.13 28,900 33,280			

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	15.25		845.6	管理費区分 0	
諸雑費					管理費区分 0	
プレキャスト法枠 (0014)	m2	187		2,517,827	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
プレキャストブロック設置 (中詰除く)	m2	187.1	10,370	1,940,227	WB220310 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 プレキャストブロック使用量(実数入力)		1個/m2			歩 2025.03 単 2025.03	
J02 アンカーの有無		有			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J03 吸出し防止材の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準(1.0)			豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
コンクリート	m3	16	36,100	577,600	CB240010 37453.0 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2025.03 単 2025.03	
J02 打設工法		クレーン車打設			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増 B地区	
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J09 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準			単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 費用の内訳		全ての費用				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	6.389		2,306	L001130004 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	5.56			
		標準単価	37,200			
		地区単価	41,200			
その他(機械)	%	0.253		91.25	管理費区分 0	
普通作業員	%	22.779		8,222	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	24.37			
		標準単価	23,900			
		地区単価	21,530			
土木一般世話役	%	9.952		3,592	R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	8.33			
		標準単価	28,900			
		地区単価	33,280			
特殊作業員	%	7.885		2,846	R0101 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
		標準構成比	7.12			
		標準単価	26,700			
		地区単価	28,500			

入力データリスト (本01)

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)		%	2.05		740	豪雪割増 B 地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%		%	50.686		18,295	Z230210245 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B 地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価				52.39 18,500 17,250			
諸雑費		%	0.006		7.75	管理費区分 0	
敷砂利 (0015)		m3	37		301,631	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B 地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
敷砂利		m3	37.4	8,065	301,631	WB220311 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B 地区	
J01 バックホウ供用日当り運転時間			標準				

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
天端コンクリート (0016)	m3	2		156,411	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート	m3	2.3	36,100	83,030	CB240010 37453.0 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		クレーン車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下			
J09 ラフテレンクレーン賃料補正		標準			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊	%	6.389		2,306	L001130004 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.56		
標準単価			37,200		
地区単価			41,200		
その他(機械)	%	0.253		91.25	管理費区分 0
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	22.779		8,222	管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			24.37			
標準単価			23,900			
地区単価			21,530			
土木一般世話役	%	9.952		3,592	R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.33			
標準単価			28,900			
地区単価			33,280			
特殊作業員	%	7.885		2,846	R0101 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.12			
標準単価			26,700			
地区単価			28,500			
その他(労務)	%	2.05		740	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	50.686		18,295	Z230210245 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			52.39			
標準単価			18,500			
地区単価			17,250			

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.006		7.75	管理費区分 0
型枠	m2	7.7	9,530	73,381	CB240210 8483.4 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			
型わく工	%	49.657		4,732	R0133 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			43.77 27,500 35,050		
普通作業員	%	25.07		2,389	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			31.27 23,900 21,530		
土木一般世話役	%	12.215		1,164	R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			11.92 28,900 33,280		

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク	1				
その他(労務)	%	13.033		1,242	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.025		3	管理費区分 0	
小口止コンクリート (0017)	m3	5		537,067	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
コンクリート	m3	5.4	36,100	194,940	CB240010 37453.0 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		クレーン車打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下				
J09 ラフテレンクレーン賃料補正		標準				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊	%	6.389		2,306	L001130004 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			5.56			
標準単価			37,200			
地区単価			41,200			

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.253		91.25	管理費区分 0	
普通作業員	%	22.779		8,222	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			24.37 23,900 21,530			
土木一般世話役	%	9.952		3,592	R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.33 28,900 33,280			
特殊作業員	%	7.885		2,846	R0101 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.12 26,700 28,500			
その他(労務)	%	2.05		740	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	50.686		18,295	Z230210245 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			52.39			
標準単価			18,500			
地区単価			17,250			
諸雑費	%	0.006		7.75	管理費区分 0	
型枠	m2	35.9	9,530	342,127	CB240210 8483.4 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				
型わく工	%	49.657		4,732	R0133 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			43.77			
標準単価			27,500			
地区単価			35,050			
普通作業員	%	25.07		2,389	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			31.27			
標準単価			23,900			
地区単価			21,530			

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	12.215	11.92	1,164	R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				28,900		
標準単価				33,280		
地区単価						
その他(労務)		%	13.033		1,242	管理費区分 0
諸雑費		%	0.025		3	管理費区分 0
叩きコンクリート (0018)		m3	2		91,069	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート		m3	2.1	36,100	75,810	CB240010 37453.0 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 構造物種別			小型構造物			
J02 打設工法			クレーン車打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J08 打設高さ、水平打設距離			打設高約17m以下、距離約17m以下			
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 ラフテレンクレーン賃料補正 J13 費用の内訳		標準 全ての費用			単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 16t吊	%	6.389		2,306	L001130004 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.56			
標準単価			37,200			
地区単価			41,200			
その他(機械)	%	0.253		91.25	管理費区分 0	
普通作業員	%	22.779		8,222	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			24.37			
標準単価			23,900			
地区単価			21,530			
土木一般世話役	%	9.952		3,592	R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.33			
標準単価			28,900			
地区単価			33,280			
特殊作業員	%	7.885		2,846	R0101 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町)	
標準構成比			7.12			
標準単価			26,700			

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				28,500		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	2.05		740	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	50.686		18,295	Z230210245			
				52.39		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2025.03	単	2025.03
標準単価				18,500		単価地区	平川市(旧平賀町)		
地区単価				17,250		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.006		7.75	管理費区分	0		
基礎碎石		m2	8.7	1,754	15,259	CB221110	1350.1		
						管理費区分	0		
J01 碎石の厚さ			17.5cmを超え20.0cm以下			歩	2025.03	単	2025.03
J02 碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0			単価地区	平川市(旧平賀町)		
J03 費用の内訳			全ての費用			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	4.201		73.66	L001010007			
				4.96		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2025.03	単	2025.03
標準単価				8,800		単価地区	平川市(旧平賀町)		
地区単価				9,680		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)	%	0.025		0.44	管理費区分 0
普通作業員	%	22.986		403	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 33.14 標準単価 23,900 地区単価 21,530		
特殊作業員	%	11.539		202.3	R0101 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 14.04 標準単価 26,700 地区単価 28,500		
運転手(特殊)	%	12.126		212.6	R0114 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 13.23 標準単価 27,700 地区単価 32,970		
土木一般世話役	%	7.341		128.7	R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
			標準構成比 8.28 標準単価 28,900 地区単価 33,280		

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.377		6.61	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	37.639		659.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		21.33 1,200 2,750		
軽油	%	3.707		64.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		4.48 134 144		
その他(材料)	%	0.048		0.84	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		0.96	管理費区分 0
コンクリート堰堤工 (0019)	式	1		34,100,081	
コンクリート堰堤本体工 (0020)	式	1		34,100,081	工種 07:砂防・地すべり等工事

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート (0021)		m3	1, 105		23, 004, 018	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
一般部コンクリート打設		m3	1, 104.9	20, 820	23, 004, 018	WB330440 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分			80m3/日以上140m3/日未満				
J02 現場コンクリートプラント使用の有無			無				
J03 生コンクリートの規格			土木(5) 高炉 18-5-40				
J04 生コンクリート割増額の有無			無				
J05 養生方法			一般養生				
J06 ラフテレンクレーン賃料補正			標準(1.0)				
水抜暗渠 (0022)		m	28		715, 077	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
ヒューム管(B形管)		m	27.9	25, 630	715, 077	CB222860 23612.0 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町)	
J01 作業区分			据付				
J02 管径			600mm				

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 固定基礎 J05 規格 J10 費用の内訳		無し 外圧管1種 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.027	2.11 7,050 7,350	519.4	L001010013 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.259		66.46	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.239	11.13 23,900 21,530	2,367	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.425	5.86 27,700 32,970	1,646	R0114 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	3.895		997.8	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		標準構成比	3.67		歩 2025.03 単 2025.03	
		標準単価	28,900		単価地区 平川市(旧平賀町)	
		地区単価	33,280		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	2.223		569.6	R0101	
		標準構成比	2.26		管理費区分 0	
		標準単価	26,700		歩 2025.03 単 2025.03	
		地区単価	28,500		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	2.833		725.7	管理費区分 0	
ヒューム管(外圧管1種)B形 600×50×2430	%	71.573		18,337	Z002500009	
		標準構成比	70.19		管理費区分 0	
		標準単価	40,400		歩 2025.03 単 2025.03	
		地区単価	44,700		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	1.347		345	Z006702002	
		標準構成比	1.36		管理費区分 0	
		標準単価	134		歩 2025.03 単 2025.03	
		地区単価	144		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)	%	0.173		44.38	管理費区分 0
諸雑費	%	0.006		11.66	管理費区分 0
止水板 (0023)	m	26		70,746	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
止水板設置	m	26	2,721	70,746	WB330390 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 止水板規格		各種			
目地板 (0024)	m2	18		98,710	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
目地板						週休2日補正 4週8休以上(月単位)
		m2	18.3	5,394	98,710	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量			30m2未満			
J02 目地板の種類			瀝青質目地板t=10			
普通作業員		%	30.333		1,636	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				47.13		
標準単価				23,900		
地区単価				21,530		
土木一般世話役		%	13.572		732	R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				16.49		
標準単価				28,900		
地区単価				33,280		
その他(労務)		%	0.214		11.54	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm		%	55.846		3,012	Z004150001 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				36.07		
標準単価				1,140		
地区単価				2,470		

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.035		2.46	管理費区分	0		
型枠 (0025)		m2	660		10,211,530	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)			
残存型枠及び残存化粧型枠		m2	217	21,370	4,637,290	WB330850 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠材種別			残存化粧型枠						
J02 水抜きパイプの有無			無し						
J04 ラフテレシール賃料補正			標準						
残存型枠及び残存化粧型枠		m2	441	12,640	5,574,240	WB330850 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠材種別			残存型枠						
J02 水抜きパイプの有無			無し						
J04 ラフテレシール賃料補正			標準						
仮設工									

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0026)	式	1		389,693	
仮水路工 (0027)	式	1		195,370	工種 99:
暗渠排水管 (0028) (P)	m	262		195,370	第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
		Q01 暗渠排水管設置費 Q01 暗渠排水管設置費 Q02 フィルター材敷設費	暗渠排水管 暗渠排水管 計上しない		
暗渠排水管	m	277.5	244	67,710	CB222770 251.5 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	撤去 波状管及び網状管 450～600mm		
普通作業員	%	65.966		161.4	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価	71.28 23,900 21,530		
土木一般世話役	%	33.993		83.17	R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03
		標準構成比	28.72		

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				28,900 33,280		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1		
諸雑費		%	0.041		0.13	管理費区分 0			
暗渠排水管		m	261.6	488	127,660	CB222770 11916.0 管理費区分 0			
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J04 継手材料費 J05 費用の内訳			据付 波状管及び網状管 450～600mm 不要 全ての費用			歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
普通作業員		%	65.975		322	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				3 23,900 21,530					
土木一般世話役		%	34.012		166	R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				1.21 28,900 33,280					
暗渠排水管						Y001664000001			

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
高密度ポリエチレン管φ500(再利用) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0	95.79 11,300 0	0	管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.013		0.1	管理費区分 0
作業ヤード整備工 (0029)	式	1		194,323	工種 99:
敷鉄板 (0030)	m2	186		194,323	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	185.8	435	80,823	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	10	11,350	113,500	WB253630 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		22×1,524×6,096(mm) 無 109日 無 有			歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0031)	式	1		42,222,611	
共通仮設 (0032)	式	1		4,810,644	
共通仮設費 (0033)	式	1		656,644	
運搬費 (0034)	式	1		162,644	工種 99:
仮設材運搬費 (0035)	t	16		162,644	第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費 Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費			歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16.04	3,570	57,262	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 17.3km 12m以内 各種(実数入力)			歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	16.04	3,570	57,262	WB010020			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分	0		
J02 片道運搬距離(実数入力)			17.3km			歩 2025.03 単 2025.03			
J04 製品長区分			12m以内			単価地区	平川市(旧平賀町)		
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			労調係数	1.000	00-00	0
J06 運搬割増率(実数入力)			0			豪雪割増	B地区		
J07 その他の諸料金の有無			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
仮設材等の積込み取卸し費		t	16.04	3,000	48,120	WB010030			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			管理費区分	0		
						歩 2025.03 単 2025.03			
						単価地区	平川市(旧平賀町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
現場環境改善費 (0036)		式	1		494,000				
現場環境改善費（率計上） (0037)		式	1		494,000				
市街地補正		市街地以外							
共通仮設費（率計上） (0038)		式	1		4,154,000				
主たる工種		07:砂防・地すべり等工事							
施工地域等補正		補正無し（地方部			施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正		未使用			1.00				
ICT施工補正		補正なし			1.0				
週休2日補正		4週8休以上(月単位)			1.03				
純工事費 (0039)		式	1		47,033,255				

入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0040)	式	1		15,544,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0041)	式	1		62,577,255	
一般管理費等 (0042)	式	1		11,352,745	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0043)	式	1		73,930,000	
消費税額及び地方消費税額 (0044)	式	1		7,393,000	
工事費計 (0045)	式	1		81,323,000	