

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承広連 第103-2号

設計書番号 506-030-3409

国道454号道路改良工事

実施 設計書

八戸市大字豊崎町 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工数量 N = 144 本		
	道路土工	1	式
	地盤改良工	1	式
設計額	98,725,000 円 (内消費税 8,975,000 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道454号道路改良工事						事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
道路土工			式	1		43,338,140		
掘削工			式	1		487,200		
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	式	1		487,200		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	530		188,475		内 1号
								内 2号
整地		作業区分:敷均し(h-r')	m3	530		223,650		内 3号
地盤改良工			式	1		42,850,940		
路床安定処理工			式	1		8,009,000		
安定処理		混合深さ:0.6mを超え1m以下,固化材100m2あたり使用量:34.8t/100m2,固化材の種類:セメント系固化材(特殊土用)	m2	1,000		8,009,000		内 4号
固結工			式	1		34,841,940		
スクリ-攪拌		改良材種類:セメント系固化材(高有機質土用),杭径:1,600mm,打設長:12.436m,杭長:10.9m	本	144		34,841,940		内 5号
直接工事費			式	1		43,338,140		
共通仮設			式	1		14,282,300		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道454号道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
運搬費		式	1		9,563,300		
建設機械運搬費		式	1		8,606,000		
重建設機械分解組立輸送費		台	2		142,000		内 6号
役務費		回	1		8,464,000		
用水基本料金		式	1		5,600		
技術管理費		式	1		5,600		内 8号
土質等試験費		式	1		449,700		
現場環境改善費		式	1		449,700		内 9号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		502,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		502,000		
純工事費		式	1		4,719,000		
現場管理費		式	1		57,620,440		
		式	1		18,636,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路改良工事		合算工事:			
対象工事費	43, 338, 140	直接工事費	43, 338, 140	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	現工事	0 合算工事 0
非対象額計 (－)			0		
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額		単独 (追加工事)	43, 338, 140	現工事	0 合算工事 0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	43, 338, 140		
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	10. 57%		0. 00%
		施工地域等補正	1. 0		0. 00%
		除雪工事補正	1. 00		0. 00
		ICT施工補正	1. 0		0. 00
		率 (補正後) 週休 2 日 4 週 8 休以上 (月単位)	1. 03 10. 89%		0. 00%
		計上額	4, 719, 000	0	0
					調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

		主工種 04:道路改良工事	
現場環境改善費対象工事費		43,338,140	直接工事費 43,338,140
非対象額計 (－)		0	
管理費区分1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)
管理費区分2, 7		0	(工場原価)
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)
管理費区分9		0	(間接費非対象額)
管理費区分T		0	(直接工事費に含まれる処分費等)
対象額 支給品費 (+)		0	
無償貸付機械評価額 (+)		0	
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)		43,338,140	現工事 0 合算工事 0
現場環境改善費			
率 (補正前)		1.16%	0.00%
市街地補正		市街地以外	
率 (補正後)		1.16%	0.00%
計上額		502,000	0 0
			調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費 (積上分)	9, 061, 300				
	運搬費	準備費	事業損失防止施設費		0
	安全費	役務費	技術管理費	449, 700	
	管繕費	現場環境改善費			
共通仮設費計				14, 282, 300	

現場管理費

主工種 04:道路改良工事					
単独 (追加工事)	純工事費	57,620,440	単独 (追加工事)	直接工事費	単独 (追加工事) 共通仮設費
非対象額計 (一)					
				65,700	14,282,300
管理費区分2,7					
管理費区分5				0	(工場原価)
管理費区分9				0	(一般管理費等のみ対象額)
管理費区分T				65,700	(間接費非対象額)
				0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)
対象額 支給品費 (+)					
支給品で扱う桁等購入費 (+)				0	
無償貸付機械評価額 (+)					
				0	
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)				57,554,740	現工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費				57,554,740	0 合算工事
					0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					
率 (補正前)				30.60%	0.00%
施工地域等補正				1.0	0.00%
施工時期補正				0.24%	0.00%
緊急工事補正				0.00%	0.00%
砂防・地滑り補正				0.00%	0.00%
ICT施工補正				1.0	
率 (補正後)				週休2日 4週8休以上 (月単位) 1.05	0.00%
計上額				18,636,000	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 04:道路改良工事

工事原価	76,256,440	現場管理費	18,636,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	57,620,440				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	65,700				
管理費区分9	65,700	(支給品を除く間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3,000万円を超える額)			
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	76,190,740	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	76,190,740		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	17.68%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	17.68%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	76,190,740		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	13,493,560				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2025年2月			
歩掛	適用年月	2025年2月	係数	ラシク	1
基準	適用年月	2025年2月			
単価	地区	八戸市(旧八戸市)			
豪雪	割増	B地区			
労務	単価割増率	0%			
現場環境改善費(率計上)					
市街地	補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	04: 道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)				
除雪工事補正	未使用				
ICT施工補正	補正なし				
週休2日補正	4週8休以上(月単位)				
					1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費				
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		
工 期 日 数	数	0日間		
冬 期 日 数	数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	正	4週8休以上(月単位)		
工 期 延 長 日 数	数	0日間		
一般管理費				
前払金支出割合による補正	正	補正を行わない		
財団法人等による補正	正	補正を行わない		
契約保証に係る補正率	率	金銭的保証		
		1.00		
		1.00		
		0.04%		

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事				
費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
共通仮設費対象工事費	直接工事費			43,338,140
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
現場環境改善費対象工事費	共通仮設費 (率分)	43,338,140	10.89	43,338,140
	運搬費			4,719,000
	役務費			8,606,000
	技術管理費			5,600
現場管理費対象純工事費	技術管理費			449,700
	現場環境改善費 (率分)	43,338,140	1.16	43,338,140
	現場管理費			502,000
	工期延長等に伴う現場維持費	57,554,740	32.38	57,620,440
工事原価計	桁等購入費			18,636,000
	一般管理費等			0
	業務委託費			0
	業務委託費	76,190,740	17.68	76,256,440
消費税等相当額	消費税等相当額			13,493,560
	消費税等相当額			0
	消費税等相当額			89,750,000
工事費計	工事費計			8,975,000
	工事費計			98,725,000

一式当り内訳書

内 1号	掘削						単価使用年月	2025. 02
							歩掛適用年月	2025. 02
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
掘削	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	525	359	188, 475		02-01-02 管理費区分：0
	合計					188, 475		

一式当り内訳書

内 2号	土砂等運搬						単価使用年月	2025. 02
							歩掛適用年月	2025. 02
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
土砂等運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	525	426	223, 650		02-01-02 管理費区分：0
	合計					223, 650		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 3号		整地	作業区分：敷均し (μ-ズ´)						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		CB210610	敷均し (μ-ズ´), 標準(10, 000m3未満), 無し						02-01-02
				m3	525	143	75, 075		管理費区分：0
							75, 075		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 4号	安定処理	混合深さ:0.6mを超え1m以下, 固化材100m2あたり使用量:34.8t/100m2, 固化材の種類:セメント系固化材(特殊土用)							
		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
安定処理	CB211410	スレィヤ [※] , 0.6mを超え1m以下, 34.8t/100m2, 1回	m2	1,000	8,009	8,009,000		02-01-05 管理費区分:0	
						8,009,000			
	</								

一式当り内訳書

内 5号		スリ-攪拌				単位使用年月			
		名称・規格				歩掛適用年月			
		条件				労務調整係数			
		改良材種類:セメント系固化材(高有機質土用), 杭径:1, 600mm, 打設長:12. 436m, 杭長:10. 9m				1. 000-00000 0. 0 0			
スリ-攪拌工	WB223210	二軸施工変位低 杭式, 12. 489m, 10. 9m, 0. 6t/m, 無	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
積込(μ-ス')	CB210020	土砂, 土量50, 000m3未満	本	144	233, 000	33, 552, 000		単 1号 02-02-11 管理費区分: 0	
土砂等運搬	CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	1, 230	260	319, 800		02-01-02 管理費区分: 0	
整地	CB210610	敷均し(μ-ス'), 標準(10, 000m3未満), 無し	m3	1, 230	426	523, 980		02-01-02 管理費区分: 0	
上水道使用量	ZZ99*01*01001		式	1	143	175, 890		管理費区分: 0	
合計						270, 270		管理費区分: 0	
						34, 841, 940			

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 6号		建設機械運搬費							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		WB010010	スベライザ* (路床改良用)D1. 2mW2. 0m, 1 1. 9km, 無, 無						単 2号 01-02-02 管理費区分：0
				台	2	71, 000	142, 000		
							142, 000		
合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 7号		重建設機械分解組立輸送費									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送		WB010350		分解組立+輸送(往復), 地盤改良 深層混合 120超180t下, 標準(1.0)		回	1	8,464,000	8,464,000		単 3号 01-02-02 管理費区分：0
合計									8,464,000		

一式当り内訳書

内 8号	用水基本料金								単価使用年月	2025. 02
									歩掛適用年月	2025. 02
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
用水基本料金		5. 6千円						単 4号 01-02-02		
		WB010250	式	1		5, 600		管理費区分：0		
合計						5, 600				

一式当り内訳書

内 9号	土質等試験費								単価使用年月	2025. 02
									歩掛適用年月	2025. 02
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム										
		ZZ99*01*01002	検体	9	7, 300	65, 700		管理費区分：9		
室内配合試験								単 5号		
			式	1		384, 000		管理費区分：0		
合計						449, 700				

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2025.02	
										歩掛適用年月		2025.02	
										労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 1号 WB223210		スクリ-攪拌工		二軸施工変位低 φ1600 3<L<=36m, 杭式, 12.489m, 10.9m, 0.6t/m, 無		単位	本	単位数量	1	単価	233,000		
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役													
特殊作業員				R0125		人	0.1	33,280	3,328	管理費区分：0			
				R0101		人	0.3	28,500	8,550	管理費区分：0			
普通作業員				R0102		人	0.1	21,530	2,153	管理費区分：0			
				Z230201030		t	7.194	20,300	146,038	管理費区分：0			
深層混合処理機運転 変位低減型				WK220690		日	0.1	427,000	42,700	管理費区分：0			
スクリブ ラント運転				WK220140		日	0.1	96,600	9,660	管理費区分：0			
諸雑費(率+まるめ)				ZS8000004 31%		式	1		20,571	管理費区分：0			
合計									233,000				
単価									233,000	円/本			

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2025. 02	
					歩掛適用年月		2025. 02	
					労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0	
単 2号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ* (路床改良用)D1. 2mW2. 0m, 1 1. 9km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71, 000
名称・規格			条件		単位	数量	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	Z006811001		台	1	71, 000	71, 000	管理費区分 : 0	
合計						71, 000		
単価						71, 000	円/台	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2025. 02
							歩掛適用年月		2025. 02
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 3号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),地盤改良 深層混合 120超180t下,標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	8, 464, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	摘要			
特殊作業員									
	R0101								
	ラフレ-ン-ン[油圧伸縮ジグ型]		人	64. 6	28, 500	1, 841, 100		管理費区分：0	
	60t吊								
	L001130012		日	9. 9	89, 800	889, 020		管理費区分：0	
	単価補正1. 000								
	運搬費等率								
	ZS7210040	210%	式	1		5, 733, 252		管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		628		管理費区分：0	
	合計					8, 464, 000			
	単価					8, 464, 000	円／回		

2次単価表							単価使用年月	2025. 02	
							歩掛適用年月	2025. 02	
							労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0	
単 4号 WB010250		用水基本料金	5. 6千円	単位	式	単位数量	1	単価	5, 600
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
用水基本料金			Y007530000						
				式	1		5, 600	管理費区分：0	
合計							5, 600		

3次単価表

					単価使用年月		2025. 02	
					歩掛適用年月		2025. 02	
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WK220690	深層混合処理機運転 変位低減型	二軸施工変位低 2. 489m φ 1600 3<L<=36m, 1	単位	日	単位数量	1	単価	427, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	32, 970	32, 970	管理費区分：0	
軽油			L	55	138	7, 590	管理費区分：0	
	Z006702002							
深層混合処理機(スリ-式)二軸式・変位低減型 90kW×2 杭径 φ 1600mm 最大深度20m		機械条件：供用 持込	供用日	1. 61	240, 000	386, 400	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		40	管理費区分：0	
合計						427, 000		
単価						427, 000	円／日	

3 次単価表

単 7号 WK220140		スリブプラント運転	40m3/h	単位	日	単位数量	単価使用年月 2025. 02	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	歩掛適用年月 2025. 02	
		深層混合処理機[スリブプラント(全自動)]	機械条件: 供用 持込	単位	数量	単価	労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0	
		M000561026		供用日	1. 61	60, 000	1	単価
							金額	96, 600
		合計						摘要
		単価					96, 600	管理費区分 : 0
							96, 600	円 / 日

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)		式	1		43,338,140	
道路土工 (0002)		式	1		487,200	
掘削工 (0003)		式	1		487,200	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004) (P)	Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q04 障害 Q05 施工数量 Q06 掘削費	m3	530	土砂 オプノカット 無し 無し 5,000m3未満 掘削	188,475	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削	J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	m3	525	土砂 オプノカット 無し 無し 5,000m3未満	188,475	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬 (0005) (P)	Q01 土砂等発現場 Q02 土質 Q03 運搬費	m3	530	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬	223,650	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬	J01 土砂等発生現場	m3	525 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	426	223,650	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	J02 積込機種・規格					CB210110 368.39
	J03 土質					管理費区分 0
	J04 DID区間の有無					歩 2025.02 単 2025.02
	J05 運搬距離(km) (DID区間無)					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	Q01 作業区分	m3	530 敷均し(ル-ス) 整地	143	75,075	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
	Q02 敷均し費					歩 2025.02 単 2025.02
						単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
整地	J01 作業区分	m3	525 敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し	143	75,075	CB210610 126.86
	J02 施工数量					管理費区分 0
	J03 障害の有無					歩 2025.02 単 2025.02
						単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
地盤改良工 (0007)		式	1		42,850,940	
路床安定処理工 (0008)		式	1		8,009,000	工種 04:道路改良工事

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
安定処理 (0009) (P)	Q01 施工機種	m2	1,000	スクリュー [※] (標準) 0.6mを超え1m以下 34.8t/100m2 セメント系固化材 (特殊土用) 安定処理	8,009,000	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	Q03 混合深さ					
	Q04 固化材100m2あたり使用量					
安定処理	Q05 固化材の種類					
	Q06 安定処理費					
	J01 使用機種					
固結工 (0010)	J03 混合深さ	m2	1,000	スクリュー [※] 0.6mを超え1m以下 34.8t/100m2 1回	8,009,000	CB211410 1735.0 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J04 固化材100m2当り使用量(実数)					
	J05 混合回数					
スクリュー攪拌 (0011)	式					工種 04:道路改良工事
	本					
	34,841,940					
スクリュー攪拌工	オプショントラック					オプショントラック 第0005号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	本					
	34,841,940					
スクリュー攪拌工	WB223210					WB223210 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 二軸施工変位低 φ1600 3<L<=36m
	本					
	33,552,000					

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
積込(ﾊｰｽﾞ)	J02 改良断面		杭式			単価地区	八戸市(旧八戸市)
	J09 打設長(L)(実数入力)		12.489m			労調係数	1.000 00-00 0
	J10 杭長(L1)(実数入力)		10.9m			豪雪割増	B地区
	J11 杭長1m当改良材使用量(実数入力)		0.6t/m			潮間割増	0% 係数ランク 1
	J12 特許料の有無		無			単価補正	
土砂等運搬		m3	1,230	260	319,800	CB210020	236.18
	J01 土質		土砂			管理費区分	0
	J02 作業内容		土量50,000m3未満			歩 2025.02	単 2025.02
						単価地区	八戸市(旧八戸市)
						労調係数	1.000 00-00 0
土砂等発生現場		m3	1,230	426	523,980	CB210110	368.39
	J01 土砂等発生現場		標準			管理費区分	0
	J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			歩 2025.02	単 2025.02
	J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区	八戸市(旧八戸市)
	J04 DID区間の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
整地	J05 運搬距離(km)(DID区間無)		0.3km以下			豪雪割増	B地区
		m3	1,230	143	175,890	潮間割増	0% 係数ランク 1
						単価補正	
	J01 作業区分		敷均し(ﾊｰｽﾞ)			CB210610	126.86
	J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			管理費区分	0
上水道使用量	J03 障害の有無		無し			歩 2025.02	単 2025.02
						単価地区	八戸市(旧八戸市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	B地区
						潮間割増	0% 係数ランク 1
式						単価補正	
						ZZ99*01*01001	
						管理費区分	0
						歩 2025.02	単 2025.02
						単価地区	八戸市(旧八戸市)

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0012)		式	1		43,338,140	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設 (0013)		式	1		14,282,300	
共通仮設費 (0014)		式	1		9,563,300	
運搬費 (0015)		式	1		8,606,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0016)		台	2		142,000	第0006号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費						
貨物自動車による運搬(1車1回)						
WB010010						
J01 運搬区分		台	2	71,000	142,000	管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J02 片道運搬距離(実数入力)			2	71,000	142,000	管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J03 その他の諸料金の有無			2	71,000	142,000	管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J05 運搬中の賃料(損料)の有無			2	71,000	142,000	管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名		国道454号道路改良工事		事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
重建設機械分解組立輸送費 (0017)				回	1	8,464,000	第0007号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 重建設機械分解組立輸送費							
重建設機械分解組立輸送				回	1	8,464,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数				分解組立+輸送(往復) 地盤改良 深層混合 120超180t 下 標準(1.0)			
役務費 (0018)				式	1	5,600	工種 99:
用水基本料金 (0019)				式	1	5,600	第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 用水基本料金				用水基本料金			
用水基本料金				式	1	5,600	WB010250 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 用水基本料金(千円)				5.6千円			
				式	1	5,600	単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
技術管理費 (0020)						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		式	1		449,700	工種 99:
土質等試験費 (0021)						オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
		式	1		449,700	
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム						ZZ99*01*01002 管理費区分 9 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		検体	9	7,300	65,700	
室内配合試験						オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		式	1		384,000	

入力データリスト (本01)

工事名		国道454号道路改良工事		事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
							単価補正
セメント安定処理配合試験		式	1		128, 000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
セメント安定処理配合試験		式	1		128, 000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
セメント安定処理配合試験		式	1		128, 000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.02 単 2025.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (0022)		式	1		502, 000		
現場環境改善費 (率計上) (0023)		式	1		502, 000		
共通仮設費 (率計上) (0024)		式	1		4,719, 000		

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事		事業区分		道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 補正無し(地方部 未使用 補正なし 4週8体以上(月単位)	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.00 1.0 1.03	1.0 1.0 1.03	1.0	
純工事費 (0025)	式	1		57,620,440	
現場管理費 (0026)	式	1		18,636,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し(地方部 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 4週8体以上(月単位)	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0 1.20% 0.24% 0.00% 0.00% 1.0 1.05	1.0 1.20% 0.24% 0.00% 0.00% 1.0 1.05	1.0	
工事原価 (0027)	式	1		76,256,440	
一般管理費等 (0028)	式	1		13,493,560	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%	1.00 1.00 0.04%		
工事価格 (0029)	式	1		89,750,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		8,975,000	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0031)	式	1		98,725,000	