

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 承補総河 第1-4号

設計書番号
 506-020-3383

平川外総合流域防災（加速化対策）工事

実施
 設計書

平川市松館外

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要				施工数量 N = 1 式	
	堤防舗装工		4,670	m2	
設計額	47,410,000 円	(内消費税	4,310,000 円)	変更による増減額	
請負額				変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事				事業区分 工事区分		河川改修 築堤・護岸	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
築堤・護岸	河川土工							
			式	1		22, 495, 777		
掘削工			式	1		4, 617, 976		
掘削		土質：土砂, 施工方法：オーブンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5, 000m3未満	式	1		286, 704		内 1号
			m3	790		286, 704		
盛土工			式	1		984, 167		内 2号
			m3	160		506, 767		内 3号
路面整形工			m3	220		477, 400		
			式	1		891, 113		
残土処理工		法面締固め：無し, 現場制約：無し	m2	1, 930		891, 113		内 4号
			式	1		2, 455, 992		
土砂等運搬		土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	790		2, 455, 992		内 5号
			式	1		3, 339, 462		
植生工			式	1		3, 339, 462		

設計内訳書 (本01)

工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事				事業区分 工事区分		河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
張芝		野芝							
			m2	970		1, 773, 576		内 6号	
筋芝									
			m2	970		1, 565, 886		内 7号	
舗装工									
			式	1		14, 538, 339			
堤防舗装工									
			式	1		14, 538, 339			
下層路盤（車道・路肩部）		再生砕石（RC-40）、t=15cm							
			m2	4, 830		3, 930, 042		内 8号	
表層（車道・路肩部）		ガラス入⑤再生密粒度As（20F）、t=5cm							
			m2	4, 670		10, 608, 297		内 9号	
直接工事費									
			式	1		22, 495, 777			
共通仮設									
			式	1		4, 700, 878			
共通仮設費									
			式	1		2, 440, 878			
準備費									
			式	1		2, 141, 878			
測量設計費									
			式	1		2, 141, 878		内 10号	
現場環境改善費									
			式	1		299, 000			
現場環境改善費（率計上）									
			式	1		299, 000			

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 河川工事		合算工事 :			
対象工事費	22, 495, 777	直接工事費	22, 495, 777	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	現工事	0 合算工事 0
非対象額計 (－)			0		
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		22, 495, 777	現工事	0 合算工事 0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		22, 495, 777		
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		9. 76%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 0		0. 00%
	除雪工事補正		1. 00		0. 00
	ICT施工補正		1. 0		0. 00
	率 (補正後)	週休 2 日 4週8休以上 (月単位)	1. 03		0. 00%
	計上額		2, 260, 000	0	0
					調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	22, 495, 777	直接工事費	22, 495, 777
非対象額計 (－)	0		
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	22, 495, 777	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1. 33%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1. 33%		0. 00%
計上額	299, 000	0	0
			調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	2, 141, 878				
運搬費	0				0
安全費	0				0
管轄費	0				
		準備費	2, 141, 878	事業損失防止施設費	
		役務費	0	技術管理費	
		現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4, 700, 878

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独 (追加工事) 純工事費	27, 196, 655	単独 (追加工事) 直接工事費	22, 495, 777	単独 (追加工事) 共通仮設費	4, 700, 878
非対象額計 (一)		2, 141, 878			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		2, 141, 878	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		25, 054, 777	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費		25, 054, 777		0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					0. 00%
率 (補正前)		33. 91%			0. 00%
施工地域等補正		1. 0			0. 00%
施工時期補正		0. 00%			0. 00%
緊急工事補正		0. 00%			0. 00%
砂防・地滑り補正		0. 00%			0. 00%
ICT施工補正		1. 0			0. 00%
率 (補正後)	週休 2 日 4 週 8 休以上 (月単位)	1. 05			0. 00%
計上額		8, 922, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 01:河川工事

工事原価	36, 118, 655				
純工事費	27, 196, 655	現場管理費	8, 922, 000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0			(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3, 000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	36, 118, 655	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	36, 118, 655		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19. 30%	現工事	0. 00%	合算工事	0. 00%
前払金支出割合による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
財団法人等による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
率 (補正後)	19. 30%		0. 00%		0. 00%
(当初一般管理費対象額)	36, 118, 655		0		
契約保証に係る補正值	0. 04%		0. 00%		
一般管理費等	6, 981, 345				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年3月					
歩掛適用年月	2025年3月		係数	ラシク	1	
基準適用年月	2025年3月					
単価地区	平川市(旧平賀町)					
豪雪割増	B地区					
労務単価割増率	0%					
現場環境改善費(率計上)						
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費(率計上)						
主たる工事種	01:河川工事					
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)					1.0
除雪工事補正	未使用					1.00
I C T 施工補正	補正なし					1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)					1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費					
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工 期 日 数	数	0日間			
冬 期 日 数	数	0日間			
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地			1.20%
施 工 時 期 補 正	正	自動設定			0.00%
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし			0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし			0.00%
I C T 施 工 補 正	正	補正なし			1.0
週 休 2 日 補 正	正	4週8休以上(月単位)			1.05
工 期 延 長 日 数	数	0日間			
一般管理費					
前払金支出割合による補正		補正を行わない			1.00
財団法人等による補正		補正を行わない			1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証			0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費	直接工事費			22,495,777
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費	共通仮設費 (率分)	22,495,777	10.05	22,495,777
	準備費			2,260,000
現場環境改善費対象工事費				2,141,878
	現場環境改善費 (率分)	22,495,777	1.33	22,495,777
現場管理費対象純工事費				299,000
	現場管理費			27,196,655
	工期延長等に伴う現場維持費	25,054,777	35.61	8,922,000
	桁等購入費			0
工事原価計				0
				36,118,655
	一般管理費等	36,118,655	19.30	6,981,345
工事価格	業務委託費			0
				43,100,000
消費税等相当額				4,310,000
工事費計				47,410,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満							
内	1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満						02-01-02
				m3	792	362	286,704		管理費区分:0
							286,704		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 2号		路体(築堤)盛土									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		CB210410		最大埋戻幅1m未満							02-01-03
						m3	163	3,109	506,767		管理費区分：0
									506,767		

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 3号		土材料								
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土材料		CB210550		m3	217	2,200	477,400		02-01-02 管理費区分：0	
477,400										
		合計								

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 4号		法面整形(盛土部)		法面締固め:無し, 現場制約:無し							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		CB220010		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用		m2	1, 933	461	891, 113		02-02-01 管理費区分: 0
									891, 113		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 5号		土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		CB210110		標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下							02-01-02 管理費区分:0
						m3	792	3,101	2,455,992		
		合計							2,455,992		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

張芝		野芝							
内	6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工		WB810870	張芝工, 500m2以上(標準), 無						単 1号 06-02-04 管理費区分: 0
				m2	966	1, 836	1, 773, 576		
	合計						1, 773, 576		

一式当り内訳書

内 7号	筋芝							単価使用年月	2025. 03
								歩掛適用年月	2025. 03
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
人力施工による植生工	WB810870	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
				m2	966	1, 621	1, 565, 886		単 2号 06-02-04 管理費区分：0
合計							1, 565, 886		

一式当り内訳書

内 8号	下層路盤（車道・路肩部）							単価使用年月	2025. 03
								歩掛適用年月	2025. 03
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
下層路盤(車道・路肩部)	CB410030	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
				m2	4, 834	813	3, 930, 042		03-03-02 管理費区分：0
合計							3, 930, 042		

一式当り内訳書

内 9号	表層 (車道・路肩部)		ガラス入⑤再生密粒度As (20F)、t=5cm				単価使用年月	2025. 03
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	数量・金額増減	2025. 03
	表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	4, 186	2, 282		管理費区分 : 0
	表層 (車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	485	2, 177		管理費区分 : 0
合計						10, 608, 297		

内 10号	測量設計費						単価使用年月	2025. 03
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	数量・金額増減	2025. 03
	測量設計費 (河川維持)			km	1. 63	1, 314, 036		管理費区分 : 0
	踏査選点平面測量除、W<45m							管理費区分 : 0
合計						2, 141, 878		

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2025. 03	1, 836	摘要		
					歩掛適用年月		2025. 03				
					労務調整係数		1. 000—00000			0. 0	0
単 1号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 500m2以上(標準), 無	単位	m2	単位数量	1	単価				
			名称・規格	条件	数量	単価	金額				
法面工(張芝工)		Q001416001									
野芝・高麗芝(全面張)											
単価補正1. 000 (FP3)			m2	1	1, 836	1, 836	管理費区分 : 0				
合計						1, 836					
単価						1, 836	円／m2				

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2025. 03
					歩掛適用年月		2025. 03
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
					単位数量	1	単価
単 2号 WB810870	人力施工による植生工	筋芝工, 500m2以上(標準), 無	単位	m2	単位数量	金額	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価		
法面工(筋芝工)							
野芝・高麗芝							
単価補正1. 000 (FP3)		Q001415001	m2	1	1, 621. 8	1, 621	管理費区分 : 0
合計						1, 621	
単価						1, 621	円／m2

入力データリスト (本01)

河川改修		事業区分			
工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
築堤・護岸 (0001)		式	1		22, 495, 777
河川土工 (0002)		式	1		4, 617, 976
掘削工 (0003)		式	1		286, 704
掘削 (0004) (P)		m3	790		286, 704
		Q01 土質	土砂		
		Q02 施工方法	オーブノカット		
		Q03 押土	無し		
		Q04 障害	無し		
		Q05 施工数量	5, 000m3未満		
		Q06 掘削費	掘削		
掘削		m3	792	362	286, 704
		J01 土質	土砂		
		J02 施工方法	オーブノカット		
		J03 押土の有無	無し		
		J04 障害の有無	無し		
		J05 施工数量	5, 000m3未満		
ハッパノ(ノーズ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 8m3		%	41. 857	44. 26	151. 5
		標準構成比		20, 600	
		標準単価		21, 500	
		地区単価			

入力データリスト (本01)

河川改修		事業区分			
工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
運転手(特殊)					
		%	39. 619	143. 4	
標準構成比				36. 73	
標準単価				27, 700	
地区単価				32, 970	
					0
					2025. 03 単 2025. 03
					平川市(旧平賀町)
					1. 000 00-00 0
					B地区
					0%
					係数ランク 1
単価補正					
R0114					
					0
					2025. 03 単 2025. 03
					平川市(旧平賀町)
					1. 000 00-00 0
					B地区
					0%
					係数ランク 1
単価補正					
Z006702002					
		%	18. 514	67. 01	
標準構成比				19. 01	
標準単価				134	
地区単価				144	
					0
					2025. 03 単 2025. 03
					平川市(旧平賀町)
					1. 000 00-00 0
					B地区
					0%
					係数ランク 1
単価補正					
管理費区分 0					
		%	0. 01	0. 09	
盛土工 (0005)		式	1	984, 167	
路体(築堤)盛土 (0006)		m3	160	506, 767	
					1 m3
					0
					2025. 03 単 2025. 03
					平川市(旧平賀町)
					1. 000 00-00 0
					B地区
					0%
					係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分		河川改修
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
埋戻し	J01 施工方法	m3	163	3,109	506,767	CB210410 3157.9 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			最大埋戻幅1m未満			
ハツタ材(クレー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出カス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.153	8.96	284.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				18,100 18,200		
クハ 及び シマ 質量 60～80kg	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.697	0.61	21.67	L001180001 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				471 530		
普通作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.515	53.01	1,508	R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				23,900 21,530		
特殊作業員						R0101

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分		河川改修
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.501	25.36 26,700 28,500	854.8	管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
	運転手(特殊)	%	10.179	8.42 27,700 32,970	316.4	R0114 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
	軽油	%	3.057	2.8 134 144	95.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
	ガソリン レギュラー	%	0.893	0.84 149 156	27.77	Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
諸雑費		%	0.005		0.85	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災 (加速化対策) 工事			事業区分		河川改修
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
土材料 (0007) (P)	Q01 土砂購入費	m3	220		477,400	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
			土材料			
土材料		m3	217	2,200	477,400	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
購入土 山土 現着 (10,000m3未満に適用)	標準構成比	%	100	100	2,200	Y001613000001 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価 地区単価			1 2,200		
諸雑費		%	0		0	管理費区分 0
法面整形工 (0008)		式	1		891,113	工種 01:河川工事
法面整形(盛土部)						第0004号内訳書

入力データリスト (本01)

河川改修		事業区分			
工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0009) (P)	m2	1, 930	891, 113		単位数量 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
法面整形	m2	1, 933	461	891, 113	単位数量 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハツクホリ(クマ-ヲ) [標準] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12. 842	12. 42 8, 800 9, 680	59. 2	L001010007 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	28. 026	33. 11 23, 900 21, 530	129. 2	R0102 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分		河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要		
標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.17	28.76 27,700 32,970	148.3		管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
	土木一般世話役	%	14.43	13.33 28,900 33,280	66.52		R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		軽油	%	12.506	12.38 134 144	57.65		Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			諸雑費					管理費区分 0
			残土処理工 (0010)	%	0.026	0.13		
土砂等運搬 (0011) (P)	式	1	2,455,992			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03		
	m3	790	2,455,992					
Q01 土砂等発生現場						標準		

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
Q02 土質 Q03 運搬費	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬					単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
土砂等運搬		m3	792	3,101	2,455,992	CB210110 2663.8 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下					単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級		%	41.956	45.59 20,667 21,400 747	1,301	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費						
運転手(一般)		%	44.278	39.52 22,400 29,220	1,373	R0115 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油		%	13.744	14.89 134	426.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町)
標準構成比 標準単価						

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災 (加速化対策) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価					
144					
諸雑費	%	0.022		0.8	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工 (0012)	式	1		3,339,462	管理費区分 0
植生工 (0013)	式	1		3,339,462	オブション入力 工種 01:河川工事
張芝 (0014)	m2	970		1,773,576	オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
人力施工による植生工	m2	966	1,836	1,773,576	WB810870 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正		張芝工 500m2以上(標準) 無			
筋芝 (0015)	m2	970		1,565,886	オブション入力 第0007号内訳書

入力データリスト (本01)

河川改修		事業区分					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
人力施工による植生工						単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB810870	
舗装工 (0016)		m2	966	1,621	1,565,886	管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
堤防舗装工 (0017)		式	1		14,538,339	オブション入力 工種 01:河川工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0018)		m2	4,830		3,930,042	オブション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB410030 1202.1	
下層路盤(車道・路肩部)							

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳 150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1						
モータークレータ「土工用・排ガス対策型(第2次)」 ブレード幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価 % 2.918 23.73 1.87 17,900 18,900 M000701015 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1						
ポートロー「ヤダム・排ガス対策型(第2次)」 運転質量10t 締固め幅2.1m 標準構成比 標準単価 地区単価 % 2.365 19.23 1.48 13,600 14,700 M000801009 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1						
タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t 標準構成比 標準単価 地区単価 % 0.787 6.4 0.48 4,480 4,970 L001060003 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1						
その他(機械) % 1.331 10.82 管理費区分 0						

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災 (加速化対策) 工事			事業区分		河川改修
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
運転手(特殊)	標準構成比					
	標準単価			7.32	104.7	
	地区単価			27,700		
				32,970		
						R0114 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	標準構成比					
	標準単価			2.44	31.3	
	地区単価			26,700		
				28,500		
						R0101 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	標準構成比					
	標準単価			2.38	25.77	
	地区単価			23,900		
				21,530		
						R0102 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	標準構成比					
	標準単価			0.72	9.96	
	地区単価			28,900		
				33,280		
						R0125 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災 (加速化対策) 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	4. 649		37. 8	管理費区分 0
再生クワッシャー RC-40	%	64. 465	78. 02 738, 000 2, 750	524. 2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	2. 113	1. 33 134 144	17. 18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0. 242		1. 97	管理費区分 0
諸雑費	%	0. 011		0. 14	管理費区分 0
表層 (車道・路肩部) (0019)	m2	4, 670		10, 608, 297	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分		河川改修	
	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
表層(車道・路肩部)	J01 平均幅員	m2	4,186	2,282	9,552,452	潮間割増 週休2日補正	0% 係数ランク 1 4週8休以上(月単位)
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		1.4m以上3.0m以下			CB410260 1934.6	
	J05 材料		50mm			管理費区分 0	
	J06 瀝青材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2025.03 単 2025.03	
	J07 費用の内訳		ブライコート PK-3 全ての費用			単価地区 平川市(旧平賀町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 B地区	
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅1.4～3.0m	標準構成比	%	0.932	1.03	21.27	潮間割増 0%	係数ランク 1
	標準単価			14,800		単価補正	
	地区単価			15,800		L001210001	
						管理費区分 0	
						歩 2025.03 単 2025.03	
						単価地区 平川市(旧平賀町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	標準構成比	%	0.191	0.21	4.36	豪雪割増 B地区	
	標準単価			3,540		潮間割増 0%	係数ランク 1
	地区単価			3,800		単価補正	
						L001070011	
						管理費区分 0	
						歩 2025.03 単 2025.03	
						単価地区 平川市(旧平賀町)	
タイヤロー[普通型] 運転質量3～4t	標準構成比	%	0.179	0.19	4.08	労調係数 1.000 00-00 0	
	標準単価			3,250		豪雪割増 B地区	
	地区単価			3,610		潮間割増 0%	係数ランク 1
						L001060001	
						管理費区分 0	
						歩 2025.03 単 2025.03	
						単価地区 平川市(旧平賀町)	

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
単価補正						
その他（機械）	%	0. 164		3. 74		管理費区分 0
普通作業員	%	3. 628	4. 75 23, 900 21, 530	82. 78		R0102 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市（旧平賀町） 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手（特殊）	%	3. 33	3. 3 27, 700 32, 970	75. 98		R0114 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市（旧平賀町） 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	2. 878	3. 18 26, 700 28, 500	65. 66		R0101 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市（旧平賀町） 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	1. 122	1. 15 28, 900 33, 280	25. 61		R0125 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市（旧平賀町） 労調係数 1. 000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災 (加速化対策) 工事			事業区分		河川改修
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
						摘要
その他(労務)	豪雪割増					B地区
	潮間割増					0% 係数ランク 1
	単価補正					
	管理費区分	%	1. 425		32. 51	0
アスファルト混合物 (5) カラス入再生密粒度As (20F) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	79. 376	77. 4 595, 000 14, 400	1, 811	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		%	6. 452	6. 7 103 117	147. 2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		%	0. 246	0. 27 134 144	5. 61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		%	0. 03		0. 69	管理費区分 0
		%				
		%				
		%				
その他(材料)						

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災 (加速化対策) 工事			事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
諸雑費	%	0.047		1.51		管理費区分 0
表層(車道・路肩部)	m2	485	2,177	1,055,845		CB410260 1836.0 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ブライムコート PK-3 全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.766	0.87	16.67		L001210002 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			29,500 30,800			
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t	%	0.121	0.13	2.64		L001060003 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4,480 4,970			
ロードローラ[カタタム] 運転質量10～12t	%	0.118	0.13	2.57		L001050002 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比 標準単価 地区単価			4,480 4,830			

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
その他（機械）						潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
				4.26		管理費区分	0
						R0102	
				56.06		管理費区分 歩 2025.03 単 2025.03	0
				3.39		単価地区 平川市（旧平賀町） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手（特殊）						R0114	
				42.39		管理費区分 歩 2025.03 単 2025.03	0
				1.94		単価地区 平川市（旧平賀町） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
				27,700 32,970			
特殊作業員						R0101	
				37.03		管理費区分 歩 2025.03 単 2025.03	0
				1.89		単価地区 平川市（旧平賀町） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
				26,700 28,500			
土木一般世話役						R0125	
				14.16		管理費区分 歩 2025.03 単 2025.03	0
				0.67		単価地区 平川市（旧平賀町）	

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分		河川改修
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	地区単価			33, 280		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	1. 377		29. 97	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) ガラス入再生密粒度As (20F) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	83. 259	81. 56 595, 000 14, 400	1, 812	Z231052015 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	標準構成比 標準単価 地区単価	%	6. 764	7. 06 103 117	147. 2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0. 426	0. 47 134 144	9. 27	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)		%	0. 091		1. 98	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.006		0.8	管理費区分 0
直接工事費 (0020)	式	1		22,495,777	
共通仮設 (0021)	式	1		4,700,878	
共通仮設費 (0022)	式	1		2,440,878	
準備費 (0023)	式	1		2,141,878	工種 99:
測量設計費 (0024)	式	1		2,141,878	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 5 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	1.63	1,314,036	2,141,878	Z237230140 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0025)	式	1		299,000	単価補正
現場環境改善費（率計上） (0026)	式 市街地補正 市街地以外	1		299,000	
共通仮設費（率計上） (0027)	式 主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	1		2,260,000	
純工事費 (0028)	式	1		27,196,655	
現場管理費 (0029)	式 施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	1 補正無し（地方部 0日間 0日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 4週8体以上（月単位）		8,922,000	
工事原価 (0030)	式	1		36,118,655	
一般管理費等 (0031)	式	1		6,981,345	

入力データリスト (本01)

工事名	平川外総合流域防災（加速化対策）工事				事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
工事価格 (0032)	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00				
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00				
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%				
消費税額及び地方消費税額 (0033)	式	1		43,100,000			
工事費計 (0034)	式	1		47,410,000			