

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰補メテ 第392-1号

設計書番号 507-040-0057

蒔田五所川原線橋梁補修（鳴戸橋）工事

実施 設計書

五所川原市大字藻川

まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	橋梁付属物工	1	式
	橋梁補修工	1	式
設計額	97,570,000 円 (内消費税 8,870,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	葺田五所川原線橋梁補修（鳴戸橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1		39,249,589		
橋梁付属物工							
		式	1		36,292,709		
橋梁用高欄工							
		式	1		36,292,709		
コンクリートはつり	t=5cm						内 1号
		m2	2.6		23,449		
高欄撤去							内 2号
		m	377		606,432		
橋梁用高欄	アルミ製車両防護柵、種別：B種						内 3号
		m	376		30,167,971		
コンクリート削孔							内 4号
		孔	772		816,004		
無収縮モルタル							内 5号
		m3	0.7		199,237		
足場・防護							内 6号
		m2	676		4,892,116		
スクラップ処理	H1						内 7号
		t	13		-412,500		
橋梁補修工							
		式	1		2,269,901		
ひび割れ補修工							
		式	1		427,500		
充てん工法							内 8号
		構造物	1		112,400		

設計内訳書（本01）

工事名	蒔田五所川原線橋梁補修（鳴戸橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
低圧注入工法							内 9号
		構造物	1		315,100		
断面修復工							
		式	1		283,000		
左官工法							内 10号
		構造物	1		283,000		
表面処理工							
		式	1		1,559,401		
表面含浸工	シラン系						内 11号
		m2	570		1,559,401		
構造物撤去工							
		式	1		41,939		
運搬処理工							
		式	1		41,939		
殻運搬							内 12号
		m3	0.1		209		
殻処分							内 13号
		m3	0.1		330		
現場発生品運搬							内 14号
		t	12.5		41,400		
仮設工							
		式	1		645,040		
交通管理工							
		式	1		645,040		
交通誘導警備員							内 15号
		人日	44		645,040		

設計内訳書（本01）

工事名	蒔田五所川原線橋梁補修（鳴戸橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
			式	1		39,249,589		
共通仮設								
			式	1		8,448,000		
共通仮設費								
			式	1		468,000		
現場環境改善費								
			式	1		468,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		468,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		7,980,000		
純工事費								
			式	1		47,697,589		
現場管理費								
			式	1		27,576,000		
工事原価								
			式	1		75,273,589		
一般管理費等								
			式	1		13,426,411		
工事価格								
			式	1		88,700,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		8,870,000		
工事費計								
			式	1		97,570,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					8,448,000

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	47,697,589	単独（追加工事）直接工事費	39,249,589	単独（追加工事）共通仮設費	8,448,000
非対象額計（－）		-412,500			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-412,500	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		48,110,089	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		48,109,759		0	0
現場管理費 率（補正前）		45.09%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上（月単位）1.05		57.32%		0.00%	
計上額		27,576,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	75,273,589				
純工事費	47,697,589	現場管理費	27,576,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-412,500				
管理費区分9	-412,500	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	75,686,089	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	75,685,759		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.70%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	17.70%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	75,686,089		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	13,426,411				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年5月		
単 価 地 区	五所川原市(旧五所川原市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1. 03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	1. 2
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)	1. 05
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			39,249,589
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				39,249,589
	共通仮設費 (率分)	39,662,089	20.12	7,980,000
現場環境改善費対象工事費				39,249,589
	現場環境改善費 (率分)	39,661,759	1.18	468,000
現場管理費対象純工事費				47,697,589
	現場管理費	48,110,089	57.32	27,576,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				75,273,589
	一般管理費等	75,686,089	17.70	13,426,411
	業務委託費			0
工事価格				88,700,000
消費税等相当額				8,870,000
工事費計				97,570,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	コンクリートはつり	t=5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり CB224250		3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14 管理費区分：0
			m2	2. 55	9, 196	23, 449		
合計								
						23, 449		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	高欄撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄撤去							02-02-19
CB224910		m	376. 9	1, 609	606, 432		管理費区分 : 0
合計					606, 432		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	橋梁用高欄		アルミ製車両防護柵、種別：B種					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用高欄		組立式						04-02-06
CB422740			m	376.3	80,170	30,167,971		管理費区分：0
合計					30,167,971			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	コンクリート削孔							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410		200mm以上400mm以下						02-02-15
			孔	772	1,057	816,004		管理費区分：0
合計						816,004		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	無収縮モルタル						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
無収縮モルタル		m3	0. 69	288, 750	199, 237		単 1号 管理費区分：0
合計					199, 237		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	足場・防護						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場・防護 CB431740	シート+板張, 1回, 3. 0月を超え3. 5月以下	m2	675. 8	7, 239	4, 892, 116		04-03-12 管理費区分：0
合計					4, 892, 116		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	スクラップ処理		H1					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ ヘビ- H1 Z006730001001								管理費区分：0
		t	12. 5	-33, 000	-412, 500			
合計					-412, 500			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	充てん工法							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 0.93kg						単 2号 02-02-09 管理費区分：0
WB229010			構造物	1	112,400	112,400		
合計								
					112,400			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	低圧注入工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 33. 35m, 3. 314kg, 3. 682kg, 145個						単 3号 02-02-09
WB229110		構造物	1	315, 100	315, 100		管理費区分 : 0
合計					315, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	左官工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3未満, 0. 008m3						単 4号 02-02-09
WB229210		構造物	1	283, 000	283, 000		管理費区分 : 0
合計					283, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	表面含浸工	シラン系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易清掃	無し, 無し, 無						単 5号 06-01-94
WB820210		m2	571	304	173, 584		管理費区分 : 0
含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系						単 6号 06-01-94
DZ820010		m2	571	2, 427	1, 385, 817		管理費区分 : 0
合計					1, 559, 401		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	0.1	2,093	209		管理費区分 : 0
合計						209		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*01001		t	0. 3	1, 100	330		管理費区分：T
合計					330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下	t	12. 5	3, 312	41, 400		01-02-02 管理費区分：0
合計					41, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 7号 02-04-04
WB010212		人日	44	14, 660	645, 040		管理費区分 : 0
合計					645, 040		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	288,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001							管理費区分：0	
			kg	1,875	154	288,750		
合計						288,750		
単価						288,750	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0. 93kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	112, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 85	34, 530	29, 350	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 3	30, 580	39, 754	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 1	22, 570	24, 827	管理費区分：0	
材料費 可とう性エポキシ樹脂（ひび割れ充填用）								
	Y000800007001		kg	1. 116	2, 300	2, 566	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004	17%	式	1		15, 903	管理費区分：0	
合計						112, 400		
単価						112, 400	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 33. 35m, 3. 314kg, 3. 682kg, 1 45個	単位	構造物	単位数量	1	単価	315, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 934	34, 530	66, 781	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	3. 202	30, 580	97, 917	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 368	22, 570	53, 445	管理費区分：0	
注入材 エポキシ樹脂（ひび割れ注入用）								
	Y001633001001		kg	3. 314	3, 680	12, 195	管理費区分：0	
シール材 （ひび割れ注入用）								
	Y0016700000001		kg	5. 044	2, 720	13, 719	管理費区分：0	
材料費 （ひび割れ注入用）								
	Y000800005001		個	145	400	58, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004	6%	式	1		13, 043	管理費区分：0	
合計						315, 100		
単価						315, 100	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3未満, 0. 008m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	283, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 3	34, 530	79, 419	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	3. 8	30, 580	116, 204	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 5	22, 570	56, 425	管理費区分：0	
材料費 ポリマーセメントモルタル（左官工法用）								
	Y000800003001		m3	0. 009	368, 000	3, 312	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004	11%	式	1		27, 640	管理費区分：0	
合計						283, 000		
単価						283, 000	円／構造物	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB820210	簡易清掃	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	304	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
簡易清掃 昼間 無 固定足場 Q001648025							管理費区分 : 0		
			m2	1	304. 72	304			
合計									
						304			
単価							円／m2		
						304			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 427	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
含浸材塗布 昼間 無 固定足場 Q001650025							管理費区分 : 0		
			m2	1	1, 066	1, 066			
コンクリート表面含浸材 シン系 (ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217015							管理費区分 : 0		
			m2	1	1, 361	1, 361			
合 計									
						2, 427			
単 価							円／m2		
						2, 427			

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
R0804			人	1	14, 660	14, 660	管理費区分 : 0	
合計						14, 660		
単価						14, 660	円／人日	

登 録 単 価

工事名	蒔田五所川原線橋梁補修（鳴戸橋）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000800003001	材料費	ポリマーセメントモルタル（左官工法用）	m3	368,000	2025	5	確定
Y000800005001	材料費	（ひび割れ注入用）	個	400	2025	5	確定
Y000800007001	材料費	可とう性エポキシ樹脂（ひび割れ充填用）	kg	2,300	2025	5	確定
Y001388000001	橋梁用高欄（鋼製・タタイル製・アルミ製）	橋梁用高欄兼用車両防護柵 種別：B種	m	76,400	2025	5	確定
Y001633001001	注入材	エポキシ樹脂（ひび割れ注入用）	kg	3,680	2025	5	確定
Y001670000001	シール材	（ひび割れ注入用）	kg	2,720	2025	5	確定
Z006730001001	スクラップ	ヘビークーH1	t	-33,000	2025	5	確定
ZZ99*01*01001	処分費	無筋Co殻	t	1,100	2025	5	確定

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		39,249,589	
橋梁付属物工 (0002)	式	1		36,292,709	
橋梁用高欄工 (0003)	式	1		36,292,709	工種 12:橋梁保全工事
コンクリートはつり (0004)	m2	2.6		23,449	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリートはつり	m2	2.55	9,196	23,449	CB224250 8436.4 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			
J02 費用の内訳		全ての費用			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量5.0m3/min	%	1.477		135.8	L001090004 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			1.43		
標準単価			1,590		
地区単価			1,790		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.041		3.79	管理費区分 0
特殊作業員	%	43.248		3,977	R0101 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			41.17 26,700 30,580		
普通作業員	%	26.991		2,482	R0102 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			31.16 23,900 22,570		
土木一般世話役	%	22.152		2,037	R0125 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			20.21 28,900 34,530		
その他(労務)	%	2.765		254.3	管理費区分 0
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.213	3.13 134 150	295.5	管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.092		8.49	管理費区分 0
諸雑費	%	0.021		2.12	管理費区分 0
高欄撤去 (0005)	m	377		606,432	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
高欄撤去	m	376.9	1,609	606,432	CB224910 1470.3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	%	5.625		90.5	M000302013 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			5.35 9,560 11,000		歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.859	33.69 32,400 30,370	464.3	R0113 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.008	27.72 26,700 30,580	466.7	R0101 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.366	14.99 28,900 34,530	263.3	R0125 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比	%	16.223	14.37	261	R0114 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			27,700 34,220		単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.282		36.71	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.626	1.59 134 150	26.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		0.33	管理費区分 0
橋梁用高欄 (0006)	m	376		30,167,971	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
橋梁用高欄	m	376.3	80,170	30,167,971	CB422740 54450.0 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J01 設置方法		組立式			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.373	5.26 23,900 22,570	2,704	R0102 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.29	1.59 28,900 34,530	1,034	R0125 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.014		10.91	管理費区分 0
橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製・アルミ製) 橋梁用高欄兼用車両防護柵 種別：B種 標準構成比 標準単価 地区単価	%	95.321	93.13 50,700 76,400	76,413	Y001388000001 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.002		8.09	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート削孔 (0007)	孔	772		816,004	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	772	1,057	816,004	CB224410 955.04 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 削孔深さ		200mm以上400mm以下			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.107		11.69	L001110001 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.99		
標準単価			455		
地区単価			563		
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm	%	0.656		6.93	M002083002 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			0.69		
標準単価			267		
地区単価			281		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.44		4.65	管理費区分 0
特殊作業員	%	46.355		489.7	R0101 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			44.77		
標準構成比			26,700		
標準単価			30,580		
地区単価					
普通作業員	%	15.799		166.9	R0102 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			18.51		
標準構成比			23,900		
標準単価			22,570		
地区単価					
土木一般世話役	%	14.37		151.8	R0125 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.31		
標準構成比			28,900		
標準単価			34,530		
地区単価					
その他(労務)	%	19.121		202	管理費区分 0
ガソリン					Z006704001

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.71	1.74 149 162	18.06	管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.422		4.46	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		0.81	管理費区分 0
無収縮モルタル (0008)	m3	0.7		199,237	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
無収縮モルタル	m3	0.69	288,750	199,237	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
無収縮剤					Z002050001

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	154	288,750	管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場・防護 (0009)	m2	676		4,892,116	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
足場・防護	m2	675.8	7,239	4,892,116	CB431740 6392.4 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 防護種類		シート+板張			
J02 1工事での足場使用回数		1回			
J03 足場を架設している総月数		3.0月を超え3.5月以下			
橋りょう特殊工	%	76.879		5,565	R0122 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			76.88		
標準単価			31,500		
地区単価			35,670		

入力データリスト（本01）

工事名	蒔田五所川原線橋梁補修（鳴戸橋）工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)		%	23.112		1,673	管理費区分 0
諸雑費		%	0.009		1	管理費区分 0
スクラップ処理 (0010)		t	13		-412,500	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 9 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
スクラップ ペーパーH1		t	12.5	-33,000	-412,500	Z006730001001 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁補修工 (0011)		式	1		2,269,901	
ひび割れ補修工 (0012)		式	1		427,500	工種 12:橋梁保全工事
充てん工法 (0013)		構造物	1		112,400	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 構造物

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1	112,400	112,400	WB229010
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		20m未満			管理費区分 0
J03 1構造物当り充てん材設計量(実数)		0.93kg			歩 2025.05 単 2025.05
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
低圧注入工法 (0014)	構造物	1		315,100	オプション入力
					第0009号内訳書
					単位数量 1 構造物
					管理費区分 0
					歩 2025.05 単 2025.05
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	315,100	315,100	WB229110
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m以上			管理費区分 0
J02 1構造物当り補修延べ延長(実数)		33.35m			歩 2025.05 単 2025.05
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		3.314kg			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		3.682kg			労調係数 1.000 00-00 0
J05 1構造物当り低圧注入器具使用量(実)		145個			豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
断面修復工 (0015)	式	1		283,000	工種 12:橋梁保全工事
左官工法 (0016)	構造物	1		283,000	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	283,000	283,000	WB229210 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋 ケ ン・鉄筋防錆処理の有無		有り			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.008m3			
表面処理工 (0017)	式	1		1,559,401	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
表面含浸工 (0018)	m2	570		1,559,401	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
簡易清掃					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	m2	571	304	173,584	WB820210 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
含浸材塗布					DZ820010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	m2	571	2,427	1,385,817	
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
J04 表面含浸材料		シン系			
構造物撤去工 (0019)	式	1		41,939	
運搬処理工 (0020)	式	1		41,939	工種 99:
殻運搬 (0021)	m3	0.1		209	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
穀運搬	m3	0.1	2,093	209	CB227010 1735.9 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.069	41.69 20,667 21,400 747	775.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.521	43.88 22,400 30,470	1,036	R0115 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.398	14.43 134 150	280.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	蒔田五所川原線橋梁補修（鳴戸橋）工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	0.012		1.2	管理費区分 0
殻処分 (0022)	m3	0.1			330	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	0.3		1,100	330	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0023)	t	12.5			41,400	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
現場発生品及び支給品運搬		t	12.5	3,312	41,400	CB010410 2800.1 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		無し 6.0km以下			単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.14	13.58 7,190 8,230	435.2	M000302010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.415	42.54 27,700 34,220	1,471	R0114 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.675	41 26,700 30,580	1,314	R0101 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価	%	2.726	2.88 134	90.27	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			150		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.044		1.53	管理費区分 0
仮設工 (0024)	式	1		645,040	
交通管理工 (0025)	式	1		645,040	工種 99:
交通誘導警備員 (0026)	人日	44		645,040	第0015号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
Q01 交通誘導警備員費					
交通誘導警備員B	人日	44	14,660	645,040	WB010212 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0027)	式	1		39,249,589	

入力データリスト（本01）

工事名	葺田五所川原線橋梁補修（鳴戸橋） 工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0028)		式	1		8,448,000	
共通仮設費 (0029)		式	1		468,000	
現場環境改善費 (0030)		式	1		468,000	
現場環境改善費（率計上） (0031)		式	1		468,000	
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0032)		式	1		7,980,000	
主たる工種		12:橋梁保全工事				
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－1			1.4	
除雪工事補正		未使用			1.00	
ICT施工補正		補正なし			1.0	
週休2日補正		4週8休以上(月単位)			1.03	
純工事費 (0033)		式	1		47,697,589	
現場管理費 (0034)		式	1		27,576,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－1			1.2	
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地			1.20%	
施工時期補正		任意設定			0.48%	
緊急工事補正		補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正		補正なし			0.00%	
ICT施工補正		補正なし			1.0	
週休2日補正		4週8休以上(月単位)			1.05	

入力データリスト（本01）

工事名	蒔田五所川原線橋梁補修（鳴戸橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0035)		式	1		75,273,589	
一般管理費等 (0036)		式	1		13,426,411	
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0037)		式	1		88,700,000	
消費税額及び地方消費税額 (0038)		式	1		8,870,000	
工事費計 (0039)		式	1		97,570,000	