

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第1803号

設計書番号 507-010-0160

夏泊公園線災害防除工事

実施 設計書

東津軽郡平内町大字白砂 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 9.2 m		
	吹付枠	213 m ²	
設計額	29,238,000 円 (内消費税 2,658,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	夏泊公園線災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		13,772,765		
法面工							
		式	1		13,643,467		
法枠工							
		式	1		11,614,875		
吹付枠							内 1号
		m2	213		11,614,875		
鉄筋挿入工							
		式	1		2,028,592		
鉄筋挿入	鉄筋長:4.5m, 削孔長:4.1m, 現場条件:II						内 2号
		m	74		1,448,268		
足場(鉄筋挿入)							内 3号
		空m3	120		580,324		
構造物撤去工							
		式	1		34,468		
構造物取壊し工							
		式	1		27,568		
吹付法面取壊し	集積積込:有り, 工法区分:人力施工						内 4号
		m2	8		27,568		
運搬処理工							
		式	1		6,900		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 5号
		m3	0.8		4,860		
殻処分							内 6号
		m3	0.8		2,040		

設計内訳書（本01）

工事名	夏泊公園線災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設工		式	1		94,830			
交通管理工		式	1		94,830			
交通誘導警備員		人日	6		94,830		内 7号	
直接工事費		式	1		13,772,765			
共通仮設		式	1		2,210,000			
共通仮設費		式	1		202,000			
現場環境改善費		式	1		202,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		202,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,008,000			
純工事費		式	1		15,982,765			
現場管理費		式	1		6,094,000			
工事原価		式	1		22,076,765			
一般管理費等		式	1		4,503,235			

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	13,772,765	直接工事費	13,772,765	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,040	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	13,772,765	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	13,770,725		0	0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	11.80%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03	14.58%		0.00%	
	計上額	2,008,000		0	0
					調整工事計上額
					0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	13,772,765	直接工事費	13,772,765	
非対象額計 (-)	2,040			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	2,040	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	13,770,725	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.47%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.47%		0.00%	
計上額	202,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,210,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	15,982,765	単独（追加工事）直接工事費	13,772,765	単独（追加工事）共通仮設費	2,210,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		15,982,765	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		15,980,725		0	0
現場管理費 率（補正前）		32.68%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.36%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		38.13%		0.00%	
計上額		6,094,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	22,076,765				
純工事費	15,982,765	現場管理費	6,094,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	22,076,765	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	22,074,725		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.36%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	20.36%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	22,076,765		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,503,235				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	平内町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-2	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			13,772,765
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				13,772,765
	共通仮設費 (率分)	13,772,765	14.58	2,008,000
現場環境改善費対象工事費				13,772,765
	現場環境改善費 (率分)	13,770,725	1.47	202,000
現場管理費対象純工事費				15,982,765
	現場管理費	15,982,765	38.13	6,094,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				22,076,765
	一般管理費等	22,076,765	20.36	4,503,235
	業務委託費			0
工事価格				26,580,000
消費税等相当額				2,658,000
工事費計				29,238,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	吹付枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フス張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 無						単 1号 06-02-04
WB811120		m2	213.3	3,241	691,305		管理費区分: 0
吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 100m以上250m未満						単 2号 06-02-04
WB811110		m	235.9	28,120	6,633,508		管理費区分: 0
モルタル吹付工	10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有						単 3号 06-02-04
WB810810		m2	150.9	9,352	1,411,216		管理費区分: 0
ソイルセメント吹付工							単 4号
		m3	33.4	86,193	2,878,846		管理費区分: 0
合計					11,614,875		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	鉄筋挿入	鉄筋長:4.5m, 削孔長:4.1m, 現場条件:II						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鉄筋挿入工 WB813110	II 削孔に要する重機の搬入困難, 4.1m/箇所, 65mm/箇所, 4.5m/箇所, 標準(0.4), 100m未満	m	73.8	16,260	1,199,988		単 5号 06-02-14 管理費区分:0	
削孔機械の上下移動 WB813120		回	2	20,910	41,820		単 6号 06-02-14 管理費区分:0	
アンカー材料費		本	18	11,470	206,460		単 7号 管理費区分:0	
合計					1,448,268			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	足場(鉄筋挿入)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鉄筋挿入工の仮設足場工 WB813130		空m3	118	4,918	580,324		単 8号 06-02-14 管理費区分:0	
合計					580,324			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	吹付法面取壊し	集積積込:有り,工法区分:人力施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付法面取壊し	有り,人力施工						02-02-01
CB220710		m2	8.4	3,282	27,568		管理費区分:0
合計					27,568		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	吹付法面とりこわし(モルタル),機械積込,無し,27.5km以下,全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0.8	6,075	4,860		管理費区分:0
合計					4,860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻	ZZ99*01*01007	t	1.7	1,200	2,040		管理費区分：T
合計					2,040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A	R0803	人	3	16,950	50,850		管理費区分：0
交通誘導警備員B	R0804	人	3	14,660	43,980		管理費区分：0
合計					94,830		

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB811120	ヲ張工[市場単価]	100m2以上250m2未満,無	単位	m2	単位数量	100	単価	3,241
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヲ張工								
	単価補正1.450 (FP3)	Q001434001	m2	100	3,240.89	324,089		管理費区分:0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		11		管理費区分:0
合計						324,100		
単価						3,241		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB811110	吹付砕工[市場単価]	梁断面 300×300,100m以上250m未満	単位	m	単位数量	100	単価	28,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工(モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300								
	単価補正1.300 (FP3)	Q001440003	m	100	28,119	2,811,900		管理費区分:0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		100		管理費区分:0
合計						2,812,000		
単価						28,120		円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	9,352
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正1.080 (FP3)		Q001400006	m2	1	9,352.58	9,352	管理費区分: 0	
合計						9,352		
単価						9,352	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ソイルセメント吹付工		単位	m3	単位数量	10	単価 86,193
			単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.59	34,530	54,902	見積 ※諸雑費率の対象 管理費区分：0
	R0125						
	法面工		人	4.76	33,800	160,888	※諸雑費率の対象 管理費区分：0
	R0105						
	特殊作業員		人	3.17	30,580	96,938	※諸雑費率の対象 管理費区分：0
	R0101						
	普通作業員		人	3.17	22,570	71,546	※諸雑費率の対象 管理費区分：0
	R0102						
	セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		t	0.65	25,600	16,640	※ 管理費区分：0
	Z002002006						
	砂 路盤用		m3	20.8	3,300	68,640	※ 管理費区分：0
	Z230300005						
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8~1.2m3/h	機械条件: 供用日当り損料	日	1.59	5,610	8,919	※ 管理費区分：0
	M002011006						
	ホイールローダ(トラクタシヨベル) 0.34m3(ホイール式)		日	1.59	32,432	51,566	単 9号 ※ 管理費区分：0
	ZS7210100						
	諸雑費(率)		式	1		73,012	※労務費の% 管理費区分：0
	ZS7210100	19%					
	諸雑費(率)		式	1		258,885	※合計の%(小面積補 正) 管理費区分：0
	ZS7210100	50%					
	合計					861,936	
	単価					86,193	円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB813110	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難, 4.1m/箇所, 65mm/箇所, 4.5m/箇所, 標準(0.4), 100m未満	単位	m	単位数量	1	単価	16,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件II 単価補正1.350(FP3)	Q001449006	m	1	16,129.8	16,129	管理費区分:0	
	材料費 別途計上	Y000800001001	m	1.098	0	0	管理費区分:0	
	セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	Z002002006	t	0.005	25,600	128	管理費区分:0	
	材料費 別途計上	Y000800009001	組	0.244	0	0	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		3	管理費区分:0	
	合計					16,260		
	単価					16,260	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB813120	削孔機械の上下移動	条件	単位	回	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動	Q001443001	回	1	20,909	20,909		管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		1		管理費区分：0
	合計					20,910		
	単価					20,910		円/回

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	アンカー材料費	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	11,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼ロックボルト D19 SD345 (めっき付き) L=1.0m ZZ99*01*01001		m	4.5	1,240	5,580	管理費区分: 0	
	キャップナット D19用 ZZ99*01*01006		個	1	3,610	3,610	管理費区分: 0	
	スペーサー D19用 (電気めっき) ZZ99*01*01004		個	2	500	1,000	管理費区分: 0	
	溝付角座金 150×150×9 (めっき付き) ZZ99*01*01005		枚	1	1,280	1,280	管理費区分: 0	
	合計					11,470		
	単価					11,470	円/本	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB813130	鉄筋挿入工の仮設足場工	条件	単位	空m3	単位数量	金額	単価	摘要
					1		4,918	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置・撤去 Q001445001		空m3	1	4,918.25	4,918	管理費区分：0	
	合計					4,918		
	単価					4,918	円/空m3	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
ホイルロータ [®] (トラクタシヨベル)運転 0.34m3 (ホイル式)			人	0.8	30,470	24,376	32,432	見積 管理費区分:0
軽油	Z006702002		L	14	150	2,100		管理費区分:0
ホイルロータ [®] (トラクタシヨベル)[普通] 山積0.34m3	L001020011		日	1.58	3,770	5,956		管理費区分:0
合計						32,432		
単価						32,432		円/日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	道路新設・改築			
夏泊公園線災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
法面工 (0002)	式	1			
法枠工 (0003)	式	1			
吹付枠 (0004)	m2	213			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
ラス張工[市場単価]	m2	213.3			週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 施工規模		100m2以上250m2未満			WB811120 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			単価補正
吹付枠工[市場単価]	m	235.9			WB811110 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 規格・仕様		梁断面 300×300			
J02 施工規模		100m以上250m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	夏泊公園線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
モルタル吹付工	m2	150.9			単価補正 WB810810 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正 J04 枠内吹付の場合の補正		10cm 100m2以上250m2未満 無 有			単価補正 オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
ソイルセメント吹付工	m3	33.4			単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
土木一般世話役	人	1.59			単価補正 R0105 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
法面工	人	4.76			単価補正 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	夏泊公園線災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	人	3.17			単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	
普通作業員	人	3.17			単価補正 Z002002006 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					単価補正 Z230300005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	t	0.65			砂 路盤用	
砂 路盤用	m3	20.8				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	夏泊公園線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m ³ /h	日	1.59			M002011006 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
K01 機械使用条件 諸雑費2：対象		供用日当り損料			
					単価補正
ホイールロータ [®] (トラクタショベル)運転 0.34m ³ (ホイール式)	日	1.59			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費2：対象					
					単価補正
運転手(一般)	人	0.8			R0115 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
軽油	L	14			Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分		
夏泊公園線災害防除工事	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
			金額 前回／今回
			摘要
単価補正			
ホイールローダ [※] (トラクションベル)[普通] 山積0.34m3	日	1.58	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない	
			L001020011 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
単価補正			
諸雑費(率)	式	1	
諸雑費1 諸雑費率=19.000% 諸雑費2：対象			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
単価補正			
諸雑費(率)	式	1	
諸雑費2 諸雑費率=50.000%			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
単価補正			
鉄筋挿入工 (0005)	式	1	
鉄筋挿入 (0006)	m	74	
			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	夏泊公園線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
鉄筋挿入工	m	73.8			WB813110 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 現場条件		II 削孔に要する重機の搬入困難			
J02 1箇所当り平均削孔長(実数入力)		4.1m/箇所			
J04 削孔径(実数入力)		65mm/箇所			
J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)		4.5m/箇所			
J07 クラウト材補正係数		標準(0.4)			
J10 施工規模		100m未満			
削孔機械の上下移動	回	2			WB813120 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
アンカー材料費	本	18			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
異形棒鋼ロックボルト D19 SD345 (めっき付き) L=1.0m	m	4.5			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	夏泊公園線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
キャップナット D19用	個	1			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
スペーサー D19用（電気めっき）	個	2			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
溝付角座金 150×150×9（めっき付き）	枚	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
足場（鉄筋挿入） （0007）	空m3	120			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 空m3 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
夏泊公園線災害防除工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
鉄筋挿入工の仮設足場工	空m3	118			WB813130 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
構造物撤去工 (0008)	式	1			
構造物取壊し工 (0009)	式	1			
吹付法面取壊し (0010)	m2	8			オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
吹付法面取壊し	m2	8.4			CB220710 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
J01 集積積込の有無			有り		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 工法区分		人力施工			単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
運搬処理工 (0011)	式	1			
殻運搬 (0012)	m3	0.8			オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬	m3	0.8			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J11 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 27.5km以下 全ての費用			
殻処分 (0013)	m3	0.8			オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	夏泊公園線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 無筋Co殻	t	1.7			週休2日補正 4週8休以上(月単位) ZZ99*01*01007 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
仮設工 (0014)	式	1			
交通管理工 (0015)	式	1			
交通誘導警備員 (0016)	人日	6			オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員A	人	3			R0803 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	夏泊公園線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員B	人	3			単価補正 R0804 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
直接工事費 (0017)	式	1			単価補正
共通仮設 (0018)	式	1			
共通仮設費 (0019)	式	1			
現場環境改善費 (0020)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0021)	式	1			
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0022)	式	1			
	主たる工種	04:道路改良工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2	
	除雪工事補正	未使用		1.00	
	ICT施工補正	補正なし		1.0	
	週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03	
純工事費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	夏泊公園線災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	式	1			
現場管理費 (0024)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0025)	式	1			
一般管理費等 (0026)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1			
工事費計 (0029)	式	1			