

工 事 総 括 表

工事番号	営工三八七第3105号				
工 事 名	八戸高等学校（第一体育館）改修工事				
工事場所	八戸市長者四丁目地内				
工事概要	構 造 及 び 規 模				
	棟 名	第一体育館	渡り廊下		
	用 途	高等学校	高等学校		
	構造・階数	S造・2階建	R C造・平屋建		
	延 べ 面 積	991.05㎡	83.06㎡		
	備 考				
	工 事 内 容		工 事 施 工 年 度 割		
	内部改修工事 一式		令和7年度	100	%
	外部改修工事 一式		令和8年度	—	%
	電気設備改修工事 一式				%
	機械設備改修工事 一式				
工 期	原 設 計	から令和8年3月13日まで			
	指定部分				
	第一回変更設計				
	第二回変更設計				
設 計 額	原 設 計	162,030,000 円	(内消費税	14,730,000 円)	
	第一回変更設計		円	(内消費税	円)
	第二回変更設計		円	(内消費税	円)
	変更による増減額		円	(内消費税	円)
請 負 額	原 設 計		円	(内消費税	
	第一回変更設計		円	(内消費税	円)
	第二回変更設計		円	(内消費税	円)
	変更による増減額		円	(内消費税	円)
計 算 式	変更応札額	=	—————	×	円
		=			円
		≒			円 (10,000円未満切捨)
	変更請負額	=	0 円	×	(1 + 0.1)
	=	0 円			

A-1 体育館棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	22,398,440	
計				22,398,440	
屋根改修	撤去	1	式	1,244,880	
屋根改修	改修	1	式	25,722,890	
計				26,967,770	
外部改修	撤去	1	式	6,593,718	
外部改修	改修	1	式	9,828,738	
計				16,422,456	
建具改修	撤去	1	式	14,640	
建具改修	改修	1	式	977,740	
計				992,380	
内装改修	撤去	1	式	580,894	
内装改修	改修	1	式	11,176,538	
計				11,757,432	
外構	撤去	1	式	1,565,225	
外構	改修	1	式	4,994,608	
計				6,559,833	
発生材処理	積込・運搬	1	式	140,322	
発生材処理	処分	1	式	587,755	
計				728,077	

A-1 体育館棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
養生(外壁改修)		364	m ²	400	145,600	
養生(外壁改修)	カット補修養生(床、壁)	9	m ²	400	3,600	
整理清掃後片付け (外壁改修)		364	m ²	1,560	567,840	
枠組み本足場	W900 12m未満 手すり先行 180日	1,675	m ²	3,590	6,013,250	
安全手すり	手すり先行 180日	147	m	1,010	148,470	
養生シート	防災I類 180日	1,675	m ²	1,050	1,758,750	
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	56	m ²	870	48,720	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,675	m ²	390	653,250	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	147	m	90	13,230	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,675	m ²	10	16,750	
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	56	m ²	120	6,720	
(内部)						
墨出し(内部改修)	複合改修	42	m ²	160	6,720	
養生(内部改修)	複合改修	1,254	m ²	290	363,660	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1,254	m ²	1,210	1,517,340	
枠組み棚足場	階高4.0m以上5.0m未満 手すり先行 90日	182	m ²	5,460	993,720	

A-1 体育館棟		外部改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軒天 けい酸加シム板張り新設	タイプ2(ノアス)0.8FK厚5 目透かし	17.1	m ²	2,020	34,542	
下地調整 改修仕様	けい酸加シム板面 RB種(塗替え面)	154	m ²	380	58,520	
素地ごしらえ	けい酸加シム板面 工程B種	17.1	m ²	380	6,498	
NAD塗り 改修仕様	押出成形セメント板面 工程B種 下地調整別途	171	m ²	690	117,990	
外壁 高圧水洗浄	50～100MPa	440	m ²	170	74,800	
壁 下地調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 全て塗り 吹付け下地 コンクリート面	1,009	m ²	1,140	1,150,260	
外壁 防水形複層 塗材E	シリコン系 透湿、弾性	1,009	m ²	4,830	4,873,470	
外壁 ひび割れ補修	Vカット 樹脂珪藻土補修(中空押出成形 板面)	3	m	82,000	246,000	
外壁 ひび割れ補修	Uカット珪藻土充填工法(コンクリート打放し面)	2	m	11,200	22,400	
外壁 欠損部補修	100×100 樹脂珪藻土補修	5	か所	12,000	60,000	
基礎立上り 下地 調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 全て塗り 塗装下地 コンクリート面	56	m ²	1,520	85,120	
基礎立上り 防水 仕上げ	塗布型浸透性防水剤	56	m ²	3,710	207,760	
ホーチ床 EXP.J加工 新設	W300	8.3	m	59,300	492,190	
階段 段鼻タイル	磁器質 100角用	41	m	12,600	516,600	
階段 樹脂珪藻土金 網	t=30程度	26.2	m ²	5,040	132,048	
角型SUS換気口	210×420程度	46	か所	17,600	809,600	
空調配管化粧加工 取外し再取付	室外機共	1	か所	10,500	10,500	
シーリング	一般部 ホーリクシ系(PU-2) 20×15	733	m	530	388,490	

A-1 体育館棟		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	カッター面	84	m	560	47,040	
床 カッター撤去	t=18 集積共	42	m ²	1,870	78,540	
床 コバ撤去	t=15 集積共	42	m ²	540	22,680	
鋼製束撤去		42	m ²	700	29,400	
鉄パイプ撤去	集積共	177	m	690	122,130	
木製幅木撤去	集積共	2.2	m	540	1,188	
珪藻土壁合板撤去	t=12 集積共	5.6	m ²	1,070	5,992	
穿孔板撤去	t=5.5 集積共	4.2	m ²	1,070	4,494	
校歌額縁	W3,300×H1,200 取外し	1	か所	5,600	5,600	
綱領額縁	W2,100×H1,200 取外し	1	か所	5,250	5,250	
壁掛け時計	取外し	1	か所	4,900	4,900	
室名札	取外し	1	か所	1,400	1,400	
カーテンレール	取外し	2	m	1,750	3,500	
ステンレス流し台撤去	W1,200 既製品	1	か所	4,200	4,200	
ステージ 床下収納台 車化粧前板撤去		10	か所	21,000	210,000	
ゴミ袋撤去		24.7	m	1,400	34,580	
計					580,894	

A-1 体育館棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 ｲﾝﾀｰﾘﾝｸﾞ新設	t=18	42	m ²	11,600	487,200	
床 ｺﾝﾊﾞｰ新設	t=15	42	m ²	3,640	152,880	
床 鋼製束新設	下地補強共	42	m ²	2,100	88,200	
床 下地調整	ﾀﾞｸﾞ-掛け	999	m ²	820	819,180	
床 ｼﾞｰﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ塗装新設	木部 工程A種 塗料2液型ｼﾞｰﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ	999	m ²	1,740	1,738,260	
床 ｲｷｽﾞﾝｼﾞｵﾝｺﾞﾑ新設		177	m	920	162,840	
床 競技用ﾗｲﾝ	ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄｺｰﾄ	6	面	46,200	277,200	
床 競技用ﾗｲﾝ	ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄ	3	面	42,000	126,000	
床 競技用ﾗｲﾝ	ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｺｰﾄ	2	面	84,000	168,000	
床 ｺﾞﾑﾀｲﾁ新設		24.7	m	2,520	62,244	
巾木 木製巾木新設	SP集成 18×100	2.2	m	9,800	21,560	
壁 ﾗｯｸ合板新設	t=12	5.6	m ²	9,100	50,960	
壁 穿孔ﾊﾞｰﾆヤ新設	t=5.5	4.2	m ²	13,200	55,440	
校歌額縁	W3,300×H1,200 再取付	1	か所	7,000	7,000	
綱領額縁	W2,100×H1,200 再取付	1	か所	6,650	6,650	
壁掛け時計	再取付	1	か所	5,600	5,600	
カーテンレール	再取付	2	m	2,100	4,200	
ｽﾃｰｽﾞ流し台新設	W1,200 既製品	1	か所	66,500	66,500	
化粧鏡新設	350×450	1	か所	8,400	8,400	
ｽﾃｰｼﾞ床下収納台 車化粧前板新設		10	か所	84,000	840,000	

A-1 体育館棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製手すり新設	34	14.4	m	15,400	221,760	
天井 ムルタフォーム吹付け		1,004	m ²	3,520	3,534,080	
天井 岩綿吸音板新設	t=12 下張りボード t=9.5共	0.6	m ²	3,050	1,830	
天井 ロックール吸音板新設	t=12 下張りボード t=9.5共	0.6	m ²	3,050	1,830	
天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル突付け	2.7	m ²	1,450	3,915	
(支柱受け改修)						
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	0.2	m ³	20,000	4,000	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.2	m ³	15,500	3,100	
異形鉄筋	SD295A D10	0.02	t	105,000	2,100	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.02	t	128,000	2,560	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.02	t	5,560	111	
スクラップ 控除	H2	0.6	kg	32	19	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	3.6	m ²	6,030	21,708	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	3.6	m ²	360	1,296	
差筋アカー	D10用 下向き	48	本	270	12,960	
支柱受け金具	蓋共	3	組	34,000	102,000	
素地ごしらえ	木部 細物 糸幅150	2.2	m	110	242	
下地調整RB種	木部 細物 糸幅150	254	m	300	76,200	

A-1 体育館棟		発生材処理		積込・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(発生材積込費)						
無筋コンクリート類	機械	6.3	m3	3,280	20,664	
珉タル類	機械	0.8	m3	3,280	2,624	
アスファルト類	機械	9.5	m3	3,280	31,160	
木くず	機械	2.2	m3	2,200	4,840	
金属くず	機械	2.5	m3	2,200	5,500	
石膏ボード	機械	0.1	m3	2,200	220	
廃プラスチック	機械	0.4	m3	2,200	880	
ガラス	機械	0.01	m3	2,200	22	
陶磁器類	機械	6.1	m3	2,200	13,420	
(発生材運搬費)						
コンクリート類	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	6.3	m3	2,150	13,545	
珉タル類	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.5km以下	0.8	m3	7,800	6,240	
アスファルト類	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	9.5	m3	1,870	17,765	
木くず	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 木材類 DID区間有り 6.5km以下	2.2	m3	2,030	4,466	
金属くず	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 木材類 DID区間有り 6.5km以下	2.5	m3	2,030	5,075	
石膏ボード	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	0.1	m3	3,740	374	
廃プラスチック	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 木材類 DID区間有り 11.0km以下	0.4	m3	2,810	1,124	
ガラス	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 木材類 DID区間有り 6.5km以下	0.01	m3	2,030	20	
陶磁器類	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 木材類 DID区間有り 6.5km以下	6.1	m3	2,030	12,383	

A-2 渡り廊下棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,814,924	
計				1,814,924	
防水改修	撤去	1	式	106,519	
防水改修	改修	1	式	2,392,132	
計				2,498,651	
外部改修	撤去	1	式	269,340	
外部改修	改修	1	式	3,105,283	
計				3,374,623	
建具改修	撤去	1	式	41,604	
建具改修	改修	1	式	3,291,387	
計				3,332,991	
内装改修	撤去	1	式	805,615	
内装改修	改修	1	式	2,910,229	
計				3,715,844	
発生材処理	積込・運搬	1	式	24,880	
発生材処理	処分	1	式	227,390	
計				252,270	
産業廃棄物税相当額	産業廃棄物税相当額	1	式	7,230	
計				7,230	

A-2 渡り廊下棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
養生 (屋上防水改修)	(シート防水)	102	m ²	50	5,100	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	(シート防水)	102	m ²	200	20,400	
養生(外壁改修)		151	m ²	400	60,400	
整理清掃後片付け (外壁改修)		151	m ²	1,560	235,560	
枠組み本足場	W900 12m未満 手すり先行 120日	281	m ²	3,070	862,670	
安全手すり	手すり先行 120日	52.2	m	810	42,282	
養生シート	防災I類 120日	281	m ²	990	278,190	
仮設材運搬 (枠組み本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	281	m ²	390	109,590	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組み本足場用(手すり先行方式)	52.2	m	90	4,698	
仮設材運搬 (シート・ネット類)	養生シート	281	m ²	10	2,810	
(内部)						
養生(内部改修)	複合改修	77.6	m ²	290	22,504	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	77.6	m ²	1,210	93,896	
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般	77.6	m ²	870	67,512	
仮設材運搬	内部仕上足場	77.6	m ²	120	9,312	

A-2 渡り廊下棟		外部改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	244	m ²	360	87,840	
外壁 高圧水洗浄	50～100MPa	244	m ²	2,960	722,240	
外壁 下地調整	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	244	m ²	1,140	278,160	
外壁 防水形複層 塗材E	透湿、弾性	244	m ²	4,830	1,178,520	
基礎立上り 下地 調整	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	2.4	m ²	1,140	2,736	
基礎立上り 塗布 型浸透性防水剤		2.4	m ²	3,710	8,904	
外壁 ひび割れ補 修	ウレット充填工法(コンクリート打放面)	9	m	11,200	100,800	
欠損部補修	樹脂モルタル充填工法	1	か所	12,000	12,000	
ステンレス製タラップ	W400×H3700 後付タイプ	1	か所	341,000	341,000	
シーリング	一般部 ホリカルライト系(PS-2) 20×10	149	m	650	96,850	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	87.2	m	540	47,088	
軒天 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 5 目透かし	36.8	m ²	2,020	74,336	
軒天 素地ごしら え	けい酸加シム板面 工程B種	36.8	m ²	380	13,984	
軒天 N A D 塗り	成形セメント板面 工程B種 素地別途	36.8	m ²	690	25,392	
N A D塗り 改修仕様	押出成形セメント板面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	24.6	m ²	970	23,862	
天井廻縁	塩化ビニル製	25.1	m	1,010	25,351	
壁 EXP.ジョイント-再取 付		4.3	m	15,400	66,220	
計					3,105,283	

A-2 渡り廊下棟		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-9	610×1,250	8	か所	182,000	1,456,000	
取付費、設計費		1	式		213,000	
運搬費		1	式		132,000	
WD-1	800×2,000 取付、運搬費共	2	か所	114,000	228,000	
TB-5	4,590+1,040×2,000 取付、運搬費共	1	か所	661,000	661,000	
TB-6	1,500+1,040×2,000 取付、運搬費共	1	か所	325,000	325,000	
TB-7	1,240×2,000 取付、運搬費共	1	か所	135,000	135,000	
TB-8	1,000×1,800 取付、運搬費共	1	か所	67,700	67,700	
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	0.2	㎡	2,230	446	
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ガラスとめ材別途 清掃別途	4.3	㎡	4,310	18,533	
ガラス清掃		4.5	㎡	440	1,980	
シーリング	ガラス留	66.9	m	300	20,070	
(改修)						
下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RB種(塗替え面)	1.9	㎡	110	209	
錆止め塗料塗り 改修仕様	鋼製建具面(屋内外) 工程C種 塗料A種 現場1回塗り 下地別途(塗替え面)	1.9	㎡	210	399	
D P 塗り	亜鉛めっき鋼面 2級	1.9	㎡	1,900	3,610	
下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RB種(塗替え面)	23.7	㎡	110	2,607	

A-2 渡り廊下棟		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 床タイル撤去	下地EP外共 集積共	31.5	m ²	4,640	146,160	
床 ビニル床シート撤去	集積共	46.1	m ²	1,070	49,327	
床 SUS見切り撤去		1.6	m	6,300	10,080	
巾木 木製幅木撤去	集積共	2.4	m	540	1,296	
壁タイル撤去	下地EP外共 集積共	80.8	m ²	4,640	374,912	
壁 CB撤去	コンクリートブロック 集積共	1.1	m ³	20,800	22,880	
壁下地撤去	LGS75 集積共	2.4	m ²	540	1,296	
壁下地撤去	LGS65 集積共	5.5	m ²	540	2,970	
壁 珪合板撤去	t=5.5 一重張り 一般 集積共	4.8	m ²	1,070	5,136	
壁 珪合板撤去	t=5.5 一重張り 一般 集積共	5.5	m ²	1,070	5,885	
木部見切り撤去	30×105	2.4	m	5,600	13,440	
壁 EXP.ジャパ-取外し	W200	2.5	m	12,100	30,250	
ビクトサイン取外し		2	か所	1,750	3,500	
天井 防水石膏ボード撤去	t=12.5 一重張り 一般 集積共	32.8	m ²	1,340	43,952	
天井下地撤去	LGS下地 @225 集積共	32.8	m ²	800	26,240	
天井点検口撤去	集積共	3	か所	2,680	8,040	
天井廻縁	塩化ビニル製	32.1	m	1,010	32,421	
天井 EXP.ジャパ-取外し	W200	2.3	m	12,100	27,830	

A-2 渡り廊下棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 下地調整		79	m ²	400	31,600	
床 ハ°-ライト材外	t=50	32.8	m ²	12,600	413,280	
床 複層ビ°ル床シート	t=2.0	75.3	m ²	4,690	353,157	
巾木 ビ°ル幅木	高さ60	36.4	m	320	11,648	
巾木 木製巾木	SP集成 H=100	2.4	m	9,800	23,520	
壁 シ°ジ°ンガ° せっこうボ°-ト° 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボ°-ト° 下地 突付け -	66.7	m ²	1,310	87,377	
壁 マ°ン化粧板	t=3.0	65.1	m ²	14,700	956,970	
ボ°ストフォーム	t=19 W150	8.9	m	19,200	170,880	
壁 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	16.2	m ²	2,040	33,048	
壁 シ°合板	t=5.5 目透し張	5.5	m ²	4,580	25,190	
ビ°クサイ		2	か所	2,100	4,200	
壁 EXP.°カハ°-再取付		2.5	m	15,400	38,500	
天井 化粧 せっこうボ°-ト° 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ト°ハ°-チ° 突付け	32.8	m ²	1,450	47,560	
天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 °サ°ト°別途	32.8	m ²	1,600	52,480	
天井点検口	一般タイ° °ル製 内外枠共額縁 450角	3	か所	9,090	27,270	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボ°-ト° 等切込み共	3	か所	1,820	5,460	
天井廻縁	塩化ビ°ル製	32.1	m	1,010	32,421	

A-2 渡り廊下棟		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高性能ガラス敷込み	24k t=100	32.8	m ²	1,640	53,792	
クック-ル吸音板	t=12 下張りボード t=9.5共	1.9	m ²	3,050	5,795	
天井 EXP.ジャ-再取付	W200	2.3	m	15,400	35,420	
三方枠 SP集成	30×230	9.6	m	20,200	193,920	
SUS見切り	W25	1.6	m	6,720	10,752	
ライング廻りシ-リング	一般部 シ-ロン系(SR-1) 10×10	23.2	m	550	12,760	
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	32.8	m	360	11,808	
下地調整RB種	木部 細物 糸幅300	42.6	m	360	15,336	
素地ごしらえ	木部 細物 糸幅300	9.6	m	150	1,440	
UC	木部 細物 300	52.2	m	800	41,760	
SOP塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 - 下地RB種(塗替え面)	69.3	m ²	1,140	79,002	
下地調整RB種	亜鉛めっき鋼面 細物 糸幅100	80.1	m	220	17,622	
錆止め塗装	亜鉛めっき鋼面 細物 糸幅100	80.1	m	320	25,632	
SOP	亜鉛めっき鋼面 細物 糸幅100	80.1	m	510	40,851	
下地調整 改修仕様	コンクリ-ト面 RB種(塗替え面)	0.7	m ²	310	217	
NAD塗り 改修仕様	コンクリ-ト面 工程B種 下地調整別途	0.7	m ²	690	483	
SOP塗り	木部 工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	5.5	m ²	1,350	7,425	
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	33.3	m	360	11,988	

A-2 渡り廊下棟		発生材処理		積込・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(発生材積込費)						
無筋コンクリート類	機械	1.1	m3	3,280	3,608	
珉丸類	機械	2.3	m3	2,200	5,060	
木くず	機械	0.1	m3	2,200	220	
金属くず	機械	0.4	m3	2,200	880	
石膏ボード	機械	0.3	m3	2,200	660	
廃プラスチック	機械	0.1	m3	2,200	220	
ガラス	機械	0.03	m3	2,200	66	
陶磁器類	機械	1.1	m3	2,200	2,420	
(発生材運搬費)						
無筋コンクリート類	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	1.1	m3	2,150	2,365	
珉丸類	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 木材類 DID区間有り 6.5km以下	2.3	m3	2,030	4,669	
木くず	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 木材類 DID区間有り 6.5km以下	0.1	m3	2,030	203	
金属くず	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 木材類 DID区間有り 6.5km以下	0.4	m3	2,030	812	
石膏ボード	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	0.3	m3	3,740	1,122	
廃プラスチック	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 木材類 DID区間有り 11.0km以下	0.1	m3	2,810	281	
ガラス	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 木材類 DID区間有り 6.5km以下	0.03	m3	2,030	61	
陶磁器類	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 木材類 DID区間有り 6.5km以下	1.1	m3	2,030	2,233	
計					24,880	

E-1 体育館棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
LED灯	a : LED [^] -スライト ^カ IP	6	個	27,800	166,800	
LED灯	b : LED [^] -スライト埋込	4	個	29,100	116,400	
LED灯	m : LED [^] ラケット	4	個	18,500	74,000	
LED灯	n (G) : LED [^] -スライト埋込	3	個	82,800	248,400	
LED灯	o : LED C級 避難口誘導灯	1	個	17,300	17,300	
LED灯	o (G) : LED C級避難口誘導灯	4	個	21,800	87,200	
LED灯	o1 : LED C級 通路誘導灯	1	個	19,900	19,900	
LED灯	o (P) : LED C級 避難口誘導灯	1	個	20,200	20,200	
【取外再取付】						
埋込コンセント取外し	2P15A*2 金属P 再使用する	1	個	2,710	2,710	
埋込コンセント取外し	2P20A*1 金属P 再使用する	1	個	3,260	3,260	
【撤去工事】						
照明器具撤去	A:FU55W-2 埋込 再使用しない	6	個	2,260	13,560	
照明器具撤去	B:FL40W-2 埋込 再使用しない	4	個	3,120	12,480	
照明器具撤去	N:FL40W-2 埋込 ^カ 付 再使用しない	3	個	3,120	9,360	
照明器具撤去	M:MH100W ブラケット 再使用しない	4	個	1,220	4,880	
照明器具撤去	O : 小型避難口誘導灯 再使用しない	1	個	1,060	1,060	
照明器具撤去	O(G) : 小型避難口誘導灯 ^カ 付 再使用しない	4	個	1,060	4,240	
照明器具撤去	O(P) : 小型避難口誘導灯P吊 再使用しない	1	個	1,310	1,310	

E-1 体育館棟		弱電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
壁掛けｽﾃｰｶｰ	SP-2	1	個	10,600	10,600	
壁掛けｽﾃｰｶｰ	SP-3	4	個	10,300	41,200	
壁掛けｽﾃｰｶｰ	SP-4	5	個	10,300	51,500	
壁掛けｽﾃｰｶｰ ｶﾞｰﾄﾞ		4	個	20,800	83,200	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W S(金属製)	2	個	4,260	8,520	
【取外再取付】						
TVｱﾝﾃﾅ取外し	再使用する	1	個	42,600	42,600	
監視ｶﾏﾗ取外し	再使用する	1	個	45,100	45,100	
ﾏｲｸｼﾞｯｸ取外し	再使用する	1	個	2,660	2,660	
同軸ケーブル取外し	5C-FB 1ｽﾄﾗﾝ 再使用する	10	m	1,000	10,000	
【撤去工事】						
壁掛けｽﾃｰｶｰ撤去	SP-2 再使用しない	1	個	910	910	
壁掛けｽﾃｰｶｰ撤去	SP-3 再使用しない	4	個	910	3,640	
壁掛けｽﾃｰｶｰ撤去	SP-4 再使用しない	5	個	910	4,550	
同上がｰﾄﾞ撤去	再使用しない	4	個	180	720	
ｱｯﾃﾈｰﾀ撤去	3W 金属P 再使用しない	2	個	500	1,000	
計					306,200	

E-2 渡り廊下棟		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【新設】						
LED灯	h: LEDシーリング 100型相当 WP センサ付	1	個	17,800	17,800	
LED灯	o: LED C級 避難口誘導灯	1	個	17,300	17,300	
LED灯	P: LEDシーライト 直付	10	個	15,900	159,000	
LED灯	q: LEDブラケット	4	個	7,700	30,800	
LED灯	r: LEDダウンライト	4	個	14,300	57,200	
人感センサ-	A: 親機	2	個	15,000	30,000	
人感センサ-	B: 子機	2	個	11,300	22,600	
人感センサ-	C: 子機・換気扇接続端子付	2	個	11,300	22,600	
操作ユニット	2回路用	2	個	8,750	17,500	
シーリングスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム付 - -	1	個	2,220	2,220	
ブラケット	200*200*100 VE	2	個	7,190	14,380	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	3	個	2,080	6,240	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	7	個	3,870	27,090	
機械はつり(ゲイブメント)による 配管用貫通口)	100 - 150mm 50mm	2	か所	8,710	17,420	
鉄筋探査		2	か所	4,000	8,000	
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	53	m	360	19,080	
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	53	m	490	25,970	
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	5	m	550	2,750	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	5	m	2,860	14,300	

E-2 渡り廊下棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	6	個	2,900	17,400	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	2	個	2,080	4,160	
樹脂製 アウトレットボックス	大形 54	1	個	3,680	3,680	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個	3,870	23,220	
機械はつり(タイプE) ントフックによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 50mm	1	か所	8,710	8,710	
鉄筋探査		1	か所	5,000	5,000	
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	5	m	550	2,750	
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	68	m	640	43,520	
600V耐火性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	2	m	740	1,480	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	15	m	2,860	42,900	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	5	m	830	4,150	
【撤去工事】						
埋込コンセント撤去	2P15A*2ET 金属P 再使用しない	6	個	630	3,780	
位置ボックス 撤去	再使用しない	9	個	630	5,670	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	16	m	70	1,120	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	47	m	110	5,170	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	2	m	130	260	
1種金属線び撤去	A形 再使用しない	19	m	660	12,540	
計					185,510	

M-1 渡り廊下棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
暖房設備	機器設備	1	式	159,600	
計				159,600	
換気設備	機器設備	1	式	93,400	
計				93,400	
衛生器具設備		1	式	1,795,960	
計				1,795,960	
給水設備		1	式	39,430	
計				39,430	
排水設備		1	式	314,260	
計				314,260	
撤去工事		1	式	222,900	
計				222,900	
発生材処理	積込・運搬	1	式	14,595	
発生材処理	処分	1	式	10,900	
計				3,695	
産業廃棄物税相当額	産業廃棄物税相当額	1	式	270	
計				270	

M-1 渡り廊下棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【機器撤去】						
電気ハルヒター撤去	EP-1 壁掛 0.5kw	2	台	5,540	11,080	
ダクト用換気扇撤去	FC-1 150 500m3/h x 80Pa	2	台	5,130	10,260	
【衛生器具撤去】						
大便器撤去	タコ式 再使用しない	2	組	14,400	28,800	
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	5	組	10,600	53,000	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	4	組	6,390	25,560	
掃除流し撤去	ハック付き掃除流し 再使用しない	2	組	10,200	20,400	
L型手すり撤去	再使用しない	2	組	1,390	2,780	
鏡撤去	再使用しない	4	枚	2,130	8,520	
擬音装置撤去	再使用しない	2	個	670	1,340	
【配管類撤去】						
給水・ホリ粉体ライニング鋼管(SGP-PB)撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	4	m	1,370	5,480	
排水・排水用鉛管(LP)撤去	機械室・便所 50A	5	m	2,990	14,950	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	2	m	2,310	4,620	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	2	m	1,840	3,680	
保温撤去		1	式		2,120	別紙 00-0003
床排水トラップ撤去	T5A 50A	2	個	2,410	4,820	
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 80A	4	個	2,590	10,360	
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 100A	4	個	2,960	11,840	

共通仮設費

名 称	工期	直接工事費	率	増減率	共通仮設費率 = +	補正係数	補正係数	共通仮設費 = × × ×
建築工事 改修工事	8.0	2,694,283	4.22	0.00	4.22	1.00	1.00	113,698
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	8.0	97,306,263	4.22	0.00	4.22	0.925	1.00	3,798,349
小計 (率対象)		100,000,546						3,912,047
建築工事 処分費		815,145						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						3,777,000
建築工事 率対象外		24,010						0
小計 (率対象外)		839,155						3,777,000
合計		100,839,701						7,689,047
電気設備工事 改修工事	8.0	2,921,167	5.05	0.00	5.05	1.00	1.00	147,518
小計 (率対象)		2,921,167						147,518
電気設備工事 処分費		10,818						0
電気設備工事 率対象外		30						0
小計 (率対象外)		10,788						0
合計		2,910,379						147,518
機械設備工事 改修工事	8.0	2,640,145	6.76	0.00	6.76	1.00	1.00	178,473
小計 (率対象)		2,640,145						178,473
機械設備工事 処分費		10,900						0
機械設備工事 率対象外		270						0
小計 (率対象外)		10,630						0
合計		2,629,515						178,473

名 称	純工事費	率	増減率	現場管理費率 = +	補正係数	補正係数	現場管理費 = x x x
建築工事 改修工事	6,584,981	11.62	0.00	11.62	1.00	1.00	765,174
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	101,104,612	11.62	0.00	11.62	1.00	1.00	11,748,355
小計 (率対象)	107,689,593						12,513,529
建築工事 処分費	815,145						0
建築工事 率対象外	24,010						0
小計 (率対象外)	839,155						0
合計	108,528,748						12,513,529
電気設備工事 改修工事	3,068,685	60.82	0.00	60.82	1.00	1.00	1,866,374
小計 (率対象)	3,068,685						1,866,374
電気設備工事 処分費	10,818						0
電気設備工事 率対象外	30						0
小計 (率対象外)	10,788						0
合計	3,057,897						1,866,374
機械設備工事 改修工事	2,818,618	68.19	0.00	68.19	1.00	1.00	1,922,015
小計 (率対象)	2,818,618						1,922,015
機械設備工事 処分費	10,900						0
機械設備工事 率対象外	270						0
小計 (率対象外)	10,630						0
合計	2,807,988						1,922,015
総計	114,394,633						16,301,918

名 称	工事原価	率	増減率	一般管理費等 率 = +	前払金支出割 合補正係数	一般管理費等 = × ×	工事価格 = +
建築工事 改修工事	7,350,155						
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	112,852,967						
建築工事 処分費	815,145						
小計 (率対象)	121,018,267						
電気設備工事 改修工事	4,935,059						
電気設備工事 処分費	10,818						
小計 (率対象)	4,924,241						
機械設備工事 改修工事	4,740,633						
機械設備工事 処分費	10,900						
小計 (率対象)	4,729,733						
合計 (率対象)	130,672,241	12.74	0.00	12.74	1.00	16,647,643	147,319,884
建築工事 率対象外	24,010					0	24,010
小計 (率対象外)	24,010					0	24,010
電気設備工事 率対象外	30					0	30
小計 (率対象外)	30					0	30
機械設備工事 率対象外	270					0	270
小計 (率対象外)	270					0	270
合計 (率対象外)	24,310					0	24,310
契約保証費	130,672,241			0.04	1.00	52,268	52,268
端数調整						96,462	96,462

