

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 メンテ 第951-1号

設計書番号 507-070-0146

国道101号橋梁補修(小夜橋)工事

実施 設計書

西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町 地内

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	縁石工	1	式
	橋梁付属物工	1	式
	橋梁補修工	1	式
設計額	28,501,000 円 (内消費税 2,591,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事								
		式	1		9,047,092			
縁石工								
		式	1		197,408			
地覆・縁石目地補修工								
		式	1		197,408			
縁石ｼｰﾙ打替工								内 1号
		箇所	5		95,210			
地覆ｼｰﾙ打替工								内 2号
		箇所	3		102,198			
橋梁付属物工								
		式	1		795,220			
排水施設工								
		式	1		669,523			
DB形可撓継手取替工								内 3号
		箇所	5		299,262			
継手取替工								内 4号
		箇所	3		360,786			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ取付工								内 5号
		m	2		9,475			
水切り材設置工								
		式	1		125,697			
水切り材設置工		EPDM系ｺﾞﾑ製						内 6号
		m	11		125,697			
橋梁補修工								
		式	1		3,615,676			

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号橋梁補修(小夜橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工								
		式	1		1,665,000			
低圧注入工法								内 7号
		構造物	1		1,665,000			
断面修復工								
		式	1		311,268			
左官工法		無収縮モルタル、ポリマーセメント系修復材						内 8号
			構造物	1		311,268		
表面被覆工								
		式	1		1,455,888			
表面処理工								内 9号
		m2	340		1,455,888			
ゴム支承補修工								
		式	1		87,096			
ゴム支承補修工								内 10号
		箇所	6		87,096			
沓座モルタル補修工								
		式	1		96,424			
沓座モルタル補修								内 11号
		箇所	4		96,424			
構造物撤去工								
		式	1		341			
運搬処理工								
		式	1		341			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)						内 12号
			m3	0.08		141		

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号橋梁補修(小夜橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)						内 13号
		m3	0.08		200		
鋼橋足場等設置工							
		式	1		4,438,447		
橋梁足場工							
		式	1		4,438,447		
枠組足場							内 14号
		掛m2	770		4,201,179		
単管足場							内 15号
		掛m2	50		237,268		
直接工事費							
		式	1		9,047,092		
共通仮設							
		式	1		3,222,000		
共通仮設費							
		式	1		143,000		
現場環境改善費							
		式	1		143,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		143,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,079,000		
純工事費							
		式	1		12,269,092		
現場管理費							
		式	1		9,244,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価								
			式	1		21, 513, 092		
一般管理費等								
			式	1		4, 396, 908		
工事価格								
			式	1		25, 910, 000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		2, 591, 000		
工事費計								
			式	1		28, 501, 000		

主工種 12:橋梁保全工事

主たる工種		単独（追加工事）： 橋梁保全工事		合算工事：	
対象工事費	9,047,092	直接工事費	9,047,092	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	200	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	9,047,092	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	9,046,892		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	23.61%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.4		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.03	34.04%		0.00%	
	計上額	3,079,000		0	0
				調整工事計上額	0

#

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3, 222, 000

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	12,269,092	単独（追加工事）直接工事費	9,047,092	単独（追加工事）共通仮設費	3,222,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	12,269,092	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	12,268,892		0		0
現場管理費 率（補正前）	59.00%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.96%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 4週8休以上（月単位）1.05	75.35%		0.00%		
計上額	9,244,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	21,513,092				
純工事費	12,269,092	現場管理費	9,244,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	21,513,092	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	21,512,892		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.42%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.42%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	21,513,092		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,396,908				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年9月		
単 価 地 区	鯪ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	1. 2
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	4週8休以上(月単位)	1. 05
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			9,047,092
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				9,047,092
	共通仮設費 (率分)	9,047,092	34.04	3,079,000
現場環境改善費対象工事費				9,047,092
	現場環境改善費 (率分)	9,046,892	1.59	143,000
現場管理費対象純工事費				12,269,092
	現場管理費	12,269,092	75.35	9,244,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				21,513,092
	一般管理費等	21,513,092	20.42	4,396,908
	業務委託費			0
工事価格				25,910,000
消費税等相当額				2,591,000
工事費計				28,501,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	縁石ｼｰﾙ打替工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石ｼｰﾙ打替え工 L=2. 25m							単 1号 5箇所 管理費区分：0
		箇所	5	19, 042	95, 210		
合計					95, 210		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	地覆ｼｰﾙ打替工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地覆ｼｰﾙ打替工 L=3. 66m							単 2号 3箇所 管理費区分：0
		箇所	3	34, 066	102, 198		
合計					102, 198		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	DB形可撓継手取替工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
DB形可撓継手取替工							単 3号
		m	2. 2	5, 483	12, 062		管理費区分：0
DB形可とう継手 φ 150用、L=370mm ZZ99*01*02001		個	2	41, 900	83, 800		管理費区分：0
DB形可とう継手 φ 200用、L=500mm ZZ99*01*02002		個	3	67, 800	203, 400		管理費区分：0
合計					299, 262		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	継手取替工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手取替工 φ 150用							単 4号
		箇所	1	108, 466	108, 466		管理費区分：0
継手取替工 φ 200用							単 5号
		箇所	2	126, 160	252, 320		管理費区分：0
合計					360, 786		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	フレキシブルチューブ取付工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フレキシブルチューブ設置工							単 6号
		m	1. 8	1, 184	2, 131		管理費区分：0
フレキシブルチューブ 樹脂用 φ25、L=1. 75m ZZ99*01*02003							
		m	1. 8	4, 080	7, 344		管理費区分：0
合計					9, 475		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	水切り材設置工	EPDM系ゴム製					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水切り材設置工							単 7号
		m	11	11, 427	125, 697		管理費区分：0
合計					125, 697		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	低圧注入工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法) WB229110	25m以上, 181. 13m, 4. 559kg, 27. 713kg , 725個	構造物	1	1, 665, 000	1, 665, 000		単 8号 02-02-09 管理費区分：0
合計					1, 665, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	左官工法	無収縮モルタル、ポ リマーセメント系修復材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法) WB229210	有り, 0. 1m3未満, 0. 073m3	構造物	1	279, 700	279, 700		単 9号 02-02-09 管理費区分：0
無収縮モルタル		m3	0. 001	288, 750	288		単 10号 縁石 管理費区分：0
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル Z231214005		m3	0. 085	368, 000	31, 280		主桁、横桁、下部工 管理費区分：0
合計					311, 268		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	表面処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無						単 11号 06-01-94
WB820220		m2	336	1, 842	618, 912		管理費区分 : 0
含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系						単 12号 06-01-94
DZ820010		m2	336	2, 491	836, 976		管理費区分 : 0
合計					1, 455, 888		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	ゴム支承補修工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ゴム支承補修							単 13号
		箇所	6	14, 516	87, 096		管理費区分 : 0
合計					87, 096		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	沓座モルタル補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 14号 06-01-04
WB824010		m3	0. 01	36, 570	365		管理費区分 : 0
チッピング (厚2cm以下)							04-03-21
CB434210		m2	0. 2	9, 188	1, 837		管理費区分 : 0
無収縮モルタル工 極小規模							単 15号
		m3	0. 01	9, 084, 000	90, 840		管理費区分 : 0
無収縮モルタル							単 10号
		m3	0. 01	288, 750	2, 887		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
CB240210		m2	0. 05	9, 907	495		管理費区分 : 0
合計					96, 424		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻運搬		コンクリート殻(無筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07 D=7. 6km 管理費区分 : 0
CB227010			m3	0. 08	1, 772	141		
合計						141		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	殻処分		コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co塊		ZZ99*01*05001						管理費区分：T
			t	0. 2	1, 000	200		
合計						200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	枠組足場							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	WB252110	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)						単 16号 02-04-01 管理費区分 : 0
			掛m2	771	5,449	4,201,179		
合計						4,201,179		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	单管足場							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	WB252110	单管足場, 必要, 標準(1. 0)						単 17号 02-04-01 管理費区分 : 0
			掛m2	46	5, 158	237, 268		
合計						237, 268		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	縁石シール打替え工 L=2. 25m		単位	箇所	単位数量	5	単価	19, 042
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材 シリコン系、プライマー含む ZZ99*01*01001			L	5. 7	5, 620	32, 034	見積 管理費区分：0	
バックアップ材 ウレタンフォーム ZZ99*01*01003			L	13. 5	450	6, 075	管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	1	22, 570	22, 570	管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	1	34, 530	34, 530	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		1	管理費区分：0	
合計						95, 210		
単価						19, 042	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	地覆シール打替工 L=3. 66m		単位	箇所	単位数量	3	単価	34, 066
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材 シリコン系、プライマー含む ZZ99*01*01001							見積	
			L	7. 3	5, 620	41, 026	管理費区分：0	
バックアップ材 ウレタンフォーム ZZ99*01*01003								
			L	9	450	4, 050	管理費区分：0	
普通作業員 R0102								
			人	1	22, 570	22, 570	管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125								
			人	1	34, 530	34, 530	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004								
			式	1		24	管理費区分：0	
合計								
						102, 200		
単価								
						34, 066	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	DB形可撓継手取替工		単位	m	単位数量	1	単価	5,483
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り					04-07-16	
CB473320			m	1	5,483	5,483	管理費区分：0	
合計						5,483		
単価						5,483	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	継手取替工 φ 150用		単位	箇所	単位数量	6	単価	108, 466
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋 り よ う 世 話 役							※見積	
R0124			人	1	45, 550	45, 550	管理費区分：0	
橋 り よ う 特 殊 工							※	
R0122			人	1	35, 670	35, 670	管理費区分：0	
溶 接 工							※	
R0113			人	3	30, 370	91, 110	管理費区分：0	
普 通 作 業 員							※	
R0102			人	1	22, 570	22, 570	管理費区分：0	
半割鋼管 φ 150、L=200、溶融亜鉛メッキ処理		ZZ99*01*01005						
			組	6	50, 000	300, 000	管理費区分：0	
諸 雑 費 (率+まるめ)		ZS8000004 80%					※労務費合計の80%	
			式	1		155, 900	管理費区分：0	
合 計						650, 800		
単 価						108, 466	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	5号	継手取替工 φ200用		単位	箇所	単位数量	5	単価	126, 160
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								※見積	
				人	1	45, 550	45, 550	管理費区分：0	
橋りょう特殊工								※	
				人	1	35, 670	35, 670	管理費区分：0	
溶接工								※	
				人	3	30, 370	91, 110	管理費区分：0	
普通作業員								※	
				人	1	22, 570	22, 570	管理費区分：0	
半割鋼管 φ200、L=250、溶融亜鉛メッキ処理			ZZ99*01*01006						
				組	5	56, 000	280, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)			ZS8000004 80%					※労務費合計の80%	
				式	1		155, 900	管理費区分：0	
合計									
							630, 800		
単価									
							126, 160	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	フレキシブルチューブ設置工		単位	m	単位数量	10	単価	1, 184
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							※ 橋梁架設工事の積算p3-301 管理費区分：0	
R0102			人	0. 5	22, 570	11, 285		
諸雑費(率+まるめ)							※労務費合計の5% 管理費区分：0	
ZS8000004		5%	式	1		555		
合計						11, 840		
単価						1, 184	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	水切り材設置工		単位	m	単位数量	11	単価	11, 427
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水切り材 (EPDM系ゴム製) 接着剤、取付台含む (20m/箱) ZZ99*01*01008							※見積	
			m	20	1, 720	34, 400	管理費区分 : 0	
土木一般世話役 R0125							※	
			人	1	34, 530	34, 530	管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101							※	
			人	1	30, 580	30, 580	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							※	
			人	1	22, 570	22, 570	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004 3%							※上記合計の3%	
			式	1		3, 620	管理費区分 : 0	
合計								
						125, 700		
単価							円／m	
						11, 427		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 181. 13m, 4. 559kg, 27. 713kg , 725個	単位	構造物	単位数量	1	単価	1, 665, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	10. 506	34, 530	362, 772	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	17. 388	30, 580	531, 725	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	12. 86	22, 570	290, 250	管理費区分：0	
注入材(ひび割れ注入用) ポ ン樹脂								
	Z231211010		kg	4. 559	3, 680	16, 777	管理費区分：0	
シ ール材(ひび割れ注入用)								
	Z231210010		kg	37. 967	2, 720	103, 270	管理費区分：0	
低圧注入器具(ひび割れ注入用)								
	Z231215005		個	725	400	290, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004	6%	式	1		70, 206	管理費区分：0	
合計						1, 665, 000		
単価						1, 665, 000	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3未満, 0. 073m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	279, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 3	34, 530	79, 419	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	3. 8	30, 580	116, 204	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 5	22, 570	56, 425	管理費区分：0	
材料費 別途計上								
	Y000800003001		m3	0. 086	0	0	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004	11%	式	1		27, 652	管理費区分：0	
合計						279, 700		
単価						279, 700	円／構造物	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	288, 750	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001							1. 875kg/m3 管理費区分：0		
			kg	1, 875	154	288, 750			
合 計							288, 750		
単 価						288, 750	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 842	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理(表面含浸) 昼間 無 固定足場 Q001649025							管理費区分：0		
			m2	1	1, 842. 88	1, 842			
合計									
						1, 842			
単価							円／m2		
						1, 842			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 09	
						歩掛適用年月		2025. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 491	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
含浸材塗布 屋間 無 固定足場 Q001650025							管理費区分 : 0		
			m2	1	1, 130. 48	1, 130			
コンクリート表面含浸材 シン系(ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217015							管理費区分 : 0		
			m2	1	1, 361	1, 361			
合 計									
						2, 491			
単 価							円／m2		
						2, 491			

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	コゝム支承補修		単位	箇所	単位数量	6	単価	14, 516
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コゝム支承用耐候性表面保護材 HBコート、ハートタイプ(100cc入)		ZZ99*01*01007	本	1	30, 000	30, 000	見積 管理費区分 : 0	
普通作業員		R0102	人	1	22, 570	22, 570	管理費区分 : 0	
土木一般世話役		R0125	人	1	34, 530	34, 530	管理費区分 : 0	
合計						87, 100		
単価						14, 516	円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	36, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611002	m3	1	36, 561. 2	36, 561	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						36, 570		
単価						36, 570	円／m3	

單僱使用年月	2025. 09
步掛適用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

– 34 –

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 6	34, 530	55, 248	管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	8. 5	31, 200	265, 200	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 3	22, 570	29, 341	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	1. 4	47, 300	66, 220	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004	31%	式	1		128, 891	管理費区分：0	
合計						544, 900		
単価						5, 449	円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 158
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 9	34, 530	65, 607	管理費区分 : 0	
とび工								
	R0106		人	8. 4	31, 200	262, 080	管理費区分 : 0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 8	22, 570	40, 626	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 8	47, 300	37, 840	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004	27%	式	1		109, 647	管理費区分 : 0	
合計						515, 800		
単価						5, 158	円／掛m2	

登 録 単 価

工事名	国道101号橋梁補修(小夜橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000800003001	材料費	別途計上	m3	0	2025	9	確定
ZZ99*01*01001	シール材	シリコン系、プライマー含む	L	5,620	2025	9	確定
ZZ99*01*01003	バックアップ材	ウレタンフォーム	L	450	2025	9	確定
ZZ99*01*01005	半割鋼管	φ150、L=200、溶融亜鉛メッキ処理	組	50,000	2025	9	確定
ZZ99*01*01006	半割鋼管	φ200、L=250、溶融亜鉛メッキ処理	組	56,000	2025	9	確定
ZZ99*01*01007	ゴム支承用耐候性表面保護材	HBコート、ハードタイプ(100cc入)	本	30,000	2025	9	確定
ZZ99*01*01008	水切り材(EPDM系ゴム製)	接着剤、取付台含む(20m/箱)	m	1,720	2025	9	確定
ZZ99*01*02001	DB形可とう継手	φ150用、L=370mm	個	41,900	2025	9	確定
ZZ99*01*02002	DB形可とう継手	φ200用、L=500mm	個	67,800	2025	9	確定
ZZ99*01*02003	フレキシブルチューブ	樹脂用φ25、L=1.75m	m	4,080	2025	9	確定
ZZ99*01*05001	処分費	無筋Co塊	t	1,000	2025	9	確定

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		9,047,092	
縁石工 (0002)	式	1		197,408	
地覆・縁石目地補修工 (0003)	式	1		197,408	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
縁石ｼｰﾙ打替工 (0004)	箇所	5		95,210	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
縁石ｼｰﾙ打替え工 L=2.25m	箇所	5	19,042	95,210	オプション入力 単位数量 5 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ｼｰﾙ材 ｼﾘｺｰﾝ系、ﾌﾟﾚｲﾏｰ含む	L	5.7	5,620	32,034	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックアップ材 ウレタンフォーム	L	13.5	450	6,075	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,570	22,570	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	34,530	34,530	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		1	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
地覆シール打替工 (0005)	箇所	3		102,198	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
地覆シール打替工 L=3.66m	箇所	3	34,066	102,198	オプション入力 単位数量 3 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
シール材 シリコン系、プライマー含む	L	7.3	5,620	41,026	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックアップ材 ウレタンフォーム	L	9	450	4,050	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,570	22,570	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	34,530	34,530	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		24	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁付属物工 (0006)	式	1		795,220	
排水施設工 (0007)	式	1		669,523	工種 12:橋梁保全工事

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
DB形可撓継手取替工 (0008)	箇所	5		299,262	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
DB形可撓継手取替工	m	2.2	5,483	12,062	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水管設置	m	1	5,483	5,483	CB473320 5005.1 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 足場の有無		有り			
特殊作業員	%	49.644		2,722	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			47.49		
標準単価			26,700		
地区単価			30,580		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	25.916	30.08 23,900 22,570	1,421	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	23.929	21.94 28,900 34,530	1,312	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.49		26.86	管理費区分 0
諸雑費	%	0.021		1.14	管理費区分 0
DB形可とう継手 φ150用、L=370mm	個	2	41,900	83,800	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
DB形可とう継手 φ200用、L=500mm	個	3	67,800	203,400	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
継手取替工 (0009)	箇所	3		360,786	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
継手取替工 φ150用	箇所	1	108,466	108,466	オプション入力 単位数量 6 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,550	45,550	R0124 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	1	35,670	35,670	R0122 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
溶接工	人	3	30,370	91,110	R0113 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,570	22,570	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
半割鋼管 φ 150、L=200、溶融亜鉛メッキ処理	組	6	50,000	300,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)					単価補正
式 1 155,900					ZS8000004
諸雑費1 諸雑費率=80.000%					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
継手取替工 φ200用	箇所	2	126,160	252,320	オプション入力
					単位数量 5 箇所
					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,550	45,550	R0124
諸雑費1：対象					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
橋りょう特殊工	人	1	35,670	35,670	R0122
諸雑費1：対象					管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
溶接工	人	3	30,370	91,110	R0113 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,570	22,570	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
半割鋼管 φ 200、L=250、溶融亜鉛メッキ処理	組	5	56,000	280,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
式 1					155,900
諸雑費1 諸雑費率=80.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
フレキシブルチューブ取付工 (0010)	m	2		9,475	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
フレキシブルチューブ設置工	m	1.8	1,184	2,131	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.5	22,570	11,285	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		555	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フレキシブルチューブ 樹脂用 φ25、L=1.75m	m	1.8	4,080	7,344	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水切り材設置工 (0011)	式	1		125,697	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
水切り材設置工 (0012)	m	11		125,697	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
水切り材設置工	m	11	11,427	125,697	オプション入力 単位数量 11 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水切り材(EPDM系ゴム製)					ZZ99*01*01008

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
接着剤、取付台含む(20m/箱)	m	20	1,720	34,400	管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	34,530	34,530	R0125
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1	30,580	30,580	R0101
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,570	22,570	R0102
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		3,620	ZS8000004 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%					歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁補修工 (0013)	式	1		3,615,676	
ひび割れ補修工 (0014)	式	1		1,665,000	工種 12:橋梁保全工事
低圧注入工法 (0015)	構造物	1		1,665,000	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	1,665,000	1,665,000	WB229110 管理費区分 0
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m以上			歩 2025.09 単 2025.09
J02 1構造物当り補修延べ延長(実数)		181.13m			単価地区 鯉ヶ沢町
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		4.559kg			労調係数 1.000 00-00 0
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		27.713kg			豪雪割増 B地区
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実		725個			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
断面修復工 (0016)	式	1		311,268	工種 12:橋梁保全工事

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
左官工法 (0017)	構造物	1		311,268	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	279,700	279,700	WB229210 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		有り			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.073m3			
無収縮モルタル	m3	0.001	288,750	288	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	154	288,750	Z002050001 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル	m3	0.085	368,000	31,280	Z231214005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
表面被覆工 (0018)	式	1		1,455,888	工種 12:橋梁保全工事	
表面処理工 (0019)	m2	340		1,455,888	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
下地処理(表面含浸)	m2	336	1,842	618,912	WB820220 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無し				
含浸材塗布	m2	336	2,491	836,976	DZ820010 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 高所作業車の有無 J04 表面含浸材料		無し 無し 無 シン系			歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ゴム支承補修工 (0020)	式	1		87,096	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
ゴム支承補修工 (0021)	箇所	6		87,096	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ゴム支承補修	箇所	6	14,516	87,096	オプション入力 単位数量 6 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ゴム支承用耐候性表面保護材 HBコート、ハードタイプ(100cc入)	本	1	30,000	30,000	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,570	22,570	R0102 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	34,530	34,530	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
沓座モルタル補修工 (0022)	式	1		96,424	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
沓座モルタル補修 (0023)	箇所	4		96,424	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
構造物とりこわし					WB824010

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	0. 01	36, 570	365	管理費区分 0 歩 2025. 09 単 2025. 09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無		無筋構造物 人力施工 無し 無し			
チップソグ* (厚2cm以下)	m2	0. 2	9, 188	1, 837	CB434210 8147. 1 管理費区分 0 歩 2025. 09 単 2025. 09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	73. 23		6, 728	R0101 管理費区分 0 歩 2025. 09 単 2025. 09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			72. 11 26, 700 30, 580		
普通作業員	%	8. 842		812. 4	R0102 管理費区分 0 歩 2025. 09 単 2025. 09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10. 56 23, 900 22, 570		
土木一般世話役	%	10. 521		966. 6	R0125 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			9.93 28,900 34,530		歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	7.399		679.8	管理費区分 0
諸雑費	%	0.008		1.2	管理費区分 0
無収縮モルタル工 極小規模	m3	0.01	9,084,000	90,840	オプション入力 単位数量 0.01 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.5	34,530	17,265	R0125 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1.5	30,580	45,870	R0101 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(小夜橋)工事				事業区分	道路維持・修繕					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要					
						労調係数	1.000	00-00	0		
						豪雪割増	B地区				
						潮間割増	0%	係数ランク	1		
						単価補正					
普通作業員		人	1	22,570	22,570	R0102					
諸雑費1：対象						管理費区分	0				
						歩	2025.09	単	2025.09		
						単価地区	鯔ヶ沢町				
						労調係数	1.000	00-00	0		
						豪雪割増	B地区				
						潮間割増	0%	係数ランク	1		
						単価補正					
						ZS8000004					
						管理費区分					0
						歩	2025.09	単	2025.09		
						単価地区	鯔ヶ沢町				
						労調係数	1.000	00-00	0		
						豪雪割増	B地区				
						潮間割増	0%	係数ランク	1		
						単価補正					
						無収縮モルタル					
						単位数量	1	m3			
		m3	0.01	288,750	2,887	管理費区分				0	
						歩	2025.09	単	2025.09		
						単価地区	鯔ヶ沢町				
						労調係数	1.000	00-00	0		
						豪雪割増	B地区				
						潮間割増	0%	係数ランク	1		
						単価補正					
						Z002050001					
						管理費区分	0				
						歩	2025.09	単	2025.09		
						単価地区	鯔ヶ沢町				
						セメント系プレックス 標準混和量1875kg					
		kg	1,875	154	288,750	Z002050001					
						管理費区分	0				
						歩	2025.09	単	2025.09		
						単価地区	鯔ヶ沢町				

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型枠	m2	0.05	9,907	495	CB240210	8483.4
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分	0
J02 構造物の種類		小型構造物			歩 2025.09	単 2025.09
					単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	49.472		4,901	R0133	
標準構成比			43.77		管理費区分	0
標準単価			27,500		歩 2025.09	単 2025.09
地区単価			36,300		単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	25.286		2,505	R0102	
標準構成比			31.27		管理費区分	0
標準単価			23,900		歩 2025.09	単 2025.09
地区単価			22,570		単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.194		1,208	R0125	
標準構成比			11.92		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2025.09	単 2025.09
地区単価			34,530		単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	13.032		1,291	管理費区分	0
諸雑費	%	0.016		2	管理費区分	0
構造物撤去工 (0024)	式	1		341		
運搬処理工 (0025)	式	1		341	工種 99:	
殻運搬 (0026)	m3	0.08		141	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
殻運搬	m3	0.08	1,772	141	CB227010 1480.7 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	37.336	41.69 20,667 21,400 747	661.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.883	43.88 22,400 30,470	883.8	R0115 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.778	14.43 134 142	226.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.003		0.3	管理費区分 0
殻処分 (0027)	m3	0.08		200	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
処分費 無筋Co塊	t	0.2	1,000	200	ZZ99*01*05001 管理費区分 T 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼橋足場等設置工 (0028)	式	1		4,438,447	オプション入力
橋梁足場工 (0029)	式	1		4,438,447	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
枠組足場 (0030)	掛m2	770		4,201,179	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
足場工	掛m2	771	5,449	4,201,179	WB252110
	J01 工法	手摺先行型枠組足場			管理費区分 0
	J02 安全ネット	必要			歩 2025.09 単 2025.09
	J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)			単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
豪雪割増 潮間割増 単価補正	B 地区 0% 係数ランク	1			
単管足場 (0031)	掛m2	50		237, 268	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2025. 09 単 2025. 09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B 地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 4週8休以上(月単位)
足場工	掛m2	46	5, 158	237, 268	WB252110 管理費区分 0 歩 2025. 09 単 2025. 09 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B 地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		単管足場 必要 標準(1. 0)			
直接工事費 (0032)	式	1		9, 047, 092	
共通仮設 (0033)	式	1		3, 222, 000	
共通仮設費 (0034)	式	1		143, 000	
現場環境改善費 (0035)	式	1		143, 000	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号橋梁補修(小夜橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0036)	式	1		143,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0037)	式	1		3,079,000	
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0038)	式	1		12,269,092	
現場管理費 (0039)	式	1		9,244,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0040)	式	1		21,513,092	
一般管理費等 (0041)	式	1		4,396,908	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号橋梁補修(小夜橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0042)	式	1		25,910,000	
消費税額及び地方消費税額 (0043)	式	1		2,591,000	
工事費計 (0044)	式	1		28,501,000	