

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承 第626号

設計書番号 507-040-0312

国道339号災害防除工事

実施 設計書

北津軽郡中泊町大字小泊南小泊山 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	法面吹付工	1 式	
	設計額	14,971,000 円 (内消費税 1,361,000 円)	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道339号災害防除工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1		5,059,101		
道路土工							
		式	1		526,692		
法面整形工							
		式	1		249,800		
法面整形(切土部)							内 1号
		m2	200		249,800		
残土処理工							
		式	1		276,892		
積込(ルーズ)							内 2号
		m3	30		63,736		
土砂等運搬							内 3号
		m3	30		213,156		
法面工							
		式	1		2,138,377		
法面吹付工							
		式	1		2,138,377		
モルタル吹付							内 4号
		m2	200		2,138,377		
構造物撤去工							
		式	1		193,799		
構造物取壊し工							
		式	1		109,369		
コンクリート構造物取壊し							内 5号
		m3	5		39,799		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道339号災害防除工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		m	70		50,406		内 6号
舗装版破碎		m2	85		19,164		内 7号
運搬処理工		式	1		84,430		
殻運搬		m3	11		65,600		内 8号
殻処分		m3	11		18,830		内 9号
仮設工		式	1		2,200,233		
防護施設工		式	1		1,859,123		
敷鉄板		式	1		30,721		内 10号
作業土工		式	1		329,812		内 11号
仮設防護柵工		m	30		1,498,590		内 12号
交通管理工		式	1		341,110		
交通誘導警備員		人日	22		341,110		内 13号
舗装		式	1		429,578		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道339号災害防除工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工							
		式	1		429,578		
アスファルト舗装工							
		式	1		429,578		
下層路盤(車道・路肩部)							内 14号
		m2	41		88,314		
上層路盤(車道・路肩部)							内 15号
		m2	41		48,790		
表層(車道・路肩部)							内 16号
		m2	85		164,766		
表層(車道・路肩部)							内 17号
		m2	85		127,708		
直接工事費							
		式	1		5,488,679		
共通仮設							
		式	1		1,470,012		
共通仮設費							
		式	1		172,012		
運搬費							
		式	1		76,012		
仮設材運搬費							内 18号
		t	6.4		76,012		
現場環境改善費							
		式	1		96,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		96,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道339号災害防除工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		1,298,000			
純工事費								
		式	1		6,958,691			
現場管理費								
		式	1		4,210,000			
工事原価								
		式	1		11,168,691			
一般管理費等								
		式	1		2,441,309			
工事価格								
		式	1		13,610,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,361,000			
工事費計								
		式	1		14,971,000			

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事：		
対象工事費	5,488,679	直接工事費	5,488,679	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	23,480	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		5,488,679	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		5,465,199		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		16.73%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		23.65%		0.00%
	計上額		1,298,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

現場環境改善費対象工事費	5,488,679	直接工事費	5,488,679	
非対象額計(－)	23,480			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2,7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	23,480	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費(+)	0			
無償貸付機械評価額(+)	0			
現場環境改善費対象額(Pi)				
単独(追加工事)	5,465,199	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率(補正前)	1.76%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率(補正後)	1.76%		0.00%	
計上額	96,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	76,012				
運搬費	76,012	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,470,012

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	6,958,691	単独（追加工事）直接工事費	5,488,679	単独（追加工事）共通仮設費	1,470,012
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		6,958,691	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		6,935,211		0	0
現場管理費 率（補正前）		49.43%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		60.51%		0.00%	
計上額		4,210,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	11,168,691				
純工事費	6,958,691	現場管理費	4,210,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		11,168,691	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		11,145,211		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.84%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.84%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		11,168,691		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,441,309			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	中泊町(旧小泊村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,488,679
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,488,679
	共通仮設費 (率分)	5,488,679	23.65	1,298,000
	運搬費			76,012
現場環境改善費対象工事費				5,488,679
	現場環境改善費 (率分)	5,465,199	1.76	96,000
現場管理費対象純工事費				6,958,691
	現場管理費	6,958,691	60.51	4,210,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				11,168,691
	一般管理費等	11,168,691	21.84	2,441,309
	業務委託費			0
工事価格				13,610,000
消費税等相当額				1,361,000
工事費計				14,971,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	法面整形(切土部)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	法面整形(切土部)		m2	200	1,249	249,800		単 1号 管理費区分：0
	合計					249,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	積込(ルース)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	積込(ルース) CB210020	土砂,小規模(標準以外)	m3	31	2,056	63,736		02-01-02 管理費区分：0
	合計					63,736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土砂等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬 CB210110	小規模,ハック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下	m3	31	6,726	208,506		02-01-02 管理費区分:0	
建設発生土受入価格 ZZ99*01*01001		m3	31	150	4,650		管理費区分:T	
合計					213,156			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	モルタル吹付							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
モルタル吹付		m2	200	10,361	2,072,200		単 2号 管理費区分:0	
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価] WB811130		m3	0.9	73,530	66,177		単 3号 06-02-04 管理費区分:0	
合計					2,138,377			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	コンクリート構造物取壊し							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	4.6	8,652	39,799		単 4号 06-01-04 管理費区分:0	
合計					39,799			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	舗装版切断							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	70.4	716	50,406		03-01-05 管理費区分:0	
合計					50,406			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	舗装版破碎							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05	
CB430310		m2	84.8	226	19,164		管理費区分: 0	
合計					19,164			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	殻運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用						02-02-07	
CB227010		m3	5.9	8,132	47,978		管理費区分: 0	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28.4km以下, 全ての費用						02-02-07	
CB227010		m3	4.6	3,831	17,622		管理費区分: 0	
合計					65,600			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻	ZZ99*01*02001	t	13.9	500	6,950		管理費区分：T
処分費 無筋Co殻	ZZ99*01*02002	t	10.8	1,100	11,880		管理費区分：T
合計					18,830		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 5号 02-05-16
WB253610		m2	37	437	16,169		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,27日,無, 有						単 6号 02-05-16
WB253630		枚	4	3,638	14,552		管理費区分：0
合計					30,721		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	作業土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	30	322	9,660		02-01-03 設置時 管理費区分: 0
路床盛土 CB210520	2.5m未満	m3	28	6,080	170,240		02-01-02 設置時 管理費区分: 0
床掘り CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	28	2,314	64,792		02-01-03 撤去時 管理費区分: 0
路床盛土 CB210520	2.5m未満	m3	14	6,080	85,120		02-01-02 撤去時 管理費区分: 0
合計					329,812		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	仮設防護柵工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仮設防護柵 A-3型式		m	30	49,953	1,498,590		単 7号 管理費区分：0
	合計					1,498,590		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員A		人日	11	16,630	182,930		単 8号 02-04-04 管理費区分：0
	WB010211							
	交通誘導警備員B		人日	11	14,380	158,180		単 9号 02-04-04 管理費区分：0
	WB010212							
	合計					341,110		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	下層路盤(車道・路肩部)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	下層路盤(車道・路肩部) CB410030	300mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	41	2,154	88,314		03-03-02 管理費区分: 0
	合計					88,314		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	上層路盤(車道・路肩部)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	上層路盤(車道・路肩部) CB410040	粒度調整砕石 M-25, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	41	1,190	48,790		03-03-02 管理費区分: 0
	合計					48,790		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	表層(車道・路肩部)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	表層(車道・路肩部) CB410260	1.4m以上3.0m以下, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	84.8	1,943	164,766		03-03-03 管理費区分: 0
	合計					164,766		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	表層(車道・路肩部)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	表層(車道・路肩部) CB410260	1.4m以上3.0m以下, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	84.8	1,506	127,708		03-03-03 管理費区分: 0
	合計					127,708		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号		仮設材運搬費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 48 .1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	6.42	4,420	28,376		単 10号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 48 .1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	6.42	4,420	28,376		単 10号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	6.42	3,000	19,260		単 11号 01-02-02 管理費区分: 0
合計					76,012		

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	法面整形(切土部)	条件	単位	m2	単位数量	200	単価	1,249
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 CB220010	切土部,有り,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	162	1,543	249,966	02-02-01 管理費区分：0	
合計						249,966		
単価						1,249	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	モルタル吹付	条件	単位	m2	単位数量	200	単価	10,361
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工 WB810810	10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有	m2	162	9,533	1,544,346	単 12号 06-02-04 管理費区分：0	
	ラス張工[市場単価] WB811120	100m2以上250m2未満, 無	m2	162	3,259	527,958	単 13号 06-02-04 管理費区分：0	
合計						2,072,304		
単価						10,361	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB811130	水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	73,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート Q001436001		m3	100	73,528	7,352,800	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		200	管理費区分：0	
	合計					7,353,000		
	単価					73,530	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001611001		m3	1	8,652.67	8,652	管理費区分：0	
	合計					8,652		
	単価					8,652	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	437
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.295	33,860	9,988		管理費区分：0
	とび工							[] [1]
	R0106		人	0.295	30,600	9,027		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.295	22,130	6,528		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 14号 02-05-16 [] [1]
	WK250590		日	0.295	60,380	17,812		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1		425		管理費区分：0
	合計					43,780		
	単価					437		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 27日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	3,638
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:27日	枚	1	2,538	2,538	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計						3,638		
単価						3,638	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	仮設防護柵 A-3型式		単位	m	単位数量	10	単価	49,953
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主桁 H形鋼 15×15×0.7×1.0 L=4.5m		t	0.71	22,100	15,691	単 15号	管理費区分：0
	横張 L形鋼 0.6×7.5×7.5 L=4.0m		t	0.27	21,600	5,832	単 16号	管理費区分：0
	土留板 杉板 L=2.0m		m3	1.4	15,700	21,980	単 17号	[] [1] [] 管理費区分：0
	とび工 R0106		人	5.3	30,600	162,180		管理費区分：0
	普通作業員 R0102		人	8.9	22,130	196,957		管理費区分：0
	諸雑費(率) ZS7210100 10%		式	1		2,198		土留板損料額の10% [1] [] 管理費区分：0
	コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1.44	28,120	40,492		02-03-01 管理費区分：0
	型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	9.6	5,646	54,201		02-02-06 管理費区分：0
	合計					499,531		
	単価					49,953	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB010211	交通誘導警備員A	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					1		16,630
	R0803		人	1	16,630	16,630	管理費区分：0
	合計					16,630	
	単価					16,630	円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB010212	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					1		14,380
	R0804		人	1	14,380	14,380	管理費区分：0
	合計					14,380	
	単価					14,380	円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 48 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで 単価補正1.000		Z006810105	t	1	4,420	4,420	管理費区分: 0	
合計						4,420		
単価						4,420	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	9,533
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正1.080 (FP3)		Q001400006	m2	1	9,533.59	9,533	管理費区分: 0	
合計						9,533		
単価						9,533	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB811120	ラス張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3,259
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 単価補正1.450 (FP3)		Q001434001	m2	100	3,258.51	325,851	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		49	管理費区分: 0	
合計						325,900		
単価						3,259	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	130	15,470	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					60,380		
	単価					60,380	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	主桁 H形鋼 15×15×0.7×1.0 L=4.5m		単位	t	単位数量	1	単価	22,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(広幅)SS400 150×150		ZZ99*01*03001	t	1	22,100	22,100	管理費区分:0	
合計						22,100		
単価						22,100	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	横張 L形鋼 0.6×7.5×7.5 L=4.0m		単位	t	単位数量	1	単価	21,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼(中形)SS400 6×75×75		ZZ99*01*03002	t	1	21,600	21,600	管理費区分:0	
合計						21,600		
単価						21,600	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	土留板 杉板 L=2.0m		単位	m3	単位数量	1	単価	15,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場板(杉) 4.0m×3.6cm×20cm								
		ZZ99*01*03003	m3	1	15,700	15,700	管理費区分:0	
合計						15,700		
単価						15,700	円/m3	

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		5,059,101	
道路土工 (0002)	式	1		526,692	
法面整形工 (0003)	式	1		249,800	工種 04:道路改良工事
法面整形(切土部) (0004)	m2	200		249,800	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形(切土部)	m2	200	1,249	249,800	オプション入力 単位数量 200 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面整形	m2	162	1,543	249,966	CB220010 1715.6 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		有り			
J04 土質		ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道339号災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	84.594		1,305	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			87.36		
			25,400		
			22,130		
土木一般世話役	%	15.35		236.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			12.64		
			31,000		
			33,860		
諸雑費	%	0.056		1.2	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		276,892	工種 04:道路改良工事
積込(ルース) (0006)	m3	30		63,736	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
積込(ルース)	m3	31	2,056	63,736	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210020 1827.3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模(標準以外)			
小型バックホリ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%	19.097	20.13 6,080 6,490	392.6	M000201034 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	74.278	71.97 28,900 33,560	1,527	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.611	7.9 138 130	135.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.014		0.5	単価補正 管理費区分 0
土砂等運搬 (0007)	m3	30		213,156	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	31		6,726	208,506
J01 土砂等発生現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		35.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	24.043		1,617	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			26.52		
標準単価			8,571		
地区単価			8,880		
供用日当りの損耗品費			261		
運転手(一般)	%	66.656		4,483	R0115 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
標準構成比			61.9		

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		23,600		単価地区	中泊町(旧小泊村)
	地区単価		29,890		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	9.277		623.9	Z006702002	
	標準構成比		11.58		管理費区分	0
	標準単価		138		歩 2026.03 単 2026.03	
	地区単価		130		単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.024		2.1	管理費区分	0
建設発生土受入価格	m3	31	150	4,650	ZZ99*01*01001	
					管理費区分	T
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
法面工 (0008)	式	1		2,138,377		
法面吹付工 (0009)	式	1		2,138,377	工種 04:道路改良工事	
モルタル吹付 (0010)	m2	200		2,138,377	オプション入力	
					第0004号内訳書	
					単位数	1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
モルタル吹付	m2	200	10,361	2,072,200	オプション入力 単位数 200 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モルタル吹付工	m2	162	9,533	1,544,346	WB810810 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 吹付厚 10cm J02 施工規模 100m2以上250m2未満 J03 時間制約を受ける場合の補正 無 J04 枠内吹付の場合の補正 有	
ラス張工[市場単価]	m2	162	3,259	527,958	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 施工規模 100m2以上250m2未満 J03 法面清掃必要としない場合の補正 無	
水切モルタル・コンクリート					WB811130	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕																															
国道339号災害防除工事																																			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要																														
加算額[市場単価]	m3	0.9	73,530	66,177	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																														
構造物撤去工 (0011)	式	1		193,799																															
構造物取壊し工 (0012)	式	1		109,369	工種 99:																														
コンクリート構造物取壊し (0013)	m3	5		39,799	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)																														
構造物とりこわし	m3	4.6	8,652	39,799	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">J01</td> <td style="width: 35%;">構造物区分</td> <td style="width: 10%;">無筋構造物</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>J02</td> <td>工法区分</td> <td>機械施工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J03</td> <td>時間的制約の有無</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J04</td> <td>夜間作業の有無</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J05</td> <td>低騒音・低振動対策</td> <td>不要</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	J01	構造物区分	無筋構造物				J02	工法区分	機械施工				J03	時間的制約の有無	無し				J04	夜間作業の有無	無し				J05	低騒音・低振動対策	不要								
J01	構造物区分	無筋構造物																																	
J02	工法区分	機械施工																																	
J03	時間的制約の有無	無し																																	
J04	夜間作業の有無	無し																																	
J05	低騒音・低振動対策	不要																																	
舗装版切断 (0014)	m	70		50,406	オプション入力 第0006号内訳書																														

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	70.4	716	50,406	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	10.01		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	4.702		33.69	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.669		148.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	11.616		83.23	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		10.88		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		
普通作業員	%	7.596		54.43	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		8.92		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
その他(労務)	%	18.729		134.2	管理費区分 0
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ	%	22.944		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		22.39		
	標準単価		68,200		
	地区単価		71,500		
ガソリン レギュラー	%	2.389		17.12	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)
	標準構成比		2.81		
	標準単価		154		

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
地区単価			134		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(材料)	%	1.326		9.5	管理費区分	0	
諸雑費	%	0.019		0.21	管理費区分	0	
舗装版破碎 (0015)	m2	85		19,164	オプション入力		
					第0007号内訳書		
					単位数量	1	m2
					管理費区分	0	
					歩	2026.03	単 2026.03
					単価地区	中泊町(旧小泊村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	84.8	226	19,164	CB430310	217.37	
					管理費区分	0	
					歩	2026.03	単 2026.03
					単価地区	中泊町(旧小泊村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
J01 舗装版種別					アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無					無し		
J03 騒音振動対策					不要		
J04 舗装版厚					15cm以下		
J06 積込作業の有無					有り		
J07 費用の内訳					全ての費用		
バックホリ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.888		29.22	L001010012		
					管理費区分	0	
					歩	2026.03	単 2026.03
					単価地区	中泊町(旧小泊村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					標準構成比	12.85	
					標準単価	6,460	
					地区単価	6,760	

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	30.932		70.13	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			29.54		
			31,000		
			33,860		
運転手(特殊)	%	30.636		69.46	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			27.52		
			28,900		
			33,560		
普通作業員	%	20.196		45.79	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			24.18		
			25,400		
			22,130		
軽油	%	5.337		12.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			5.91		
			138		
			130		

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
諸雑費	%	0.011		0.1	管理費区分 0	
運搬処理工 (0016)	式	1		84,430	オプション入力 工種 99:	
殻運搬 (0017)	m3	11		65,600	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	5.9	8,132	47,978	CB227010 7231.9 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 殻発生作業	舗装版破碎		歩 2026.03 単 2026.03	
		J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
		J03 DID区間の有無	無し		労調係数 1.000 00-00 0	
		J07 運搬距離(km)(DID区間無)	60.0km以下		豪雪割増	
		J13 費用の内訳	全ての費用		潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.615		3,384	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比		44.05		
		標準単価		20,847		
		地区単価		21,400		
		供用日当りの損耗品費		747		

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(一般)	%	44.899		3,651	単価補正	
標準構成比			39.87		R0115	
標準単価			23,600		管理費区分 0	
地区単価			29,890		歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	13.466		1,095	Z006702002	
標準構成比			16.08		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.03 単 2026.03	
地区単価			130		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.02		2	管理費区分 0	
殻運搬	m3	4.6	3,831	17,622	CB227010 3370.4	
J01 殻発生作業					管理費区分 0	
J02 積込工法区分					歩 2026.03 単 2026.03	
J03 DID区間の有無					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)					労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	38.089		1,459	M000301005	
標準構成比			40.77		管理費区分 0	
標準単価			20,847		歩 2026.03 単 2026.03	
地区単価			21,400		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	49.941	44.82	1,913	R0115 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			23,600 29,890		
軽油	%	11.943	14.41	457.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			138 130		
諸雑費	%	0.027		1.5	管理費区分 0
殻処分 (0018)	m3	11		18,830	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費					ZZ99*01*02001

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
As殻	t	13.9	500	6,950	管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 無筋Co殻	t	10.8	1,100	11,880	ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0019)	式	1		2,200,233	
防護施設工 (0020)	式	1		1,859,123	工種 99:
敷鉄板 (0021)	式	1		30,721	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	37	437	16,169	WB253610 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 作業区分		設置・撤去			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	4	3,638	14,552	WB253630 管理費区分 0
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.03 単 2026.03
J02 不足分弁償金の有無		無			単価地区 中泊町(旧小泊村)
J04 供用日数(日)(実数入力)		27日			労調係数 1.000 00-00 0
J05 継続工事の有無		無			豪雪割増
J07 整備費の有無		有			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
作業土工 (0022)	式	1		329,812	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0
					歩 2026.03 単 2026.03
					単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	30	322	9,660	CB210030 290.57 管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2026.03 単 2026.03
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			単価地区 中泊町(旧小泊村)
J03 土留方式の種類		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 障害の有無		無し			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホ(クロー)後方超小旋回型					L001010012

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.623	19.72 6,460 6,760	59.96	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	69.509	66.35 28,900 33,560	223.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.84	13.93 138 130	38.12	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.028		0.12	管理費区分 0
路床盛土 J01 施工幅員	m3	28 2.5m未満	6,080	170,240	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハットカト式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.87		52.86	単価補正 L001070002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.76 1,560 1,590		
普通作業員	%	87.381		5,312	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			89.34 25,400 22,130		
特殊作業員	%	11.467		697.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.64 28,300 29,990		
軽油	%	0.275		16.71	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.26 138 130		

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.007		1.33	管理費区分 0
床掘り	m3	28	2,314	64,792	CB210030 2247.4 管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2026.03 単 2026.03
J02 施工方法		上記以外(小規模)			単価地区 中泊町(旧小泊村)
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	19.397		448.8	M000202096 管理費区分 0
標準構成比			18.73		歩 2026.03 単 2026.03
標準単価			8,460		単価地区 中泊町(旧小泊村)
地区単価			9,020		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	45.38		1,050	R0114 管理費区分 0
標準構成比			40.26		歩 2026.03 単 2026.03
標準単価			28,900		単価地区 中泊町(旧小泊村)
地区単価			33,560		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	28.684		663.7	R0102 管理費区分 0
標準構成比			33.9		歩 2026.03 単 2026.03
標準単価			25,400		単価地区 中泊町(旧小泊村)
地区単価			22,130		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
軽油	%	6.504		150.5	Z006702002 管理費区分 0	
	標準構成比		7.11		歩 2026.03 単 2026.03	
	標準単価		138		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
	地区単価		130		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.035		1	管理費区分 0	
路床盛土	m3	14	6,080	85,120	CB210520 6824.8	
	J01 施工幅員	2.5m未満			管理費区分 0	
					歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.87		52.86	L001070002	
	標準構成比		0.76		管理費区分 0	
	標準単価		1,560		歩 2026.03 単 2026.03	
	地区単価		1,590		単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	87.381		5,312	R0102	
	標準構成比		89.34		管理費区分 0	
	標準単価		25,400		歩 2026.03 単 2026.03	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			22,130		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	11.467		697.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.64		
標準単価			28,300		
地区単価			29,990		
軽油	%	0.275		16.71	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.26		
標準単価			138		
地区単価			130		
諸雑費	%	0.007		1.33	管理費区分 0
仮設防護柵工 (0023)	m	30		1,498,590	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道339号災害防除工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
仮設防護柵 A-3型式	m	30	49,953	1,498,590	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
主桁 H形鋼 15×15×0.7×1.0 L=4.5m	t	0.71	22,100	15,691	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
H形鋼(広幅)SS400 150×150	t	1	22,100	22,100	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
横張 L形鋼 0.6×7.5×7.5 L=4.0m	t	0.27	21,600	5,832	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
等辺山形鋼(中形)SS400 6×75×75	t	1	21,600	21,600	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土留板 杉板 L=2.0m	m3	1.4	15,700	21,980	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
足場板(杉) 4.0m×3.6cm×20cm	m3	1	15,700	15,700	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	5.3	30,600	162,180	R0106 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道339号災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	8.9	22,130	196,957	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		2,198	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=10.000%					
コンクリート	m3	1.44	28,120	40,492	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	12.19		3,427	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.85		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	8.423		2,368	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.3 28,300 29,990		
土木一般世話役	%	7.826		2,200	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 33,860		
その他(労務)	%	2.075		583.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.48		19,533	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 18,250		
諸雑費	%	0.006		8.7	管理費区分 0
型枠	m2	9.6	5,646	54,201	CB240210 5104.7 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	63.065		3,560	R0133 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			58.78		
			30,000		
			35,600		
普通作業員	%	15.678		885	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.9		
			25,400		
			22,130		
土木一般世話役	%	5.995		338.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.07		
			31,000		
			33,860		
その他(労務)	%	15.249		860.8	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.013		1.8	管理費区分 0
交通管理工 (0024)	式	1		341,110	工種 99:
交通誘導警備員 (0025)	人日	22		341,110	第0013号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	11	16,630	182,930	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	11	14,380	158,180	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0026)	式	1		429,578	

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
舗装工 (0027)	式	1		429,578	
アスファルト舗装工 (0028)	式	1		429,578	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0029)	m2	41		88,314	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	41	2,154	88,314	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		300mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.745		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.52		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.639	0.56 4,480 4,870	13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.65	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.963		20.74	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.254	9.23 28,900 33,560	242.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.073	3.36 25,400 22,130	66.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	3.338		71.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3		
	標準単価		28,300		
	地区単価		29,990		
土木一般世話役	%	2.821		60.77	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.46		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		
その他(労務)	%	3.28		70.65	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	67.273		1,449	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		70.53		
	標準単価		1,255,000		
	地区単価		3,800		
軽油	%	1.701		36.64	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)
	標準構成比		1.72		
	標準単価		138		

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			130		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.258		5.55	管理費区分 0
諸雑費	%	0.005		0.19	管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0030)	m2	41		48,790	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	41	1,190	48,790	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 材料		粒度調整碎石 M-25			
J06 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.283		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			7.99		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ロッドローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.582		6.93	L001050002	
標準構成比			1		管理費区分	0
標準単価			4,480		歩 2026.03	単 2026.03
地区単価			4,870		単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.587		6.98	L001060004	
標準構成比			0.99		管理費区分	0
標準単価			4,550		歩 2026.03	単 2026.03
地区単価			5,030		単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.868		10.33	管理費区分	0
運転手(特殊)	%	10.153		120.8	R0114	
標準構成比			16.31		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2026.03	単 2026.03
地区単価			33,560		単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	2.788		33.17	R0102	
標準構成比			5.97		管理費区分	0
					歩 2026.03	単 2026.03

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準単価		25,400		単価地区 中泊町(旧小泊村)
	地区単価		22,130		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	3.021		35.95	R0101
	標準構成比		5.32		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		29,990		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	2.558		30.44	R0125
	標準構成比		4.37		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		33,860		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	2.96		35.22	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-25	%	69.985		832.7	Z002124001
	標準構成比		47.84		管理費区分 0
	標準単価		240,000		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		6,550		単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比	%	1.53	3.03	18.2	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準単価			138		
地区単価			130		
その他(材料)	%	0.674		8.02	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		0.3	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0031)	m2	85		164,766	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	84.8	1,943	164,766	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚		70mm以下			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	%	1.1		21.37	L001210001 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
		標準構成比		1.04	歩 2026.03 単 2026.03		
		標準単価		14,800	単価地区 中泊町(旧小泊村)		
		地区単価		15,900	労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3~4t	%	0.223		4.34	L001070011		
		標準構成比		0.21	管理費区分 0		
		標準単価		3,540	歩 2026.03 単 2026.03		
		地区単価		3,830	単価地区 中泊町(旧小泊村)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
タイヤロー[普通型] 運転質量3~4t	%	0.208		4.04	L001060001		
		標準構成比		0.19	管理費区分 0		
		標準単価		3,250	歩 2026.03 単 2026.03		
		地区単価		3,620	単価地区 中泊町(旧小泊村)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
その他(機械)	%	0.192		3.72	管理費区分 0		
普通作業員	%	4.384		85.15	R0102		
		標準構成比		5.11	管理費区分 0		
		標準単価		25,400	歩 2026.03 単 2026.03		
		地区単価		22,130	単価地区 中泊町(旧小泊村)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	3.99		77.51	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.49		
	標準単価		28,900		
	地区単価		33,560		
特殊作業員	%	3.558		69.11	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.41		
	標準単価		28,300		
	地区単価		29,990		
土木一般世話役	%	1.333		25.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1.24		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		
その他(労務)	%	1.722		33.45	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	75.372		1,464	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		76.32		
	標準単価		580,000		
	地区単価		14,550		

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7.584		147.3	Z004130002	
標準構成比			6.78		管理費区分	0
標準単価			103		歩 2026.03	単 2026.03
地区単価			117		単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	0.259		5.04	Z006702002	
標準構成比			0.28		管理費区分	0
標準単価			138		歩 2026.03	単 2026.03
地区単価			130		単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.03		0.58	管理費区分	0
諸雑費	%	0.045		1.49	管理費区分	0
表層(車道・路肩部) (0032)	m2	85		127,708	オプション入力	
					第0017号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.03	単 2026.03
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
表層(車道・路肩部)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	84.8	1,506	127,708	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	%	1.421		21.39	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.09		
標準単価			14,800		
地区単価			15,900		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	%	0.288		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.22		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	%	0.27		4.07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.2		
標準単価			3,250		
地区単価			3,620		

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(機械)	%	0.249		3.75	管理費区分 0
普通作業員	%	5.658		85.17	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		5.35		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
運転手(特殊)	%	5.144		77.44	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.65		
	標準単価		28,900		
	地区単価		33,560		
特殊作業員	%	4.591		69.12	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.57		
	標準単価		28,300		
	地区単価		29,990		
土木一般世話役	%	1.723		25.94	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		1.3		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.221		33.44	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	74.665		1,124	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			79.88		
			580,000		
			14,900		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.336		50.22	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.42		
			103		
			117		
軽油	%	0.343		5.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.3		
			138		
			130		
その他(材料)	%	0.028		0.42	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.063		1.54	管理費区分 0
直接工事費 (0033)	式	1		5,488,679	
共通仮設 (0034)	式	1		1,470,012	
共通仮設費 (0035)	式	1		172,012	
運搬費 (0036)	式	1		76,012	工種 99:
仮設材運搬費 (0037)	t	6.4		76,012	第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
	Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		歩 2026.03 単 2026.03
	Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		単価地区 中泊町(旧小泊村)
	Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	6.42	4,420	28,376	WB010020 管理費区分 0
	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州		歩 2026.03 単 2026.03
	J02 片道運搬距離(実数入力)		48.1km		単価地区 中泊町(旧小泊村)
	J04 製品長区分		12m以内		労調係数 1.000 00-00 0
	J05 運搬割増率		各種(実数入力)		豪雪割増
	J06 運搬割増率(実数入力)		0		潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 その他の諸料金の有無		無		単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	6.42	4,420	28,376	WB010020 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.03 単 2026.03
J02 片道運搬距離(実数入力)		48.1km			単価地区 中泊町(旧小泊村)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積み取りし費	t	6.42	3,000	19,260	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積み、取卸し(往復分)			歩 2026.03 単 2026.03
					単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
現場環境改善費 (0038)	式	1		96,000	
現場環境改善費(率計上) (0039)	式	1		96,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0040)	式	1		1,298,000	
主たる工種		13:道路維持工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り(2)-1	1.4		
除雪工事補正		未使用	1.00		
ICT施工補正		補正なし	1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0041)	式	1		6,958,691	
現場管理費 (0042)	式	1		4,210,000	
	施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1	1.2		

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号災害防除工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0043)	式	1		11,168,691	
一般管理費等 (0044)	式	1		2,441,309	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0045)	式	1		13,610,000	
消費税額及び地方消費税額 (0046)	式	1		1,361,000	
工事費計 (0047)	式	1		14,971,000	