

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 交 第701号

設計書番号 507-010-0665

国道280号交付金（舗装補修）工事

実施 設計書

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田

工期 150日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路維持								
舗装工		式	1		12,115,478			
路上再生工		式	1		11,639,284			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	式	1		6,625,384		内 1号	
予備破砕工		m	380		270,648		内 2号	
積込 (ホース)		m2	1,620		886,140		内 3号	
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	110		29,380		内 4号	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	110		918,916		内 5号	
路上路盤再生工	混合深さ:20cm以下,混合用乳剤:有り,養生工:無し	m3	113		373,100		内 6号	
表層工		m2	1,620		4,147,200			
表層	材料種別:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:カラス入り(2)再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	式	1		5,013,900		内 7号	
表層	材料種別:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:カラス入り(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,620		2,849,580		内 8号	
区画線工		m2	1,620		2,164,320			
		式	1		228,114			

# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	摘要
工事区分・工種・種別・細別	区画線工	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
溶融式区画線	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	式	1		228,114		内 9号 外側線
溶融式区画線	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	360		118,800		内 10号 横断歩道
溶融式区画線	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	50		34,451		内 11号 ゼブラ
溶融式区画線	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	70		53,300		内 12号 停止線
溶融式区画線	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	10		8,063		内 13号
仮設工	仮設工	施工方法区分:〆/ノ式,溶剤型,規格・仕様区分:破 線 15cm,塗料規格:常温	m	90		13,500		
交通管理工	交通管理工		式	1		248,080		
交通誘導警備員	交通誘導警備員		式	1		248,080		内 14号
直接工事費	直接工事費		人日	16		248,080		
共通仮設	共通仮設		式	1		12,115,478		
共通仮設費	共通仮設費		式	1		3,603,304		
技術管理費	技術管理費		式	1		1,073,304		
			式	1		896,304		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事	事業区分 工事区分				道路維持・修繕 道路維持	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単価	数量	単価	金額	数量・金額増減	
測量設計費							内 15号
六価値試験費		式	1		355,104		
CBR試験		式	1		7,800		内 16号
現場環境改善費		式	1		533,400		内 17号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		177,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		177,000		
純工事費		式	1		2,530,000		
現場管理費		式	1		15,718,782		
工事原価		式	1		6,660,000		
一般管理費等		式	1		22,378,782		
工事価格		式	1		4,521,218		
消費税額及び地方消費税額		式	1		26,900,000		
工事費計		式	1		29,590,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事			合算工事:		
対象工事費	12,115,478	直接工事費	12,115,478	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	373,100	現工事	0
非対象額計 (-)	9,636				0
管理費区分1				(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7				(工場原価)	
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9				(間接費非対象額)	
管理費区分T			9,636	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
共通仮設費対象額		単独 (追加工事)	12,105,842	現工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	11,742,378		0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	14.78%		0.00%
		施工地域等補正	1.4		0.00%
		除雪工事補正	1.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00
		率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.01	20.90%		0.00%
		計上額	2,530,000		0
					0
					調整工事計上額

# 共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

	12, 115, 478	直接工事費	12, 115, 478
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	373, 100		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	373, 100	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	11, 742, 378	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1. 51%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1. 51%		0. 00%
計上額	177, 000		0
			調整工事計上額
			0

# 共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	896,304				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	896,304
管繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,603,304

# 現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独 (追加工事) 純工事費	15,718,782	単独 (追加工事) 直接工事費	12,115,478	単独 (追加工事) 共通仮設費	3,603,304
非対象額計 (一)		512,940			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		355,104	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		148,200	(間接費非対象額)		
管理費区分T		9,636	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費		15,205,842	現工事	0	0
単独 (追加工事)		14,842,378		0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)					
現場管理費		35.78%		0.00%	0.00%
率 (補正前)		1.2		0.00%	
施工地域等補正		0.00%		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		1.0		0.00%	
ICT施工補正		43.80%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.02					
計上額		6,660,000		0	0
					調整工事計上額
					0

# 一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	22,378,782				
純工事費	15,718,782				
工場製作原価	0	現場管理費	6,660,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計 (一)	157,836				
管理費区分9	148,200				
管理費区分T	9,636				
				(支給品を除く間接費非対象額)	
				(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	22,220,946	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	21,857,482		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	20.35%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	20.35%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	22,220,946		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,521,218				
業務委託料	0				

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年3月				
歩掛適用年月	2026年3月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2026年3月				1
単価地域	青森市(旧青森市)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		自動設定	0.00%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			12,115,478
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費		12,105,842	20.90	12,115,478
	共通仮設費 (率分)			2,530,000
	技術管理費			896,304
現場環境改善費対象工事費		11,742,378	1.51	12,115,478
	現場環境改善費 (率分)			177,000
現場管理費対象純工事費		15,205,842	43.80	15,718,782
	現場管理費			6,660,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計		22,220,946	20.35	22,378,782
	一般管理費等			4,521,218
	業務委託費			0
工事価格				26,900,000
消費税等相当額				2,690,000
工事費計				29,590,000

# 一式当り内訳書

内 1号		舗装版切断					単価使用年月		
		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					2026.03		
							2026.03		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
舗装版切断	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	378	716	270,648		03-01-05 管理費区分:0		
合計					270,648				

# 一式当り内訳書

内 2号		予備破砕工					単価使用年月		
		予備破砕工 路上再生用スクレイパー処理幅2.0m、処理深0.3m ZZ99*01*01001					2026.03		
							2026.03		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
予備破砕工		m2	1,620	547	886,140		管理費区分:0		
合計					886,140				

# 一式当り内訳書

積込 (m <sup>3</sup> )							単価使用年月	2026.03
内 3号							歩掛適用年月	2026.03
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
積込 (m <sup>3</sup> )	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210020	土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	113	260	29,380		02-01-02 管理費区分: 0
	合計					29,380		

# 一式当り内訳書

積込 (m <sup>3</sup> )							単価使用年月	2026.03
内 4号							歩掛適用年月	2026.03
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
積込 (m <sup>3</sup> )	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB227010	舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m <sup>3</sup>	113	8,132	918,916		02-02-07 管理費区分: 0
	合計					918,916		

# 一式当り内訳書

内 5号		穀種別:アスパルト穀		単価使用年月		2026.03			
				歩掛適用年月		2026.03			
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
内 5号	処分費(t)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		WB020052		t	266.5	1,400	373,100		単 1号 01-02-02 管理費区分:0
		合計					373,100		

# 一式当り内訳書

内 6号		混合深さ:20cm以下,混合用乳剤:有り,養生工 :無し		単価使用年月		2026.03			
				歩掛適用年月		2026.03			
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
内 6号	路上路盤再生工	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		WB430710	20cm以下, 696kg/100m2, 有, 1265L/100m2, 無	m2	1,620	2,560	4,147,200		単 2号 04-03-05 管理費区分:0
		合計					4,147,200		

# 一式当り内訳書

内 7号		表層		条件		名称・規格		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
				3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未滿), 3未滿, 7°フラット PK-3, 全ての費用		CB410260		m <sup>2</sup>	1,620	1,759	2,849,580		03-03-03 管理費区分: 0
											2,849,580		
						合計							

内 8号		表層		条件		名称・規格		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
				3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未滿), タックコート PK-4, 全ての費用		CB410260		m <sup>2</sup>	1,620	1,336	2,164,320		03-03-03 管理費区分: 0
											2,164,320		
						合計							

# 一式当り内訳書

# 一式当り内訳書

内 9号		溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し			単価使用年月	2026.03	
区画線設置		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB821210	無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,7x7アルミ舗装,全ての費用		m	360	330	118,800		単 3号 03-03-06 管理費区分:0
	合計						118,800		

内 10号		溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し			単価使用年月	2026.03	
区画線設置		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB821210	無し,溶融式手動,有り,実線 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,7x7アルミ舗装,全ての費用		m	47	733	34,451		単 4号 03-03-06 管理費区分:0
	合計						34,451		

# 一式当り内訳書

内 11号		溶融式区画線		内 11号		2026.03	
区画線設置		名称・規格		条件		歩掛適用年月	
		数量		単価		2026.03	
		金額		摘要		1.000-00000 0.0 0	
		数量・金額増減					
	WB821210	8%	白, 7x7アルミ舗装, 全ての費用	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1	820	53,300	単 5号 03-03-06 管理費区分: 0
	合計					53,300	

# 一式当り内訳書

内 12号		溶融式区画線		内 12号		2026.03	
区画線設置		名称・規格		条件		歩掛適用年月	
		数量		単価		2026.03	
		金額		摘要		1.000-00000 0.0 0	
		数量・金額増減					
	WB821210	8%	白, 7x7アルミ舗装, 全ての費用	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1	733	8,063	単 6号 03-03-06 管理費区分: 0
	合計					8,063	

# 一式当り内訳書

内 13号		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
区内画線設置		m		90		150		13,500				単 7号 03-03-06 管理費区分：0	
合計								13,500					

区内画線設置  
 区内画線 15cm, 塗料規格: 常温  
 施工方法区分: 〆型式 溶剤型, 規格・仕様区  
 分: 破線 15cm, 塗料規格: 常温

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

# 一式当り内訳書

内 14号		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
交通誘導警備員A		人日		8		16,630		133,040				単 8号 02-04-04 管理費区分：0	
交通誘導警備員B		人日		8		14,380		115,040				単 9号 02-04-04 管理費区分：0	
合計								248,080					

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

交通誘導警備員  
 交通誘導警備員A  
 交通誘導警備員B

# 一式当り内訳書

内 15号		測量設計費					単価使用年月	2026.03
		名称・規格					歩掛適用年月	2026.03
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 15号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る		km	0.18	1,972,802	355,104		管理費区分：5
	Z237230015							
	合計					355,104		

# 一式当り内訳書

内 16号		六価/PM試験費					単価使用年月	2026.03
		名称・規格					歩掛適用年月	2026.03
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 16号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	六価/PM溶出試験費		検体	1	7,800	7,800		管理費区分：9
	ZZ99*01*01002							
	合計					7,800		

# 一式当り内訳書

内 17号		CBR試験		単価使用年月		2026. 03		
				歩掛適用年月		2026. 03		
				労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
開削調査	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ZZ99*01*01I003		箇所	3	131, 000	393, 000		管理費区分：0
現状土CBR試験 水浸 4日	Z237011160		供試体	6	23, 400	140, 400		管理費区分：9
	合計					533, 400		

# 2次単価表

単 1号 WB020052		処分費(t)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価使用年月		
								単価	金額	2026.03
処分費 As殻								100	1,400	
										摘要
					t	100	1,400	140,000		管理費区分:T
								140,000		
			合計							
			単価					1,400		円/t

## 2次単価表

単 2号 WB430710		路上路盤再生工		20cm以下、696kg/100m2, 有, 1265L/10 0m2, 無		単位	m2	単位数量	単価使用年月		
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	摘要		
土木一般世話役										2026.03	
普通作業員		R0125				人	0.127	33,860	4,300	2026.03	管理費区分:0
添加剤 セメント (高炉B) 25kg袋入		R0102				人	0.506	22,130	11,197		管理費区分:0
添加剤 セメント (高炉B) 25kg袋入		Y001240000001				kg	696	25.6	17,817		管理費区分:0
混合用乳剤 アスファルト乳剤 MN-1セメント混合リサイクル用		Y0011120000001				L	1,265	132	166,980		管理費区分:0
スベリワイヤ`運転										単 10号 04-03-05	[ ] [1]
モータ`レダ`運転		WK430180				日	0.127	258,600	32,842		管理費区分:0
モータ`レダ`運転		WK430190				日	0.127	64,260	8,161		単 11号 04-03-05 [ ] [1]
モータ`レダ`運転										単 12号 04-03-05	[ ] [1]
タイロー`運転		WK430200				日	0.127	59,140	7,510		管理費区分:0
タイロー`運転		WK430210				日	0.127	45,740	5,808		単 13号 04-03-05 [ ] [1]
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	2%			式	1		1,385		管理費区分:0
合計									256,000		
単価									2,560		円/m2

# 2次単価表

単価使用年月		2026.03	
歩掛適用年月		2026.03	
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単価	単価	単価	単価
3号	1,000	1,000	330
WB821210	金額	金額	摘要
区画線設置	名称・規格	条件	
	区画線設置(溶融式)屋間豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	[ ] [2]
	トフイックハイト 溶融式 3種1号 ビーズ 15~18 白	1,000	211.14 管理費区分: 0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	390	235 管理費区分: 0
	接着用プラスチック 区画線用	25	180 管理費区分: 0
	軽油	25	485 管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)	40	130 管理費区分: 0
		1	5,585 管理費区分: 0
	合計		330,200
	単価		330 円/m





# 2次単価表

単価使用年月		2026.03	
		2026.03	
歩掛適用年月		2026.03	
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単価	1,000	単価	733
名称・規格		数量	金額
区画線設置	条件	単位	摘要
単 6号 WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	[ ] [2]
区画線設置(溶融式) 屋間 豪雪有 実線45cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		1,000	382,500 管理費区分: 0
トフイックパイント 溶融式 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	235 管理費区分: 0
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	180 管理費区分: 0
接着用プライマー 区画線用		kg	485 管理費区分: 0
軽油		L	130 管理費区分: 0
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	16,685 管理費区分: 0
合計			733,500
単価			733 円/m

# 2次単価表

単 7号 WB821210		区画線設置		単位		m		単位数量		単価使用年月			
		名称・規格								金額		2026.03	
		条件								摘要		2026.03	
区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm, 無し,無し,常温,白,全ての費用		m		1,000		102		1,000		150	
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007		L		50		700		35,000		管理費区分:0	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		Z004352001		kg		39		180		7,020		管理費区分:0	
軽油		Z006702002		L		40		130		5,200		管理費区分:0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%		式		1		1,380		1,380		管理費区分:0	
合計										150,600			
単価										150		円/m	



# 3次単価表

単 10号 WK430180		スビラ付*運転		単価使用年月		2026.03				
		名称・規格		歩掛適用年月		2026.03				
		条件		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0				
名称・規格		条件		単位	日	単位数量	金額	単価	摘要	
運転手(特殊)				人	1	33,560		1	258,600	管理費区分:0
軽油		R0114		L	135	130				管理費区分:0
スビラ付*[路盤再生用] 処理深さ0.4×幅2.0m		Z006702002		供用日	1.22	170,000				管理費区分:0
諸雑費(まるめ)		M000702015		式	1			90		管理費区分:0
ZS3000004										
合計								258,600		
単価								258,600		円/日





# 3次単価表

単 13号 WK430210		名称・規格		条件		単位		単価使用年月		2026.03				
								歩掛適用年月		2026.03				
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0				
運転手(特殊)		R0114				単位	数量	日	単位数量	金額	1	単価	45,740	摘要
運転手(特殊)		R0114				人	1	1	33,560		33,560			管理費区分:0
軽油		Z006702002				L	31	1.62	130		4,030			管理費区分:0
タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t		L001060003				日	1.62	1.62	5,030		8,148			管理費区分:0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式	1	1			2			管理費区分:0
合計											45,740			
単価											45,740		円/日	



# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路維持 (0001)	式 1		12,115,478		
舗装工 (0002)	式 1		11,639,284		
路上再生工 (0003)	式 1		6,625,384		
舗装版切断 (0004) (P)	380 舗装版種別 Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 15cm以下 Q05 舗装版切断費	717 舗装版	270,648	第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	716 舗装版	270,648	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカット[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	10.01	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(機械)	%	4.702		33.69	単価補正 管理費区分 0
特殊作業員	%	20.669	19.96 28,300 29,990	148.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	11.616	10.88 31,000 33,860	83.23	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	7.596	8.92 25,400 22,130	54.43	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	18.729		134.2	管理費区分 0
コンクリートカット (グレード) 径18インチ	%	22.944		164.4	Z006540009 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	22.39 68,200 71,500				歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
カリソ レキユア-	2.389	%	2.81	17.12	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
その他(材料)	1.326	%		9.5	管理費区分 0	
諸雑費	0.019	%		0.21	管理費区分 0	
予備破砕工 (0005)	1,620	m2		886,140	オブション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*01001	
予備破砕工 路上再生用スレタイ処理幅2.0m、処理深0.3m	1,620	m2	547	886,140	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
積込 (バース) (0006)	m3	110	29,380	単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
積込 (バース)				オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込 (バース)				CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
積込 (バース)				M000202142 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハックホウ(クレー型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.814	108.7	42.39	21,500 22,900
積込 (バース)				J01 土質 J02 作業内容 土量50,000m3未満 土砂	
積込 (バース)				260 29,380	
積込 (バース)				113 土砂	
積込 (バース)				41.66 108.3	
運転手(特殊)				R0114 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	38.74 28,900 33,560			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
軽油	16.472	42.82		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
諸雑費	0.054	0.18		管理費区分 0	
穀運搬 (0007) (P)	110	918,916		第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
穀運搬	113	918,916		CB227010 7231.9 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
J01 穀発生作業	舗装版破砕				
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
J03 DID区間の有無	無し				
J07 運搬距離(km) (DID区間無)	60.0km以下				
J13 費用の内訳	全ての費用				



# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
処分費(t)	t	266.5	373,100	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB020052 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
路上路盤再生工 (0009)	m2	1,620	4,147,200	第0006号内訳書 単位数数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路上路盤再生工	m2	1,620	4,147,200	Q01 混合深さ 20cm以下 Q02 混合用乳剤 有り Q03 養生工 無し Q05 路上路盤再生工 路上路盤再生工	
路上路盤再生工	m2	1,620	4,147,200	J01 混合深さ 20cm以下 J02 添加剤使用数量(実数入力) 696kg/100m2 J03 混合用乳剤の有無 有 J04 混合用乳剤使用数量(実数入力) 1265L/100m2 J05 養生工の有無 無	
表層工 (0010)	式	1	5,013,900	オプション入力 工種 13:道路維持工事	
表層	第0007号内訳書				

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
(0011) (P)	単位 m2	1,620	2,849,580
Q01 歩車道区分	車道・路肩		
Q02 材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満)		
Q03 材料規格	ガラス入り(2)再生密粒度As(13)		
Q04 舗装厚	40mm		
Q05 平均幅員	3.0m超		
Q07 施工費	表層(車道・路肩部)		
Q08 急速施工費	計上しない		
表層(車道・路肩部)	単位数量 管理費区分 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	1,620	2,849,580
J01 平均幅員	3.0m超	1,759	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm		
J05 材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類	プライコト PK-3		
J07 費用の内訳	全ての費用		
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	標準構成比 標準単価 地区単価	0.957 0.88 29,500 31,200	16.83
タイヤラテ[普通型] 運転質量13~14t	標準構成比 標準単価 地区単価	0.162 0.14 4,480 5,030	2.84
単位数量 管理費区分 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	1,620		2,849,580

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
ロートローラ[マダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.145	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.253		4.44	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.28	3.66 25,400 22,130	57.67	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.461	2.06 28,900 33,560	43.26	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.213	2.03 28,300 29,990	38.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	0.82	14.42		潮間割増 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
その他(労務)	%	1.748	30.74		
アスファルト混合物 (2) ガラス入再生密粒度As(13)	%	79.006	1,389		Y001102000001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 フライコート用	%	8.378	147.3		Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
軽油	%	0.474	8.34		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市)

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価		130			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.089	1.57		管理費区分 0
諸雑費	%	0.014	1.14		管理費区分 0
表層 (0012) (P)	m2	1,620	2,164,320		第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,620	2,164,320		CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	車道・路肩 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ガラス入り(5)再生密粒度As(13F) 30mm 3.0mm超 表層(車道・路肩部) 計上しない	1,336 3.0mm超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	1,620 3.0mm超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		
アスファルトフィニッシュ 【ホーロー型】舗装幅2.3~6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.255	16.76		L001210002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
タイロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.202	0.14 4,480 5,030	2.7	豪雪割増 潮間割増 単価補正 L001060004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
ロートロー[ワカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.196	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.33		4.41	管理費区分 0
普通作業員	%	4.315	3.84 25,400 22,130	57.65	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	3.235	2.16	43.22	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価		28,900 33,560		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員	% 2.911		38.89	R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	% 1.085	0.77 31,000 33,860	14.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	% 2.309		30.85	管理費区分 0	0
7ス7アルト混合物 (5) ガラス入再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	% 79.643	84.7 580,000 14,100	1,064	Y001102000002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
7ス7アルト乳剤				Z004130003	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
PK-4 タックコート用	3.765	2.57	50.3	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油	0.619	0.51	8.27	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	0.095		1.27	管理費区分 0	
諸雑費	0.04		0.57	管理費区分 0	
区画線工 (0013)	1		228,114		
区画線工 (0014)	1		228,114	工種 13:道路維持工事	
溶融式区画線 (0015)	360		118,800	第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	
	Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm			

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費	無し 区画線設置				豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
<b>区画線設置</b>					
J01 夜間作業の有無	360	m	330	118,800	WB821210 管理費区分 0
J02 施工方法区分	無し				歩 2026.03 単 2026.03
J03 豪雪補正の有無	溶融式手動 有り				単価地区 青森市(旧青森市)
J04 規格・仕様区分	実線 15cm				労調係数 1.000 00-00 0
J05 時間的制約の有無	無し				豪雪割増 0% 係数ランク 1
J06 塗布厚	1.0mm				潮間割増 単価補正
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し				
J08 未供用区間の場合の補正	無し				
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%				
J11 塗料区分	白				
J12 プライマー規格	アスファルト舗装 全ての費用				
J13 費用の内訳					
<b>溶融式区画線 (0016)</b>					
Q01 施工方法区分	50	m		34,451	第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q02 規格・仕様区分	溶融式手動				歩 2026.03 単 2026.03
Q03 塗布厚	実線 45cm 厚1.0mm				単価地区 青森市(旧青森市)
Q04 排水性舗装	無し				労調係数 1.000 00-00 0
Q05 区画線設置費	区画線設置				豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
<b>区画線設置</b>					
J01 夜間作業の有無	47	m	733	34,451	WB821210 管理費区分 0
J02 施工方法区分	無し				歩 2026.03 単 2026.03
J03 豪雪補正の有無	溶融式手動 有り				単価地区 青森市(旧青森市)
J04 規格・仕様区分	実線 45cm				労調係数 1.000 00-00 0
J05 時間的制約の有無	無し				豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				単価補正
溶融式区画線 (0017)	70	m	53,300	53,300	第0011号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.0mm 無し 区画線設置				
区画線設置	65	m	820	53,300	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
溶融式区画線 (0018)	10	m	8,063	8,063	第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
Q01 施工方法区分	溶融式手動			歩	2026.03 単 2026.03
Q02 規格・仕様区分	実線 45cm			単価地区	青森市(旧青森市)
Q03 塗布厚	厚1.0mm			労調係数	1.000 00-00 0
Q04 排水性舗装	無し			豪雪割増	0%
Q05 区画線設置費	区画線設置			潮間割増	0%
				週休2日補正	係数ランク 1
区画線設置					
			8,063	WB821210	
J01 夜間作業の有無	無し	733		管理費区分	0
J02 施工方法区分	溶融式手動			歩	2026.03 単 2026.03
J03 豪雪補正の有無	有り			単価地区	青森市(旧青森市)
J04 規格・仕様区分	実線 45cm			労調係数	1.000 00-00 0
J05 時間的制約の有無	無し			豪雪割増	0%
J06 塗布厚	1.0mm			潮間割増	0%
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し			単価補正	係数ランク 1
J08 未供用区間の場合の補正	無し				
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%				
J10 塗料区分	白				
J11 プライマー規格	アスファルト舗装				
J12 費用の内訳	全ての費用				
J13					
ポイント式区画線 (0019)					
			13,500	第0013号内訳書	
Q01 施工方法区分	ポイント式 溶剤型	90		単位数量	1 m
Q02 規格・仕様区分	破線 15cm			管理費区分	0
Q03 塗料規格	常温			歩	2026.03 単 2026.03
Q04 区画線設置費	区画線設置			単価地区	青森市(旧青森市)
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	0%
				潮間割増	0%
				週休2日補正	係数ランク 1
区画線設置					
			13,500	WB821210	
J01 夜間作業の有無	無し	150		管理費区分	0
J02 施工方法区分	ポイント式溶剤型			歩	2026.03 単 2026.03

# 入力データリスト (本01)

工事名		国道280号交付金 (舗装補修) 工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要			
J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
仮設工 (0020)	式	1		248,080				
交通管理工 (0021)	式	1		248,080		工種 99:		
交通誘導警備員 (0022)	人日	16		248,080		第0014号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
交通誘導警備員A	人日	8	16,630	133,040		WB010211 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
交通誘導警備員B	人日	8	14,380	115,040		WB010212 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
		金額 前回/今回	摘要
直接工事費 (0023)	式	1	12,115,478
共通仮設 (0024)	式	1	3,603,304
共通仮設費 (0025)	式	1	1,073,304
技術管理費 (0026)	式	1	896,304
測量設計費 (0027)	式	1	355,104
測量設計費 (舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.18	1,972,802
			355,104

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
		金額 前回/今回	摘要
六価カミ試験費 (0028)	式	1	7,800
潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オブション入力 第0016号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
六価カミ溶出試験費	検体	1	7,800
ZZ99*01*01002 管理費区分 9 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
CBR試験 (0029)	式	1	533,400
オブション入力 第0017号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
開削調査	箇所	3	393,000
ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現状土CBR試験 水浸 4日	供試体	6	23,400	140,400	単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
Z237011160 管理費区分 9 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正					
現場環境改善費 (0030)	式	1		177,000	
現場環境改善費 (率計上) (0031)	式	1		177,000	
市街地以外					
共通反設費 (率計上) (0032)	式	1		2,530,000	
06:舗装工事					
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正					
		一般交通影響有り (2) - 1	1.4		
		未使用	1.00		
		補正なし	1.0		
		週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0033)	式	1		15,718,782	
現場管理費 (0034)	式	1		6,660,000	
市街地補正					
施工地域等補正 工期日数		一般交通影響有り (2) - 1	1.2		
		0日間			

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金 (舗装補修) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	0日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0035)	式	1		22,378,782	
一般管理費等 (0036)	式	1		4,521,218	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%		
工事価格 (0037)	式	1		26,900,000	
消費税額及び地方消費税額 (0038)	式	1		2,690,000	
工事費計 (0039)	式	1		29,590,000	