



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

県営ため池等整備事業

西田沢大堤地区

西田沢大堤ため池第2号工事

東農水（整工）第1号

# 積算書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。







事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			142,340,000	
2 ・工事原価			121,961,000	
3 純工事費			89,264,000	
4 ・ ・直接工事費			75,812,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	67,730,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	8,082,000	
7 ・ ・間接工事費			46,149,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			13,452,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
75,812,000 × ((11.270*1.200)*1.000*1.040*1.000)	14.060	%	10,659,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	2,148,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	21,000	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			624,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
75,207,000 × (0.830)	0.830	%	624,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			32,697,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
89,264,000 × ((31.230*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.560+0.000-0.000)	36.630	%	32,697,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証费率)				
121,961,000 × (16.670*1.000+0.04)=20,379,000	16.710	%	20,379,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	











事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				67,730,000	
・堤体工	1.000	式		21,228,000	
・・法面保護工	1.000	式		15,785,000	
BA0108 基面整正	1,710	㎡	453	774,630	歩A・単A B単 1号
000002 ブロックマット敷設 t=10cm、防草・防災タイプ、1:2.2勾配	1,503.000	㎡	8,905	13,384,215	歩A・単A B単 2号
000003 ブロックマット敷設 t=10cm、防草・防災タイプ、1:3.0以上勾配	168.000	㎡	8,705	1,462,440	歩A・単A B単 3号
BA0302 コンクリート	4.1	m3	39,840	163,344	歩A・単A B単 4号
合 計				15,784,629	
・・転落防止柵工	1.000	式		5,443,000	
BA0108 基面整正	25	㎡	453	11,325	歩A・単A B単 5号
BA0303 型枠 均しCo	9.8	㎡	5,830	57,134	歩A・単A B単 6号
BA0302 コンクリート 均しCo	1.2	m3	33,980	40,776	歩A・単A B単 7号
000008 転落防止柵 H=1.1m、設置間隔B=2.0m	192.000	m	24,482	4,700,544	歩A・単A B単 8号
000009 転落防止柵(門扉部) H=1.1m	2.000	基	124,220	248,440	歩A・単A B単 9号
000010 ため池転落対策用ロープ φ16mm×10m	11.000	本	35,000	385,000	歩A・単A B単 10号
合 計				5,443,219	
・斜樋工	1.000	式		1,450,000	
・・斜樋工	1.000	式		1,391,000	
BA0108 基面整正	40	㎡	453	18,120	歩A・単A B単 11号
BA0303 型枠 均しCo	22	㎡	5,830	128,260	歩A・単A B単 12号
BA0302 コンクリート 均しCo	4.0	m3	33,980	135,920	歩A・単A B単 13号
BA0303 型枠 鉄筋Co	23	㎡	11,260	258,980	歩A・単A B単 14号
BA0302 コンクリート 鉄筋Co	24	m3	28,820	691,680	歩A・単A B単 15号
B03205 鉄筋 SD295,D13	0.812	ton	173,400	140,801	歩A・単A B単 16号
BA0304 目地板	3	㎡	5,694	17,082	歩A・単A B単 17号
合 計				1,390,843	
・・土工	1.000	式		59,000	
000018 盛土(埋戻し) 構造物周辺	10.000	m3	2,509	25,090	歩A・単A B単 18号
000019 盛土(埋戻し) B<1.0m	6.000	m3	2,982	17,892	歩A・単A B単 19号
000020 盛土(埋戻し) 1.0m≦B<2.5m	1.000	m3	2,509	2,509	歩A・単A B単 20号
BA0109 法面整形	28	㎡	478	13,384	歩A・単A B単 21号
合 計				58,875	
・洪水吐工	1.000	式		43,092,000	
・・土工	1.000	式		7,746,000	
BA0103 床掘り	2,700	m3	275	742,500	歩A・単A B単 22号
000023 盛土(埋戻し) 構造物周辺	310.000	m3	2,509	777,790	歩A・単A B単 23号
000024 盛土(埋戻し) B<1.0m	23.000	m3	2,982	68,586	歩A・単A B単 24号
000025 盛土(埋戻し) 1.0m≦B<2.5m	410.000	m3	2,509	1,028,690	歩A・単A B単 25号
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m≦B<4.0m	550	m3	976	536,800	歩A・単A B単 26号

事業名	県管ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻 B≧4.0m	770	m <sup>3</sup>	261	200,970	歩A・単A B単 27号
BA0109 法面整形	180	m <sup>2</sup>	478	86,040	歩A・単A B単 28号
000029 残土処理	660.000	m <sup>3</sup>	6,522	4,304,520	歩A・単A B単 29号
合 計				7,745,896	
・・越流部工	1.000	式		5,542,000	
BA0303 型枠 均しCo	2.3	m <sup>2</sup>	5,830	13,409	歩A・単A B単 30号
BA0302 コンクリート 均しCo	2.6	m <sup>3</sup>	33,980	88,348	歩A・単A B単 31号
BA0303 型枠 鉄筋Co	168	m <sup>2</sup>	11,260	1,891,680	歩A・単A B単 32号
BA0302 コンクリート 鉄筋Co	72	m <sup>3</sup>	28,820	2,075,040	歩A・単A B単 33号
B06203 サイドドレーン 洗砂利 25mm以下	23.2	m	1,648	38,234	歩A・単A B単 34号
B06204 ウィーブホール 壁部,50mm×500mm	12	箇所	2,161	25,932	歩A・単A B単 35号
BA0305 止水板	17.8	m	12,570	223,746	歩A・単A B単 36号
BA0304 目地板	9	m <sup>2</sup>	5,694	51,246	歩A・単A B単 37号
B03208 ダウエルバー D16	67	本	673	45,091	歩A・単A B単 38号
B18366 足場 手摺先行型枠組	64	掛m <sup>2</sup>	5,661	362,304	歩A・単A B単 39号
B03205 鉄筋 SD295,D13	2.11	ton	173,400	365,874	歩A・単A B単 40号
B03205 鉄筋 SD295,D16	1.07	ton	171,340	183,334	歩A・単A B単 41号
B03205 鉄筋 SD345,D22	1.01	ton	176,490	178,255	歩A・単A B単 42号
合 計				5,542,493	
・・接近水路工	1.000	式		4,016,000	
BA0303 型枠 均しCo	0.7	m <sup>2</sup>	5,830	4,081	歩A・単A B単 43号
BA0302 コンクリート 均しCo	4.6	m <sup>3</sup>	33,980	156,308	歩A・単A B単 44号
BA0303 型枠 鉄筋Co	93	m <sup>2</sup>	11,260	1,047,180	歩A・単A B単 45号
BA0302 コンクリート 鉄筋Co	67	m <sup>3</sup>	28,820	1,930,940	歩A・単A B単 46号
BA0305 止水板	9.1	m	12,570	114,387	歩A・単A B単 47号
BA0304 目地板	5	m <sup>2</sup>	5,694	28,470	歩A・単A B単 48号
B03208 ダウエルバー D16	34	本	673	22,882	歩A・単A B単 49号
B18366 足場 手摺先行型枠組	33	掛m <sup>2</sup>	5,661	186,813	歩A・単A B単 50号
B03205 鉄筋 SD295,D13	3.03	ton	173,400	525,402	歩A・単A B単 51号
合 計				4,016,463	
・・緩勾配水路工	1.000	式		4,869,000	
BA0303 型枠 均しCo	1.4	m <sup>2</sup>	5,830	8,162	歩A・単A B単 52号
BA0302 コンクリート 均しCo	1.7	m <sup>3</sup>	33,980	57,766	歩A・単A B単 53号
BA0303 型枠 鉄筋Co	163	m <sup>2</sup>	11,260	1,835,380	歩A・単A B単 54号
BA0302 コンクリート 鉄筋Co	60	m <sup>3</sup>	28,820	1,729,200	歩A・単A B単 55号
B06203 サイドドレーン 洗砂利 25mm以下	12.0	m	1,648	19,776	歩A・単A B単 56号
B06204 ウィーブホール 壁部,50mm×500mm	6	箇所	2,161	12,966	歩A・単A B単 57号
BA0305 止水板	20.9	m	12,570	262,713	歩A・単A B単 58号
BA0304 目地板	14	m <sup>2</sup>	5,694	79,716	歩A・単A B単 59号
B03208 ダウエルバー D16	86	本	673	57,878	歩A・単A B単 60号

事業名 県管ため池等整備事業 西田沢大堤地区  
 工事名 西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B18366 足場 手摺先行型枠組	51	掛㎡	5,661	288,711	歩A・単A B単 61号
B03205 鉄筋 SD295,D13	1.94	ton	173,400	336,396	歩A・単A B単 62号
B03205 鉄筋 SD295,D16	1.05	ton	171,340	179,907	歩A・単A B単 63号
合 計				4,868,571	
・ ・ 放水路工	1.000	式		11,270,000	
BA0303 型枠 均しCo	2.8	㎡	5,830	16,324	歩A・単A B単 64号
BA0302 コンクリート 均しCo	5.1	m <sup>3</sup>	33,980	173,298	歩A・単A B単 65号
BA0303 型枠 鉄筋Co	369	㎡	11,260	4,154,940	歩A・単A B単 66号
BA0302 コンクリート 鉄筋Co	133	m <sup>3</sup>	28,820	3,833,060	歩A・単A B単 67号
B06203 サイドドレーン 洗砂利 25mm以下	96.0	m	1,648	158,208	歩A・単A B単 68号
B06204 ウィーブホール 壁部,50mm×500mm	48	箇所	2,161	103,728	歩A・単A B単 69号
BA0305 止水板	20.8	m	12,570	261,456	歩A・単A B単 70号
BA0304 目地板	16	㎡	5,694	91,104	歩A・単A B単 71号
B03208 ダウエルバー D16	76	本	673	51,148	歩A・単A B単 72号
B18366 足場 手摺先行型枠組	188	掛㎡	5,661	1,064,268	歩A・単A B単 73号
B03205 鉄筋 SD295,D13	4.28	ton	173,400	742,152	歩A・単A B単 74号
B03205 鉄筋 SD295,D16	0.230	ton	171,340	39,408	歩A・単A B単 75号
B03205 鉄筋 SD345,D19	0.893	ton	176,490	157,606	歩A・単A B単 76号
B03205 鉄筋 SD345,D22	2.40	ton	176,490	423,576	歩A・単A B単 77号
合 計				11,270,276	
・ ・ 減勢工	1.000	式		2,943,000	
BA0303 型枠 均しCo	1.1	㎡	5,830	6,413	歩A・単A B単 78号
BA0302 コンクリート 均しCo	1.4	m <sup>3</sup>	33,980	47,572	歩A・単A B単 79号
BA0303 型枠 鉄筋Co	97	㎡	11,260	1,092,220	歩A・単A B単 80号
BA0302 コンクリート 鉄筋Co	33	m <sup>3</sup>	28,820	951,060	歩A・単A B単 81号
B06203 サイドドレーン 洗砂利 25mm以下	20.8	m	1,648	34,278	歩A・単A B単 82号
B06204 ウィーブホール 壁部,50mm×500mm	8	箇所	2,161	17,288	歩A・単A B単 83号
BA0305 止水板	10.3	m	12,570	129,471	歩A・単A B単 84号
BA0304 目地板	10	㎡	5,694	56,940	歩A・単A B単 85号
B03208 ダウエルバー D16	37	本	673	24,901	歩A・単A B単 86号
B18366 足場 手摺先行型枠組	40	掛㎡	5,661	226,440	歩A・単A B単 87号
B03205 鉄筋 SD295,D13	1.02	ton	173,400	176,868	歩A・単A B単 88号
B03205 鉄筋 SD295,D16	0.236	ton	171,340	40,436	歩A・単A B単 89号
B03205 鉄筋 SD345,D22	0.790	ton	176,490	139,427	歩A・単A B単 90号
合 計				2,943,314	
・ ・ 取付工	1.000	式		1,050,000	
BA0303 型枠 均しCo	0.4	㎡	5,830	2,332	歩A・単A B単 91号
BA0302 コンクリート 均しCo	0.5	m <sup>3</sup>	33,980	16,990	歩A・単A B単 92号
BA0303 型枠 鉄筋Co	37	㎡	11,260	416,620	歩A・単A B単 93号
BA0302 コンクリート 鉄筋Co	12	m <sup>3</sup>	28,820	345,840	歩A・単A B単 94号

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B06203 サイドドレーン 洗砂利 25mm以下	12.0	m	1,648	19,776	歩A・単A B単 95号
B06204 ウィーブホール 壁部, 50mm×500mm	4	箇所	2,161	8,644	歩A・単A B単 96号
B18366 足場 手摺先行型枠組	15	掛㎡	5,661	84,915	歩A・単A B単 97号
B03205 鉄筋 SD295, D13	0.488	ton	173,400	84,619	歩A・単A B単 98号
B03205 鉄筋 SD295, D16	0.024	ton	171,340	4,112	歩A・単A B単 99号
B03205 鉄筋 SD345, D22	0.373	ton	176,490	65,831	歩A・単A B単 100号
合 計				1,049,679	
・ ・ 下流放水路工	1.000	式		585,000	
BA0303 型枠 均しCo	0.6	㎡	5,830	3,498	歩A・単A B単 101号
BA0302 コンクリート 均しCo	0.6	m <sup>3</sup>	33,980	20,388	歩A・単A B単 102号
B06203 サイドドレーン 洗砂利 25mm以下	12.0	m	1,648	19,776	歩A・単A B単 103号
B06204 ウィーブホール 壁部, 50mm×500mm	12	箇所	2,161	25,932	歩A・単A B単 104号
B05104 鉄筋コンクリート大型フリューム 3,920kg	6.0	m	85,942	515,652	歩A・単A B単 105号
合 計				585,246	
・ ・ 接続柵工	1.000	式		925,000	
BA0303 型枠 均しCo	0.6	㎡	5,830	3,498	歩A・単A B単 106号
BA0302 コンクリート 均しCo	0.4	m <sup>3</sup>	33,980	13,592	歩A・単A B単 107号
BA0303 型枠 鉄筋Co	38	㎡	11,260	427,880	歩A・単A B単 108号
BA0302 コンクリート 鉄筋Co	6.3	m <sup>3</sup>	28,820	181,566	歩A・単A B単 109号
B18366 足場 手摺先行型枠組	30	掛㎡	5,661	169,830	歩A・単A B単 110号
B03205 鉄筋 SD295, D13	0.428	ton	173,400	74,215	歩A・単A B単 111号
B03205 鉄筋 SD345, D19	0.306	ton	176,490	54,006	歩A・単A B単 112号
合 計				924,587	
・ ・ 排水路工	1.000	式		624,000	
BA0303 型枠 均しCo	0.9	㎡	5,830	5,247	歩A・単A B単 113号
BA0302 コンクリート 均しCo	0.7	m <sup>3</sup>	33,980	23,786	歩A・単A B単 114号
B06203 サイドドレーン 洗砂利 25mm以下	18.1	m	1,648	29,829	歩A・単A B単 115号
B06204 ウィーブホール 壁部, 50mm×500mm	18	箇所	2,161	38,898	歩A・単A B単 116号
B05104 鉄筋コンクリート大型フリューム 2,490kg	9.1	m	57,869	526,608	歩A・単A B単 117号
合 計				624,368	
・ ・ 下流合流柵工	1.000	式		1,433,000	
BA0303 型枠 均しCo	0.6	㎡	5,830	3,498	歩A・単A B単 118号
BA0302 コンクリート 均しCo	0.4	m <sup>3</sup>	33,980	13,592	歩A・単A B単 119号
BA0301 基礎砕石 RC-40	8.6	㎡	1,735	14,921	歩A・単A B単 120号
BA0303 型枠 鉄筋Co	36	㎡	11,260	405,360	歩A・単A B単 121号
BA0302 コンクリート 鉄筋Co	5.8	m <sup>3</sup>	28,820	167,156	歩A・単A B単 122号
B18366 足場 手摺先行型枠組	48	掛㎡	5,661	271,728	歩A・単A B単 123号
B03205 鉄筋 SD295, D13	0.524	ton	173,400	90,862	歩A・単A B単 124号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム HF 500×500	4.0	m	5,969	23,876	歩A・単A B単 125号

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B05110 蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下	5	枚	88,380	441,900	歩A・単A B単 126号
合計				1,432,893	
・安全施設工	1.000	式		1,304,000	
BA0103 床掘り	8	m <sup>3</sup>	275	2,200	歩A・単A B単 127号
000128 盛土(埋戻し) 構造物周辺	8.000	m <sup>3</sup>	2,509	20,072	歩A・単A B単 128号
000129 残土処理	1.000	m <sup>3</sup>	1,336	1,336	歩A・単A B単 129号
000130 転落防止柵 H=1.1m、設置間隔B=2.0m	67.000	m	14,982	1,003,794	歩A・単A B単 130号
000131 転落防止柵(門扉部) H=1.1m	1.000	基	277,073	277,073	歩A・単A B単 131号
合計				1,304,475	
・管理用道路工	1.000	式		52,000	
B08101 敷砂利 再生クワッシュラン, RC-40	45	m <sup>2</sup>	1,149	51,705	歩A・単A B単 132号
合計				51,705	
・地盤改良工	1.000	式		733,000	
000133 地盤改良 1m以下、添加量26kg/m <sup>2</sup>	61.000	m <sup>2</sup>	1,931	117,791	歩A・単A B単 133号
000134 地盤改良 1mを超え2m以下、添加量86kg/m <sup>2</sup>	145.000	m <sup>2</sup>	4,245	615,525	歩A・単A B単 134号
合計				733,316	
・構造物撤去工	1.000	式		1,960,000	
・構造物取壊し工	1.000	式		1,960,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋Co	79	m <sup>3</sup>	17,090	1,350,110	歩A・単A B単 135号
BA0201 殻運搬 鉄筋Co	79	m <sup>3</sup>	4,767	376,593	歩A・単A B単 136号
000137 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋Co	198.250	ton	600	118,950	歩A・単A B単 137号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋Co	8.7	m <sup>3</sup>	8,612	74,924	歩A・単A B単 138号
BA0201 殻運搬 無筋Co	8.7	m <sup>3</sup>	3,862	33,599	歩A・単A B単 139号
000140 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋Co	20.450	ton	300	6,135	歩A・単A B単 140号
合計				1,960,311	







事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0108	*** B単-1号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	453		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** ブロックマット敷設		m <sup>2</sup>	8,905		歩A・単A
000003	t=10cm、防草・防災タイプ、1:2.2勾配 *** B単-3号 *** ブロックマット敷設		m <sup>2</sup>	8,705		歩A・単A
BA0302	t=10cm、防草・防災タイプ、1:3.0以上勾配 *** B単-4号 *** コンクリート		m <sup>3</sup>	39,840		歩A・単A
BA0108	*** B単-5号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	453		歩A・単A
BA0303	*** B単-6号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	5,830		歩A・単A
BA0302	均しCo *** B単-7号 *** コンクリート		m <sup>3</sup>	33,980		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 転落防止柵		m	24,482		歩A・単A
000009	H=1.1m、設置間隔B=2.0m *** B単-9号 *** 転落防止柵(門扉部)		基	124,220		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** ため池転落対策用ロープ		本	35,000		歩A・単A
BA0108	φ16mm×10m *** B単-11号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	453		歩A・単A
BA0303	*** B単-12号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	5,830		歩A・単A
BA0302	均しCo *** B単-13号 *** コンクリート		m <sup>3</sup>	33,980		歩A・単A
BA0303	*** B単-14号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A
BA0302	鉄筋Co *** B単-15号 *** コンクリート		m <sup>3</sup>	28,820		歩A・単A
B03205	*** B単-16号 *** 鉄筋		ton	173,400		歩A・単A
BA0304	SD295, D13 *** B単-17号 *** 目地板		m <sup>2</sup>	5,694		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 盛土(埋戻し)		m <sup>3</sup>	2,509		歩A・単A
000019	構造物周辺 *** B単-19号 *** 盛土(埋戻し)		m <sup>3</sup>	2,982		歩A・単A
000020	B<1.0m *** B単-20号 *** 盛土(埋戻し)		m <sup>3</sup>	2,509		歩A・単A
BA0109	1.0m≦B<2.5m *** B単-21号 *** 法面整形		m <sup>2</sup>	478		歩A・単A
BA0103	*** B単-22号 *** 床掘り					

事業名	県営ため池整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			m3	275		歩A・単A
000023	*** B単- 23号 *** 盛土(埋戻し)					
	構造物周辺		m3	2,509		歩A・単A
000024	*** B単- 24号 *** 盛土(埋戻し)					
	B<1.0m		m3	2,982		歩A・単A
000025	*** B単- 25号 *** 盛土(埋戻し)					
	1.0m≦B<2.5m		m3	2,509		歩A・単A
BA0106	*** B単- 26号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m≦B<4.0m		m3	976		歩A・単A
BA0106	*** B単- 27号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻					
	B≧4.0m		m3	261		歩A・単A
BA0109	*** B単- 28号 *** 法面整形					
			m <sup>2</sup>	478		歩A・単A
000029	*** B単- 29号 *** 残土処理					
			m3	6,522		歩A・単A
BA0303	*** B単- 30号 *** 型枠					
	均しCo		m <sup>2</sup>	5,830		歩A・単A
BA0302	*** B単- 31号 *** コンクリート					
	均しCo		m3	33,980		歩A・単A
BA0303	*** B単- 32号 *** 型枠					
	鉄筋Co		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A
BA0302	*** B単- 33号 *** コンクリート					
	鉄筋Co		m3	28,820		歩A・単A
B06203	*** B単- 34号 *** サイドドレーン					
	洗砂利 25mm以下		m	1,648		歩A・単A
B06204	*** B単- 35号 *** ウィーブホール					
	壁部, 50mm×500mm		箇所	2,161		歩A・単A
BA0305	*** B単- 36号 *** 止水板					
			m	12,570		歩A・単A
BA0304	*** B単- 37号 *** 目地板					
			m <sup>2</sup>	5,694		歩A・単A
B03208	*** B単- 38号 *** ダウエルバー					
	D16		本	673		歩A・単A
B18366	*** B単- 39号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		揃m <sup>2</sup>	5,661		歩A・単A
B03205	*** B単- 40号 *** 鉄筋					
	SD295, D13		ton	173,400		歩A・単A
B03205	*** B単- 41号 *** 鉄筋					
	SD295, D16		ton	171,340		歩A・単A
B03205	*** B単- 42号 *** 鉄筋					
	SD345, D22		ton	176,490		歩A・単A
BA0303	*** B単- 43号 *** 型枠					
	均しCo		m <sup>2</sup>	5,830		歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0302	*** B単- 44号 *** コンクリート					
	均しCo		m3	33,980		歩A・単A
BA0303	*** B単- 45号 *** 型枠					
	鉄筋Co		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A
BA0302	*** B単- 46号 *** コンクリート					
	鉄筋Co		m3	28,820		歩A・単A
BA0305	*** B単- 47号 *** 止水板					
			m	12,570		歩A・単A
BA0304	*** B単- 48号 *** 目地板					
			m <sup>2</sup>	5,694		歩A・単A
B03208	*** B単- 49号 *** ダウエルバー					
	D16		本	673		歩A・単A
B18366	*** B単- 50号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>	5,661		歩A・単A
B03205	*** B単- 51号 *** 鉄筋					
	SD295, D13		ton	173,400		歩A・単A
BA0303	*** B単- 52号 *** 型枠					
	均しCo		m <sup>2</sup>	5,830		歩A・単A
BA0302	*** B単- 53号 *** コンクリート					
	均しCo		m3	33,980		歩A・単A
BA0303	*** B単- 54号 *** 型枠					
	鉄筋Co		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A
BA0302	*** B単- 55号 *** コンクリート					
	鉄筋Co		m3	28,820		歩A・単A
B06203	*** B単- 56号 *** サイドドレーン					
	洗砂利 25mm以下		m	1,648		歩A・単A
B06204	*** B単- 57号 *** ウィーブホール					
	壁部, 50mm×500mm		箇所	2,161		歩A・単A
BA0305	*** B単- 58号 *** 止水板					
			m	12,570		歩A・単A
BA0304	*** B単- 59号 *** 目地板					
			m <sup>2</sup>	5,694		歩A・単A
B03208	*** B単- 60号 *** ダウエルバー					
	D16		本	673		歩A・単A
B18366	*** B単- 61号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>	5,661		歩A・単A
B03205	*** B単- 62号 *** 鉄筋					
	SD295, D13		ton	173,400		歩A・単A
B03205	*** B単- 63号 *** 鉄筋					
	SD295, D16		ton	171,340		歩A・単A
BA0303	*** B単- 64号 *** 型枠					
	均しCo		m <sup>2</sup>	5,830		歩A・単A
BA0302	*** B単- 65号 *** コンクリート					

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	均しCo *** B単- 66号 ***		m <sup>3</sup>	33,980		歩A・単A
BA0303	型枠					
	鉄筋Co *** B単- 67号 ***		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	鉄筋Co *** B単- 68号 ***		m <sup>3</sup>	28,820		歩A・単A
B06203	サイドドレーン					
	洗砂利 25mm以下 *** B単- 69号 ***		m	1,648		歩A・単A
B06204	ウィーブホール					
	壁部, 50mm×500mm *** B単- 70号 ***		箇所	2,161		歩A・単A
BA0305	止水板					
	*** B単- 71号 ***		m	12,570		歩A・単A
BA0304	目地板					
	*** B単- 72号 ***		m <sup>2</sup>	5,694		歩A・単A
B03208	ダウエルバー					
	D16 *** B単- 73号 ***		本	673		歩A・単A
B18366	足場					
	手摺先行型枠組 *** B単- 74号 ***		掛m <sup>2</sup>	5,661		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD295, D13 *** B単- 75号 ***		ton	173,400		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD295, D16 *** B単- 76号 ***		ton	171,340		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD345, D19 *** B単- 77号 ***		ton	176,490		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD345, D22 *** B単- 78号 ***		ton	176,490		歩A・単A
BA0303	型枠					
	均しCo *** B単- 79号 ***		m <sup>2</sup>	5,830		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	均しCo *** B単- 80号 ***		m <sup>3</sup>	33,980		歩A・単A
BA0303	型枠					
	鉄筋Co *** B単- 81号 ***		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	鉄筋Co *** B単- 82号 ***		m <sup>3</sup>	28,820		歩A・単A
B06203	サイドドレーン					
	洗砂利 25mm以下 *** B単- 83号 ***		m	1,648		歩A・単A
B06204	ウィーブホール					
	壁部, 50mm×500mm *** B単- 84号 ***		箇所	2,161		歩A・単A
BA0305	止水板					
	*** B単- 85号 ***		m	12,570		歩A・単A
BA0304	目地板					
	*** B単- 86号 ***		m <sup>2</sup>	5,694		歩A・単A
B03208	ダウエルバー					
	D16		本	673		歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B18366	*** B単- 87号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	5,661		歩A・単A
B03205	*** B単- 88号 *** 鉄筋					
	SD295, D13		ton	173,400		歩A・単A
B03205	*** B単- 89号 *** 鉄筋					
	SD295, D16		ton	171,340		歩A・単A
B03205	*** B単- 90号 *** 鉄筋					
	SD345, D22		ton	176,490		歩A・単A
BA0303	*** B単- 91号 *** 型枠					
	均しCo		㎡	5,830		歩A・単A
BA0302	*** B単- 92号 *** コンクリート					
	均しCo		m3	33,980		歩A・単A
BA0303	*** B単- 93号 *** 型枠					
	鉄筋Co		㎡	11,260		歩A・単A
BA0302	*** B単- 94号 *** コンクリート					
	鉄筋Co		m3	28,820		歩A・単A
B06203	*** B単- 95号 *** サイドドレーン					
	洗砂利 25mm以下		m	1,648		歩A・単A
B06204	*** B単- 96号 *** ウィーブホール					
	壁部, 50mm×500mm		箇所	2,161		歩A・単A
B18366	*** B単- 97号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	5,661		歩A・単A
B03205	*** B単- 98号 *** 鉄筋					
	SD295, D13		ton	173,400		歩A・単A
B03205	*** B単- 99号 *** 鉄筋					
	SD295, D16		ton	171,340		歩A・単A
B03205	*** B単- 100号 *** 鉄筋					
	SD345, D22		ton	176,490		歩A・単A
BA0303	*** B単- 101号 *** 型枠					
	均しCo		㎡	5,830		歩A・単A
BA0302	*** B単- 102号 *** コンクリート					
	均しCo		m3	33,980		歩A・単A
B06203	*** B単- 103号 *** サイドドレーン					
	洗砂利 25mm以下		m	1,648		歩A・単A
B06204	*** B単- 104号 *** ウィーブホール					
	壁部, 50mm×500mm		箇所	2,161		歩A・単A
B05104	*** B単- 105号 *** 鉄筋コンクリート大型フレーム					
	3,920kg		m	85,942		歩A・単A
BA0303	*** B単- 106号 *** 型枠					
	均しCo		㎡	5,830		歩A・単A
BA0302	*** B単- 107号 *** コンクリート					
	均しCo		m3	33,980		歩A・単A
BA0303	*** B単- 108号 *** 型枠					

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋Co *** B単-109号 ***		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	鉄筋Co *** B単-110号 ***		m <sup>3</sup>	28,820		歩A・単A
B18366	足場					
	手摺先行型枠組 *** B単-111号 ***		掛m <sup>2</sup>	5,661		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD295, D13 *** B単-112号 ***		ton	173,400		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD345, D19 *** B単-113号 ***		ton	176,490		歩A・単A
BA0303	型枠					
	均しCo *** B単-114号 ***		m <sup>2</sup>	5,830		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	均しCo *** B単-115号 ***		m <sup>3</sup>	33,980		歩A・単A
B06203	サイドドレーン					
	洗砂利 25mm以下 *** B単-116号 ***		m	1,648		歩A・単A
B06204	ワイーブホール					
	壁部, 50mm×500mm *** B単-117号 ***		箇所	2,161		歩A・単A
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	2,490kg *** B単-118号 ***		m	57,869		歩A・単A
BA0303	型枠					
	均しCo *** B単-119号 ***		m <sup>2</sup>	5,830		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	均しCo *** B単-120号 ***		m <sup>3</sup>	33,980		歩A・単A
BA0301	基礎砕石					
	RC-40 *** B単-121号 ***		m <sup>2</sup>	1,735		歩A・単A
BA0303	型枠					
	鉄筋Co *** B単-122号 ***		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	鉄筋Co *** B単-123号 ***		m <sup>3</sup>	28,820		歩A・単A
B18366	足場					
	手摺先行型枠組 *** B単-124号 ***		掛m <sup>2</sup>	5,661		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD295, D13 *** B単-125号 ***		ton	173,400		歩A・単A
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	HF 500×500 *** B単-126号 ***		m	5,969		歩A・単A
B05110	蓋					
	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下 *** B単-127号 ***		枚	88,380		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	*** B単-128号 ***		m <sup>3</sup>	275		歩A・単A
000128	盛土(埋戻し)					
	構築物周辺 *** B単-129号 ***		m <sup>3</sup>	2,509		歩A・単A
000129	残土処理					
			m <sup>3</sup>	1,336		歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単- 130号 *** 転落防止柵					
	H=1.1m、設置間隔B=2.0m		m	14,982		歩A・単A
000131	*** B単- 131号 *** 転落防止柵 (門扉部)					
	H=1.1m		基	277,073		歩A・単A
B08101	*** B単- 132号 *** 敷砂利					
	再生クワツァン,RC-40		m <sup>2</sup>	1,149		歩A・単A
000133	*** B単- 133号 *** 地盤改良					
	1m以下、添加量26kg/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	1,931		歩A・単A
000134	*** B単- 134号 *** 地盤改良					
	1mを超え2m以下、添加量86kg/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	4,245		歩A・単A
B02162	*** B単- 135号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋Co		m <sup>3</sup>	17,090		歩A・単A
BA0201	*** B単- 136号 *** 殻運搬					
	鉄筋Co		m <sup>3</sup>	4,767		歩A・単A
000137	*** B単- 137号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	鉄筋Co		ton	600		歩A・単A
B02162	*** B単- 138号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋Co		m <sup>3</sup>	8,612		歩A・単A
BA0201	*** B単- 139号 *** 殻運搬					
	無筋Co		m <sup>3</sup>	3,862		歩A・単A
000140	*** B単- 140号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋Co		ton	300		歩A・単A
B18203	*** B単- 141号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m <sup>2</sup>	1,955		歩A・単A
BA0101	*** B単- 142号 *** 掘削					
			m <sup>3</sup>	365		歩A・単A
000143	*** B単- 143号 *** 残土処理					
			m <sup>3</sup>	1,486		歩A・単A
BA0101	*** B単- 144号 *** 掘削					
			m <sup>3</sup>	365		歩A・単A
000145	*** B単- 145号 *** 残土処理					
			m <sup>3</sup>	1,486		歩A・単A
000146	*** B単- 146号 *** 機械除雪 (工事用道路)					
			式	848,717		歩A・単A
000147	*** B単- 147号 *** 機械除雪 (進入路)					
			式	308,624		歩A・単A
B19002	*** B単- 148号 *** 仮設材輸送					
			ton	8,640		歩A・単A
000149	*** B単- 149号 *** 土の含水比試験					
			回	1,600		歩A・単A
000150	*** B単- 150号 *** 土の一軸圧縮試験					
			回	12,100		歩A・単A
000151	*** B単- 151号 *** 六価クロム溶出試験					



事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
BA0108	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	452.9	453	S単 39号
	合 計				453	
	単 価				453	
*** B単-2号 ***						
000002	ブロックマット敷設 t=10cm、防草・防災タイプ、1:2.2勾配		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 6.0m、あり	1.000	m <sup>2</sup>	8,405	8,405	S単 23号
P96001	ブロックマット用アンカーピン D16×600L	0.500	本	1,000	500	
	合 計				8,905	
	単 価				8,905	
*** B単-3号 ***						
000003	ブロックマット敷設 t=10cm、防草・防災タイプ、1:3.0以上勾配		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 6.0m、あり	1.000	m <sup>2</sup>	8,405	8,405	S単 23号
P96001	ブロックマット用アンカーピン D16×600L	0.300	本	1,000	300	
	合 計				8,705	
	単 価				8,705	
*** B単-4号 ***						
BA0302	コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,有り、-,、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	39,840	39,840	S単 45号
	合 計				39,840	
	単 価				39,840	
*** B単-5号 ***						
BA0108	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	452.9	453	S単 39号
	合 計				453	
	単 価				453	
*** B単-6号 ***						
BA0303	型枠 均しCo		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,830	5,830	S単 48号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
*** B単-7号 ***						
BA0302	コンクリート 均しCo		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,有り、-,、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	33,980	33,980	S単 46号

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				33,980	
	単価				33,980	
	*** B単- 8号 ***					
000008	転落防止柵 H=1.1m、設置間隔B=2.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 2.0m, E-形式・パネ式, 100m以上, 受けない, 無し	1.000	m	24,482	24,482	S単 25号
	合計				24,482	
	単価				24,482	
	*** B単- 9号 ***					
000009	転落防止柵 (門扉部) H=1.1m		基		1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 1.0m, E-形式, 100m未満, 一, 無し	1.000	m	124,220	124,220	S単 26号
	合計				124,220	
	単価				124,220	
	*** B単- 10号 ***					
000010	ため池転落対策用ロープ φ16mm×10m		本		1,000	歩A 当たり算出
P96002	ため池転落対策用ロープ φ16mm×10m	1.000	本	35,000	35,000	
	合計				35,000	
	単価				35,000	
	*** B単- 11号 ***					
BA0108	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	452.9	453	S単 39号
	合計				453	
	単価				453	
	*** B単- 12号 ***					
BA0303	型枠 均しCo		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,830	5,830	S単 48号
	合計				5,830	
	単価				5,830	
	*** B単- 13号 ***					
BA0302	コンクリート 均しCo		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	33,980	33,980	S単 46号
	合計				33,980	
	単価				33,980	
	*** B単- 14号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋Co		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	11,260	11,260	S単 49号

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	
	*** B単- 15号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋Co		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	28,820	28,820	S単 47号
	合 計				28,820	
	単 価				28,820	
	*** B単- 16号 ***					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	173,400	173,400	S単 12号
	合 計				173,400	
	単 価				173,400	
	*** B単- 17号 ***					
BA0304	目地板		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	5,694	5,694	S単 50号
	合 計				5,694	
	単 価				5,694	
	*** B単- 18号 ***					
000018	盛土(埋戻し) 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	265.3	294	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
	合 計				2,509	
	単 価				2,509	
	*** B単- 19号 ***					
000019	盛土(埋戻し) B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	265.3	294	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m3	2,688	2,688	S単 2号
	合 計				2,982	
	単 価				2,982	
	*** B単- 20号 ***					
000020	盛土(埋戻し) 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	265.3	294	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	675	675	S単 4号
	合 計				2,509	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,509	
	*** B単- 21号 ***					
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m <sup>2</sup>	478.1	478	S単 40号
	合 計				478	
	単 価				478	
	*** B単- 22号 ***					
BA0103	床掘り		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m <sup>3</sup>	275.1	275	S単 34号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単- 23号 ***					
000023	盛土(埋戻し) 構造物周辺		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1,110	m <sup>3</sup>	265.3	294	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m <sup>3</sup>	2,215	2,215	S単 1号
	合 計				2,509	
	単 価				2,509	
	*** B単- 24号 ***					
000024	盛土(埋戻し) B<1.0m		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1,110	m <sup>3</sup>	265.3	294	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1,000	m <sup>3</sup>	2,688	2,688	S単 2号
	合 計				2,982	
	単 価				2,982	
	*** B単- 25号 ***					
000025	盛土(埋戻し) 1.0m≦B<2.5m		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1,110	m <sup>3</sup>	265.3	294	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	1,000	m <sup>3</sup>	1,540	1,540	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1,000	m <sup>3</sup>	675	675	S単 4号
	合 計				2,509	
	単 価				2,509	
	*** B単- 26号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m≦B<4.0m		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m <sup>3</sup>	975.9	976	S単 37号
	合 計				976	
	単 価				976	
	*** B単- 27号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 B≧4.0m		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	1,000	m <sup>3</sup>	260.6	261	S単 38号
	合計				261	
	単価				261	
	*** B単-28号 ***					
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,汚質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m <sup>2</sup>	478.1	478	S単 40号
	合計				478	
	単価				478	
	*** B単-29号 ***					
000029	残土処理		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックホリ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km 以下	1,000	m <sup>3</sup>	6,229	6,229	S単 35号
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1,000	m <sup>3</sup>	150	150	S単 6号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m <sup>3</sup>	142.7	143	S単 41号
	合計				6,522	
	単価				6,522	
	*** B単-30号 ***					
BA0303	型枠 均しCo		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m <sup>2</sup>	5,830	5,830	S単 48号
	合計				5,830	
	単価				5,830	
	*** B単-31号 ***					
BA0302	コンクリート 均しCo		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1,000	m <sup>3</sup>	33,980	33,980	S単 46号
	合計				33,980	
	単価				33,980	
	*** B単-32号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋Co		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m <sup>2</sup>	11,260	11,260	S単 49号
	合計				11,260	
	単価				11,260	
	*** B単-33号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋Co		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 60m以下,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m <sup>3</sup>	28,820	28,820	S単 47号

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				28,820	
	単価				28,820	
	*** B単- 34号 ***					
B06203	サイドドレーン 洗砂利 25mm以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下,しない	1,000	m	1,648	1,648	S単 22号
	合計				1,648	
	単価				1,648	
	*** B単- 35号 ***					
B06204	ウィーブホール 壁部, 50mm×500mm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホ-ル取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, 一, φ50	1,000	箇所	2,161	2,161	S単 21号
	合計				2,161	
	単価				2,161	
	*** B単- 36号 ***					
BA0305	止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(ゴム製), 300mm×12.5mm φ50mm(ゴム製)	1,000	m	12,570	12,570	S単 51号
	合計				12,570	
	単価				12,570	
	*** B単- 37号 ***					
BA0304	目地板		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	1,000	m <sup>2</sup>	5,694	5,694	S単 50号
	合計				5,694	
	単価				5,694	
	*** B単- 38号 ***					
B03208	ダウエルバー D16		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1,000	本	673	673	S単 11号
	合計				673	
	単価				673	
	*** B単- 39号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>		1,000 掛m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり, 手摺先行型枠組, あり	1,000	掛m <sup>2</sup>	5,661	5,661	S単 29号
	合計				5,661	
	単価				5,661	
	*** B単- 40号 ***					
B03205	鉄筋 SD295, D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10% 未満	1,000	ton	173,400	173,400	S単 12号

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				173,400	
	単価				173,400	
	*** B単- 41号 ***					
B03205	鉄筋 SD295, D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	171,340	171,340	S単 13号
	合計				171,340	
	単価				171,340	
	*** B単- 42号 ***					
B03205	鉄筋 SD345, D22		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	176,490	176,490	S単 14号
	合計				176,490	
	単価				176,490	
	*** B単- 43号 ***					
BA0303	型枠 均しCo		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,830	5,830	S単 48号
	合計				5,830	
	単価				5,830	
	*** B単- 44号 ***					
BA0302	コンクリート 均しCo		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25 (20) (高 炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	33,980	33,980	S単 46号
	合計				33,980	
	単価				33,980	
	*** B単- 45号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋Co		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	11,260	11,260	S単 49号
	合計				11,260	
	単価				11,260	
	*** B単- 46号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋Co		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生, 60m以下, -, -, , 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>	28,820	28,820	S単 47号
	合計				28,820	
	単価				28,820	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 47号 ***						
BA0305	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(ゴム製),300mm×12.5mm φ50mm(ゴム製)	1.000	m	12,570	12,570	S単 51号
	合 計				12,570	
	単 価				12,570	
*** B単- 48号 ***						
BA0304	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	5,694	5,694	S単 50号
	合 計				5,694	
	単 価				5,694	
*** B単- 49号 ***						
B03208	ダウエルバー D16		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本	673	673	S単 11号
	合 計				673	
	単 価				673	
*** B単- 50号 ***						
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>		1.000 掛m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m <sup>2</sup>	5,661	5,661	S単 29号
	合 計				5,661	
	単 価				5,661	
*** B単- 51号 ***						
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	173,400	173,400	S単 12号
	合 計				173,400	
	単 価				173,400	
*** B単- 52号 ***						
BA0303	型枠 均しCo		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,830	5,830	S単 48号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
*** B単- 53号 ***						
BA0302	コンクリート 均しCo		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	33,980	33,980	S単 46号
	合 計				33,980	
	単 価				33,980	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 54号 ***						
BA0303	型枠 鉄筋Co		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1,000	m <sup>2</sup>	11,260	11,260	S単 49号
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	
*** B単- 55号 ***						
BA0302	コンクリート 鉄筋Co		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生, 60m以下, -, -, , 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	1,000	m <sup>3</sup>	28,820	28,820	S単 47号
	合 計				28,820	
	単 価				28,820	
*** B単- 56号 ***						
B06203	サイドドレーン 洗砂利 25mm以下		m		1,000	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下, しない	1,000	m	1,648	1,648	S単 22号
	合 計				1,648	
	単 価				1,648	
*** B単- 57号 ***						
B06204	ワイプホール 壁部, 50mm×500mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, -, φ50	1,000	箇所	2,161	2,161	S単 21号
	合 計				2,161	
	単 価				2,161	
*** B単- 58号 ***						
BA0305	止水板		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (ゴム製), 300mm×12.5mm φ50mm(ゴム製)	1,000	m	12,570	12,570	S単 51号
	合 計				12,570	
	単 価				12,570	
*** B単- 59号 ***						
BA0304	目地板		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	1,000	m <sup>2</sup>	5,694	5,694	S単 50号
	合 計				5,694	
	単 価				5,694	
*** B単- 60号 ***						
B03208	ダウエルバー D16		本		1,000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1,000	本	673	673	S単 11号
	合 計				673	
	単 価				673	

事業名	県管ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 61号 ***						
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,661	5,661	S単 29号
	合 計				5,661	
	単 価				5,661	
*** B単- 62号 ***						
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	173,400	173,400	S単 12号
	合 計				173,400	
	単 価				173,400	
*** B単- 63号 ***						
B03205	鉄筋 SD295,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	171,340	171,340	S単 13号
	合 計				171,340	
	単 価				171,340	
*** B単- 64号 ***						
BA0303	型枠 均しCo		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	㎡	5,830	5,830	S単 48号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
*** B単- 65号 ***						
BA0302	コンクリート 均しCo		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m3	33,980	33,980	S単 46号
	合 計				33,980	
	単 価				33,980	
*** B単- 66号 ***						
BA0303	型枠 鉄筋Co		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	11,260	11,260	S単 49号
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	
*** B単- 67号 ***						
BA0302	コンクリート 鉄筋Co		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	28,820	28,820	S単 47号

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	60m以下, -, -, , 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%					
	合計				28,820	
	単価				28,820	
	*** B単- 68号 ***					
B06203	サイドドレーン 洗砂利 25mm以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下, しない	1,000	m	1,648	1,648	S単 22号
	合計				1,648	
	単価				1,648	
	*** B単- 69号 ***					
B06204	ウィーブホール 壁部, 50mm×500mm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, -, φ50	1,000	箇所	2,161	2,161	S単 21号
	合計				2,161	
	単価				2,161	
	*** B単- 70号 ***					
BA0305	止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (ゴム製), 300mm×12.5mm φ50mm(ゴム製)	1,000	m	12,570	12,570	S単 51号
	合計				12,570	
	単価				12,570	
	*** B単- 71号 ***					
BA0304	目地板		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上, 計上する, 目地板(滲青質板) t=10mm	1,000	m <sup>2</sup>	5,694	5,694	S単 50号
	合計				5,694	
	単価				5,694	
	*** B単- 72号 ***					
B03208	ダウエルバー D16		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1,000	本	673	673	S単 11号
	合計				673	
	単価				673	
	*** B単- 73号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>		1,000 掛m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり, 手摺先行型枠組, あり	1,000	掛m <sup>2</sup>	5,661	5,661	S単 29号
	合計				5,661	
	単価				5,661	
	*** B単- 74号 ***					
B03205	鉄筋 SD295, D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%	1,000	ton	173,400	173,400	S単 12号

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	未満					
	合計				173,400	
	単価				173,400	
	*** B単- 75号 ***					
B03205	鉄筋 SD295, D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	171,340	171,340	S単 13号
	合計				171,340	
	単価				171,340	
	*** B単- 76号 ***					
B03205	鉄筋 SD345, D19		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	176,490	176,490	S単 15号
	合計				176,490	
	単価				176,490	
	*** B単- 77号 ***					
B03205	鉄筋 SD345, D22		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	176,490	176,490	S単 14号
	合計				176,490	
	単価				176,490	
	*** B単- 78号 ***					
BA0303	型枠 均しCo		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,830	5,830	S単 48号
	合計				5,830	
	単価				5,830	
	*** B単- 79号 ***					
BA0302	コンクリート 均しCo		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25 (20) (高 炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	33,980	33,980	S単 46号
	合計				33,980	
	単価				33,980	
	*** B単- 80号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋Co		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	11,260	11,260	S単 49号
	合計				11,260	
	単価				11,260	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 81号 ***						
BA0302	コンクリート 鉄筋Co		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m3	28,820	28,820	S単 47号
	合 計				28,820	
	単 価				28,820	
*** B単- 82号 ***						
B06203	サイドドレーン 洗砂利 25mm以下		m		1,000	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下,しない	1,000	m	1,648	1,648	S単 22号
	合 計				1,648	
	単 価				1,648	
*** B単- 83号 ***						
B06204	ウィーブホール 壁部,50mm×500mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1,000	箇所	2,161	2,161	S単 21号
	合 計				2,161	
	単 価				2,161	
*** B単- 84号 ***						
BA0305	止水板		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(ゴム製),300mm×12.5mm φ50mm(ゴム製)	1,000	m	12,570	12,570	S単 51号
	合 計				12,570	
	単 価				12,570	
*** B単- 85号 ***						
BA0304	目地板		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1,000	m <sup>2</sup>	5,694	5,694	S単 50号
	合 計				5,694	
	単 価				5,694	
*** B単- 86号 ***						
B03208	ダウエルバー D16		本		1,000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1,000	本	673	673	S単 11号
	合 計				673	
	単 価				673	
*** B単- 87号 ***						
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	1,000	掛m <sup>2</sup>	5,661	5,661	S単 29号
	合 計				5,661	
	単 価				5,661	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 88号 ***					
B03205	鉄筋 SD295, D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1,000	ton	173,400	173,400	S単 12号
	合計				173,400	
	単価				173,400	
	*** B単- 89号 ***					
B03205	鉄筋 SD295, D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1,000	ton	171,340	171,340	S単 13号
	合計				171,340	
	単価				171,340	
	*** B単- 90号 ***					
B03205	鉄筋 SD345, D22		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1,000	ton	176,490	176,490	S単 14号
	合計				176,490	
	単価				176,490	
	*** B単- 91号 ***					
BA0303	型枠 均しCo		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1,000	m <sup>2</sup>	5,830	5,830	S単 48号
	合計				5,830	
	単価				5,830	
	*** B単- 92号 ***					
BA0302	コンクリート 均しCo		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25 (20) (高 炉B) W/C65%	1,000	m <sup>3</sup>	33,980	33,980	S単 46号
	合計				33,980	
	単価				33,980	
	*** B単- 93号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋Co		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1,000	m <sup>2</sup>	11,260	11,260	S単 49号
	合計				11,260	
	単価				11,260	
	*** B単- 94号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋Co		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	28,820	28,820	S単 47号
	合計				28,820	
	単価				28,820	
	*** B単- 95号 ***					
B06203	サイドドレイン 洗砂利 25mm以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレイン工(サイドドレイン) 洗砂利 25mm以下,しない	1.000	m	1,648	1,648	S単 22号
	合計				1,648	
	単価				1,648	
	*** B単- 96号 ***					
B06204	ワイーブホール 壁部,50mm×500mm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレイン工(ワイーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	2,161	2,161	S単 21号
	合計				2,161	
	単価				2,161	
	*** B単- 97号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,661	5,661	S単 29号
	合計				5,661	
	単価				5,661	
	*** B単- 98号 ***					
B03205	鉄筋 SD295, D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	173,400	173,400	S単 12号
	合計				173,400	
	単価				173,400	
	*** B単- 99号 ***					
B03205	鉄筋 SD295, D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	171,340	171,340	S単 13号
	合計				171,340	
	単価				171,340	
	*** B単- 100号 ***					
B03205	鉄筋 SD345, D22		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	176,490	176,490	S単 14号
	合計				176,490	
	単価				176,490	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 101号 ***						
BA0303	型枠 均しCo		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m <sup>2</sup>	5,830	5,830	S単 48号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
*** B単- 102号 ***						
BA0302	コンクリート 均しCo		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1,000	m <sup>3</sup>	33,980	33,980	S単 46号
	合 計				33,980	
	単 価				33,980	
*** B単- 103号 ***						
B06203	サイドドレーン 洗砂利 25mm以下		m		1,000	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下,しない	1,000	m	1,648	1,648	S単 22号
	合 計				1,648	
	単 価				1,648	
*** B単- 104号 ***						
B06204	ワイプホール 壁部, 50mm×500mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付) 型枠および鉄筋,壁部, 50mm,集水,-,φ50	1,000	箇所	2,161	2,161	S単 21号
	合 計				2,161	
	単 価				2,161	
*** B単- 105号 ***						
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム 3,920kg		m		10,000	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm, 3500kg超え5500kg以下kg, フレッシュレン,モルタル以外, 2,000m,あり,モ ルタル以外,	10,000	m	8,073	80,730	S単 16号
PQJ230	大型水路(大型フリューム)II種 幅1800 高1600 長2000mm	5,000	個	148,000	740,000	
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	22,300	m <sup>2</sup>	1,735	38,691	S単 44号
	合 計				859,421	
	単 価				85,942	
*** B単- 106号 ***						
BA0303	型枠 均しCo		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m <sup>2</sup>	5,830	5,830	S単 48号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
*** B単- 107号 ***						
BA0302	コンクリート 均しCo		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,980	33,980	S単 46号
	合計				33,980	
	単価				33,980	
	*** B単- 108号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋Co		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	11,260	11,260	S単 49号
	合計				11,260	
	単価				11,260	
	*** B単- 109号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋Co		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	28,820	28,820	S単 47号
	合計				28,820	
	単価				28,820	
	*** B単- 110号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m <sup>2</sup>	5,661	5,661	S単 29号
	合計				5,661	
	単価				5,661	
	*** B単- 111号 ***					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	173,400	173,400	S単 12号
	合計				173,400	
	単価				173,400	
	*** B単- 112号 ***					
B03205	鉄筋 SD345,D19		ton		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	176,490	176,490	S単 15号
	合計				176,490	
	単価				176,490	
	*** B単- 113号 ***					
BA0303	型枠 均しCo		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,830	5,830	S単 48号
	合計				5,830	
	単価				5,830	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 114号 ***						
BA0302	コンクリート 均しCo		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1,000	m3	33,980	33,980	S単 46号
	合 計				33,980	
	単 価				33,980	
*** B単- 115号 ***						
B06203	サイドドレーン 洗砂利 25mm以下		m		1,000	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下,しない	1,000	m	1,648	1,648	S単 22号
	合 計				1,648	
	単 価				1,648	
*** B単- 116号 ***						
B06204	ウィーブホール 壁部, 50mm×500mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, -, φ50	1,000	箇所	2,161	2,161	S単 21号
	合 計				2,161	
	単 価				2,161	
*** B単- 117号 ***						
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム 2,490kg		m		10,000	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm, 2900kg超え3500kg以下kg, フレッシュレン, モルタル以外, 2,000m, あり, モ ルタル以外,	10,000	m	7,637	76,370	S単 17号
PQJ177	大型水路(大型フリューム)II種 幅1300 高1300 長2000mm	5,000	個	94,600	473,000	
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	16,900	m <sup>2</sup>	1,735	29,322	S単 44号
	合 計				578,692	
	単 価				57,869	
*** B単- 118号 ***						
BA0303	型枠 均しCo		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m <sup>2</sup>	5,830	5,830	S単 48号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
*** B単- 119号 ***						
BA0302	コンクリート 均しCo		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1,000	m3	33,980	33,980	S単 46号
	合 計				33,980	
	単 価				33,980	
*** B単- 120号 ***						

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0301	基礎碎石 RC-40		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,735	1,735	S単 44号
	合計				1,735	
	単価				1,735	
	*** B単- 121号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋Co		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	11,260	11,260	S単 49号
	合計				11,260	
	単価				11,260	
	*** B単- 122号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋Co		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 60m以下, -, -, -, 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>	28,820	28,820	S単 47号
	合計				28,820	
	単価				28,820	
	*** B単- 123号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m <sup>2</sup>	5,661	5,661	S単 29号
	合計				5,661	
	単価				5,661	
	*** B単- 124号 ***					
B03205	鉄筋 SD295, D13		ton		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	173,400	173,400	S単 12号
	合計				173,400	
	単価				173,400	
	*** B単- 125号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフレーム HF 500×500		m		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	m	2,206	2,206	S単 18号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,763	3,763	S単 19号
	合計				5,969	
	単価				5,969	
	*** B単- 126号 ***					
B05110	蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下		枚		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	380	380	S単 20号
S02117	グレーチング蓋 (I-32) クローズドエンド (5分割)	1.000	枚	88,000	88,000	S単 5号

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				88,380	
	単価				88,380	
	*** B単- 127号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	275.1	275	S単 34号
	合計				275	
	単価				275	
	*** B単- 128号 ***					
000128	盛土(埋戻し) 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	265.3	294	S単 33号
SO1041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
	合計				2,509	
	単価				2,509	
	*** B単- 129号 ***					
000129	残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,193	1,193	S単 36号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	142.7	143	S単 41号
	合計				1,336	
	単価				1,336	
	*** B単- 130号 ***					
000130	転落防止柵 H=1.1m、設置間隔B=2.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
SO8713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,2.0m,ヒール式・パネ式,100m以上,受けない,無し	1.000	m	14,482	14,482	S単 27号
P96007	コンクリート基礎ブロック □180×450	0.500	個	1,000	500	
	合計				14,982	
	単価				14,982	
	*** B単- 131号 ***					
000131	転落防止柵(門扉部) H=1.1m		基		1,000	歩A 当たり算出
SO8713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,3.0m,門型,100m未満,-,無し	1.000	m	261,073	261,073	S単 28号
P96006	コンクリート基礎ブロック □400×600	2.000	個	8,000	16,000	
	合計				277,073	
	単価				277,073	
	*** B単- 132号 ***					
B08101	敷砂利 再生クラッシュ,RC-40		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SO8042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,149	1,149	S単 24号
	合計				1,149	
	単価				1,149	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 133号 ***						
000133	地盤改良 1m以下、添加量26kg/m2		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バック材, 構造物基礎, 1m以下, 2.6ton, -, あり	1,000	m <sup>2</sup>	1,931	1,931	S単 52号
	合 計				1,931	
	単 価				1,931	
*** B単- 134号 ***						
000134	地盤改良 1mを超え2m以下、添加量86kg/m2		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バック材, 構造物基礎, 1mを超え2m以下, 8.6ton, -, あり	1,000	m <sup>2</sup>	4,245	4,245	S単 53号
	合 計				4,245	
	単 価				4,245	
*** B単- 135号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋Co		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1,000	m <sup>3</sup>	17,090	17,090	S単 9号
	合 計				17,090	
	単 価				17,090	
*** B単- 136号 ***						
BA0201	般運搬 鉄筋Co		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28.4km以下,	1,000	m <sup>3</sup>	4,767	4,767	S単 42号
	合 計				4,767	
	単 価				4,767	
*** B単- 137号 ***						
000137	般運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋Co		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1,000	ton	600	600	S単 7号
	合 計				600	
	単 価				600	
*** B単- 138号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋Co		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1,000	m <sup>3</sup>	8,612	8,612	S単 10号
	合 計				8,612	
	単 価				8,612	
*** B単- 139号 ***						
BA0201	般運搬 無筋Co		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28.4km以下,	1,000	m <sup>3</sup>	3,862	3,862	S単 43号
	合 計				3,862	
	単 価				3,862	

事業名	県管ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 140号 ***						
000140	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋Co		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	300	300	S単 8号
	合 計				300	
	単 価				300	
*** B単- 141号 ***						
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,あり	1.000	m <sup>2</sup>	1,955	1,955	S単 30号
	合 計				1,955	
	単 価				1,955	
*** B単- 142号 ***						
BA0101	掘削		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	1.000	m <sup>3</sup>	364.5	365	S単 32号
	合 計				365	
	単 価				365	
*** B単- 143号 ***						
000143	残土処理		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックホリ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m <sup>3</sup>	1,193	1,193	S単 36号
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m <sup>3</sup>	150	150	S単 6号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m <sup>3</sup>	142.7	143	S単 41号
	合 計				1,486	
	単 価				1,486	
*** B単- 144号 ***						
BA0101	掘削		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	1.000	m <sup>3</sup>	364.5	365	S単 32号
	合 計				365	
	単 価				365	
*** B単- 145号 ***						
000145	残土処理		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックホリ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m <sup>3</sup>	1,193	1,193	S単 36号
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m <sup>3</sup>	150	150	S単 6号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m <sup>3</sup>	142.7	143	S単 41号
	合 計				1,486	
	単 価				1,486	
*** B単- 146号 ***						

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000146	機械除雪(工用道路)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型1次,3.5,42,15	1.100	km	771,561	848,717	S単 54号
	合計				848,717	
	単価				848,717	
	*** B単-147号 ***					
000147	機械除雪(進入路)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型1次,3.5,42,15	0.400	km	771,561	308,624	S単 54号
	合計				308,624	
	単価				308,624	
	*** B単-148号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,640	8,640	S単 31号
	合計				8,640	
	単価				8,640	
	*** B単-149号 ***					
000149	土の含水比試験		回		1.000 回	歩A 当たり算出
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1.000	試料	1,600	1,600	
	合計				1,600	
	単価				1,600	
	*** B単-150号 ***					
000150	土の一軸圧縮試験		回		1.000 回	歩A 当たり算出
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料	1.000	試料	12,100	12,100	
	合計				12,100	
	単価				12,100	
	*** B単-151号 ***					
000151	六価クロム溶出試験		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
P96004	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,100	7,100	
	合計				7,100	
	単価				7,100	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(II)		m3	2,688		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01082	*** S単-4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	675		歩A・単A
S02117	*** S単-5号 *** グレーチング蓋 (I-32) グレーチング蓋 (I-32) クロズドエンド (5分割)		枚	88,000		歩A・単A
S02123	*** S単-6号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 建設発生土		m3	150		歩A・単A
S02123	*** S単-7号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	600		歩A・単A
S02123	*** S単-8号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	300		歩A・単A
S02721	*** S単-9号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,090		歩A・単A
S02721	*** S単-10号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,612		歩A・単A
S03054	*** S単-11号 *** ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本	673		歩A・単A
S03701	*** S単-12号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	173,400		歩A・単A
S03701	*** S単-13号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	171,340		歩A・単A
S03701	*** S単-14号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	176,490		歩A・単A
S03701	*** S単-15号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	176,490		歩A・単A
S05002	*** S単-16号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm, 3500kg超え5500kg以下kg, ラフレックレン, モルタル以外, 2.000m, あり, モルタル以外,		m	8,073		歩A・単A
S05002	*** S単-17号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm, 2900kg超え3500kg以下kg, ラフレックレン, モルタル以外, 2.000m, あり, モルタル以外,		m	7,637		歩A・単A
S05801	*** S単-18号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう		m	2,206		歩A・単A
S05801	*** S単-19号 *** 【排水構造物工】					

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,763		歩A・単A
S05801	*** S単-20号 *** 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	380		歩A・単A
S06005	*** S単-21号 *** ドレーン工(ワイプホル取付) ドレーン工(ワイプホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50		箇所	2,161		歩A・単A
S06006	*** S単-22号 *** ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下,しない		m	1,648		歩A・単A
S06009	*** S単-23号 *** ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 6.0m,あり		m <sup>2</sup>	8,405		歩A・単A
S08042	*** S単-24号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤク,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし		m <sup>2</sup>	1,149		歩A・単A
S08713	*** S単-25号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,2.0m,ビーム式・パネ式,100m以上,受けない,無し		m	24,482		歩A・単A
S08713	*** S単-26号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,1.0m,ビーム式,100m未満,-,無し		m	124,220		歩A・単A
S08713	*** S単-27号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,2.0m,ビーム式・パネ式,100m以上,受けない,無し		m	14,482		歩A・単A
S08713	*** S単-28号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,3.0m,門型,100m未満,-,無し		m	261,073		歩A・単A
S18031	*** S単-29号 *** 足場工 足場工 あり,手摺先行型枠組,あり		掛m <sup>2</sup>	5,661		歩A・単A
S18054	*** S単-30号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,150,1,あり		m <sup>2</sup>	1,955		歩A・単A
S19003	*** S単-31号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,640		歩A・単A
SA0101	*** S単-32号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m <sup>3</sup>	364.5		歩A・単A
SA0102	*** S単-33号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m <sup>3</sup>	265.3		歩A・単A
SA0103	*** S単-34号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m <sup>3</sup>	275.1		歩A・単A
SA0121	*** S単-35号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下		m <sup>3</sup>	6,229		歩A・単A
SA0121	*** S単-36号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m <sup>3</sup>	1,193		歩A・単A
SA0141	*** S単-37号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m <sup>3</sup>	975.9		歩A・単A
SA0141	*** S単-38号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m <sup>3</sup>	260.6		歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	*** S単- 39号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単- 40号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	478.1		歩A・単A
SA0161	*** S単- 41号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m <sup>3</sup>	142.7		歩A・単A
SA0221	*** S単- 42号 *** SP 敷運搬 SP 敷運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下,		m <sup>3</sup>	4,767		歩A・単A
SA0221	*** S単- 43号 *** SP 敷運搬 SP 敷運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下,		m <sup>3</sup>	3,862		歩A・単A
SA0301	*** S単- 44号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>	1,735		歩A・単A
SA0311	*** S単- 45号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	39,840		歩A・単A
SA0311	*** S単- 46号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	33,980		歩A・単A
SA0311	*** S単- 47号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m <sup>3</sup>	28,820		歩A・単A
SA0312	*** S単- 48号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	5,830		歩A・単A
SA0312	*** S単- 49号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A
SA0331	*** S単- 50号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m <sup>2</sup>	5,694		歩A・単A
SA0332	*** S単- 51号 *** SP 止水板 SP 止水板 計上する(ゴム製),300mm×12.5mm φ50mm(ゴム製)		m	12,570		歩A・単A
SA0811	*** S単- 52号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 パック材,構造物基礎,1m以下,2.6ton,-,あり		m <sup>2</sup>	1,931		歩A・単A
SA0811	*** S単- 53号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 パック材,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.6ton,-,あり		m <sup>2</sup>	4,245		歩A・単A
SQ1016	*** S単- 54号 *** 除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザー 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型 1次,3.5,42,15		km	771,561		歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,215	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(II)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	30,702	10,439	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,439	1,044	
	合 計				26,881	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,688	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,540	
*** S単-4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[バトガイト式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バトロー給油	5.700	L	131	747	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,739	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		675	
*** S単-5号 ***						

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区		
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事		

工事別工事名:ため池工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02117	グレーチング蓋 (I-32)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 (I-32) クローズドエンド (5分割)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 クローズドエンド (5分割)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
		88,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P96003	グレーチング蓋 (I-32) クローズドエンド (5分割)	1.000	枚	88,000	88,000	
	合計				88,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				88,000	
	*** S単- 6号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 建設発生土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF004 建設発生土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
		150円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF004	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3	150	150	
	合計				150	算出数量 1.000 各単位
	単価				150	
	*** S単- 7号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 コンクリート塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
		600円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
	*** S単- 8号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 コンクリート塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
		300円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	300	300	
	合計				300	算出数量 1.000 各単位
	単価				300	
	*** S単- 9号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分I 4)施工区分II 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,090	17,090	
	合計				17,090	算出数量 1.000 m3

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		17,090	
	*** S単- 10号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分I 4)施工区分II 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,612	8,612	
	合 計				8,612	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,612	
	*** S単- 11号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	1)径	D16		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton	100,000	1,600	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本	702	878	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	36,210	1,086	
R01003	普通作業員	0.140	人	22,644	3,170	
	合 計				6,734	算出数量 10.000 本
	単 価		本		673	
	*** S単- 12号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)※	1.000	ton	68,340	68,340	
	合 計				173,400	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		173,400	
	*** S単- 13号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模	SD295 D16 一般構造物 10t以上		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県管ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 時間的制約	受けない				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物) ※	1.000	ton	68,340	68,340	
	合計				171,340	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		171,340	
	*** S単-14号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	SD345				
	2) 径区分	D22				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t以上				
	5) 時間的制約	受けない				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物) ※	1.000	ton	68,340	68,340	
	合計				176,490	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		176,490	
	*** S単-15号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	SD345				
	2) 径区分	D19				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t以上				
	5) 時間的制約	受けない				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物) ※	1.000	ton	68,340	68,340	
	合計				176,490	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		176,490	
	*** S単-16号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm, 3500kg超え5500kg以下kg, フレックスレン, モルタル以外, 2.000 m, あり, モルタル以外,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 大型水路1個当たりの単価(円/個)	0円				
	2) 1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3) 製品質量(kg/個)	3500kg超え5500kg以下kg				
	4) 据付機械	フレックスレン				
	5) 接合種別	モルタル以外				
	6) 目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7) 目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	2.000m				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9) 据付調整材種別	モルタル以外				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	13.000	個	0	0	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	4.000	人	22,644	90,576	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				209,888	算出数量 26.000 m
	単価		m		8,073	
	*** S単- 17号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm, 2900kg超え3500kg以下kg, ラフレックレン, モルタル以外, 2.000 m, あり, モルタル以外,					
	1) 大型水路1個当たりの単価(円/個)	0円				
	2) 1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3) 製品質量(kg/個)	2900kg超え3500kg以下kg				
	4) 据付機械	ラフレックレン				
	5) 接合種別	モルタル以外				
	6) 目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7) 目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	2.000m				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9) 据付調整材種別	モルタル以外				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	13.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	3.500	人	22,644	79,254	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				198,566	算出数量 26.000 m
	単価		m		7,637	
	*** S単- 18号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去 を行なう					
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,206	2,206	
	合計				2,206	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,206	
	*** S単- 19号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施					

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	工無し, 再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,763	3,763	
	合計				3,763	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,763	
	*** S単- 20号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	380.40	380	
	合計				380	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		380	
	*** S単- 21号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, -, φ50			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)設置区分 3)規格区分 (mm) 4)フィルター 5)フィルター用中詰材 6)ワイブホル単価 (円/個) 7)集水フィルターの規格区分 (mm)	型枠および鉄筋 壁部 50mm 集水 - 1,590 φ50				
P10110	ワイブホル 50	10.000	個	1,590	15,900	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	36,210	724	
R01003	普通作業員	0.180	人	22,644	4,076	
R01003	普通作業員	0.040	人	22,644	906	
	合計				21,606	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		2,161	
	*** S単- 22号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) 洗砂利 25mm以下, しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価0円区分(フィルター材)	洗砂利 25mm以下 しない				

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03001	洗砂利					
	洗砂利 25mm以下	1.125	m <sup>3</sup>	3,000	3,375	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	36,210	2,173	
R01003	普通作業員	0.440	人	22,644	9,963	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,136	971	
	合計				16,482	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,648	
	*** S単-23号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 6.0m,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ブロックマット長(m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	6.0m あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,644	67,932	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120~160cm長200~800cm	275.000	m <sup>2</sup>	7,700	2,117,500	
Y00004	諸雑費	0.050		134,844	6,742	
	合計				2,311,486	算出数量 275.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		8,405	
	*** S単-24号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種類別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシュラン RC-40 10cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 必要 あり なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.900	m <sup>3</sup>	3,250	38,675	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	36,210	11,587	
R01003	普通作業員	0.960	人	22,644	21,738	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	3.800	時間	2,060	7,828	
P34029	軽油 バトール給油	22.000	L	131	2,882	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	35,088	22,807	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 運転質量3.0~4.0t	0.480	日	3,830	1,838	
P34029	軽油 バトール給油	4.200	L	131	550	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	35,088	7,018	
	合計				114,923	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,149	
	*** S単-25号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,2.0m,ビーム式・パネ式,100m以上,受けなし,無し			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	20,000円 プレキャストコンクリートブロック建込 2.0m ビーム式・パネ式 100m以上 受けなし 無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・パネ式	1.000	m	20,000	20,000	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・パネ式 支柱間隔3m	1.450	m	3,091	4,482	
	合計				24,482	算出数量 1.000 m
	単価		m		24,482	
	*** S単一 26号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,1.0m,ビーム式,100m未満,一,無し			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	113,000円 プレキャストコンクリートブロック建込 1.0m ビーム式 100m未満 一 無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式	1.000	m	113,000	113,000	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・パネ式 支柱間隔3m	3.630	m	3,091	11,220	
	合計				124,220	算出数量 1.000 m
	単価		m		124,220	
	*** S単一 27号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,2.0m,ビーム式・パネ式,100m以上,受けなし,無し			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	10,000円 プレキャストコンクリートブロック建込 2.0m ビーム式・パネ式 100m以上 受けなし 無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・パネ式	1.000	m	10,000	10,000	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・パネ式 支柱間隔3m	1.450	m	3,091	4,482	
	合計				14,482	算出数量 1.000 m
	単価		m		14,482	
	*** S単一 28号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,3.0m,門型,100m未満,一,無し			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	258,000円 プレキャストコンクリートブロック建込 3.0m 門型 100m未満 一 無し				

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区				
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事				

工事別工事名:ため池工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P22501	横断・転落防止柵 門型	1.000	m	258,000	258,000	
A04022	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) 門型 支柱間隔3m	1.250	m	2,458	3,073	
	合計				261,073	算出数量 1.000 m
	単価		m		261,073	
	*** S単- 29号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100,000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)安全ネット区分	あり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,210	57,936	
R01012	とび工	8.500	人	31,926	271,371	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,644	29,437	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	52,400	73,360	
Y00004	諸雑費	0.310		432,104	133,952	
	合計				566,056	算出数量 100,000 掛㎡
	単価		掛㎡		5,661	
	*** S単- 30号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,150,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用日数	150		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	㎡供用日	1,500	1,500,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホ[クロー型・クレン・超低・排対型(~2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	整油 バトロ給油	345,000	L	131	45,195	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合計				1,955,071	算出数量 1,000,000 ㎡
	単価		㎡		1,955	
	*** S単- 31号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		8,640	
	*** S単- 32号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		364.5	
	*** S単- 33号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		265.3	
	*** S単- 34号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単価		m3		275.1	
	*** S単- 35号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 60.0km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下				
	単価		m3		6,229	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 36号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,193	
*** S単- 37号 ***						
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		975.9	
*** S単- 38号 ***						
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		260.6	
*** S単- 39号 ***						
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		452.9	
*** S単- 40号 ***						
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 無し 無し 埴質土,砂及び砂質土,粘性土				

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		478.1	
	*** S単- 41号 ***					
SA0161	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受け入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		142.7	
	*** S単- 42号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 28.4km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		4,767	
	*** S単- 43号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 28.4km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		3,862	
	*** S単- 44号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,735	
	*** S単- 45号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,840	
	*** S単- 46号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、一、一般養生、一、有り、一、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,980	
	*** S単- 47号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、60m以下、一、一、21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		28,820	
	*** S単- 48号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,830	
	*** S単- 49号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:ため池工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		11,260	
	*** S単- 50号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m <sup>2</sup> 以上 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,694	
	*** S単- 51号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(ゴム製),300mm×12.5mm φ50mm(ゴム製)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(ゴム製) 300mm×12.5mm φ50mm(ゴム製)				
	単 価		m		12,570	
	*** S単- 52号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 バックホ,構造物基礎,1m以下,2.6ton,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m <sup>2</sup> 当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	バックホ 構造物基礎 1m以下 2.6ton - あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,931	
	*** S単- 53号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 バックホ,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.6ton,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m <sup>2</sup> 当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	バックホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 8.6ton - あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,245	
	*** S単- 54号 ***					









事業名 県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区

工事名 西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			43,190,000	
2 ・工事原価			38,395,000	
3 ・・製作工事原価			28,551,000	
4 純製作費			27,968,000	
5 ・・・直接製作費	1.000	式	27,174,000	
6 ・・・間接製作費			1,377,000	
7 ・・・・間接労務費			794,000	
8 ・・・・工場管理費			583,000	
9 ・・据付工事原価			9,080,000	
10 純工事費			6,200,000	
11 ・・・直接工事費	1.000	式	5,055,000	
12 ・・・間接工事費			4,025,000	
13 ・・・・共通仮設費			1,145,000	
14 ・・・・・運搬費～営繕費等				
			$(11+22-24-25) \times ((標準値*N035)*N030)$	
	22.650	%	1,145,000	
15 ・・・・現場管理費				
			$(11+13-24) \times ((標準値*N035)*N030+N032)$	
	24.430	%	1,515,000	
16 ・・・・据付間接費			1,365,000	
17 ・・設計技術費				
			$(3+11+12-21-22-23) \times 標準値$	
	2.030	%	764,000	
18 ・一般管理費等				
			$(3+11+12+17-24) \times (標準値*N002+保証費率)$	
	12.490	%	4,795,000	
19 ・一括計上価格	1.000	式	0	
20 機器単体費			24,045,000	
21 処分費等(直接工事費の内数)			0	
22 処分費(準備費の内数)			0	
23 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
24 処分費等(率対象外)			0	
25 共通仮設費算定控除額			0	
26 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
			$(9) \times 標準値$	
	1.490	%	135,000	

事業名 県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区				
工事名 西田沢大堤ため池第2号工事				
工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接製作費内訳			27,174,000	
直接製作費	1.000	式	27,174,000	
・小形水門扉製作工 呑口ゲート	1.000	式	5,065,000	
・扉体工 呑口ゲート	1.000	式	496,000	
・扉体工 (材料費) -小形水門-	1.000	式	252,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	244,000	
・戸当り工 呑口ゲート	1.000	式	338,000	
・戸当り工 (材料費) -小形水門-	1.000	式	129,000	
・戸当り工 (労務費及び塗装費) 呑口ゲート	1.000	式	209,000	
・開閉装置工 呑口ゲート	1.000	式	4,231,000	
・開閉装置 (機器単体費・スピンﾄﾞﾙ式) -小形水門-	1.000	式	4,231,000	
・小形水門扉製作工 斜樋ゲート1	1.000	式	3,380,000	
・扉体工 斜樋ゲート1	1.000	式	195,000	
・扉体工 (材料費) -小形水門-	1.000	式	109,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	86,000	
・戸当り工 斜樋ゲート1	1.000	式	306,000	
・戸当り工 (材料費) -小形水門-	1.000	式	152,000	
・戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	154,000	
・開閉装置工 斜樋ゲート1	1.000	式	2,879,000	
・開閉装置 (機器単体費・スピンﾄﾞﾙ式) -小形水門-	1.000	式	2,879,000	
・小形水門扉製作工 斜樋ゲート2	1.000	式	3,372,000	
・扉体工 斜樋ゲート2	1.000	式	195,000	
・扉体工 (材料費) -小形水門-	1.000	式	109,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	86,000	
・戸当り工 斜樋ゲート2	1.000	式	306,000	
・戸当り工 (材料費) -小形水門-	1.000	式	152,000	
・戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	154,000	
・開閉装置工 斜樋ゲート2	1.000	式	2,871,000	
・開閉装置 (機器単体費・スピンﾄﾞﾙ式) -小形水門-	1.000	式	2,871,000	
・小形水門扉製作工 斜樋ゲート3	1.000	式	3,414,000	
・扉体工 斜樋ゲート3	1.000	式	195,000	
・扉体工 (材料費) -小形水門-	1.000	式	109,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	86,000	
・戸当り工 斜樋ゲート3	1.000	式	306,000	
・戸当り工 (材料費) -小形水門-	1.000	式	152,000	
・戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	154,000	
・開閉装置工 斜樋ゲート3	1.000	式	2,913,000	
・開閉装置 (機器単体費・スピンﾄﾞﾙ式) -小形水門-	1.000	式	2,913,000	





事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				27,174,000	
・小形水門扉製作工 呑口ゲート	1.000	式		5,065,000	
・扉体工 呑口ゲート	1.000	式		496,000	
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	252,000	252,000	1式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1,3.0m~ 12.0m,SUS304 PL6,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断 ,25,SUS304 [100×50×6,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ー,ステンレ ス新断,10,SUS304 FB6,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ー,ステンレ ス新断,10,,,,,0,,,,,0,,,,,0	1.000	門	186,920	186,920	歩A・単A S単 29号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガード構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,呑口ゲート	1.000	式	16,823	16,823	歩A・単A X単 10号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガード構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,呑口ゲート	1.000	式	9,346	9,346	歩A・単A X単 20号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L型	0.500	kg	4,300	2,150	歩A・単A S単 31号
S40040 水密ゴム 水密ゴム P型	2.400	kg	4,300	10,320	歩A・単A S単 32号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,呑口ゲート	1.000	式	26,487	26,487	歩A・単A X単 1号
合 計				252,046	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	244,000	244,000	1式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,1.0,0 ,00,0.00,無し,ー,1門,1.00,?口ゲート	1.000	門	198,162	198,162	歩A・単A S単 19号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,呑口ゲート	1.000	式	118,897	118,897	歩A・単A X単 29号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	17,835	17,835	歩A・単A X単 49号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	4.030	㎡	7,000	28,210	歩A・単A
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,呑口ゲート	1.000	式	90,776	90,776	歩A・単A X単 39号
合 計				453,880	
計(1)(直接費対象分)				244,207	
計(2)(間接費対象分)				209,673	
・・・戸当り工 呑口ゲート	1.000	式		338,000	
・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー 呑口ゲート	1.000	式	129,000	129,000	1式当たり
S40035 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25m未満,3.4,3.0~12.0m,SS400 FB6,形鋼 ,平鋼,ー,ヘビーH1,10,SUS304 150×150×8/10,ステンレス鋼板,ー,ス テンレス新断,12	1.000	門	121,680	121,680	歩A・単A S単 30号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガード構造スライドゲート,戸当り,6,,,呑口ゲート	1.000	式	7,301	7,301	歩A・単A X単 11号
合 計				128,981	
・・・戸当り工(労務費及び塗装費) 呑口ゲート	1.000	式	209,000	209,000	1式当たり
S40017 戸当り製作 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未満,,3.4 ,0.00,0.00,無し,ー,1門,1.00,?口ゲート	1.000	門	153,036	153,036	歩A・単A S単 20号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,呑口ゲート	1.000	式	91,822	91,822	歩A・単A X単 30号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り	1.000	式	12,243	12,243	歩A・単A X単 50号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	6.290	㎡	7,000	44,030	歩A・単A
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,呑口ゲート	1.000	式	75,283	75,283	歩A・単A X単 40号
合 計				376,414	
計(1)(直接費対象分)				209,309	
計(2)(間接費対象分)				167,105	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・開閉装置工 呑口ゲート	1.000	式		4,231,000	
・・・開閉装置(機器単体費・スピンドル式)ー小形水門ー	1.000	式	4,231,000	4,231,000	1式当たり
S40006 ベベルギア式巻上機(簡易水没仕様) BA-0型	1.000	基	4,231,000	4,231,000	歩A・単A S単 12号
合 計				4,231,000	
・小形水門扉製作工 斜樋ゲート1	1.000	式		3,380,000	
・扉体工 斜樋ゲート1	1.000	式		195,000	
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	109,000	109,000	1式当たり
S40001 ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13,ステンレス鋼,鋼グライ粉A,20	23.100	kg	3,696	85,378	歩A・単A S単 7号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガード構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,斜樋ゲート1	1.000	式	7,684	7,684	歩A・単A X単 12号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガード構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,斜樋ゲート1	1.000	式	4,269	4,269	歩A・単A X単 21号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,斜樋ゲート1	1.000	式	12,098	12,098	歩A・単A X単 2号
合 計				109,429	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	86,000	86,000	1式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,0.1,0.00,0.00,無し,,3門,0.93,斜樋ゲート1	1.000	門	78,480	78,480	歩A・単A S単 21号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,斜樋ゲート1	1.000	式	47,088	47,088	歩A・単A X単 31号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	7,063	7,063	歩A・単A X単 51号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,斜樋ゲート1	1.000	式	33,158	33,158	歩A・単A X単 41号
合 計				165,789	
計(1)(直接費対象分)				85,543	
計(2)(間接費対象分)				80,246	
・戸当り工 斜樋ゲート1	1.000	式		306,000	
・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	152,000	152,000	1式当たり
S40003 ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13,鍛鋼,,鋼グライ粉A,30	26.800	kg	4,004	107,307	歩A・単A S単 8号
S40003 ステンレス山形鋼 SUS304 L65×65×6,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,,ステンレス新断,10	12.400	kg	946	11,730	歩A・単A S単 9号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 FB6,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,,ステンレス新断,10	2.300	kg	682	1,569	歩A・単A S単 10号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304 φ13~15,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,,ステンレス新断,10	6.400	kg	825	5,280	歩A・単A S単 11号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガード構造スライドゲート,戸当り,6,,,斜樋ゲート1	1.000	式	7,553	7,553	歩A・単A X単 13号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガード構造スライドゲート,戸当り,1,,,斜樋ゲート1	1.000	式	1,259	1,259	歩A・単A X単 22号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,斜樋ゲート1	1.000	式	17,347	17,347	歩A・単A X単 3号
合 計				152,045	
・・・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	154,000	154,000	1式当たり
S40017 戸当り製作 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,戸当り,,戸当延長:25m未満,,3.1,0.00,0.00,無し,,3門,0.93,斜樋ゲート1	1.000	門	137,013	137,013	歩A・単A S単 22号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,斜樋ゲート1	1.000	式	82,208	82,208	歩A・単A X単 32号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り	1.000	式	10,961	10,961	歩A・単A X単 52号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	0.880	㎡	7,000	6,160	歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%, 斜樋ゲート1	1.000	式	59,086	59,086	歩A・単A X単 42号
合計				295,428	
計(1) (直接費対象分)				154,134	
計(2) (間接費対象分)				141,294	
・・・開閉装置工 斜樋ゲート1	1.000	式		2,879,000	
・・・開閉装置(機器単体費・スピン式)ー小形水門ー	1.000	式	2,879,000	2,879,000	1式当たり
S40006 斜樋用開閉器(斜樋ゲート1) ASB-400型	1.000	基	2,879,000	2,879,000	歩A・単A S単 13号
合計				2,879,000	
・・・小形水門扉製作工 斜樋ゲート2	1.000	式		3,372,000	
・・・扉体工 斜樋ゲート2	1.000	式		195,000	
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	109,000	109,000	1式当たり
S40001 ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13, ステンレス鋳鋼, 鋼ダライ粉A, 20	23.100	kg	3,696	85,378	歩A・単A S単 7号
X40007 水門設備副部材費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9,, 斜樋ゲート2	1.000	式	7,684	7,684	歩A・単A X単 14号
X40011 水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5,, 斜樋ゲート2	1.000	式	4,269	4,269	歩A・単A X単 23号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 斜樋ゲート2	1.000	式	12,098	12,098	歩A・単A X単 4号
合計				109,429	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	86,000	86,000	1式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,, スライドゲート(4方水密),,, 扉体,, 扉体面積:10㎡未満,, 0.1, 0.00, 0.00, 無し, -, 3門, 0.93, 斜樋ゲート2	1.000	門	78,480	78,480	歩A・単A S単 23号
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%, 斜樋ゲート2	1.000	式	47,088	47,088	歩A・単A X単 33号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	7,063	7,063	歩A・単A X単 53号
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%, 斜樋ゲート2	1.000	式	33,158	33,158	歩A・単A X単 43号
合計				165,789	
計(1) (直接費対象分)				85,543	
計(2) (間接費対象分)				80,246	
・・・戸当り工 斜樋ゲート2	1.000	式		306,000	
・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	152,000	152,000	1式当たり
S40003 ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13, 鍛鋼, 一, 鋼ダライ粉A, 30	26.800	kg	4,004	107,307	歩A・単A S単 8号
S40003 ステンレス山形鋼 SUS304 L65×65×6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10	12.400	kg	946	11,730	歩A・単A S単 9号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 FB6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10	2.300	kg	682	1,569	歩A・単A S単 10号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304 φ13~15, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10	6.400	kg	825	5,280	歩A・単A S単 11号
X40007 水門設備副部材費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 6,, 斜樋ゲート2	1.000	式	7,553	7,553	歩A・単A X単 15号
X40011 水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 1,, 斜樋ゲート2	1.000	式	1,259	1,259	歩A・単A X単 24号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 斜樋ゲート2	1.000	式	17,347	17,347	歩A・単A X単 5号
合計				152,045	
・・・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	154,000	154,000	1式当たり

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40017 戸当り製作 小形水門, スライドゲート(4方水密),, 戸当り,, 戸当延長:25m未満,, 3.1 , 0.00, 0.00, 無し, -, 3門, 0.93, 斜樋ゲート2	1.000	門	137,013	137,013	歩A・単A S単 24号
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%, 斜樋ゲート2	1.000	式	82,208	82,208	歩A・単A X単 34号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門, 戸当り	1.000	式	10,961	10,961	歩A・単A X単 54号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	0.880	m <sup>2</sup>	7,000	6,160	歩A・単A
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%, 斜樋ゲート2	1.000	式	59,086	59,086	歩A・単A X単 44号
合 計				295,428	
計(1) (直接費対象分)				154,134	
計(2) (間接費対象分)				141,294	
・・開閉装置工 斜樋ゲート2	1.000	式		2,871,000	
・・・開閉装置(機器単体費・スピンノ式)ー小形水門ー	1.000	式	2,871,000	2,871,000	1式当たり
S40006 斜樋用開閉器(斜樋ゲート2) ASB-400型	1.000	基	2,871,000	2,871,000	歩A・単A S単 14号
合 計				2,871,000	
・小形水門扉製作工 斜樋ゲート3	1.000	式		3,414,000	
・・扉体工 斜樋ゲート3	1.000	式		195,000	
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	109,000	109,000	1式当たり
S40001 ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13, ステンレス鋳鋼, 鋼グライ粉A, 20	23.100	kg	3,696	85,378	歩A・単A S単 7号
X40007 水門設備副部材費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9,, 斜樋ゲート 3	1.000	式	7,684	7,684	歩A・単A X単 16号
X40011 水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5,, 斜樋ゲート 3	1.000	式	4,269	4,269	歩A・単A X単 25号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 斜樋ゲート3	1.000	式	12,098	12,098	歩A・単A X単 6号
合 計				109,429	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	86,000	86,000	1式当たり
S40017 扉体製作 小形水門, スライドゲート(4方水密),, 扉体,, 扉体面積:10m <sup>2</sup> 未満,, 0.1, 0 .00, 0.00, 無し, -, 3門, 0.93, 斜樋ゲート3	1.000	門	78,480	78,480	歩A・単A S単 25号
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%, 斜樋ゲート3	1.000	式	47,088	47,088	歩A・単A X単 35号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	7,063	7,063	歩A・単A X単 55号
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%, 斜樋ゲート3	1.000	式	33,158	33,158	歩A・単A X単 45号
合 計				165,789	
計(1) (直接費対象分)				85,543	
計(2) (間接費対象分)				80,246	
・戸当り工 斜樋ゲート3	1.000	式		306,000	
・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	152,000	152,000	1式当たり
S40003 ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13, 鍛鋼, -, 鋼グライ粉A, 30	26.800	kg	4,004	107,307	歩A・単A S単 8号
S40003 ステンレス山形鋼 SUS304 L65×65×6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10	12.400	kg	946	11,730	歩A・単A S単 9号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 FB6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10	2.300	kg	682	1,569	歩A・単A S単 10号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304 φ13~15, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10	6.400	kg	825	5,280	歩A・単A S単 11号
X40007 水門設備副部材費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 6,, 斜樋ゲート3	1.000	式	7,553	7,553	歩A・単A X単 17号

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガード構造スライドゲート,戸当り,1,..,斜樋ゲート3	1.000	式	1,259	1,259	歩A・単A X単 26号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,斜樋ゲート3	1.000	式	17,347	17,347	歩A・単A X単 7号
合計				152,045	
・・・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	154,000	154,000	1式当たり
S40017 戸当り製作 小形水門,..,スライドゲート(4方水密)...,戸当り,..,戸当延長:25m未満,..,3.1,0.00,0.00,無し,-,3門,0.93,斜樋ゲート3	1.000	門	137,013	137,013	歩A・単A S単 26号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,斜樋ゲート3	1.000	式	82,208	82,208	歩A・単A X単 36号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り	1.000	式	10,961	10,961	歩A・単A X単 56号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	0.880	m <sup>2</sup>	7,000	6,160	歩A・単A
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,斜樋ゲート3	1.000	式	59,086	59,086	歩A・単A X単 46号
合計				295,428	
計(1)(直接費対象分)				154,134	
計(2)(間接費対象分)				141,294	
・・・開閉装置工 斜樋ゲート3	1.000	式	2,913,000	2,913,000	1式当たり
・・・開閉装置(機器単体費・スピンドル式)ー小形水門ー	1.000	式	2,913,000	2,913,000	
S40006 斜樋用開閉器(斜樋ゲート3) ASB-400型	1.000	基	2,913,000	2,913,000	歩A・単A S単 15号
合計				2,913,000	
・小形水門扉製作工 緊急放流ゲート	1.000	式	4,941,000	4,941,000	
・・・扉体工 緊急放流ゲート	1.000	式	272,000	272,000	
・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	166,000	166,000	1式当たり
S40001 ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13,ステンレス鋼,鋼グライ粉A,20	35.000	kg	3,696	129,360	歩A・単A S単 7号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガード構造スライドゲート,扉体(SUS),9,..,緊急放流ゲート	1.000	式	11,642	11,642	歩A・単A X単 18号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガード構造スライドゲート,扉体(SUS),5,..,緊急放流ゲート	1.000	式	6,468	6,468	歩A・単A X単 27号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,緊急放流ゲート	1.000	式	18,330	18,330	歩A・単A X単 8号
合計				165,800	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	106,000	106,000	1式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,..,スライドゲート(4方水密)...,扉体,..,扉体面積:10m <sup>2</sup> 未満,..,0.2,0.00,0.00,無し,-,1門,1.00,緊急放流ゲート	1.000	門	96,792	96,792	歩A・単A S単 27号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,緊急放流ゲート	1.000	式	58,075	58,075	歩A・単A X単 37号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	8,711	8,711	歩A・単A X単 57号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,緊急放流ゲート	1.000	式	40,895	40,895	歩A・単A X単 47号
合計				204,473	
計(1)(直接費対象分)				105,503	
計(2)(間接費対象分)				98,970	
・・・戸当り工 緊急放流ゲート	1.000	式	520,000	520,000	
・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式	259,000	259,000	1式当たり

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40003 ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13, 鍛鋼, 一, 鋼がライ粉A, 30	42.600	kg	4,004	170,570	歩A・単A S単 8号
S40003 ステンレス山形鋼 SUS304 L65×65×6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10	29.700	kg	946	28,096	歩A・単A S単 9号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 FB6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10	2.400	kg	682	1,637	歩A・単A S単 10号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304 φ13~15, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10	16.700	kg	825	13,778	歩A・単A S単 11号
X40007 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 6, ,, 緊急放流ゲート	1.000	式	12,845	12,845	歩A・単A X単 19号
X40011 水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 1, ,, 緊急放流ゲート	1.000	式	2,141	2,141	歩A・単A X単 28号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 緊急放流ゲート	1.000	式	29,500	29,500	歩A・単A X単 9号
合 計				258,567	
・・・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	261,000	261,000	1式当たり
S40017 戸当り製作 小形水門, , スライドゲート(4方水密), ,, 戸当り, ,, 戸当延長:25m未満, ,, 7.3, 0.00, 0.00, 無し, 一, 1門, 1.00, 緊急放流ゲート	1.000	門	228,246	228,246	歩A・単A S単 28号
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%, 緊急放流ゲート	1.000	式	136,948	136,948	歩A・単A X単 38号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門, 戸当り	1.000	式	18,260	18,260	歩A・単A X単 58号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	2.080	m <sup>2</sup>	7,000	14,560	歩A・単A
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%, 緊急放流ゲート	1.000	式	99,504	99,504	歩A・単A X単 48号
合 計				497,518	
計(1)(直接費対象分)				261,066	
計(2)(間接費対象分)				236,452	
・・・開閉装置工 緊急放流ゲート	1.000	式		4,149,000	
・・・開閉装置(機器単体費・セントラル式)ー小形水門ー	1.000	式	4,149,000	4,149,000	1式当たり
S40006 斜樋用開閉器(緊急放流ゲート) ASB-400型	1.000	基	4,149,000	4,149,000	歩A・単A S単 16号
合 計				4,149,000	
・小形水門扉製作工 取水樹ゲート	1.000	式		1,248,000	
・・・機器単体費 取水樹ゲート	1.000	式		1,248,000	
・・・機器単体費 取水樹ゲート	1.000	式	1,248,000	1,248,000	1式当たり
S40006 ベベル式簡易スルースゲート SS400 □1000、三方水密、ベベル式(減速比2.3:1)	1.000	基	1,248,000	1,248,000	歩A・単A S単 17号
合 計				1,248,000	
・斜樋管製作工	1.000	式		5,754,000	
・・・機器単体費 斜樋管	1.000	式		5,754,000	
・・・機器単体費 斜樋管	1.000	式	5,754,000	5,754,000	1式当たり
S40006 斜樋管 溶融亜鉛メッキ仕上げ	1.000	基	5,754,000	5,754,000	歩A・単A S単 18号
合 計				5,754,000	



事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 取水柵ゲート	1.000	式	4,569	4,569	歩A・単A X単 60号
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正 対象外	4.000	日	3,498	13,992	歩A・単A S単 4号
S16004 ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 25ton吊り, あり	3.000	日	52,400	157,200	歩A・単A S単 5号
S16004 発動発電機[D駆動・低騒・排対型(2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 8KVA, あり	4.000	日	2,481	9,924	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,622	3,622	歩A・単A X単 74号
S41021 二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備) 0.4m3	1.000	門	130,462	130,462	歩A・単A S単 46号
合 計				851,072	
計(1)(直接費対象分)				639,630	
計(2)(間接費対象分)				211,442	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費(小形水門) 斜樋管ゲート1	1.000	式	419,000	419,000	1式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 扉体面積:10㎡未満, 0.13, 0.00, 手 動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 3門, 0.92, 斜樋管ゲート	1.000	門	224,649	224,649	歩A・単A S単 42号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】, 80%, 斜樋管ゲート	1.000	式	152,909	152,909	歩A・単A X単 82号
X41003 据付材料費 小形水門設備, 2次側電気配線配管無, 斜樋管ゲート1	1.000	式	6,607	6,607	歩A・単A X単 68号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 斜樋管ゲート	1.000	式	3,304	3,304	歩A・単A X単 61号
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正 対象外	4.000	日	3,498	13,992	歩A・単A S単 4号
S16004 ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 25ton吊り, あり	3.000	日	52,400	157,200	歩A・単A S単 5号
S16004 発動発電機[D駆動・低騒・排対型(2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 8KVA, あり	4.000	日	2,481	9,924	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,622	3,622	歩A・単A X単 75号
合 計				572,207	
計(1)(直接費対象分)				419,298	
計(2)(間接費対象分)				152,909	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費(小形水門) 斜樋管ゲート2	1.000	式	419,000	419,000	1式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 扉体面積:10㎡未満, 0.13, 0.00, 手 動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 3門, 0.92, 斜樋管ゲート2	1.000	門	224,649	224,649	歩A・単A S単 43号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】, 80%, 斜樋管ゲート2	1.000	式	152,909	152,909	歩A・単A X単 83号
X41003 据付材料費 小形水門設備, 2次側電気配線配管無, 斜樋管ゲート2	1.000	式	6,607	6,607	歩A・単A X単 69号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 斜樋管ゲート2	1.000	式	3,304	3,304	歩A・単A X単 62号
S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正 対象外	4.000	日	3,498	13,992	歩A・単A S単 4号
S16004 ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 25ton吊り, あり	3.000	日	52,400	157,200	歩A・単A S単 5号
S16004 発動発電機[D駆動・低騒・排対型(2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 8KVA, あり	4.000	日	2,481	9,924	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,622	3,622	歩A・単A X単 76号
合 計				572,207	
計(1)(直接費対象分)				419,298	
計(2)(間接費対象分)				152,909	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費(小形水門) 斜樋管ゲート3	1.000	式	419,000	419,000	1式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 扉体面積:10㎡未満, 0.13, 0.00, 手	1.000	門	224,649	224,649	歩A・単A S単 44号

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 3門, 0.92, 斜樋管ゲート3					
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】, 80%, 斜樋管ゲート3	1.000	式	152,909	152,909	歩A・単A X単 84号
X41003 据付材料費 小形水門設備, . . . , 2次側電気配線配管無, 斜樋管ゲート3	1.000	式	6,607	6,607	歩A・単A X単 70号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 斜樋管ゲート3	1.000	式	3,304	3,304	歩A・単A X単 63号
S16002 電気溶接機[ディーズルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正 対象外	4.000	日	3,498	13,992	歩A・単A S単 4号
S16004 ラフテレンクルーン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] ラフテレンクルーン(油圧伸縮シブ型), 25ton吊り, あり	3.000	日	52,400	157,200	歩A・単A S単 5号
S16004 発動発電機[D駆動・低騒・排対型(2次)] 発動発電機(ディーズルエンジン駆動), 8KVA, あり	4.000	日	2,481	9,924	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,622	3,622	歩A・単A X単 77号
合 計				572,207	
計(1) (直接費対象分)				419,298	
計(2) (間接費対象分)				152,909	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費(小形水門) 緊急放流ゲート	1.000	式	448,000	448,000	1式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(4方水密), . . . , 扉体面積:10㎡未満, . . . 0.21, 0.00, 手 動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 1門, 1.00, 緊急放流ゲート	1.000	門	251,932	251,932	歩A・単A S単 45号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】, 80%, 緊急放流ゲート	1.000	式	171,474	171,474	歩A・単A X単 85号
X41003 据付材料費 小形水門設備, . . . , 2次側電気配線配管無, 緊急放流ゲート	1.000	式	7,410	7,410	歩A・単A X単 71号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 緊急放流ゲート	1.000	式	3,705	3,705	歩A・単A X単 64号
S16002 電気溶接機[ディーズルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正 対象外	4.000	日	3,498	13,992	歩A・単A S単 4号
S16004 ラフテレンクルーン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] ラフテレンクルーン(油圧伸縮シブ型), 25ton吊り, あり	3.000	日	52,400	157,200	歩A・単A S単 5号
S16004 発動発電機[D駆動・低騒・排対型(2次)] 発動発電機(ディーズルエンジン駆動), 8KVA, あり	4.000	日	2,481	9,924	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,622	3,622	歩A・単A X単 78号
合 計				619,259	
計(1) (直接費対象分)				447,785	
計(2) (間接費対象分)				171,474	
・・・ 斜樋管据付及び直接経費	1.000	式	601,000	601,000	1式当たり
S02115 据付工	12.110	人	32,232	390,330	歩A・単A S単 1号
S02115 普通作業員	3.030	人	22,644	68,611	歩A・単A S単 2号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】, 80%, 斜樋管	1.000	式	312,264	312,264	歩A・単A X単 86号
X41003 据付材料費 小形水門設備, . . . , 2次側電気配線配管無, 斜樋管	1.000	式	7,268	7,268	歩A・単A X単 72号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 斜樋管	1.000	式	3,634	3,634	歩A・単A X単 65号
S16002 電気溶接機[ディーズルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正 対象外	4.000	日	3,498	13,992	歩A・単A S単 4号
S16004 ラフテレンクルーン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] ラフテレンクルーン(油圧伸縮シブ型), 25ton吊り, あり	2.000	日	52,400	104,800	歩A・単A S単 5号
S16004 発動発電機[D駆動・低騒・排対型(2次)] 発動発電機(ディーズルエンジン駆動), 8KVA, あり	4.000	日	2,481	9,924	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	2,574	2,574	歩A・単A X単 79号
合 計				913,397	
計(1) (直接費対象分)				601,133	
計(2) (間接費対象分)				312,264	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-1号 *** 据付工 据付工		人	32,232		歩A・単A
S02115	*** S単-2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02116	*** S単-3号 *** 生コンクリート(高炉B) 生コンクリート(高炉B) , 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下),		m <sup>3</sup>	20,900		歩A・単A
S16002	*** S単-4号 *** 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日	3,498		歩A・単A
S16004	*** S単-5号 *** ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型), 25ton吊り, あり		日	52,400		歩A・単A
S16004	*** S単-6号 *** 発動発電機[D駆動・低騒・排対型(2次)] 発動発電機[D駆動・低騒・排対型(2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 8KVA, あり		日	2,481		歩A・単A
S40001	*** S単-7号 *** ステンレス鋼鋳鋼品 ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13, ステンレス鋼, 鋼グライ粉A, 20		kg	3,696		歩A・単A
S40003	*** S単-8号 *** ステンレス鋼鋳鋼品 ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13, 鋳鋼, 一, 鋼グライ粉A, 30		kg	4,004		歩A・単A
S40003	*** S単-9号 *** ステンレス山形鋼 ステンレス山形鋼 SUS304 L65×65×6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10		kg	946		歩A・単A
S40003	*** S単-10号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 FB6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10		kg	682		歩A・単A
S40003	*** S単-11号 *** ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304 φ13~15, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10		kg	825		歩A・単A
S40006	*** S単-12号 *** ベベルギア式巻上機(簡易水没仕様) ベベルギア式巻上機(簡易水没仕様) BA-0型		基	4,231,000		歩A・単A
S40006	*** S単-13号 *** 斜樋用開閉器(斜樋ゲート1) 斜樋用開閉器(斜樋ゲート1) ASB-400型		基	2,879,000		歩A・単A
S40006	*** S単-14号 *** 斜樋用開閉器(斜樋ゲート2) 斜樋用開閉器(斜樋ゲート2) ASB-400型		基	2,871,000		歩A・単A
S40006	*** S単-15号 *** 斜樋用開閉器(斜樋ゲート3) 斜樋用開閉器(斜樋ゲート3) ASB-400型		基	2,913,000		歩A・単A
S40006	*** S単-16号 *** 斜樋用開閉器(緊急放流ゲート) 斜樋用開閉器(緊急放流ゲート) ASB-400型		基	4,149,000		歩A・単A
S40006	*** S単-17号 *** ベベル式簡易スルースゲート ベベル式簡易スルースゲート SS400 □1000, 三方水密, ベベル式(減速比2.3:1)		基	1,248,000		歩A・単A
S40006	*** S単-18号 *** 斜樋管 斜樋管 溶融亜鉛メッキ仕上げ		基	5,754,000		歩A・単A
S40017	*** S単-19号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 扉体, 扉体面積: 10㎡未満, 1.0, 0.00 , 0.00, 無し, 一, 1門, 1.00, ?口ゲート		門	198,162		歩A・単A
S40017	*** S単-20号 *** 戸当り製作 水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 戸当り, 戸当延長: 25m未満, 3.4, 0.00, 0.00, 無し, 一, 1門, 1.00, ?口ゲート		門	153,036		歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 21号 ***					
S40017	扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,0.1,0.00,0.00,無し,-,3門,0.93,斜樋ゲート1		門	78,480		歩A・単A
	*** S単- 22号 ***					
S40017	戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,戸当り,,戸当延長:25m未満,,3.1,0.00,0.00,無し,-,3門,0.93,斜樋ゲート1		門	137,013		歩A・単A
	*** S単- 23号 ***					
S40017	扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,0.1,0.00,0.00,無し,-,3門,0.93,斜樋ゲート2		門	78,480		歩A・単A
	*** S単- 24号 ***					
S40017	戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,戸当り,,戸当延長:25m未満,,3.1,0.00,0.00,無し,-,3門,0.93,斜樋ゲート2		門	137,013		歩A・単A
	*** S単- 25号 ***					
S40017	扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,0.1,0.00,0.00,無し,-,3門,0.93,斜樋ゲート3		門	78,480		歩A・単A
	*** S単- 26号 ***					
S40017	戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,戸当り,,戸当延長:25m未満,,3.1,0.00,0.00,無し,-,3門,0.93,斜樋ゲート3		門	137,013		歩A・単A
	*** S単- 27号 ***					
S40017	扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,0.2,0.00,0.00,無し,-,1門,1.00,緊急放流ゲート		門	96,792		歩A・単A
	*** S単- 28号 ***					
S40017	戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,戸当り,,戸当延長:25m未満,,7.3,0.00,0.00,無し,-,1門,1.00,緊急放流ゲート		門	228,246		歩A・単A
	*** S単- 29号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1,3.0m~12.0m,SUS304 PL6,ステンレス鋼板,機械加工を伴う場合,ステンレス新断,25,SUS304 [100×50×6,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,SUS304 FB6,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,,,,,0,,,,,0,,,,,0		門	186,920		歩A・単A
	*** S単- 30号 ***					
S40035	水門設備主要部材費(戸当り) 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25m未満,3.4,3.0~12.0m,SS400 FB6,形鋼,平鋼,-,ヘビーH1,10,SUS304 150×150×8/10,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12		門	121,680		歩A・単A
	*** S単- 31号 ***					
S40040	水密ゴム 水密ゴム 合成ゴム L型		kg	4,300		歩A・単A
	*** S単- 32号 ***					
S40040	水密ゴム 水密ゴム 水密ゴム P型		kg	4,300		歩A・単A
	*** S単- 33号 ***					
S41002	輸送費(小形水門扉) 呑口ゲート 輸送費 河川・水路用水門設備,1[各単位],357km,小形水門,プレートゲート構造ローゲート・スライドゲート,,,,,		式	233,000		歩A・単A
	*** S単- 34号 ***					
S41002	輸送費(小形水門扉) 斜樋ゲート1 輸送費 河川・水路用水門設備,0.126[各単位],357km,小形水門,プレートゲート構造ローゲート・スライドゲート,,,,,		式	227,000		歩A・単A
	*** S単- 35号 ***					
S41002	輸送費(小形水門扉) 斜樋ゲート2 輸送費 河川・水路用水門設備,0.126[各単位],357km,小形水門,プレートゲート構造ローゲート		式	227,000		歩A・単A



事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40001	*** X単- 6号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 斜樋ゲート3		式	12,098		歩A・単A
X40001	*** X単- 7号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 斜樋ゲート3		式	17,347		歩A・単A
X40001	*** X単- 8号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 緊急放流ゲート		式	18,330		歩A・単A
X40001	*** X単- 9号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 緊急放流ゲート		式	29,500		歩A・単A
X40007	*** X単- 10号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9, ,, 呑口ゲート		式	16,823		歩A・単A
X40007	*** X単- 11号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 6, ,, 呑口ゲート		式	7,301		歩A・単A
X40007	*** X単- 12号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9, ,, 斜樋ゲート1		式	7,684		歩A・単A
X40007	*** X単- 13号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 6, ,, 斜樋ゲート1		式	7,553		歩A・単A
X40007	*** X単- 14号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9, ,, 斜樋ゲート2		式	7,684		歩A・単A
X40007	*** X単- 15号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 6, ,, 斜樋ゲート2		式	7,553		歩A・単A
X40007	*** X単- 16号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9, ,, 斜樋ゲート3		式	7,684		歩A・単A
X40007	*** X単- 17号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 6, ,, 斜樋ゲート3		式	7,553		歩A・単A
X40007	*** X単- 18号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9, ,, 緊急放流ゲート		式	11,642		歩A・単A
X40007	*** X単- 19号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 6, ,, 緊急放流ゲート		式	12,845		歩A・単A
X40011	*** X単- 20号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, ,, 呑口ゲート		式	9,346		歩A・単A
X40011	*** X単- 21号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, ,, 斜樋ゲート1		式	4,269		歩A・単A
X40011	*** X単- 22号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 1, ,, 斜樋ゲート1		式	1,259		歩A・単A
X40011	*** X単- 23号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, ,, 斜樋ゲート2		式	4,269		歩A・単A
X40011	*** X単- 24号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 1, ,, 斜樋ゲート2		式	1,259		歩A・単A
X40011	*** X単- 25号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, ,, 斜樋ゲート3		式	4,269		歩A・単A
X40011	*** X単- 26号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門, プレートガーダ構造スライドゲート, 戸当り, 1, ,, 斜樋ゲート3		式	1,259		歩A・単A
X40011	*** X単- 27号 *** 水門設備部品費					

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, ., ., 緊急放流ゲート *** X単- 28号 ***		式	6,468		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 1, ., ., 緊急放流ゲート *** X単- 29号 ***		式	2,141		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, 60%, 呑口ゲート *** X単- 30号 ***		式	118,897		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, 60%, 呑口ゲート *** X単- 31号 ***		式	91,822		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, 60%, 斜樋ゲート1 *** X単- 32号 ***		式	47,088		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, 60%, 斜樋ゲート1 *** X単- 33号 ***		式	82,208		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, 60%, 斜樋ゲート2 *** X単- 34号 ***		式	47,088		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, 60%, 斜樋ゲート2 *** X単- 35号 ***		式	82,208		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, 60%, 斜樋ゲート3 *** X単- 36号 ***		式	47,088		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, 60%, 斜樋ゲート3 *** X単- 37号 ***		式	82,208		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備, 60%, 緊急放流ゲート *** X単- 38号 ***		式	58,075		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, 60%, 緊急放流ゲート *** X単- 39号 ***		式	136,948		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, 25%, 呑口ゲート *** X単- 40号 ***		式	90,776		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, 25%, 呑口ゲート *** X単- 41号 ***		式	75,283		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, 25%, 斜樋ゲート1 *** X単- 42号 ***		式	33,158		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, 25%, 斜樋ゲート1 *** X単- 43号 ***		式	59,086		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, 25%, 斜樋ゲート2 *** X単- 44号 ***		式	33,158		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, 25%, 斜樋ゲート2 *** X単- 45号 ***		式	59,086		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, 25%, 斜樋ゲート3 *** X単- 46号 ***		式	33,158		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, 25%, 斜樋ゲート3 *** X単- 47号 ***		式	59,086		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, 25%, 緊急放流ゲート *** X単- 48号 ***		式	40,895		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備, 25%, 緊急放流ゲート		式	99,504		歩A・単A

事業名	県管ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40016	*** X単- 49号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)		式	17,835		歩A・単A
X40016	*** X単- 50号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門, 戸当り		式	12,243		歩A・単A
X40016	*** X単- 51号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)		式	7,063		歩A・単A
X40016	*** X単- 52号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門, 戸当り		式	10,961		歩A・単A
X40016	*** X単- 53号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)		式	7,063		歩A・単A
X40016	*** X単- 54号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門, 戸当り		式	10,961		歩A・単A
X40016	*** X単- 55号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)		式	7,063		歩A・単A
X40016	*** X単- 56号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門, 戸当り		式	10,961		歩A・単A
X40016	*** X単- 57号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)		式	8,711		歩A・単A
X40016	*** X単- 58号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門, 戸当り		式	18,260		歩A・単A
X41002	*** X単- 59号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 呑口ゲート		式	4,569		歩A・単A
X41002	*** X単- 60号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 取水柵ゲート		式	4,569		歩A・単A
X41002	*** X単- 61号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 斜樋管ゲート		式	3,304		歩A・単A
X41002	*** X単- 62号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 斜樋管ゲート2		式	3,304		歩A・単A
X41002	*** X単- 63号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 斜樋管ゲート3		式	3,304		歩A・単A
X41002	*** X単- 64号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 緊急放流ゲート		式	3,705		歩A・単A
X41002	*** X単- 65号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 斜樋管		式	3,634		歩A・単A
X41003	*** X単- 66号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備, ..., 2次側電気配線配管無, 呑口ゲート		式	9,139		歩A・単A
X41003	*** X単- 67号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備, ..., 2次側電気配線配管無, 取水柵ゲート		式	9,139		歩A・単A
X41003	*** X単- 68号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備, ..., 2次側電気配線配管無, 斜樋管ゲート1		式	6,607		歩A・単A
X41003	*** X単- 69号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備, ..., 2次側電気配線配管無, 斜樋管ゲート2		式	6,607		歩A・単A
X41003	*** X単- 70号 *** 据付材料費					



事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	据付工		人		1,000	歩A 当たり算出
	据付工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03002 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R03002	据付工	1.000	人	32,232	32,232	
	合計				32,232	算出数量 1,000 人
	単価				32,232	
*** S単-2号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合計				22,644	算出数量 1,000 人
	単価				22,644	
*** S単-3号 ***						
S02116	生コンクリート(高炉B)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(高炉B) , 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J02065		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J02065	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.000	m3	20,900	20,900	
	合計				20,900	算出数量 1,000 各単位
	単価				20,900	
*** S単-4号 ***						
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交 替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	M27432 運転1日当たり算出 5.0 1.80		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分 7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制補正区分	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		夜間制約作業時間:0.0		
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,070	1,926	
P34029	軽油 パトロール給油	12.000	L	131	1,572	
	合計				3,498	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		3,498	
Y00001	単位					
*** S単-5号 ***						

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 機械区分			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)			0.0		
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)			0.00	夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)			あり		
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				52,400	算出数量 1.000 日
	単価		日		52,400	
	*** S単- 6号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・低騒・排対型(2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・低騒・排対型(2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 8KVA, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 機械区分			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)			7.0		
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)			1.18	夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)			あり		
F02051	発動発電機[D駆動・低騒・排対型(2次)] 定格容量8kva	1.180	日	1,170	1,381	
P34029	軽油 バトール給油	8.400	L	131	1,100	
	合計				2,481	算出数量 1.000 日
	単価		日		2,481	
	*** S単- 7号 ***					
S40001	ステンレス鋼鋳鋼品		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13, ステンレス鋼, 鋼グライ粉A, 20			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード			K96009	深夜時間: 0.0	週休: 補正なし
	2) 材料規格			SCS13	時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0
	3) 材料名			ステンレス鋼	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) スクラップの該当品目			鋼グライ粉A		
	5) 材料割増率(%)			20.000		
K96009	ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13	1.000	kg	3,696	3,696	
	合計				3,696	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		3,696	
K16142	スクラップ 鋼グライ粉A	1.000	kg	0	0	
	*** S単- 8号 ***					
S40003	ステンレス鋼鋳鋼品		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13, 鍛鋼, 一, 鋼グライ粉A, 30			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード			K96009	深夜時間: 0.0	週休: 補正なし
	2) 材料規格			SCS13	時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0
	3) 材料名			鍛鋼	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 詳細			一		
	5) スクラップの該当品目			鋼グライ粉A		
	6) 材料割増率(%)			30.000		
K96009	ステンレス鋼鋳鋼品 SCS13	1.000	kg	4,004	4,004	
	合計				4,004	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		4,004	
K16142	スクラップ 鋼グライ粉A	1.000	kg	0	0	
	*** S単- 9号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40003	ステンレス山形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス山形鋼 SUS304 L65×65×6, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K96010		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 L65×65×6		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	10.000				
K96010	ステンレス山形鋼 SUS304 L65×65×6	1.000	kg	946	946	
	合計				946	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		946	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	0	0	
	*** S単- 10号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 FB6, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K96003		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 FB6		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	10.000				
K96003	ステンレス鋼板 SUS304 FB6	1.000	kg	682	682	
	合計				682	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		682	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	0	0	
	*** S単- 11号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 φ13~15, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K96011		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 φ13~15		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	10.000				
K96011	ステンレス棒鋼 SUS304 φ13~15	1.000	kg	825	825	
	合計				825	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		825	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	0	0	
	*** S単- 12号 ***					
S40006	ベベルギア式巻上機 (簡易水没仕様)		基		1.000	歩A 当たり算出
	ベベルギア式巻上機 (簡易水没仕様) BA-0型			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード	K96008		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 規格	BA-0型		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96008	ベベルギア式巻上機 (簡易水没仕様) SUS304 四方水密式、ベベルギア式 (減速比3:1)	1.000	基	4,231,000	4,231,000	
	合計				4,231,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,231,000	
	*** S単- 13号 ***					
S40006	斜樋用開閉器 (斜樋ゲート1)		基		1.000	歩A 当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	斜樋用開閉器 (斜樋ゲート1) ASB-400型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データシート 2)規格			K96012 ASB-400型	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0
K96012	斜樋用開閉器 (斜樋ゲート1) SUS304 φ400、斜樋用開閉器 (減速比2.41:1)	1.000	基	2,879,000	2,879,000	
	合計				2,879,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,879,000	
	*** S単-14号 ***					
S40006	斜樋用開閉器 (斜樋ゲート2)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	斜樋用開閉器 (斜樋ゲート2) ASB-400型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データシート 2)規格			K96013 ASB-400型	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0
K96013	斜樋用開閉器 (斜樋ゲート2) SUS304 φ400、斜樋用開閉器 (減速比2.41:1)	1.000	基	2,871,000	2,871,000	
	合計				2,871,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,871,000	
	*** S単-15号 ***					
S40006	斜樋用開閉器 (斜樋ゲート3)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	斜樋用開閉器 (斜樋ゲート3) ASB-400型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データシート 2)規格			K96014 ASB-400型	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0
K96014	斜樋用開閉器 (斜樋ゲート3) SUS304 φ400、斜樋用開閉器 (減速比2.41:1)	1.000	基	2,913,000	2,913,000	
	合計				2,913,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,913,000	
	*** S単-16号 ***					
S40006	斜樋用開閉器 (緊急放流ゲート)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	斜樋用開閉器 (緊急放流ゲート) ASB-400型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データシート 2)規格			K96015 ASB-400型	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0
K96015	斜樋用開閉器 (緊急放流ゲート) SUS304 φ300、斜樋用開閉器 (減速比2.41:1)	1.000	基	4,149,000	4,149,000	
	合計				4,149,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,149,000	
	*** S単-17号 ***					
S40006	ベベル式簡易スルースゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベベル式簡易スルースゲート SS400 □1000、三方水密、ベベル式 (減速比2.3:1)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データシート 2)規格			K96016 SS400 □1000、三方水密、ベ...	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0
K96016	ベベル式簡易スルースゲート SS400 □1000、三方水密、ベベル式 (減速比2.3:1)	1.000	基	1,248,000	1,248,000	
	合計				1,248,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,248,000	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 18号 ***						
S4006	斜樋管		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	斜樋管 溶融亜鉛メッキ仕上げ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎デークラウド 2)規格	K96017		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				溶融亜鉛メッキ仕上げ	夜間制約作業時間:0.0	
K96017	斜樋管 溶融亜鉛メッキ仕上げ	1.000	基	5,754,000	5,754,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				5,754,000	
	単価				5,754,000	
*** S単- 19号 ***						
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満 ,,1.0,0.00,0.00,無し,-,1門,1.00,?ロゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)		夜間制約作業時間:0.0		
	6)製作区分(2)	扉体				
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	1.0				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称	呑口ゲート				
R03001	製作工	6.060	人	32,700	198,162	算出数量 1.000 門
	合計				198,162	
	単価		門		198,162	
*** S単- 20号 ***						
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,戸当り,,戸当延長:25m未 満,,3.4,0.00,0.00,無し,-,1門,1.00,?ロゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)		夜間制約作業時間:0.0		
	6)製作区分(2)	戸当り				
	9)適用範囲の値(2)	戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量	3.4				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称	呑口ゲート				
R03001	製作工	4.680	人	32,700	153,036	算出数量 1.000 門
	合計				153,036	
	単価		門		153,036	
*** S単- 21号 ***						
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満 ,,0.1,0.00,0.00,無し,-,3門,0.93,斜樋ゲート1			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)		夜間制約作業時間:0.0		
	6)製作区分(2)	扉体				
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)対象要素(x)の数量	0.1				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	3門				
	17)補正係数(Kn)	0.93				
	18)水門扉形式及び名称	斜樋ゲート1				
R03001	製作工	2.400	人	32,700	78,480	
	合計				78,480	算出数量 1.000 門
	単価		門		78,480	
	*** S単- 22号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,戸当り,,戸当延長:25m未 満,,3.1,0.00,0.00,無し,-,3門,0.93,斜樋ゲート1					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)設備区分	小形水門				
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				
	6)製作区分(2)	戸当り				
	9)適用範囲の値(2)	戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量	3.1				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	3門				
	17)補正係数(Kn)	0.93				
	18)水門扉形式及び名称	斜樋ゲート1				
R03001	製作工	4.190	人	32,700	137,013	
	合計				137,013	算出数量 1.000 門
	単価		門		137,013	
	*** S単- 23号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未 満,,0.1,0.00,0.00,無し,-,3門,0.93,斜樋ゲート2					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)設備区分	小形水門				
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				
	6)製作区分(2)	扉体				
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	0.1				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	無し				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	3門				
	17)補正係数(Kn)	0.93				
	18)水門扉形式及び名称	斜樋ゲート2				
R03001	製作工	2.400	人	32,700	78,480	
	合計				78,480	算出数量 1.000 門
	単価		門		78,480	
	*** S単- 24号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,戸当り,,戸当延長:25m未 満,,3.1,0.00,0.00,無し,-,3門,0.93,斜樋ゲート2					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)設備区分	小形水門				
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				
	6)製作区分(2)	戸当り				
	9)適用範囲の値(2)	戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量	3.1				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:小型水門設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	13) 主要部材の混合比率 (K m 1)	0.00				
	14) 休止装置の有無による補正	無し				
	15) ドラム駆動方式による補正	-				
	16) 製作門数	3 門				
	17) 補正係数 (K n)	0.93				
	18) 水門扉形式及び名称	斜樋ゲート 2				
R03001	製作工		人	32,700	137,013	
	合 計				137,013	算出数量 1.000 門
	単 価		門		137,013	
	*** S単- 25号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	,,0.1,0.00,0.00,無し,-,3門,0.93,斜樋ゲート3			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 設備区分	小形水門		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				
	6) 製作区分(2)	扉体				
	9) 適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11) 対象要素(x)の数量	0.1				
	12) その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13) 主要部材の混合比率 (K m 1)	0.00				
	14) 休止装置の有無による補正	無し				
	15) ドラム駆動方式による補正	-				
	16) 製作門数	3 門				
	17) 補正係数 (K n)	0.93				
	18) 水門扉形式及び名称	斜樋ゲート 3				
R03001	製作工		人	32,700	78,480	
	合 計				78,480	算出数量 1.000 門
	単 価		門		78,480	
	*** S単- 26号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,戸当り,,戸当延長:25m未			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	満,,3.1,0.00,0.00,無し,-,3門,0.93,斜樋ゲート3			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 設備区分	小形水門		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				
	6) 製作区分(2)	戸当り				
	9) 適用範囲の値(2)	戸当延長:25m未満				
	11) 対象要素(x)の数量	3.1				
	12) その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13) 主要部材の混合比率 (K m 1)	0.00				
	14) 休止装置の有無による補正	無し				
	15) ドラム駆動方式による補正	-				
	16) 製作門数	3 門				
	17) 補正係数 (K n)	0.93				
	18) 水門扉形式及び名称	斜樋ゲート 3				
R03001	製作工		人	32,700	137,013	
	合 計				137,013	算出数量 1.000 門
	単 価		門		137,013	
	*** S単- 27号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	,,0.2,0.00,0.00,無し,-,1門,1.00,緊急放流ゲート			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 設備区分	小形水門		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				
	6) 製作区分(2)	扉体				
	9) 適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11) 対象要素(x)の数量	0.2				
	12) その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13) 主要部材の混合比率 (K m 1)	0.00				
	14) 休止装置の有無による補正	無し				

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	15) ドラム駆動方式による補正	—				
	16) 製作門数	1 門				
	17) 補正係数 (K n)	1.00				
	18) 水門扉形式及び名称	緊急放流ゲート				
R03001	製作工	2.960	人	32,700	96,792	
	合計				96,792	算出数量 1.000 門
	単価		門		96,792	
	*** S単-28号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工					
	小形水門, スライドゲート(4方水密),, 戸当り,, 戸当延長:25m未 満,, 7.3, 0.00, 0.00, 無し, -, 1 門, 1.00, 緊急放流ゲート					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 設備区分	小形水門				
	3) 形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				
	6) 製作区分(2)	戸当り				
	9) 適用範囲の値(2)	戸当延長:25m未満				
	11) 対象要素(x)の数量	7.3				
	12) その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13) 主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14) 休止装置の有無による補正	無し				
	15) ドラム駆動方式による補正	—				
	16) 製作門数	1 門				
	17) 補正係数 (K n)	1.00				
	18) 水門扉形式及び名称	緊急放流ゲート				
R03001	製作工	6.980	人	32,700	228,246	
	合計				228,246	算出数量 1.000 門
	単価		門		228,246	
	*** S単-29号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体)					
	小形水門, スライドゲート, (4方水密), SUS製, 0.8m2以上10m2未満, 1, 3.0m~12.0m, SUS304 PL6, ステンレス鋼板, 機械加工を伴う場合, ステンレス新断, 25, SUS304 [100×50×6, ステンレス形鋼, ステ ンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10, SUS304 FB6, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10, , , , , 0, , , , , 0					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 設備区分	小形水門				
	2) 形式区分	スライドゲート				
	3) 詳細区分	(4方水密), SUS製				
	4) 適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5) 対象要素(x)の数量	1.000				
	6) 設計水深	3.0m~12.0m				
	7) 鋼材コード(スキンプレート)	K96001				
	8) 鋼材規格(スキンプレート)	SUS304 PL6				
	9) 材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	10) 詳細(1)	機械加工を伴う場合				
	11) スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	12) 材料割増率(%) (1)	25.000				
	13) 鋼材コード(桁等)	K96002				
	14) 鋼材規格(桁等)	SUS304 [100×50×6				
	15) 材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼				
	16) 詳細(2)	—				
	17) スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	18) 材料割増率(%) (2)	10.000				
	19) 鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K96003				
	20) 鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	SUS304 FB6				
	21) 材料(割増区分)(3)	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼				
	22) 詳細(3)	—				
	23) スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	24) 材料割増率(%) (3)	10.000				
	25) 鋼材コード(主ローラ)					
	26) 鋼材規格(主ローラ)					
	30) 材料割増率(%) (4)	0.000				
	31) 鋼材コード(主ローラ軸)					
	32) 鋼材規格(主ローラ軸)					
	36) 材料割増率(%) (5)	0.000				
	37) 鋼材コード(シーブ)					
	38) 鋼材規格(シーブ)					
	42) 材料割増率(%) (6)	0.000				
K96001	ステンレス鋼板 SUS304 PL6	71.000	kg	688	48,848	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96002	ステンレス溝形鋼 SUS304 100×50×6	112.000	kg	1,111	124,432	
K96003	ステンレス鋼板 SUS304 FB6	20.000	kg	682	13,640	
	合計				186,920	算出数量 1.000 門
	単価		門		186,920	
	*** S単- 30号 ***					
S40035	水門設備主要部材費 (戸当り) 水門設備主要部材費 (戸当り) 小形水門, , , スライドゲート, 25m未満, 3.4, 3.0~12.0m, SS400 FB6		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	6. 形鋼, 平鋼, -, ヘビーH 1, 10, SUS304 150×150×8/10, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 設備区分 4) 形式区分(2) 5) 適用範囲(2) 6) 対象要素(L)の数量 7) 設計水深 8) 鋼材コード(SS材)	小形水門 スライドゲート 25m未満 3.400 3.0~12.0m K96006				豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0
	9) 鋼材規格(SS材) 10) 材料(割増区分)(1) 11) 詳細(1) 12) スクラップ区分(1) 13) 材料割増率(%)(1) 14) 鋼材コード(SUS材)	SS400 FB6 形鋼, 平鋼 - ヘビーH 1 10.000 K96007				
	15) 鋼材規格(SUS材) 16) 材料(割増区分)(2) 17) 詳細(2) 18) スクラップ区分(2) 19) 材料割増率(%)(2)	SUS304 150×150×8/10 ステンレス鋼板 - ステンレス新断 12.000				
K96006	鋼板 SS400 FB6	10.000	kg	116	1,160	
K96007	ステンレスH形鋼 SUS304 150×150×8/10	92.000	kg	1,310	120,520	
	合計				121,680	算出数量 1.000 門
	単価		門		121,680	
	*** S単- 31号 ***					
S40040	水密ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム L型 1) 基礎データコード 2) 規格	K96004 合成ゴム L型				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
K96004	水密ゴム 合成ゴム L型	1.000	kg	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単- 32号 ***					
S40040	水密ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 水密ゴム P型 1) 基礎データコード 2) 規格	K96005 水密ゴム P型				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
K96005	水密ゴム 水密ゴム P型	1.000	kg	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単- 33号 ***					
S41002	輸送費 (小形水門扉) 呑ロゲート		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費 河川・水路用水門設備, 1[各単位], 357km, 小形水門, プレートゲ-タ構造 ラゲ-ト・スライゲ-ト, , , , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 対象要素 (X) の数量 3) 想定輸送距離 (D) の数量 4) 設備区分 (河川用水門) 5) 形式区分 (河川・水路用水門設備)	河川・水路用水門設備 1.000[各単位] 357.000km 小形水門 プレートゲ-タ構造ラゲ-ト・スライゲ-ト				
K79213	輸送費	1.000	式	233.000	233.000	
	合計				233.000	算出数量 1.000 式
	単価				233.000	
	*** S単- 34号 ***					
S41002	輸送費 (小形水門扉) 斜樋ゲ-ト 1		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備, 0.126[各単位], 357km, 小形水門, プレートゲ-タ 構造ラゲ-ト・スライゲ-ト, , , , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 対象要素 (X) の数量 3) 想定輸送距離 (D) の数量 4) 設備区分 (河川用水門) 5) 形式区分 (河川・水路用水門設備)	河川・水路用水門設備 0.126[各単位] 357.000km 小形水門 プレートゲ-タ構造ラゲ-ト・スライゲ-ト				
K79213	輸送費	1.000	式	227.000	227.000	
	合計				227.000	算出数量 1.000 式
	単価				227.000	
	*** S単- 35号 ***					
S41002	輸送費 (小形水門扉) 斜樋ゲ-ト 2		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備, 0.126[各単位], 357km, 小形水門, プレートゲ-タ 構造ラゲ-ト・スライゲ-ト, , , , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 対象要素 (X) の数量 3) 想定輸送距離 (D) の数量 4) 設備区分 (河川用水門) 5) 形式区分 (河川・水路用水門設備)	河川・水路用水門設備 0.126[各単位] 357.000km 小形水門 プレートゲ-タ構造ラゲ-ト・スライゲ-ト				
K79213	輸送費	1.000	式	227.000	227.000	
	合計				227.000	算出数量 1.000 式
	単価				227.000	
	*** S単- 36号 ***					
S41002	輸送費 (小形水門扉) 斜樋ゲ-ト 3		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備, 0.126[各単位], 357km, 小形水門, プレートゲ-タ 構造ラゲ-ト・スライゲ-ト, , , , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 対象要素 (X) の数量 3) 想定輸送距離 (D) の数量 4) 設備区分 (河川用水門) 5) 形式区分 (河川・水路用水門設備)	河川・水路用水門設備 0.126[各単位] 357.000km 小形水門 プレートゲ-タ構造ラゲ-ト・スライゲ-ト				
K79213	輸送費	1.000	式	227.000	227.000	
	合計				227.000	算出数量 1.000 式
	単価				227.000	
	*** S単- 37号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S41002	輸送費 (小形水門扉) 緊急放流ゲート		式		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備, 0.212[各単位], 357km, 小形水門, プレートゲート構造 プレートゲート・スライドゲート,,,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量	河川・水路用水門設備 0.212[各単位]		夜間制約作業時間:0.0		
	3)想定輸送距離(D)の数量	357.000km				
	4)設備区分(河川用水門)	小形水門				
	5)形式区分(河川・水路用水門設備)	プレートゲート構造プレートゲート・スライドゲート				
K79213	輸送費	1.000	式	228,000	228,000	
	合計				228,000	算出数量 1.000 式
	単価				228,000	
	*** S単- 38号 ***					
S41002	輸送費 (小形水門扉) 取水樹ゲート		式		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備, 1[各単位], 357km, 小形水門, プレートゲート構造 プレートゲート・スライドゲート,,,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量	河川・水路用水門設備 1.000[各単位]		夜間制約作業時間:0.0		
	3)想定輸送距離(D)の数量	357.000km				
	4)設備区分(河川用水門)	小形水門				
	5)形式区分(河川・水路用水門設備)	プレートゲート構造プレートゲート・スライドゲート				
K79213	輸送費	1.000	式	233,000	233,000	
	合計				233,000	算出数量 1.000 式
	単価				233,000	
	*** S単- 39号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属) 斜樋管		式		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備, 1.161[各単位], 113km, , , , , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量	鋼製付属設備 1.161[各単位]		夜間制約作業時間:0.0		
	3)想定輸送距離(D)の数量	113.000km				
K79213	輸送費	1.000	式	86,000	86,000	
	合計				86,000	算出数量 1.000 式
	単価				86,000	
	*** S単- 40号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(4方水密), , , 扉体面積:10㎡未満, , 1.00, 0.00, 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 2門, 0.95, 呑口ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)		夜間制約作業時間:0.0		
	6)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	8)扉体面積(x)(㎡)	1.00				
	9)その他の据付工数(人/門)	0.00				
	10)開閉装置区分	手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数	2門				
	12)補正係数(Kn)	0.95				
	13)水門扉形式及び名称	呑口ゲート				
R03002	据付工	8.200	人	32,232	264,302	
R01003	普通作業員	2.050	人	22,644	46,420	
	合計				310,722	算出数量 1.000 門
	単価		門		310,722	

事業名	県管ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 41号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体面積:10㎡未満,,1.00, 0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,2門,0.95,取水柵ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体面積:10㎡未満 1.00 0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置 2門 0.95 取水柵ゲート				
R03002	据付工	8.200	人	32,232	264,302	
R01003	普通作業員	2.050	人	22,644	46,420	
	合計				310,722	算出数量 1.000 門
	単価		門		310,722	
	*** S単- 42号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,,0.13, 0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,3門,0.92,斜樋管ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体面積:10㎡未満 0.13 0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置 3門 0.92 斜樋管ゲート				
R03002	据付工	5.930	人	32,232	191,136	
R01003	普通作業員	1.480	人	22,644	33,513	
	合計				224,649	算出数量 1.000 門
	単価		門		224,649	
	*** S単- 43号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,,0.13, 0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,3門,0.92,斜樋管ゲート 2			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体面積:10㎡未満 0.13 0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置 3門 0.92 斜樋管ゲート2				
R03002	据付工	5.930	人	32,232	191,136	
R01003	普通作業員	1.480	人	22,644	33,513	
	合計				224,649	算出数量 1.000 門
	単価		門		224,649	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 44号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,,0.13, 0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,3門,0.92,斜樋管ゲート 3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体面積:10㎡未満 0.13 0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置 3門 0.92 斜樋管ゲート3				
R03002	据付工	5.930	人	32,232	191,136	
R01003	普通作業員	1.480	人	22,644	33,513	
	合計				224,649	算出数量 1.000 門
	単価		門		224,649	
	*** S単- 45号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,,0.21, 0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,1門,1.00,緊急放流ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体面積:10㎡未満 0.21 0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置 1門 1.00 緊急放流ゲート				
R03002	据付工	6.650	人	32,232	214,343	
R01003	普通作業員	1.660	人	22,644	37,589	
	合計				251,932	算出数量 1.000 門
	単価		門		251,932	
	*** S単- 46号 ***					
S41021	二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備)		門		1.000	歩A 当たり算出
	二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備) 0.4m3 1)コンクリート打設量(m3)	0.4m3		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	2.840	人	36,210	102,836	
R01003	普通作業員	1.220	人	22,644	27,626	
	合計				130,462	算出数量 1.000 門
	単価				130,462	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単-1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 呑口ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	呑口ゲート		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 主要部材費金額小計(円)	186,920,000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	16,823,000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	203,743	26,487	
	合計				26,487	算出数量 1,000 式
	単価		式		26,487	
	*** X単-2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 斜樋ゲート1			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋ゲート1		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 主要部材費金額小計(円)	85,378,000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	7,684,000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	93,062	12,098	
	合計				12,098	算出数量 1,000 式
	単価		式		12,098	
	*** X単-3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 斜樋ゲート1			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋ゲート1		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 主要部材費金額小計(円)	125,886,000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	7,553,000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	133,439	17,347	
	合計				17,347	算出数量 1,000 式
	単価		式		17,347	
	*** X単-4号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 斜樋ゲート2			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋ゲート2		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 主要部材費金額小計(円)	85,378,000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	7,684,000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	93,062	12,098	
	合計				12,098	算出数量 1,000 式
	単価		式		12,098	
	*** X単-5号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 斜樋ゲート2			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)	斜樋ゲート 2 125,886.000円		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 副部材費金額小計(円)	7,553.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	133,439	17,347	
	合計				17,347	算出数量 1.000 式
	単価		式		17,347	
	*** X単-6号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 斜樋ゲート 3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)	斜樋ゲート 3 85,378.000円		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 副部材費金額小計(円)	7,684.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	93,062	12,098	
	合計				12,098	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,098	
	*** X単-7号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 斜樋ゲート 3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)	斜樋ゲート 3 125,886.000円		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 副部材費金額小計(円)	7,553.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	133,439	17,347	
	合計				17,347	算出数量 1.000 式
	単価		式		17,347	
	*** X単-8号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 緊急放流ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)	緊急放流ゲート 129,360.000円		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 副部材費金額小計(円)	11,642.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	141,002	18,330	
	合計				18,330	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,330	
	*** X単-9号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%, 緊急放流ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)	緊急放流ゲート 214,081.000円		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 副部材費金額小計(円)	12,845.000円				

事業名	県管ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79351	製作補助材料費	0.130	式	226,926	29,500	
	合計				29,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		29,500	
	*** X単- 10号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9, ., ?口 ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 設備区分	小形水門				
	2) 形式区分	プレートガード構造スライドゲート				
	3) 製作区分	扉体(SUS)				
	4) 副部材費率(Y1) (%)	9.000				
	7) 水門扉形式及び名称	呑口ゲート				
	8) 主要部材費金額小計(円)	186,920.000				
K79431	副部材費	0.090	式	186,920	16,823	
	合計				16,823	算出数量 1.000 式
	単価		式		16,823	
	*** X単- 11号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 6, ., ?口ゲ ート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 設備区分	小形水門				
	2) 形式区分	プレートガード構造スライドゲート				
	3) 製作区分	戸当り				
	4) 副部材費率(Y1) (%)	6.000				
	7) 水門扉形式及び名称	呑口ゲート				
	8) 主要部材費金額小計(円)	121,680.000				
K79431	副部材費	0.060	式	121,680	7,301	
	合計				7,301	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,301	
	*** X単- 12号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SUS), 9, ., 斜樋 ゲート 1			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 設備区分	小形水門				
	2) 形式区分	プレートガード構造スライドゲート				
	3) 製作区分	扉体(SUS)				
	4) 副部材費率(Y1) (%)	9.000				
	7) 水門扉形式及び名称	斜樋ゲート 1				
	8) 主要部材費金額小計(円)	85,378.000				
K79431	副部材費	0.090	式	85,378	7,684	
	合計				7,684	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,684	
	*** X単- 13号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 6, ., 斜樋ゲ ート 1			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 設備区分	小形水門				
	2) 形式区分	プレートガード構造スライドゲート				
	3) 製作区分	戸当り				
	4) 副部材費率(Y1) (%)	6.000				

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)水門扉形式及び名称	斜樋ゲート 1				
	8)主要部材費金額小計(円)	125,886.000				
K79431	副部材費		0.060	式	125,886	7,553
	合計					7,553
	単価			式		7,553
	*** X単- 14号 ***					
X40007	水門設備副部材費			式		1.000 式
	水門設備副部材費				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,斜樋ゲート2					
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称	斜樋ゲート 2				
	8)主要部材費金額小計(円)	85,378.000				
K79431	副部材費		0.090	式	85,378	7,684
	合計					7,684
	単価			式		7,684
	*** X単- 15号 ***					
X40007	水門設備副部材費			式		1.000 式
	水門設備副部材費				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,斜樋ゲート2					
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3)製作区分	戸当り				
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称	斜樋ゲート 2				
	8)主要部材費金額小計(円)	125,886.000				
K79431	副部材費		0.060	式	125,886	7,553
	合計					7,553
	単価			式		7,553
	*** X単- 16号 ***					
X40007	水門設備副部材費			式		1.000 式
	水門設備副部材費				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,斜樋ゲート3					
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称	斜樋ゲート 3				
	8)主要部材費金額小計(円)	85,378.000				
K79431	副部材費		0.090	式	85,378	7,684
	合計					7,684
	単価			式		7,684
	*** X単- 17号 ***					
X40007	水門設備副部材費			式		1.000 式
	水門設備副部材費				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,斜樋ゲート3					
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				

事業名	県管ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)製作区分	戸当り				
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称	斜樋ゲート3				
	8)主要部材費金額小計(円)	125,886.000				
K79431	副部材費					
		0.060	式	125,886	7,553	
	合計				7,553	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,553	
	*** X単一 18号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,緊急放流ゲート			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		夜間制約作業時間:0.0		
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称	緊急放流ゲート				
	8)主要部材費金額小計(円)	129,360.000				
K79431	副部材費					
		0.090	式	129,360	11,642	
	合計				11,642	算出数量 1.000 式
	単価		式		11,642	
	*** X単一 19号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,緊急放流ゲート			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		夜間制約作業時間:0.0		
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3)製作区分	戸当り				
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称	緊急放流ゲート				
	8)主要部材費金額小計(円)	214,081.000				
K79431	副部材費					
		0.060	式	214,081	12,845	
	合計				12,845	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,845	
	*** X単一 20号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,?口ゲート			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		夜間制約作業時間:0.0		
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称	呑口ゲート				
	8)主要部材費金額小計(円)	186,920.000				
K79451	部品費					
		0.050	式	186,920	9,346	
	合計				9,346	算出数量 1.000 式
	単価		式		9,346	
	*** X単一 21号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,斜樋ゲート1			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1) (%)	小形水門 プレートガード構造スライドゲート 扉体(SUS) 5.000				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	斜樋ゲート 1 85,378.000				
K79451	部品費		0.050	式	85,378	4,269
	合計					4,269
	単価			式		4,269
	*** X単- 22号 ***					
X40011	水門設備部品費			式		1.000 式
	水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 1, ., 斜樋ゲート 1				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1) (%)	小形水門 プレートガード構造スライドゲート 戸当り 1.000				夜間制約作業時間:0.0
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	斜樋ゲート 1 125,886.000				
K79451	部品費		0.010	式	125,886	1,259
	合計					1,259
	単価			式		1,259
	*** X単- 23号 ***					
X40011	水門設備部品費			式		1.000 式
	水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, ., 斜樋ゲート 2				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1) (%)	小形水門 プレートガード構造スライドゲート 扉体(SUS) 5.000				夜間制約作業時間:0.0
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	斜樋ゲート 2 85,378.000				
K79451	部品費		0.050	式	85,378	4,269
	合計					4,269
	単価			式		4,269
	*** X単- 24号 ***					
X40011	水門設備部品費			式		1.000 式
	水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 戸当り, 1, ., 斜樋ゲート 2				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1) (%)	小形水門 プレートガード構造スライドゲート 戸当り 1.000				夜間制約作業時間:0.0
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	斜樋ゲート 2 125,886.000				
K79451	部品費		0.010	式	125,886	1,259
	合計					1,259
	単価			式		1,259
	*** X単- 25号 ***					
X40011	水門設備部品費			式		1.000 式
	水門設備部品費 小形水門, プレートガード構造スライドゲート, 扉体(SUS), 5, ., 斜樋				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ゲート3			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1) (%)	小形水門 プレートガード構造スライドゲート				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	扉体(SUS) 5.000 斜樋ゲート3 85,378.000				
K79451	部品費	0.050	式	85,378	4,269	
	合計				4,269	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,269	
	*** X単- 26号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガード構造スライドゲート,戸当り,1,,斜樋ゲ ート3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1) (%)	小形水門 プレートガード構造スライドゲート				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	戸当り 1.000 斜樋ゲート3 125,886.000				
K79451	部品費	0.010	式	125,886	1,259	
	合計				1,259	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,259	
	*** X単- 27号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガード構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,緊急 放流ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1) (%)	小形水門 プレートガード構造スライドゲート				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	扉体(SUS) 5.000 緊急放流ゲート 129,360.000				
K79451	部品費	0.050	式	129,360	6,468	
	合計				6,468	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,468	
	*** X単- 28号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガード構造スライドゲート,戸当り,1,,緊急放 流ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1) (%)	小形水門 プレートガード構造スライドゲート				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	戸当り 1.000 緊急放流ゲート 214,081.000				
K79451	部品費	0.010	式	214,081	2,141	
	合計				2,141	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,141	
	*** X単- 29号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	間接労務費 小形水門設備, 60%, 呑口ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	呑口ゲート		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 製作工金額小計(円)	198,162.000円				
K79311	間接労務費		式	198,162	118,897	
	合計				118,897	算出数量 1.000 式
	単価				118,897	
	*** X単- 30号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%, 呑口ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	呑口ゲート		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 製作工金額小計(円)	153,036.000円				
K79311	間接労務費		式	153,036	91,822	
	合計				91,822	算出数量 1.000 式
	単価				91,822	
	*** X単- 31号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%, 斜樋ゲート1			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋ゲート1		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 製作工金額小計(円)	78,480.000円				
K79311	間接労務費		式	78,480	47,088	
	合計				47,088	算出数量 1.000 式
	単価				47,088	
	*** X単- 32号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%, 斜樋ゲート1			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋ゲート1		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 製作工金額小計(円)	137,013.000円				
K79311	間接労務費		式	137,013	82,208	
	合計				82,208	算出数量 1.000 式
	単価				82,208	
	*** X単- 33号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%, 斜樋ゲート2			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋ゲート2		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 製作工金額小計(円)	78,480.000円				
K79311	間接労務費		式	78,480	47,088	
	合計				47,088	算出数量 1.000 式
	単価				47,088	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単- 34号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%, 斜樋ゲート2			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋ゲート2		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 製作工金額小計(円)	137,013.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	137,013	82,208	
	合計				82,208	算出数量 1,000 式
	単価				82,208	
	*** X単- 35号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%, 斜樋ゲート3			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋ゲート3		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 製作工金額小計(円)	78,480.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	78,480	47,088	
	合計				47,088	算出数量 1,000 式
	単価				47,088	
	*** X単- 36号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%, 斜樋ゲート3			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋ゲート3		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 製作工金額小計(円)	137,013.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	137,013	82,208	
	合計				82,208	算出数量 1,000 式
	単価				82,208	
	*** X単- 37号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%, 緊急放流ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	緊急放流ゲート		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 製作工金額小計(円)	96,792.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	96,792	58,075	
	合計				58,075	算出数量 1,000 式
	単価				58,075	
	*** X単- 38号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%, 緊急放流ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	緊急放流ゲート		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 製作工金額小計(円)	228,246.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	228,246	136,948	
	合計				136,948	算出数量 1,000 式

事業名	県管ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				136,948	
	*** X単- 39号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%, 呑口ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 工場管理费率(Y)	25.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	呑口ゲート		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	363,104,000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	363,104	90,776	
	合 計				90,776	算出数量 1,000 式
	単 価		式		90,776	
	*** X単- 40号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%, 呑口ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 工場管理费率(Y)	25.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	呑口ゲート		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	301,131,000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	301,131	75,283	
	合 計				75,283	算出数量 1,000 式
	単 価		式		75,283	
	*** X単- 41号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%, 斜樋ゲート1			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 工場管理费率(Y)	25.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋ゲート1		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	132,631,000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	132,631	33,158	
	合 計				33,158	算出数量 1,000 式
	単 価		式		33,158	
	*** X単- 42号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%, 斜樋ゲート1			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 工場管理费率(Y)	25.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋ゲート1		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	236,342,000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	236,342	59,086	
	合 計				59,086	算出数量 1,000 式
	単 価		式		59,086	
	*** X単- 43号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%, 斜樋ゲート2			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 工場管理费率(Y)	25.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋ゲート2		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	132,631,000円				

事業名	県管ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79331	工場管理費	0.250	式	132,631	33,158	
	合計				33,158	算出数量 1.000 式
	単価		式		33,158	
	*** X単- 44号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%, 斜樋ゲート2			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 工場管理费率(Y)	25.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋ゲート2		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	236,342.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	236,342	59,086	
	合計				59,086	算出数量 1.000 式
	単価		式		59,086	
	*** X単- 45号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%, 斜樋ゲート3			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 工場管理费率(Y)	25.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋ゲート3		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	132,631.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	132,631	33,158	
	合計				33,158	算出数量 1.000 式
	単価		式		33,158	
	*** X単- 46号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%, 斜樋ゲート3			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 工場管理费率(Y)	25.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋ゲート3		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	236,342.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	236,342	59,086	
	合計				59,086	算出数量 1.000 式
	単価		式		59,086	
	*** X単- 47号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%, 緊急放流ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 工場管理费率(Y)	25.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	緊急放流ゲート		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	163,578.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	163,578	40,895	
	合計				40,895	算出数量 1.000 式
	単価		式		40,895	
	*** X単- 48号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%, 緊急放流ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	小形水門設備 25.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	緊急放流ゲート 398,014,000円		夜間制約作業時間:0.0		
K79331	工場管理費	0.250	式	398,014	99,504	
	合計				99,504	算出数量 1.000 式
	単価		式		99,504	
	*** X単- 49号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 設備区分 2) 塗装区分	小形水門 扉体(主要部材: SUS)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 製作工金額小計(円)	198,162,000		夜間制約作業時間:0.0		
K79501	塗装費	0.090	式	198,162	17,835	
	合計				17,835	算出数量 1.000 式
	単価				17,835	
	*** X単- 50号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門, 戸当り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 設備区分 2) 塗装区分	小形水門 戸当り		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 製作工金額小計(円)	153,036,000		夜間制約作業時間:0.0		
K79501	塗装費	0.080	式	153,036	12,243	
	合計				12,243	算出数量 1.000 式
	単価				12,243	
	*** X単- 51号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 設備区分 2) 塗装区分	小形水門 扉体(主要部材: SUS)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 製作工金額小計(円)	78,480,000		夜間制約作業時間:0.0		
K79501	塗装費	0.090	式	78,480	7,063	
	合計				7,063	算出数量 1.000 式
	単価				7,063	
	*** X単- 52号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門, 戸当り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 設備区分 2) 塗装区分	小形水門 戸当り		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 製作工金額小計(円)	137,013,000		夜間制約作業時間:0.0		
K79501	塗装費	0.080	式	137,013	10,961	
	合計				10,961	算出数量 1.000 式
	単価				10,961	
	*** X単- 53号 ***					

事業名	県管ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)塗装区分	小形水門 扉体(主要部材:SUS)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	78,480.000		夜間制約作業時間:0.0		
K79501	塗装費	0.090	式	78,480	7,063	
	合計				7,063	算出数量 1.000 式
	単価				7,063	
	*** X単一 54号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)塗装区分	小形水門 戸当り		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	137,013.000		夜間制約作業時間:0.0		
K79501	塗装費	0.080	式	137,013	10,961	
	合計				10,961	算出数量 1.000 式
	単価				10,961	
	*** X単一 55号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)塗装区分	小形水門 扉体(主要部材:SUS)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	78,480.000		夜間制約作業時間:0.0		
K79501	塗装費	0.090	式	78,480	7,063	
	合計				7,063	算出数量 1.000 式
	単価				7,063	
	*** X単一 56号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)塗装区分	小形水門 戸当り		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	137,013.000		夜間制約作業時間:0.0		
K79501	塗装費	0.080	式	137,013	10,961	
	合計				10,961	算出数量 1.000 式
	単価				10,961	
	*** X単一 57号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)塗装区分	小形水門 扉体(主要部材:SUS)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	96,792.000		夜間制約作業時間:0.0		
K79501	塗装費	0.090	式	96,792	8,711	
	合計				8,711	算出数量 1.000 式
	単価				8,711	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単- 58号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	小形水門		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)塗装区分	戸当り		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	228,246,000		夜間制約作業時間:0.0		
K79501	塗装費	0.080	式	228,246	18,260	
	合計				18,260	算出数量 1.000 式
	単価				18,260	
	*** X単- 59号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,呑口ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称	呑口ゲート		夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付材料費対象金額小計(円)	304,630,000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	304,630	4,569	
	合計				4,569	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,569	
	*** X単- 60号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,取水柵ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称	取水柵ゲート		夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付材料費対象金額小計(円)	304,630,000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	304,630	4,569	
	合計				4,569	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,569	
	*** X単- 61号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,斜樋管ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称	斜樋管ゲート		夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付材料費対象金額小計(円)	220,244,000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	220,244	3,304	
	合計				3,304	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,304	
	*** X単- 62号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,斜樋管ゲート2			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称	斜樋管ゲート2		夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付材料費対象金額小計(円)	220,244,000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	220,244	3,304	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,304	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,304	
	*** X単一 63号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 斜樋管ゲート 3			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋管ゲート 3		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	220,244.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	220,244	3,304	
	合計				3,304	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,304	
	*** X単一 64号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 緊急放流ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	緊急放流ゲート		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	246,992.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	246,992	3,705	
	合計				3,705	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,705	
	*** X単一 65号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%, 斜樋管			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 据付補助材料費率(Y)	1.500%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称	斜樋管		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	242,267.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	242,267	3,634	
	合計				3,634	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,634	
	*** X単一 66号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備, , , , 2次側電気配線配管無, 呑口ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	6) 原動機出力	0.000kW		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	7) 形式区分	2次側電気配線配管無		夜間制約作業時間: 0.0		
	8) 据付材料費率(X)	3.000%				
	9) 工種区分の名称	呑口ゲート				
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	304,630.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	304,630	9,139	
	合計				9,139	算出数量 1.000 式
	単価		式		9,139	
	*** X単一 67号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備, , , , 2次側電気配線配管無, 取水樹ゲート			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 工種区分 6) 原動機出力	小形水門設備 0.000kW		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無 3.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)	取水柵ゲート 304,630.000円				
K79371	据付材料費		0.030	式	304,630	9,139
	合計					9,139 算出数量 1.000 式
	単価			式		9,139
	*** X単- 68号 ***					
X41003	据付材料費			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備, , , , 2次側電気配線配管無, 斜樋管ゲート1			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	小形水門設備 0.000kW		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無 3.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)	斜樋管ゲート1 220,244.000円				
K79371	据付材料費		0.030	式	220,244	6,607
	合計					6,607 算出数量 1.000 式
	単価			式		6,607
	*** X単- 69号 ***					
X41003	据付材料費			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備, , , , 2次側電気配線配管無, 斜樋管ゲート2			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	小形水門設備 0.000kW		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無 3.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)	斜樋管ゲート2 220,244.000円				
K79371	据付材料費		0.030	式	220,244	6,607
	合計					6,607 算出数量 1.000 式
	単価			式		6,607
	*** X単- 70号 ***					
X41003	据付材料費			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備, , , , 2次側電気配線配管無, 斜樋管ゲート3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	小形水門設備 0.000kW		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無 3.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)	斜樋管ゲート3 220,244.000円				
K79371	据付材料費		0.030	式	220,244	6,607
	合計					6,607 算出数量 1.000 式
	単価			式		6,607
	*** X単- 71号 ***					
X41003	据付材料費			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備, , , , 2次側電気配線配管無, 緊急放流ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	小形水門設備 0.000kW		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無 3.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)	緊急放流ゲート 246,992.000円				

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79371	据付材料費	0.030	式	246,992	7,410	
	合計				7,410	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,410	
	*** X単- 72号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備, . . . , 2次側電気配線配管無, 斜樋管			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	6) 原動機出力	0.000kW		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	7) 形式区分	2次側電気配線配管無		夜間制約作業時間: 0.0		
	8) 据付材料費率(X)	3.000%				
	9) 工種区分の名称	斜樋管				
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	242,267.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	242,267	7,268	
	合計				7,268	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,268	
	*** X単- 73号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	181,116.000		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K79411	雑器具損料	0.020	式	181,116	3,622	
	合計				3,622	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,622	
	*** X単- 74号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	181,116.000		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K79411	雑器具損料	0.020	式	181,116	3,622	
	合計				3,622	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,622	
	*** X単- 75号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	181,116.000		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K79411	雑器具損料	0.020	式	181,116	3,622	
	合計				3,622	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,622	
	*** X単- 76号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名: 小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	181,116.000		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K79411	雑器具損料	0.020	式	181,116	3,622	
	合計				3,622	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,622	
	*** X単- 77号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	181,116.000		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K79411	雑器具損料	0.020	式	181,116	3,622	
	合計				3,622	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,622	
	*** X単- 78号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	181,116.000		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K79411	雑器具損料	0.020	式	181,116	3,622	
	合計				3,622	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,622	
	*** X単- 79号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	128,716.000		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K79411	雑器具損料	0.020	式	128,716	2,574	
	合計				2,574	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,574	
	*** X単- 80号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%, 呑ロゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	小形水門設備【新設】		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2) 据付間接费率(Y)	80.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 工種区分の名称	呑ロゲート				
	4) 据付工対象金額(円)	264,302.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	264,302	211,442	
	合計				211,442	算出数量 1.000 式
	単価		式		211,442	

事業名	県営ため池等整備事業 西田沢大堤地区
工事名	西田沢大堤ため池第2号工事

工事別工事名:小型水門設備製作据付工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単- 81号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,取水柵ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)据付間接费率(Y)	80.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称	取水柵ゲート		夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付工対象金額(円)	264,302.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	264,302	211,442	
	合計				211,442	算出数量 1.000 式
	単価		式		211,442	
	*** X単- 82号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,斜樋管ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)据付間接费率(Y)	80.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称	斜樋管ゲート		夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付工対象金額(円)	191,136.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	191,136	152,909	
	合計				152,909	算出数量 1.000 式
	単価		式		152,909	
	*** X単- 83号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,斜樋管ゲート2			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)据付間接费率(Y)	80.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称	斜樋管ゲート2		夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付工対象金額(円)	191,136.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	191,136	152,909	
	合計				152,909	算出数量 1.000 式
	単価		式		152,909	
	*** X単- 84号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,斜樋管ゲート3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)据付間接费率(Y)	80.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称	斜樋管ゲート3		夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付工対象金額(円)	191,136.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	191,136	152,909	
	合計				152,909	算出数量 1.000 式
	単価		式		152,909	
	*** X単- 85号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,緊急放流ゲート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)据付間接费率(Y)	80.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称	緊急放流ゲート		夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付工対象金額(円)	214,343.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	214,343	171,474	
	合計				171,474	算出数量 1.000 式





