

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 メンテ 第773号

設計書番号 508-020-0006

国道102号橋梁補修(門沢橋)工事

実施 設計書

黒石市大字二庄内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	橋脚コンクリート巻立て工	1	式
	橋脚底版増厚工	1	式
	設計額	476,762,000 円 (内消費税 43,342,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1		255,029,935		
橋脚巻立て工							
		式	1		77,524,496		
作業土工							
		式	1		12,740,990		
床掘り	土質:土砂						内 1号
		m3	3,000		4,707,110		
埋戻し	土質:土砂						内 2号
		m3	2,000		4,158,080		
掘削補助機械搬入搬出							内 3号
		回	1		51,480		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	740		3,824,320		
橋脚コンクリート巻立て工							
		式	1		31,457,693		
コンクリート削孔	径:φ61、削孔長:1030mm						内 5号
		箇所	128		3,671,552		
下地処理							内 6号
		m2	440		1,066,560		
コンクリート	コンクリート規格:土木(12)-2 24-12-25(20)、養生費: 有り、コンクリート夜間割増:無し						内 7号
		m3	61		2,417,318		
鉄筋							内 8号
		t	67.73		15,487,121		
型枠	型枠の種類:一般型枠						内 9号
		m2	250		3,020,880		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場							内 10号
		掛m2	650		2,319,192		
中間拘束工							内 11号
		箇所	4		3,475,070		
橋脚底板増厚工							
		式	1		33,325,813		
コンクリート削孔	径:φ26、削孔長:250mm						内 12号
		箇所	470		1,733,830		
下地処理							内 13号
		m2	212		1,330,746		
コンクリート	コンクリート規格:土木(12)-2 24-12-25(20)、養生費: 有り、コンクリート夜間割増:無し						内 14号
		m3	497		20,355,634		
鉄筋							内 15号
		t	25.28		4,917,780		
型枠	型枠の種類:一般型枠						内 16号
		m2	240		3,618,270		
足場							内 17号
		掛m2	260		1,369,553		
構造物撤去工							
		式	1		648,867		
構造物取壊し工							
		式	1		400,458		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工						内 18号
		m3	47		400,458		
運搬処理工							
		式	1		248,409		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 19号
		m3	47		160,889		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 20号
		m3	47		87,520		
仮設工							
		式	1		176,856,572		
土留・仮締切工							
		式	1		170,507,667		
ライフプレート組立て							内 21号
		式	1		144,503,026		
切梁・腹起し							内 22号
		t	68.1		22,725,461		
安定処理工							内 23号
		m2	141		1,175,070		
コンクリート	(2)18-8-40(高炉)						内 24号
		m3	47		1,228,995		
昇降設備							内 25号
		m	15		875,115		
防護施設工							
		式	1		695,325		
仮設防護柵	H形鋼付仮設ガードレール						内 26号
		m	75		695,325		
水替工							
		式	1		2,959,880		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水						内 27号
		日	198		2,959,880		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		2,693,700		
交通誘導警備員		人日	164		2,693,700		内 28号
直接工事費		式	1		255,029,935		
共通仮設		式	1		27,312,794		
共通仮設費		式	1		8,330,794		
運搬費		式	1		3,355,546		
重建設機械分解組立輸送費		回	1		546,900		内 29号
仮設材運搬費	仮設カ ⁺ -ト ^レ -ル	t	9.1		94,506		内 30号
仮設材運搬費	H形鋼(H400)	t	12.1		329,542		内 31号
仮設材運搬費	H形鋼(H500)	t	55		2,384,598		内 32号
技術管理費		式	1		2,836,248		
土質等試験費		式	1		135,800		内 33号
鉄筋探査		m2	172		2,700,448		内 34号

設計内訳書 (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場環境改善費								
		式	1		2,139,000			
現場環境改善費 (率計上)								
		式	1		2,139,000			
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		18,982,000			
純工事費								
		式	1		282,342,729			
現場管理費								
		式	1		95,942,000			
工事原価								
		式	1		378,284,729			
一般管理費等								
		式	1		55,135,271			
工事価格								
		式	1		433,420,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		43,342,000			
工事費計								
		式	1		476,762,000			

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

主たる工種 単独（追加工事）： 橋梁保全工事			合算工事：		
対象工事費	255,029,935	直接工事費	255,029,935	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	627,720	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-9,719,900		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			-9,719,900	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		264,749,835	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		264,122,115		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		7.10%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.0	0.00%	
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		7.17%	0.00%	
	計上額		18,982,000	0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費	255,029,935	直接工事費	255,029,935	
非対象額計 (-)	-9,092,180			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	-9,719,900	(間接費非対象額)		
管理費区分T	627,720	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	264,122,115	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	0.81%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	0.81%		0.00%	
計上額	2,139,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	6,191,794				
運搬費	3,355,546	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	2,836,248
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					27,312,794

現場管理費

主工種 12: 橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	282,342,729	単独（追加工事）直接工事費	255,029,935	単独（追加工事）共通仮設費	27,312,794
非対象額計（－）		-9,719,900			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		-9,719,900	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		292,062,629	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		291,434,909		0	0
現場管理費 率（補正前）		31.61%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.60%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		32.85%		0.00%	
計上額		95,942,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	378,284,729				
純工事費	282,342,729	現場管理費	95,942,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-9,719,900			
管理費区分9		-9,719,900	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	388,004,629		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く	387,376,909			0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	14.17%		現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.00000000
率（補正後）	14.17%			0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）	388,004,629			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	55,135,271				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	黒石市		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 12: 橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			255,029,935
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				255,029,935
	共通仮設費 (率分)	264,749,835	7.17	18,982,000
	運搬費			3,355,546
	技術管理費			2,836,248
現場環境改善費対象工事費				255,029,935
	現場環境改善費 (率分)	264,122,115	0.81	2,139,000
現場管理費対象純工事費				282,342,729
	現場管理費	292,062,629	32.85	95,942,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				378,284,729
	一般管理費等	388,004,629	14.17	55,135,271
	業務委託費			0
工事価格				433,420,000
消費税等相当額				43,342,000
工事費計				476,762,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 自立式, 無し						02-01-03
CB210030		m3	380	343	130,340		管理費区分:0
床掘り	土砂, 標準, 切梁腹起式, 有り						02-01-03
CB210030		m3	730	539	393,470		管理費区分:0
床掘り	土砂, 掘削深さ5m超20m以下, 切梁腹起式, 有り						02-01-03
CB210030		m3	1,900	1,357	2,578,300		管理費区分:0
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3以上, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 110以下						単 1号 02-01-06
WB211810		m3	3,000	535	1,605,000		管理費区分:0
合計					4,707,110		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	埋戻し	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上						02-01-03
CB210410		m3	2,040	1,152	2,350,080		管理費区分:0
積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	2,260	265	598,900		管理費区分:0
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3以上,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),110以下						単 1号 02-01-06
WB211810		m3	2,260	535	1,209,100		管理費区分:0
合計					4,158,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	掘削補助機械搬入搬出						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削補助機械搬入搬出	標準						02-01-03
CB210070		回	1	51,480	51,480		管理費区分:0
合計					51,480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	740	4,173	3,088,020		02-01-02 管理費区分:0	
積込(ルース) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	740	265	196,100		02-01-02 管理費区分:0	
処分費(m3) WB020051		m3	740	730	540,200		単 2号 01-02-02 管理費区分:0	
合計					3,824,320			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	コンクリート削孔		径:φ61、削孔長:1030mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート削孔(電動式コアローリングマシン) CB435910	43mmを超え54mm以下,1000mmを超え1300mm以下,全ての費用	孔	128	22,040	2,821,120		04-03-13 管理費区分:0	
アンカー CB435940	40mmを超え55mm以下,下方向	本	128	2,094	268,032		04-03-13 管理費区分:0	
注入材(材料費) CB435942	1.21kg/本	本	128	4,550	582,400		04-03-13 管理費区分:0	
合計					3,671,552			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	下地処理							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	下地処理 (適用範囲外コンクリート巻立て工)							04-03-11
	CB435840		m2	440	2,424	1,066,560		管理費区分：0
	合計					1,066,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	コンクリート		コンクリート規格：土木(12)-2 24-12-25(20)、養生費：有り、コンクリート夜間割増：無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コンクリート (適用範囲外コンクリート巻立て工)	各種, 有り						04-03-11
	CB435860		m3	61.4	39,370	2,417,318		管理費区分：0
	合計					2,417,318		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	鉄筋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D51, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 太径鉄筋の割合40%以上, 切梁のある構造物	t	55.969	176,600	9,884,125		単 3号 02-02-06 管理費区分: 0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 太径鉄筋の割合40%以上, 切梁のある構造物	t	11.69	156,000	1,823,640		単 4号 02-02-06 管理費区分: 0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD295 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 太径鉄筋の割合40%以上, 差筋及び杭頭処理	t	0.068	150,600	10,240		単 5号 02-02-06 管理費区分: 0
機械式継手工 WB822010	スリーブ圧着継手, Aタイプ, SD345, 無し, 無し, D51×D51	箇所	128	23,980	3,069,440		単 6号 06-03-13 管理費区分: 0
フラ溶接工 WB821610	無し, 無し, V型, 下向き・横向き, D25×D25	箇所	288	1,251	360,288		単 7号 06-03-20 管理費区分: 0
コンクリートアンカーボルト設置 CB473310	有り	本	217	1,564	339,388		04-07-16 管理費区分: 0
合計					15,487,121		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	型枠	型枠の種類:一般型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)	一般型枠						04-03-11	
CB435850		m2	246	12,280	3,020,880		管理費区分:0	
合計					3,020,880			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	足場							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)	標準						04-03-11	
CB435830		掛m2	648	3,579	2,319,192		管理費区分:0	
合計					2,319,192			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	中間拘束工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔工		箇所	40	19,330	773,200		単 8号 管理費区分：0
支圧板設置工		箇所	40	15,250	610,000		単 9号 管理費区分：0
PC鋼棒等材料費		式	1		2,091,870		単 10号 管理費区分：0
合計					3,475,070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	コンクリート削孔	径：φ26、削孔長：250mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔 φ26×250		箇所	470	3,689	1,733,830		単 11号 見積 管理費区分：0
合計					1,733,830		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	下地処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理		m2	211.7	6,286	1,330,746		単 12号 見積 管理費区分：0
合計					1,330,746		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	コンクリート	コンクリート規格：土木(12)-2 24-12-25(20)、養生費：有り、コンクリート夜間割増：無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		m3	496.6	40,990	20,355,634		単 13号 見積 管理費区分：0
合計					20,355,634		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	鉄筋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D51, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 太径鉄筋の割合40%以上, 切梁のある構造物	t	6.828	176,600	1,205,824		単 3号 02-02-06 管理費区分: 0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D41, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 太径鉄筋の割合40%以上, 切梁のある構造物	t	9.135	163,200	1,490,832		単 14号 02-02-06 管理費区分: 0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 太径鉄筋の割合40%以上, 切梁のある構造物	t	9.319	156,000	1,453,764		単 4号 02-02-06 管理費区分: 0
機械式継手工 WB822010	スリーブ圧着継手, Aタイプ, SD345, 無し, 無し, D51×D51	箇所	32	23,980	767,360		単 6号 06-03-13 管理費区分: 0
合計					4,917,780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	型枠	型枠の種類:一般型枠					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠		m2	243	14,890	3,618,270		単 15号 見積 管理費区分:0
合計					3,618,270		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	257	5,329	1,369,553		単 16号 02-04-01 管理費区分:0
合計					1,369,553		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	46.5	8,612	400,458		単 17号 06-01-04 管理費区分:0
合計					400,458		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	46.5	2,835	131,827		02-02-07 管理費区分:0
殻運搬(不整地運搬車による運搬)		m3	46.5	625	29,062		単 18号 管理費区分:0
合計					160,889		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 19号 01-02-02
	WB020052	t	109.4	800	87,520		管理費区分:0
合計					87,520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	ライナープレート組立て							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ライナープレート設置 短形、B13111×L18135		式	1		4,133,384		単 20号 見積 管理費区分：0	
ライナープレート撤去 短形、B13111×L18135		式	1		2,066,805		単 21号 設置×0.5(電気通信編 歩掛率準用) 管理費区分：0	
ライナープレート矩形(黒皮品) t2.7×B13111×L18135×H6500 ZZ99*01*01015		m	6.5	1,288,600	8,375,900		管理費区分：0	
ライナープレート矩形(黒皮品) t7.0×B13111×L18135×H8500 ZZ99*01*01016		m	8.5	2,640,000	22,440,000		管理費区分：0	
補強リング(黒皮品) H350 ZZ99*01*01017		リング	23	4,880,000	112,240,000		管理費区分：0	
スクラップ H1 ZZ99*01*01014		t	261.7	-37,000	-9,682,900		管理費区分：9	
スクラップ H3 ZZ99*01*01026		t	13.4	-35,000	-469,000		管理費区分：0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	275.1	11,430	3,144,393		01-02-03 管理費区分：0	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t、 無し、14.0km以下	t	275.1	8,195	2,254,444		01-02-02 管理費区分：0	
合計					144,503,026			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	切梁・腹起し							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去 WB251930	設置・撤去, 無, 標準(1.0)	t	68.05	57,010	3,879,530		単 22号 02-05-06 管理費区分: 0	
山留材賃料 WB251910	無, 267日, 無, 有, 4700円, 無, 無, 1回/ 現場	t	12.08	36,370	439,349		単 23号 02-05-06 H400 管理費区分: 0	
山留材賃料		t	54.97	65,420	3,596,137		単 24号 H500 管理費区分: 0	
山留材 H500×500×25×25 ZZ99*01*01004		t	0.6	408,700	245,220		管理費区分: 0	
山留材 H400×400×13×21 ZZ99*01*01005		t	0.4	120,500	48,200		管理費区分: 0	
スルーサ-A H40-T25 L=220 ZZ99*01*01006		個	4	116,400	465,600		管理費区分: 0	
スルーサ-A H40-T45 L=420 ZZ99*01*01007		個	12	147,200	1,766,400		管理費区分: 0	
スルーサ-A H50-T25 L=220 ZZ99*01*01008		個	4	172,500	690,000		管理費区分: 0	
スルーサ-A H50-T45 L=420 ZZ99*01*01009		個	12	187,700	2,252,400		管理費区分: 0	
スルーサ-B H50-T400 L=4393 ZZ99*01*01010		個	2	836,700	1,673,400		管理費区分: 0	
スルーサ-B H50-T450 L=4881 ZZ99*01*01011		個	6	909,700	5,458,200		管理費区分: 0	
スルーサ-A H40-T50 L=470 ZZ99*01*01012		個	6	149,700	898,200		管理費区分: 0	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	切梁・腹起し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スルサ-B H40-T100 L=1393 ZZ99*01*01013		個	6	221,700	1,330,200		管理費区分：0
スクラップ H1 ZZ99*01*01014		t	1	-37,000	-37,000		管理費区分：9
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	11,430	11,430		01-02-03 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t、 無し、14.0km以下	t	1	8,195	8,195		01-02-02 管理費区分：0
合計					22,725,461		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	安定処理工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
安定処理 CB211410	パック材, 構造物基礎, 1m以下, 14.4t/100m2	m2	70.5	4,278	301,599		02-01-05 管理費区分: 0	
安定処理 CB211410	パック材, 構造物基礎, 1mを超え2m以下, 28.8t/100m2	m2	70.5	8,085	569,992		02-01-05 管理費区分: 0	
床掘り CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	47	2,379	111,813		02-01-03 管理費区分: 0	
埋戻し CB210410	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	47	4,078	191,666		02-01-03 管理費区分: 0	
合計					1,175,070			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	コンクリート	(2)18-8-40(高炉)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	46.5	26,430	1,228,995		02-03-01 管理費区分:0
合計					1,228,995		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	昇降設備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
昇降設備		m	15	58,341	875,115		単 25号 管理費区分:0
合計					875,115		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	仮設防護柵	H形鋼付仮設ガードレール					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し, 無し, H鋼基礎						単 26号 06-03-12
WB821110		m	75	1,630	122,250		管理費区分: 0
仮設防護柵撤去	無し, 無し, H鋼基礎						単 27号 06-03-12
WB821130		m	75	1,355	101,625		管理費区分: 0
仮設防護柵賃料 H鋼基礎(整備費含む)							単 28号
		基	15	31,430	471,450		管理費区分: 0
合計					695,325		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 29号 02-05-08
WB252320		箇所	1	94,820	94,820		管理費区分: 0
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水						単 30号 02-05-08
WB252310		日	198	14,470	2,865,060		管理費区分: 0
合計					2,959,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員A							
	R0803		人	82	17,650	1,447,300		管理費区分：0
	交通誘導警備員B							
	R0804		人	82	15,200	1,246,400		管理費区分：0
	合計					2,693,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	重建設機械分解組立輸送費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	重建設機械分解組立輸送							
	WB010350	分解組立+輸送(往復), BH山1.0上1.4下クラム・テロ.4上0.6下, 標準(1.0)	回	1	546,900	546,900		単 31号 01-02-02 管理費区分：0
	合計					546,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号		仮設材運搬費		仮設ガードレール				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 43 .2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	9.14	4,420	40,398		単 32号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 43 .2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	9.14	4,420	40,398		単 32号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	9.14	1,500	13,710		単 33号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					94,506			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号		仮設材運搬費		H形鋼(H400)				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 34 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	12.08	12,140	146,651		単 34号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 34 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	12.08	12,140	146,651		単 34号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	12.08	3,000	36,240		単 35号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					329,542			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	仮設材運搬費	H形鋼(H500)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 71 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	54.97	20,190	1,109,844		単 36号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 71 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	54.97	20,190	1,109,844		単 36号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	54.97	3,000	164,910		単 35号 01-02-02 管理費区分: 0
合計					2,384,598		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
セメント安定処理配合試験 1添加量につき3個(3種×3個=9個) ZZ99*01*01027		回	1	128,000	128,000		管理費区分: 0
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 ZZ99*01*01028		検体	1	7,800	7,800		管理費区分: 0
合計					135,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	鉄筋探査						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋探査工(横向き)		m2	36	20,680	744,480		単 37号 橋梁架設工事の積算p4-68 管理費区分：0
鉄筋探査工(下向き)		m2	136.2	14,361	1,955,968		単 38号 管理費区分：0
合計					2,700,448		

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3以上,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),110以下	単位	m3	単位数量	100	単価	535
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3以上						単 39号 02-01-06
	WK210340		日	0.483	110,900	53,564	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							管理費区分: 0
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分: 0	
	合計					53,570		
	単価					535	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設発生土							管理費区分: T
	Y007600000001		m3	100	730	73,000	管理費区分: T	
	合計					73,000		
	単価					730	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D51, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 太径鉄筋の割合40%以上, 切梁のある構造物	単位	t	単位数量	1	単価	176,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D51	Z001102027	t	1.03	125,000	128,750	管理費区分: 0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正0.700 (FP3)	Q001001002	t	1	47,838	47,838	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		12	管理費区分: 0	
合計						176,600		
単価						176,600	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 太径鉄筋の割合40%以上, 切梁のある構造物	単位	t	単位数量	1	単価	156,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	Z001102020	t	1.03	105,000	108,150	管理費区分: 0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正0.700 (FP3)	Q001001002	t	1	47,838	47,838	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		12	管理費区分: 0	
	合計					156,000		
	単価					156,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD295 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 太径鉄筋の割合40%以上, 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	150,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13	Z001102009	t	1.03	102,000	105,060	管理費区分: 0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正0.665 (FP3)	Q001001002	t	1	45,446.1	45,446	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		94	管理費区分: 0	
	合計					150,600		
	単価					150,600	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB822010	機械式継手工	スリーブ圧着継手, Aタイプ, SD345, 無し, 無し, D51×D51	単位	箇所	単価数量	1	単価	23,980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式継手工 スリーブ圧着・摩擦圧接 D51×D51 制約無 昼間		箇所	1	1,271.94	1,271	管理費区分: 0	
	Q001673011							
	機械式継手 スリーブ圧着継手 D51 Aタイプ		組	1	22,700	22,700	管理費区分: 0	
	Z004239053							
	諸雑費(まるめ)		式	1		9	管理費区分: 0	
	ZS3000004							
	合計					23,980		
	単価					23,980	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB821610	7/A溶接工	無し,無し,V型,下向き・横向き,D25 ×D25	単位	箇所	単位数量	1	単価	1,251
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
7/A溶接工 V型溶接 下・横向き D25×D25 制約無 昼間 Q001679005			箇所	1	1,251.54	1,251	管理費区分:0	
合計						1,251		
単価						1,251	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	名称・規格	条件	単位	箇所	単位数量	金額	単価	摘要
	コンクリート削孔工				100		19,330	
	土木一般世話役		人	8	36,210	289,680		見積、諸雑费率対象 管理費区分：0 [] [1]
	特殊作業員		人	14	30,700	429,800		諸雑费率対象 管理費区分：0 [] [1]
	普通作業員		人	12	22,640	271,680		諸雑费率対象 管理費区分：0 [] [1]
	注入材(アンカー定着用) ポキ樹脂		kg	184.82	3,760	694,923		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)	25%	式	1		246,917		労務費合計額の25% 管理費区分：0 [1] []
	合計					1,933,000		
	単価					19,330		円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	支圧板設置工		単位	箇所	単位数量	10	単価	15,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] 見積、諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0125		人	2	36,210	72,420		
	特殊作業員							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0101		人	2	30,700	61,400		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] 労務費合計額の14% 管理費区分：0
	ZS8000004	14%	式	1		18,680		
	合計					152,500		
	単価					15,250		円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	PC鋼棒等材料費	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要
						1		2,091,870
PC鋼棒 φ32、B種1号(SBPR930/1080)、L=2754	ZZ99*01*01020		kg	695	546	379,470		管理費区分：0
ナット M33	ZZ99*01*01021		個	80	2,320	185,600		管理費区分：0
ワッシャー SS400、M33、t=4.5	ZZ99*01*01022		個	80	610	48,800		管理費区分：0
支圧板 t32×165×165	ZZ99*01*01023		枚	80	4,800	384,000		管理費区分：0
溝形鋼 SS400、[-250×90×9×13、L=3000	ZZ99*01*01024		本	8	118,000	944,000		管理費区分：0
PC鋼材運賃	ZZ99*01*01025		式	1		150,000		管理費区分：0
合計						2,091,870		

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 φ26×250			人		100	3,689	
土木一般世話役	R0125		人	2	36,210	72,420	見積、諸雑费率対象 管理費区分：0
特殊作業員	R0101		人	4	30,700	122,800	諸雑费率対象 管理費区分：0
普通作業員	R0102		人	4	22,640	90,560	諸雑费率対象 管理費区分：0
注入材(アンカー定着用) ポキ樹脂	Z231211005		kg	13	3,760	48,880	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	12%	式	1		34,240	労務費の12% 管理費区分：0
合計						368,900	
単価						3,689	円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	下地処理		単位	m2	単位数量	50	単価	6,286
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] 見積、諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0125		人	2	36,210	72,420		
	特殊作業員							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0101		人	4	30,700	122,800		
	普通作業員							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0102		人	4	22,640	90,560		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] 労務費合計額の10% 管理費区分：0
	ZS8000004	10%	式	1		28,520		
	合計					314,300		
	単価					6,286		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート		単位	m3	単位数量	10		40,990
			単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役							[] [1] [] 見積、諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0125		人	0.5	36,210	18,105		
	特殊作業員							[] [1] [] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0101		人	0.8	30,700	24,560		
	普通作業員							[] [1] [] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0102		人	2.8	22,640	63,392		
	生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%							管理費区分：0
	Z230210265		m3	10.4	19,550	203,320		
	コンクリートポンプ車(トラック架装) ブーム式65~85m3/h							単 40号 管理費区分：0
			日	1	92,040	92,040		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] [] 労務費の8% 管理費区分：0
	ZS8000004	8%	式	1		8,483		
	合計					409,900		
	単価					40,990	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D41, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 太径鉄筋の割合40%以上, 切梁のある構造物	単位	t	単位数量	1	単価	163,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D41	Z001102003	t	1.03	112,000	115,360	管理費区分: 0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正0.700 (FP3)	Q001001002	t	1	47,838	47,838	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		2	管理費区分: 0	
合計						163,200		
単価						163,200	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	型枠		単位	m2	単位数量	100	単価	14,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							見積、諸雑费率対象 [] [1] 管理費区分：0
	R0125		人	10	36,210	362,100		
	型わく工							諸雑费率対象 [] [1] 管理費区分：0
	R0133		人	16	36,720	587,520		
	普通作業員							諸雑费率対象 [] [1] 管理費区分：0
	R0102		人	12	22,640	271,680		
	諸雑費(率+まるめ)							労務費合計額の22% [1] [] 管理費区分：0
	ZS8000004	22%	式	1		267,700		
	合計					1,489,000		
	単価					14,890		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5,329
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	1.9	36,210	68,799	管理費区分: 0	
	とび工						[] [1]	
	R0106		人	8.4	31,930	268,212	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	1.8	22,640	40,752	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006					[] [1]	
			日	0.8	52,400	41,920	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	27%	式	1		113,217	管理費区分: 0	
	合計					532,900		
	単価					5,329	円/掛m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8,612.27	8,612	管理費区分: 0	
合計						8,612		
単価						8,612	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻運搬(不整地運搬車による運搬)		単位	m3	単位数量	1	単価	625
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満, ハック材山積0.45m3(平積0.35m3), 100以下	m3	1	625	625	単 41号 02-01-06 管理費区分: 0	
合計						625		
単価						625	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻		Y007600001001	t	100	800	80,000	管理費区分：T	
合計						80,000		
単価						800	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	ライナープレート設置 短形、B13111×L18135		単位	式	単位数量	1	単価	4,133,384
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102	人	182.57	22,640	4,133,384	見積 管理費区分：0	
合計						4,133,384		

2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 21号	ライナープレート撤去 短形、B13111×L18135		単位	式	単位数量	1	単価	2,066,805
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	91.29	22,640	2,066,805	設置×0.5(電気通信編歩掛率準用 管理費区分：0)	
合計						2,066,805		

2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 22号 WB251930	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去, 無, 標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	57,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無, 標準(1.0)						
	WB251931		t	10	35,670	356,700	単 42号 02-05-06 管理費区分：0	
切梁・腹起し撤去		無, 標準(1.0)						
	WB251932		t	10	21,340	213,400	単 43号 02-05-06 管理費区分：0	
合計						570,100		
単価						57,010	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WB251910	山留材質料	無, 267日, 無, 有, 4700円, 無, 無, 1回/ 現場	単位	t	単位数量	1	単価	36,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼(山留主部材) 250~400型(80~200kg/m)	供用日数:267日	t	1	31,239	31,239	管理費区分:0	
	L002130001							
	H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	管理費区分:0	
	Y000450005							
	副部材(A) 賃料		t	0.22	0	0	管理費区分:0	
	Y000028001001							
	諸雑費(まるめ)		式	1		8	管理費区分:0	
	ZS3000004							
	合計					36,370		
	単価					36,370	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	山留材質料		単位	t	単位数量	1	単価	65,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼(山留主部材)賃料 H500		t	1	57,405	57,405	単 44号 管理費区分:0	
	H形鋼(山留主部材)整備費 H500 ZZ99*01*01019		t	1.09	7,350	8,011	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分:0	
	合計					65,420		
	単価					65,420	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	昇降設備		単位	m	単位数量	1	単価	58,341
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工							
	R0122		人	0.815	35,600	29,014	管理費区分：0	
	昇降設備足場損耗費							
	ZZ99*01*01030		m	1	5,116	5,116	管理費区分：0	
	昇降設備足場損料						単 45号	
			m	1	24,211	24,211	管理費区分：0	
	合計					58,341		
	単価					58,341	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号 WB821110	仮設防護柵設置	無し,無し,H鋼基礎	単位	m	単位数量	1	単価	1,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置(H鋼基礎) 制約無 昼間								
	Q001668049		m	1	1,630.98	1,630	管理費区分:0	
合計						1,630		
単価						1,630	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号 WB821130	仮設防護柵撤去	無し,無し,H鋼基礎	単位	m	単位数量	1	単価	1,355
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去(H鋼基礎) 制約無 昼間								
	Q001669049		m	1	1,355.58	1,355	管理費区分:0	
合計						1,355		
単価						1,355	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	仮設防護柵賃料 H鋼基礎(整備費含む)	単位	基	単位数量	1	単価	31,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼付仮設ガードレール賃料 H300 L=5m/基 180日以内 L102103020		基・日	147	190	27,930	管理費区分：0
	H形鋼付仮設ガードレール整備費 H300 L=5m/基 L102103060		基	1	3,500	3,500	管理費区分：0
	合計					31,430	
	単価					31,430	円/基

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	94,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	36,210	18,105	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	30,700	3,070	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,640	45,280	管理費区分：0	
	パッキン運転							単 46号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	56,720	28,360	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
	合計					94,820		
	単価					94,820	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	14,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	0.14	30,700	4,298	管理費区分：0	
	工事用水中ポンプ 運転						単 47号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1	577	577	管理費区分：0	
	発動発電機運転						単 48号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1	8,906	8,906	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		689	管理費区分：0	
	合計					14,470		
	単価					14,470	円/日	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),BH山1.0上1.4 下ケム・レ0.4上0.6下,標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	546,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	2.7	30,700	82,890	管理費区分:0	
	ラフレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000						[] [1]	
	L001130006		日	1.4	52,400	73,360	管理費区分:0	
	運搬費等率						[1] []	
	ZS7210040	250%	式	1		390,625	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		25	管理費区分:0	
	合計					546,900		
	単価					546,900	円/回	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 43 .2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで 単価補正1.000		Z006810105	t	1	4,420	4,420	管理費区分: 0	
合計						4,420		
単価						4,420	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	1,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	1	1,500	1,500	管理費区分: 0	
合計						1,500		
単価						1,500	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 34 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	12,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1.000	Z006810120	t	1	8,560	8,560	管理費区分: 0	
	基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正8.000	Z006810121	t	1	3,576	3,576	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		4	管理費区分: 0	
合計						12,140		
単価						12,140	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 71 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	20,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1.000	Z006810120	t	1	8,560	8,560	管理費区分: 0	
	基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正26.000	Z006810121	t	1	11,622	11,622	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		8	管理費区分: 0	
	合計					20,190		
	単価					20,190	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	鉄筋探査工(横向き)		単位	m2	単位数量	12.5	単価	20,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)	R0403		人	1	62,600	62,600	[] [1] 諸雑费率対象、橋梁架 設工事の積算p4-68 管理費区分：0	
技師(B)	R0404		人	2	49,300	98,600	[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0	
技師(C)	R0405		人	2	42,500	85,000	[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%	式	1		12,300	[1] [] 労務費の5% 管理費区分：0	
合計						258,500		
単価						20,680	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	鉄筋探査工(下向き)	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	14,361
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師(A)	R0403	人	1	62,600	62,600	[] [1] 諸雑费率対象、橋梁架設工事の積算p4-68 管理費区分：0		
技師(B)	R0404	人	2	49,300	98,600	[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0		
技師(C)	R0405	人	2	42,500	85,000	[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		12,300	[1] [] 管理費区分：0		
合計					258,500			
単価					14,361	円/m2		

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	単位数量	1	単価	110,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	147	131	19,257	管理費区分:0	
	不整地運搬車[ローラ型・クランプ] 全旋回式 10~11t積級							
	L001030012		日	1.54	36,700	56,518	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		35	管理費区分:0	
	合計					110,900		
	単価					110,900	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	コンクリートポンプ車(トラック架装) ブーム式65~85m3/h						1	92,040
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090		管理費区分:0
	軽油							
	Z006702002		L	68	131	8,908		管理費区分:0
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 65~85m3/h	機械条件:供用 持込						
	M000903009		供用日	1.02	47,100	48,042		管理費区分:0
	合計					92,040		
	単価					92,040		円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ハックホ積0.45m3(平積0.35m3),100以下	単位	m3	単位数量	100	単価	625
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3未満						単 49号 02-01-06
	WK210340		日	0.658	95,020	62,523		管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		7		管理費区分:0
	合計					62,530		
	単価					625		円/m3

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号 WB251931	切梁・腹起し設置	無, 標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	35,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	1.7	36,210	61,557	管理費区分: 0	
	とび工						[] [1]	
	R0106		人	3.2	31,930	102,176	管理費区分: 0	
	溶接工						[] [1]	
	R0113		人	1.7	31,010	52,717	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	1.7	22,640	38,488	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006						
			日	1.7	52,400	89,080	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		12,682	管理費区分: 0	
	合計					356,700		
	単価					35,670	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号 WB251932	切梁・腹起し撤去	無, 標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	21,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	1	36,210	36,210		管理費区分: 0
	とび工							[] [1]
	R0106		人	1.9	31,930	60,667		管理費区分: 0
	溶接工							[] [1]
	R0113		人	1	31,010	31,010		管理費区分: 0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1	22,640	22,640		管理費区分: 0
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006						
			日	1	52,400	52,400		管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	7%	式	1		10,473		管理費区分: 0
	合計					213,400		
	単価					21,340	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	H形鋼(山留主部材)賃料 H500		単位	t	単位数量	1	単価	57,405
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材)賃料(360日以内) H500		ZZ99*01*01018	t・日	267	215	57,405	管理費区分:0	
合計						57,405		
単価						57,405	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	昇降設備足場損料		単位	m	単位数量	1	単価	24,211
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
昇降設備足場損料		ZZ99*01*01029	月	8.3	2,917	24,211	管理費区分:0	
合計						24,211		
単価						24,211	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56,720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	45	131	5,895	管理費区分:0	
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.47	10,700	15,729	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分:0	
	合計					56,720		
	単価					56,720	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1.2	481	577	管理費区分: 0	
合計						577		
単価						577	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	8,906
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46	131	6,026	管理費区分: 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1.2	2,400	2,880	管理費区分: 0	
合計						8,906		
単価						8,906	円/日	

4次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	95,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	133	131	17,423	管理費区分:0	
	不整地運搬車[クローラ型・クランプ] 全旋回式 6~7t積級							
	L001030011		日	1.54	27,600	42,504	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分:0	
	合計					95,020		
	単価					95,020	円/日	

登 録 単 価

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000028001001	副部材(A)	賃料	t	0	2026	4	確定
Y000116000001	コンクリートアンカー	M12×50	本	73	2026	4	確定
Y000210000001	生コンクリート	⑫-2 24-12-25(普通)、冬期割増含む	m3	21,050	2026	4	確定
Y007600000001	処分費	建設発生土	m3	730	2026	4	確定
Y007600001001	処分費	無筋Co殻	t	800	2026	4	確定
Z004720001001	注入材	エポキシ	kg	3,760	2026	4	確定
ZZ99*01*01004	山留材	H500×500×25×25	t	408,700	2026	4	確定
ZZ99*01*01005	山留材	H400×400×13×21	t	120,500	2026	4	確定
ZZ99*01*01006	スルーサ-A	H40-T25 L=220	個	116,400	2026	4	確定
ZZ99*01*01007	スルーサ-A	H40-T45 L=420	個	147,200	2026	4	確定
ZZ99*01*01008	スルーサ-A	H50-T25 L=220	個	172,500	2026	4	確定
ZZ99*01*01009	スルーサ-A	H50-T45 L=420	個	187,700	2026	4	確定
ZZ99*01*01010	スルーサ-B	H50-T400 L=4393	個	836,700	2026	4	確定
ZZ99*01*01011	スルーサ-B	H50-T450 L=4881	個	909,700	2026	4	確定
ZZ99*01*01012	スルーサ-A	H40-T50 L=470	個	149,700	2026	4	確定
ZZ99*01*01013	スルーサ-B	H40-T100 L=1393	個	221,700	2026	4	確定
ZZ99*01*01014	スクラップ	H1	t	-37,000	2026	4	確定

登 録 単 価

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01015	ライナープレート矩形(黒皮品)	t2.7×B13111×L18135×H6500	m	1,288,600	2026	4	確定
ZZ99*01*01016	ライナープレート矩形(黒皮品)	t7.0×B13111×L18135×H8500	m	2,640,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01017	補強リング(黒皮品)	H350	リング	4,880,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01018	H形鋼(山留主部材)賃料(360日以内)	H500	t・日	215	2026	4	確定
ZZ99*01*01019	H形鋼(山留主部材)整備費	H500	t	7,350	2026	4	確定
ZZ99*01*01020	PC鋼棒	φ32、B種1号(SBPR930/1080)、L=2754	kg	546	2026	4	確定
ZZ99*01*01021	ナット	M33	個	2,320	2026	4	確定
ZZ99*01*01022	ワッシャー	SS400、M33、t=4.5	個	610	2026	4	確定
ZZ99*01*01023	支圧板	t32×165×165	枚	4,800	2026	4	確定
ZZ99*01*01024	溝形鋼	SS400、[-250×90×9×13、L=3000	本	118,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01025	PC鋼材運賃		式	150,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01026	スクラップ	H3	t	-35,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01027	セメント安定処理配合試験	1添加量につき3個(3種×3個=9個)	回	128,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01028	六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	7,800	2026	4	確定
ZZ99*01*01029	昇降設備足場損料		月	2,917	2026	4	確定
ZZ99*01*01030	昇降設備足場損耗費		m	5,116	2026	4	確定

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		255,029,935	
橋脚巻立て工 (0002)	式	1		77,524,496	
作業土工 (0003)	式	1		12,740,990	工種 12:橋梁保全工事
床掘り (0004)	m3	3,000		4,707,110	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	380	343	130,340	CB210030 320.32 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 標準 自立式 無し		
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	17.64		60.5	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		標準構成比 標準単価 地区単価	17.12 8,800 9,710		

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
運転手(特殊)	%	46.565		159.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	係数ランク 1
			41.07			
			28,900			
			35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	19.795		67.89	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	係数ランク 1
			23.78			
			25,400			
			22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	15.984		54.82	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	係数ランク 1
			18.03			
			138			
			131			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.016		0.09	管理費区分 0	
床掘り	m3	730	539	393,470	CB210030 526.91 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		標準				

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		切梁腹起式 有り			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	13.699		73.95	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			12.72 8,800 9,710		
普通作業員	%	37.753		203.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			43.4 25,400 22,640		
運転手(特殊)	%	36.123		195	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			30.49 28,900 35,090		
軽油	%	12.406		66.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			13.39 138 131		

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.019		0.18	管理費区分	0	
床掘り	m3	1,900	1,357	2,578,300	CB210030	1292.4	
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.4m3	%	33.196		450.2	M000204017		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
標準構成比			32.84				
標準単価			34,500				
地区単価			36,600				
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	%	4.662		63.22	M000201016		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
標準構成比			4.59				
標準単価			4,410				
地区単価			4,700				
普通作業員	%	15.05		204.1	R0102		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
標準構成比			17.72				

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	標準単価		25,400		単価地区	黒石市	
	地区単価		22,640		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	19.887		269.7	R0114		
	標準構成比		17.19		管理費区分	0	
	標準単価		28,900		歩 2026.04	単	2026.04
	地区単価		35,090		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	17.394		235.9	R0101		
	標準構成比		16.83		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩 2026.04	単	2026.04
	地区単価		30,700		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	9.792		132.8	Z006702002		
	標準構成比		10.83		管理費区分	0	
	標準単価		138		歩 2026.04	単	2026.04
	地区単価		131		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.019		1.08	管理費区分	0	
土砂運搬工					WB211810		

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(不整地運搬車による運搬)	m3	3,000	535	1,605,000	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工数量		5,000m3以上			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			
J04 運搬距離(m)		110以下			
埋戻し (0005)	m3	2,000		4,158,080	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	2,040	1,152	2,350,080	CB210410 1096.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	11.128		128.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.59		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	%	1.784		20.54	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.65		
標準単価			1,260		
地区単価			1,430		
タンパ 及びビラマ 質量 60~80kg	%	0.075		0.86	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.07		
標準単価			471		
地区単価			533		
特殊作業員	%	29.893		344.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.92		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
普通作業員	%	22.022		253.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.93		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	24.689		284.2	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.34		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	10.312		118.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.4		
標準単価			138		
地区単価			131		
ガソリン レギュラー	%	0.083		0.96	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.1		
標準単価			154		
地区単価			135		
諸雑費	%	0.014		1.04	管理費区分 0
積込(ルース)	m3	2,260	265	598,900	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道102号橋梁補修(門沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
単価補正					
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.983		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			42.39		
			21,500		
			22,900		
運転手(特殊)	%	42.717		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			38.74		
			28,900		
			35,090		
軽油	%	16.269		43.15	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			18.87		
			138		
			131		
諸雑費	%	0.031		0.15	管理費区分 0
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	2,260	535	1,209,100	WB211810 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工数量		5,000m3以上			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			
J04 運搬距離(m)		110以下			

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掘削補助機械搬入搬出 (0006) (P)	回	1		51,480	第0003号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0	
-----		-----		-----		
Q01 掘削補助機械搬入搬出費		掘削補助機械搬入搬出			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削補助機械搬入搬出	回	1	51,480	51,480	CB210070 45600.0 管理費区分 0	
-----		-----		-----		
J01 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	28.431		14,636	L001130004 管理費区分 0	
	標準構成比		25.52		歩 2026.04 単 2026.04	
	標準単価		38,800		単価地区 黒石市	
	地区単価		48,800		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	71.568		36,843	R0101 管理費区分 0	
	標準構成比		74.48		歩 2026.04 単 2026.04	
	標準単価		28,300		単価地区 黒石市	
	地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.001		1	管理費区分	0
土砂等運搬 (0007)	m3	740		3,824,320	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 2026.04 単 2026.04 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	740	4,173	3,088,020	CB210110 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	3676.2 0 2026.04 単 2026.04 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
					J01 土砂等発現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.8		1,744	M000301005 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.04 単 2026.04 黒石市 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
					標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	44.67 20,847 21,400 747
運転手(一般)					R0115	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	45.731		1,908	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	12.454		519.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.015		1.4	管理費区分 0
積込(ルーズ)	m3	740	265	196,100	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.983		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			42.39		
標準単価			21,500		
地区単価			22,900		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	42.717		113.3	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		38.74		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
軽油	%	16.269		43.15	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		18.87		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
諸雑費	%	0.031		0.15	管理費区分 0
処分費(m3)	m3	740	730	540,200	WB020051 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋脚コンクリート巻立て工 (0008)	式	1		31,457,693	工種 12:橋梁保全工事
コンクリート削孔 (0009)	箇所	128		3,671,552	オプション入力 第0005号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン)	孔	128	22,040	2,821,120	CB435910 19962.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 アンカー材径	43mmを超え54mm以下			
	J02 削孔深さ	1000mmを超え1300mm以下			
	J03 費用の内訳	全ての費用			
土木一般世話役	%	41.096		9,056	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		38.84		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
特殊作業員	%	34.825		7,674	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		35.44		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
その他(労務)					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	6.825		1,504	管理費区分 0
ダ`イメント`ヒット 64.7mmスタンダート`	%	17.244		3,800	Z006531001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.04		
標準単価			16,900		
地区単価			16,900		
諸雑費	%	0.01		6	管理費区分 0
アンカー	本	128	2,094	268,032	CB435940 1967.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 適用アンカー材径		40mmを超え55mm以下			
J02 削孔方向		下方向			
特殊作業員	%	50.529		1,058	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			49.6		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
土木一般世話役	%	29.811		624.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市
標準構成比			27.16		
標準単価			31,000		

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
地区単価			36,210		労調係数 1.000	00-00 0	
普通作業員	%	18.635		390.2	豪雪割増		
標準構成比			22.25		潮間割増 0%	係数ランク 1	
標準単価			25,400		単価補正		
地区単価			22,640		R0102		
その他(労務)	%	0.99		20.72	管理費区分 0		
諸雑費	%	0.035		0.88	歩 2026.04 単 2026.04		
注入材(材料費)	本	128	4,550	582,400	単価地区 黒石市		
J01 注入材の注入量(実数入力)		1.21kg/本			労調係数 1.000	00-00 0	
注入材	%	99.987		4,549	豪雪割増		
ポキシ			100		潮間割増 0%	係数ランク 1	
標準構成比			1		単価補正		
標準単価			3,760		Z004720001001		
地区単価					管理費区分 0		
					歩 2026.04 単 2026.04		
					単価地区 黒石市		
					労調係数 1.000	00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増 0%	係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.013		1	単価補正 管理費区分 0
下地処理 (0010) (P)	m2	440		1,066,560	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 下地処理費			下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理 (適用範囲外コンクリート巻立て工)	m2	440	2,424	1,066,560	CB435840 2347.3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	40.545		982.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		38.59		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
普通作業員	%	29.887		724.3	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市
	標準構成比		34.62		
	標準単価		25,400		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	23.904		579.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.13		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	5.657		137.1	管理費区分 0
諸雑費	%	0.007		0.7	管理費区分 0
コンクリート (0011)	m3	61		2,417,318	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート (適用範囲外コンクリート巻立て工)	m3	61.4	39,370	2,417,318	CB435860 38050.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
J01 生コンクリート規格		各種			
J02 養生工の有無		有り			

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 65~85m3/h	%	9.084		3,576	M000903009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.86		
			44,400		
			47,100		
その他(機械)	%	0.266		104.9	管理費区分 0
普通作業員	%	12.069		4,751	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.01		
			25,400		
			22,640		
特殊作業員	%	9.351		3,681	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.92		
			28,300		
			30,700		
運転手(特殊)	%	6.77		2,665	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
			5.77		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		28,900		単価地区 黒石市
	地区単価		35,090		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	4.593		1,808	R0125
	標準構成比		4.07		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		36,210		単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.981		386	管理費区分 0
生コンクリート					Y00021000001
⑫-2 24-12-25(普通)、冬期割増含む	%	55.663		21,912	管理費区分 0
	標準構成比		55.81		歩 2026.04 単 2026.04
	標準単価		20,400		単価地区 黒石市
	地区単価		21,050		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	1.184		465.9	Z006702002
	標準構成比		1.29		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		131		単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.03		11.75	管理費区分 0
諸雑費	%	0.009		8.45	管理費区分 0
鉄筋 (0012)	t	67.73		15,487,121	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工[市場単価]	t	55.969	176,600	9,884,125	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D51		
		J02 規格・仕様区分	一般構造物		
		J03 施工規模	10t以上(標準)		
		J04 時間的制約を受ける場合の補正	無		
		J05 夜間作業補正	無		
		J06 トンネル内作業の補正	無		
		J07 法面作業の補正	無		
		J08 太径鉄筋補正	太径鉄筋の割合40%以上		
		J09 構造物種別による補正	切梁のある構造物		
鉄筋工[市場単価]	t	11.69	156,000	1,823,640	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
		J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25		
		J02 規格・仕様区分	一般構造物		
		J03 施工規模	10t以上(標準)		
		J04 時間的制約を受ける場合の補正	無		
		J05 夜間作業補正	無		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		太径鉄筋の割合40%以上			
J09 構造物種別による補正		切梁のある構造物			
鉄筋工[市場単価]	t	0.068	150,600	10,240	WB810010 管理費区分 0
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13			歩 2026.04 単 2026.04
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区 黒石市
J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05 夜間作業補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		太径鉄筋の割合40%以上			
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理			
機械式継手工	箇所	128	23,980	3,069,440	WB822010 管理費区分 0
J01 機械式継手方式		スリーブ圧着型継手			歩 2026.04 単 2026.04
J02 スリーブ圧着型継手のタイプ		Aタイプ			単価地区 黒石市
J03 異形棒鋼の材質		SD345			労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 機械式継手規格・仕様		D51×D51			単価補正
フレア溶接工	箇所	288	1,251	360,288	WB821610 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.04 単 2026.04
J02 時間的制約の有無		無し			単価地区 黒石市
J03 溶接方法		V型			労調係数 1.000 00-00 0
J04 溶接姿勢		下向き・横向き			豪雪割増
J05 鉄筋径(V型)		D25×D25			潮間割増 0% 係数ランク 1
コンクリートアンカーボルト設置	本	217	1,564	339,388	CB473310 1512.4 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 足場の有無		有り			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	49.101		767.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			46.81			
			28,300			
			30,700			
土木一般世話役	%	25.455		398.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			22.54			
			31,000			
			36,210			
普通作業員	%	18.812		294.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			21.83			
			25,400			
			22,640			
その他(労務)	%	1.864		29.15	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリートアンカー M12×50 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.663	6.87 104 73	72.93	Y000116000001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.088		1.38	管理費区分 0
諸雑費	%	0.017		0.34	管理費区分 0
型枠 (0013) (P)	m2	250		3,020,880	第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 型枠の種類 Q02 型枠費			一般型枠 型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)		
型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)	m2	246	12,280	3,020,880	CB435850 10381.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠種別			一般型枠		
型わく工	%	52.666		6,463	R0133 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		50.87		歩 2026.04 単 2026.04
	標準単価		30,000		単価地区 黒石市
	地区単価		36,720		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	9.73		1,194	R0125
	標準構成比		9.85		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		36,210		単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	5.165		633.8	R0102
	標準構成比		6.85		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		22,640		単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	32.424		3,979	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		10.2	管理費区分 0
足場 (0014) (P)	掛m2	650		2,319,192	第0010号内訳書
					単位数 1 掛m2
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
Q01 足場費					足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)	掛m2	648	3,579	2,319,192	CB435830 3438.3
J01 ラフテレックレーン賃料補正		標準			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレックレーン[油圧伸縮ジブ型] 12~13t吊	%	8.682		310.7	L001130015
	標準構成比		7.49		管理費区分 0
	標準単価		36,800		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		44,400		単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	4.08		146	管理費区分 0
とび工	%	45.491		1,628	R0106
	標準構成比		46.29		管理費区分 0
	標準単価		31,200		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		31,930		単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	6.952		248.8	R0102
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			8.12 25,400 22,640		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.877	6.13 31,000 36,210	246.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	27.887		998	管理費区分 0
諸雑費	%	0.031		1.4	管理費区分 0
中間拘束工 (0015)	箇所	4		3,475,070	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート削孔工	箇所	40	19,330	773,200	オプション入力 単位数 100 箇所 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	8	36,210	289,680	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		諸雑費1:対象				
特殊作業員	人	14	30,700	429,800	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		諸雑費1:対象				
普通作業員	人	12	22,640	271,680	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		諸雑費1:対象				
注入材(アカー定着用) ポキシ樹脂	kg	184.82	3,760	694,923	Z231211005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		246,917	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑费率=25.000%					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
支圧板設置工	箇所	40	15,250	610,000	オプション入力	
					単位数量	10 箇所
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	2	36,210	72,420	R0125	
諸雑費1:対象					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	人	2	30,700	61,400	R0101	
諸雑費1:対象					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		18,680	ZS800004 管理費区分 0
諸雑費1 諸雑费率=14.000%					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
PC鋼棒等材料費	式	1		2,091,870	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
PC鋼棒 φ32、B種1号(SBPR930/1080)、L=2754	kg	695	546	379,470	ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ナット M33	個	80	2,320	185,600	ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ワッシャー SS400、M33、t=4.5	個	80	610	48,800	ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
支圧板 t32×165×165	枚	80	4,800	384,000	ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溝形鋼 SS400、[-250×90×9×13、L=3000	本	8	118,000	944,000	ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
PC鋼材運賃	式	1		150,000	ZZ99*01*01025 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋脚底版増厚工 (0016)	式	1		33,325,813	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
コンクリート削孔 (0017)	箇所	470		1,733,830	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート削孔 φ26×250	箇所	470	3,689	1,733,830	オプション入力 単位数 100 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	2	36,210	72,420	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
----- 諸雑費1:対象 -----					

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
特殊作業員	人	4	30,700	122,800	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	4	22,640	90,560	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
注入材(アンカー定着用) エポキシ樹脂	kg	13	3,760	48,880	Z231211005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		34,240	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=12.000%						

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
下地処理 (0018)	m2	212		1,330,746	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理	m2	211.7	6,286	1,330,746	オプション入力 単位数量 50 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	2	36,210	72,420	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
特殊作業員	人	4	30,700	122,800	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	4	22,640	90,560	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1: 対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		28,520	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					
コンクリート (0019)	m3	497		20,355,634	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	496.6	40,990	20,355,634	オプション入力 単位数 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.5	36,210	18,105	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

諸雑費1:対象						
特殊作業員	人	0.8	30,700	24,560	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

諸雑費1:対象						
普通作業員	人	2.8	22,640	63,392	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	m3	10.4	19,550	203,320	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道102号橋梁補修(門沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートポンプ車(トラック架装) ブーム式65～85m3/h	日	1	92,040	92,040	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	68	131	8,908	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 65～85m3/h	供用日	1.02	47,100	48,042	M000903009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
	K01 機械使用条件		供用 持込		
	K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない		
	K04 供用日当り運転時間		標準		

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		無し 補正無し 補正対象外 補正無し			豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク	1
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク	1
諸雑費(率+まるめ)	式	1		8,483	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク	1
諸雑費1 諸雑费率=8.000%							
鉄筋 (0020)	t	25.28		4,917,780	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク	1
鉄筋工[市場単価]	t	6.828	176,600	1,205,824	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04		
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D51					

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区	黒石市
J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数	1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J05 夜間作業補正		無			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正	
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		太径鉄筋の割合40%以上				
J09 構造物種別による補正		切梁のある構造物				
鉄筋工[市場単価]					WB810010	
	t	9.135	163,200	1,490,832	管理費区分	0
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D41			歩	2026.04 単 2026.04
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区	黒石市
J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数	1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J05 夜間作業補正		無			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正	
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		太径鉄筋の割合40%以上				
J09 構造物種別による補正		切梁のある構造物				
鉄筋工[市場単価]					WB810010	
	t	9.319	156,000	1,453,764	管理費区分	0
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25			歩	2026.04 単 2026.04
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区	黒石市
J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数	1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J05 夜間作業補正		無			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正	
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		太径鉄筋の割合40%以上				
J09 構造物種別による補正		切梁のある構造物				
機械式継手工					WB822010	
	箇所	32	23,980	767,360	管理費区分	0
J01 機械式継手方式		スリブ圧着継手			歩	2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J02 スリーブ圧着継手のタイプ J03 異形棒鋼の材質 J04 夜間作業の有無 J05 時間的制約の有無 J06 機械式継手規格・仕様		Aタイプ SD345 無し 無し D51×D51			単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型枠 (0021)	m2	240		3,618,270	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
型枠	m2	243	14,890	3,618,270	オプション入力 単位数 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	10	36,210	362,100	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
型わく工					R0133	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1: 対象	人	16	36,720	587,520	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	12	22,640	271,680	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		267,700	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=22.000%					
足場 (0022)	掛m2	260		1,369,553	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
足場工	掛m2	257	5,329	1,369,553	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法		単管足場			
J02 安全ネット		必要			
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
構造物撤去工 (0023)	式	1		648,867	
構造物取壊し工 (0024)	式	1		400,458	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0025)	m3	47		400,458	第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分		無筋構造物			
Q02 工法区分		機械施工			
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	46.5	8,612	400,458	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
運搬処理工 (0026)	式	1		248,409	工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
殻運搬 (0027)	m3	47		160,889	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	46.5	2,835	131,827	CB227010 2475.1 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		18.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.821		1,072	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	50.205		1,423	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
軽油	%	11.943		338.5	Z006702002 管理費区分 0	
	標準構成比		14.41		歩 2026.04 単 2026.04	
	標準単価		138		単価地区 黒石市	
	地区単価		131		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.031		1.5	管理費区分 0	
殻運搬(不整地運搬車による運搬)	m3	46.5	625	29,062	オプション入力	
					単位数量	1 m3
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	1	625	625	WB211810	
	J01 施工数量	5,000m3未満			管理費区分 0	
	J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			歩 2026.04 単 2026.04	
	J03 運搬距離(m)	100以下			単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
殻処分 (0028)	m3	47		87,520	第0020号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	109.4	800	87,520	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0029)	式	1		176,856,572	
土留・仮締切工 (0030)	式	1		170,507,667	工種 99:
ライフプレート組立て (0031)	式	1		144,503,026	オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ライフプレート設置 短形、B13111×L18135	式	1		4,133,384	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事						
普通作業員	人	182.57	22,640	4,133,384		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ライトプレート撤去 短形、B13111×L18135	式	1		2,066,805		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	91.29	22,640	2,066,805		オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ライトプレート矩形(黒皮品) t2.7×B13111×L18135×H6500	m	6.5	1,288,600	8,375,900		ZZ99*01*01015 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ライナープレート矩形(黒皮品) t7.0×B13111×L18135×H8500	m	8.5	2,640,000	22,440,000	ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
補強リング(黒皮品) H350	リング	23	4,880,000	112,240,000	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スクラップ H1	t	261.7	-37,000	-9,682,900	ZZ99*01*01014 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スクラップ H3	t	13.4	-35,000	-469,000	ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	275.1	11,430	3,144,393	CB010420	10110.0
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
J01 トラック機種					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.435		1,878	M000302013	
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
標準構成比			17.23			
標準単価			10,200			
地区単価			11,000			
運転手(特殊)	%	42.681		4,877	R0114	
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
標準構成比			39.73			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	37.308		4,263	R0101	
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	黒石市
標準構成比			38.87			
標準単価			28,300			

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.387		44.18	管理費区分 0
軽油	%	3.183		363.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.79		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.006		4.12	管理費区分 0
現場発生品及び支給品運搬	t	275.1	8,195	2,254,444	CB010410 7250.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		14.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	%	16.5		1,352	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			17.3		
標準単価			10,200		
地区単価			11,000		

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)	%	42.823		3,509	単価補正	
	標準構成比		39.87		R0114	
	標準単価		28,900		管理費区分 0	
	地区単価		35,090		歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	37.453		3,069	R0101	
	標準構成比		39.03		管理費区分 0	
	標準単価		28,300		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		30,700		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	3.191		261.5	Z006702002	
	標準構成比		3.8		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		131		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.033		3.5	管理費区分 0	
切梁・腹起し (0032)	t	68.1		22,725,461	オプション入力	
					第0022号内訳書	
					単位数 1 t	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
切梁・腹起し設置・撤去	t	68.05	57,010	3,879,530	WB251930
					管理費区分 0
J01 作業区分		設置・撤去			歩 2026.04 単 2026.04
J02 火打ブロックの有無		無			単価地区 黒石市
J03 ラフテレシリンダ賃料補正		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
山留材賃料	t	12.08	36,370	439,349	WB251910
					管理費区分 0
J01 火打ブロックの有無		無			歩 2026.04 単 2026.04
J02 供用日数(実数入力)		267日			単価地区 黒石市
J03 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J05 主部材修理費及び損耗費の計上		有			豪雪割増
J06 鋼製山留材整備費(主部材)(実数)		4700円			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 副部材A修理費及び損耗費の計上		無			単価補正
J09 副部材B修理費及び損耗費の計上		無			
J11 山留材1現場での使用回数(実数)		1回/現場			
山留材賃料	t	54.97	65,420	3,596,137	オプション入力
					単位数量 1 t
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
H形鋼(山留主部材)賃料					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
H500	t	1	57,405	57,405	単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
H形鋼(山留主部材)賃料(360日以内) H500	t・日	267	215	57,405	ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
H形鋼(山留主部材)整備費 H500	t	1.09	7,350	8,011	ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
山留材					ZZ99*01*01004	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
H500×500×25×25	t	0.6	408,700	245,220	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山留材 H400×400×13×21	t	0.4	120,500	48,200	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スルーサー-A H40-T25 L=220	個	4	116,400	465,600	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スルーサー-A H40-T45 L=420	個	12	147,200	1,766,400	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スルーサー-A H50-T25 L=220	個	4	172,500	690,000	ZZ99*01*01008 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スルーサーA H50-T45 L=420	個	12	187,700	2,252,400	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スルーサーB H50-T400 L=4393	個	2	836,700	1,673,400	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スルーサーB H50-T450 L=4881	個	6	909,700	5,458,200	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スルーサーA H40-T50 L=470	個	6	149,700	898,200	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
スルーサーB H40-T100 L=1393	個	6	221,700	1,330,200	ZZ99*01*01013	
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
スクラップ H1	t	1	-37,000	-37,000	ZZ99*01*01014	
					管理費区分	9
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1	11,430	11,430	CB010420 10110.0	
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
J01 トラック機種					クルン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価	%	16.435	17.23 10,200	1,878	M000302013	
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	黒石市

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
地区単価			11,000		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	42.681		4,877	R0114		
標準構成比			39.73		管理費区分	0	
標準単価			28,900		歩 2026.04	単 2026.04	
地区単価			35,090		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	37.308		4,263	R0101		
標準構成比			38.87		管理費区分	0	
標準単価			28,300		歩 2026.04	単 2026.04	
地区単価			30,700		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	0.387		44.18	管理費区分	0	
軽油	%	3.183		363.7	Z006702002		
標準構成比			3.79		管理費区分	0	
標準単価			138		歩 2026.04	単 2026.04	
地区単価			131		単価地区	黒石市	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.006		4.12	管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬	t	1	8,195	8,195	CB010410 7250.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		14.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	%	16.5	17.3	1,352	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10,200		
標準単価			11,000		
地区単価					
運転手(特殊)	%	42.823	39.87	3,509	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					
特殊作業員	%	37.453	39.03	3,069	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	3.191		261.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	3.8		
		標準単価	138		
		地区単価	131		
諸雑費	%	0.033		3.5	管理費区分 0
安定処理工 (0033)	m2	141		1,175,070	オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
安定処理	m2	70.5	4,278	301,599	CB211410 2202.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 使用機種	バックホ		
		J02 施工箇所	構造物基礎		
		J03 混合深さ	1m以下		
		J04 固化材100m2当り使用量(実数)	14.4t/100m2		
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.072		131.4	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市
		標準構成比	5.49		
		標準単価	9,840		

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ハットカト式] 運転質量0.6~0.7t	%	0.354		15.15	L001070013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.64		
標準単価			1,330		
地区単価			1,430		
土木一般世話役	%	6.985		298.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.62		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
運転手(特殊)	%	6.775		289.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.84		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	5.924		253.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			10.61		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	4.367	9.52	186.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
セメント系固化材 一般軟弱土用 フロン(1t)	%	70.065	46.29	2,997	Z230201005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			101,850		
標準単価			20,800		
地区単価					
軽油	%	2.438	4.99	104.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			138		
標準単価			131		
地区単価					
諸雑費	%	0.02		1.35	管理費区分 0
安定処理	m2	70.5	8,085	569,992	CB211410 2954.2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J01 使用機種		バックホ			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 施工箇所 J03 混合深さ J04 固化材100m2当り使用量(実数)		構造物基礎 1mを超え2m以下 28.8t/100m2			単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.662	6.7 9,840 10,700	215.2	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用) [ハド`カ`ト`式] 運転質量0.6~0.7t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.306	0.78 1,330 1,430	24.77	L001070013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.065	14.21 31,000 36,210	490.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価	%	5.861	13.21 28,900	473.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	5.128		414.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.94		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
普通作業員	%	3.781		305.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.61		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
セメント系固化材 一般軟弱土用 フロン(1t)	%	74.081		5,989	Z230201005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			34.47		
標準単価			101,850		
地区単価			20,800		
軽油	%	2.109		170.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			6.08		
標準単価			138		
地区単価			131		

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.007		1.13	管理費区分	0
床掘り	m3	47	2,379	111,813	CB210030 管理費区分	2247.4 0
J01 土質		土砂			歩	2026.04 単 2026.04
J02 施工方法		上記以外(小規模)			単価地区	黒石市
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.872		448.8	M000202096 管理費区分	0
標準構成比			18.73		歩	2026.04 単 2026.04
標準単価			8,460		単価地区	黒石市
地区単価			9,020		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	46.17		1,098	R0114 管理費区分	0
標準構成比			40.26		歩	2026.04 単 2026.04
標準単価			28,900		単価地区	黒石市
地区単価			35,090		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	28.551		679	R0102 管理費区分	0
標準構成比			33.9		歩	2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		25,400		単価地区	黒石市
	地区単価		22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	6.375		151.6	Z006702002	
	標準構成比		7.11		管理費区分	0
	標準単価		138		歩 2026.04	単 2026.04
	地区単価		131		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.032		1.6	管理費区分	0
埋戻し	m3	47	4,078	191,666	CB210410	4063.8
	J01 施工方法		上記以外(小規模)		管理費区分	0
	J02 土質		土砂		歩 2026.04	単 2026.04
	J04 費用の内訳		全ての費用		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.788		358.3	M000202096	
	標準構成比		8.27		管理費区分	0
	標準単価		8,460		歩 2026.04	単 2026.04
	地区単価		9,020		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ランマ					M000806001	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
質量60~80kg	%	0.63		25.7	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.6		
	標準単価		535		
	地区単価		564		
普通作業員	%	44.443		1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		50.03		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
特殊作業員	%	20.922		853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		19.35		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
運転手(特殊)	%	21.505		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		17.77		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
軽油	%	2.97		121.1	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		標準構成比	3.14		歩 2026.04 単 2026.04
		標準単価	138		単価地区 黒石市
		地区単価	131		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.734		29.92	Z006704001
		標準構成比	0.84		管理費区分 0
		標準単価	154		歩 2026.04 単 2026.04
		地区単価	135		単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.008		1.18	管理費区分 0
コンクリート (0034)	m3	47		1,228,995	オプション入力
					第0024号内訳書
					単位数 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	46.5	26,430	1,228,995	CB240010 27663.0
					管理費区分 0
J01 構造物種別					歩 2026.04 単 2026.04
J02 打設工法					単価地区 黒石市
J03 コンクリート規格					労調係数 1.000 00-00 0
J04 設計日打設量					豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		一般養生 延長無し 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90~110m3/h	%	4.265		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.85		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	7.958		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.53		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	3.558		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.91		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	3.134		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
標準構成比			2.76		

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		28,300		単価地区	黒石市
	地区単価		30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	2.224		587.7	R0114	
	標準構成比		1.75		管理費区分	0
	標準単価		28,900		歩 2026.04	単 2026.04
	地区単価		35,090		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	0.465		123	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.592		20,504	Z230210245	
	標準構成比		78.96		管理費区分	0
	標準単価		20,400		歩 2026.04	単 2026.04
	地区単価		19,150		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	0.765		202.2	Z006702002	
	標準構成比		0.77		管理費区分	0
	標準単価		138		歩 2026.04	単 2026.04
	地区単価		131		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道102号橋梁補修(門沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.006		5.92	管理費区分 0
昇降設備 (0035)	m	15		875,115	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
昇降設備	m	15	58,341	875,115	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.815	35,600	29,014	R0122 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
昇降設備足場損耗費	m	1	5,116	5,116	ZZ99*01*01030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
昇降設備足場損料	m	1	24,211	24,211	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
昇降設備足場損料	月	8.3	2,917	24,211	ZZ99*01*01029 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護施設工 (0036)	式	1		695,325	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
仮設防護柵 (0037)	m	75		695,325	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設防護柵設置	m	75	1,630	122,250	WB821110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 施工区分		H鋼基礎			
仮設防護柵撤去	m	75	1,355	101,625	WB821130 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 施工区分		H鋼基礎			
仮設防護柵賃料 H鋼基礎(整備費含む)	基	15	31,430	471,450	オプション入力 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
H形鋼付仮設ガードレール賃料 H300 L=5m/基 180日以内	基・日	147	190	27,930	L102103020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
H形鋼付仮設カーポートレベル整備費 H300 L=5m/基	基	1	3,500	3,500	L102103060 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水替工 (0038)	式	1		2,959,880	工種 99:
ポンプ排水 (0039)	日	198		2,959,880	第0027号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 排水量		0以上120(m3/h)未満			
Q02 全揚程		10m			
Q03 排水方法		作業時排水			
Q04 ポンプ設置撤去費		ポンプ設置・撤去			
Q05 排水ポンプ運転費		ポンプ運転			
ポンプ設置・撤去	箇所	1	94,820	94,820	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転	日	198	14,470	2,865,060	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程		10m			

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 排水方法		作業時排水			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通管理工 (0040)	式	1		2,693,700	工種 99:
交通誘導警備員 (0041)	人日	164		2,693,700	オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	82	17,650	1,447,300	R0803 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	82	15,200	1,246,400	R0804 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
直接工事費 (0042)	式	1		255,029,935	
共通仮設 (0043)	式	1		27,312,794	
共通仮設費 (0044)	式	1		8,330,794	
運搬費 (0045)	式	1		3,355,546	工種 99:
重建設機械分解組立輸送費 (0046)	回	1		546,900	第0029号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			
重建設機械分解組立輸送	回	1	546,900	546,900	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分	分解組立+輸送(往復)				
J02 機械質量区分	BH山1.0上1.4下クラム・レ0.4上0.6下				
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準(1.0)				
仮設材運搬費 (0047)	t	9.1		94,506	第0030号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費			単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	9.14	4,420	40,398	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 43.2km 12m以内 各種(実数入力) 0 無				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	9.14	4,420	40,398	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 43.2km 12m以内 各種(実数入力) 0 無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	9.14	1,500	13,710	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)				
仮設材運搬費 (0048)	t	12.1		329,542	第0031号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0	
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2026.04 単 2026.04	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			単価地区 黒石市
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	12.08	12,140	146,651	WB010020
					管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.04 単 2026.04
J02 片道運搬距離(実数入力)		341km			単価地区 黒石市
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	12.08	12,140	146,651	WB010020
					管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.04 単 2026.04
J02 片道運搬距離(実数入力)		341km			単価地区 黒石市
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	12.08	3,000	36,240	WB010030
					管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 黒石市
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
仮設材運搬費 (0049)	t	55		2,384,598	第0032号内訳書
					単位数量 1 t
					管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費			単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	54.97	20,190	1,109,844	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		715km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	54.97	20,190	1,109,844	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		715km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	54.97	3,000	164,910	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
技術管理費 (0050)	式	1		2,836,248	工種 99:
土質等試験費					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0051)	式	1		135,800	第0033号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
セメント安定処理配合試験 1添加量につき3個(3種×3個=9個)	回	1	128,000	128,000	ZZ99*01*01027 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*01028 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋探査 (0052)	m2	172		2,700,448	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
鉄筋探査工(横向き)	m2	36	20,680	744,480	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数 12.5 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費1:対象 -----					
技師(B)	人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費1:対象 -----					
技師(C)	人	2	42,500	85,000	R0405 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
----- 諸雑費1:対象 -----					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		12,300	ZS800004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=5.000%					
鉄筋探査工(下向き)	m2	136.2	14,361	1,955,968	オプション入力 単位数 18 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
技師(B)	人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(門沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技師(C)	人	2	42,500	85,000	R0405 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1:対象					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		12,300	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0053)	式	1		2,139,000	
現場環境改善費(率計上) (0054)	式	1		2,139,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0055)	式	1		18,982,000	
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0056)	式	1		282,342,729	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(門沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0057)	式	1		95,942,000	
施工地域等補正	補正無し (地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)		1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0058)	式	1		378,284,729	
一般管理費等 (0059)	式	1		55,135,271	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0060)	式	1		433,420,000	
消費税額及び地方消費税額 (0061)	式	1		43,342,000	
工事費計 (0062)	式	1		476,762,000	