



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

広域農業用水適正管理対策事業

廻堰揚水機場地区

廻堰揚機広域適正第3号工事

西農水(整つ工)第6号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚水機場広域適正第3号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			84,720,000	
2 ・工事原価			72,611,000	
3 純工事費			55,441,000	
4 ・ ・直接工事費			39,998,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	30,761,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	9,237,000	
7 ・ ・間接工事費			32,613,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			15,443,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
39,998,000 × ((11.240*1.000)*1.000*1.040*1.000)	11.690	%	4,676,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	10,357,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			410,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
39,105,000 × (1.050)	1.050	%	410,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			17,170,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
55,441,000 × ((29.220*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.290+0.000-0.000)	30.970	%	17,170,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証费率)				
72,611,000 × (17.790*1.000+0.04)=12,946,000	17.830	%	12,937,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	-828,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚水機場広域適正第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 床掘り		m3	268		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 埋戻 4.0≦B		m3	253		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 購入土		m3	3,525		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 土砂運搬 D=0.3km		m3	428		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 鉄筋コンクリート取壊し		m3	17,150		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 殻運搬 鉄筋コンクリート		m3	1,557		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 産業廃棄物処理		ton	1,500		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 無筋コンクリート取壊し		m3	8,652		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 殻運搬 無筋コンクリート		m3	1,257		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 産業廃棄物処理		ton	1,000		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 基礎杭撤去 土被り2.5m未満		式	6,186,600		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 基礎杭撤去 土被り2.5m以上		式	15,722,000		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 鉄筋コンクリート取壊し		m3	17,150		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 殻運搬 有筋コンクリート		m3	1,557		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 産業廃棄物処理		ton	1,000		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 埋戻し用砂 ロス10%		m3	3,000		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 土木シート撤去・処分		m ²	71		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 廃プラ運搬・処理		ton	53,410		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 敷鉄板		m ²	1,906		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 床掘り		m3	268		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 土砂運搬		m3	1,184		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 整地					

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚水機場適正第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	267.7	268	S単 18号
	合 計				268	
	単 価				268	
*** B単-2号 ***						
000002	埋戻 4.0≦B		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	253.4	253	S単 21号
	合 計				253	
	単 価				253	
*** B単-3号 ***						
000003	購入土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土	1.330	m3	2,650	3,525	S単 1号
Y00001	1.0㎡×1.2÷0.9=1.33					
	合 計				3,525	
	単 価				3,525	
*** B単-4号 ***						
000004	土砂運搬 D=0.3km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツクツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	427.5	428	S単 19号
	合 計				428	
	単 価				428	
*** B単-5号 ***						
000005	鉄筋コンクリート取壊し		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,150	17,150	S単 10号
	合 計				17,150	
	単 価				17,150	
*** B単-6号 ***						
000006	殻運搬 鉄筋コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,557	1,557	S単 23号
	合 計				1,557	
	単 価				1,557	
*** B単-7号 ***						
000007	産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,500	1,500	S単 6号
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚水機場適正第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 8号 ***						
000008	無筋コンクリート取壊し		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,652	8,652	S単 11号
	合 計				8,652	
	単 価				8,652	
*** B単- 9号 ***						
000009	殻運搬 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1,000	m3	1,257	1,257	S単 24号
	合 計				1,257	
	単 価				1,257	
*** B単- 10号 ***						
000010	産業廃棄物処理 無筋コンクリート		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1,000	ton	1,000	1,000	S単 7号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
*** B単- 11号 ***						
000011	基礎杭撤去 土被り2.5m未満		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	杭抜き(PCパイプ) φ300×13m,杭頭-0.6m,,	20,000	本	126,000	2,520,000	S単 2号
S02116	杭抜き(PCパイプ) φ300×14m,杭頭+0.2m,,	6,000	本	138,600	831,600	S単 3号
P96004	杭抜き(PCパイプ) φ300×11m,杭頭-2.3m	25,000	本	113,400	2,835,000	
	合 計				6,186,600	
	単 価				6,186,600	
*** B単- 12号 ***						
000012	基礎杭撤去 土被り2.5m以上		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	杭引抜き(PCパイプ) φ300×11m,杭頭-2.5m,,	4,000	本	113,400	453,600	S単 4号
P96005	杭抜き(PCパイプ) φ400×11m,杭頭-2.8m	3,000	本	803,600	2,410,800	
P96006	杭抜き(PC杭) φ400×9m,杭頭-4.2m	16,000	本	803,600	12,857,600	
	合 計				15,722,000	
	単 価				15,722,000	
*** B単- 13号 ***						
000013	鉄筋コンクリート取壊し		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,150	17,150	S単 10号
	合 計				17,150	
	単 価				17,150	
*** B単- 14号 ***						
000014	殻運搬 有筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区				
工事名	廻堰揚水機場広域適正第3号工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,557	1,557	S単 23号
	合計				1,557	
	単価				1,557	
	*** B単- 15号 ***					
000015	産業廃棄物処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリ塊	1.000	ton	1,000	1,000	S単 7号
	合計				1,000	
	単価				1,000	
	*** B単- 16号 ***					
000016	埋戻し用砂 ロス10%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
J96001	山砂 埋め戻し用	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	
	単価				3,000	
	*** B単- 17号 ***					
000017	土木シート撤去・処分		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	71	71	S単 15号
	合計				71	
	単価				71	
	*** B単- 18号 ***					
000018	廃プラ運搬・処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	S単 8号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,..,0.0,0.0	1.000	ton	3,410	3,410	S単 16号
	合計				53,410	
	単価				53,410	
	*** B単- 19号 ***					
000019	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,216,1,あり	1.000	m ²	159	159	S単 13号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,180日,1回	1.000	m ²	1,747	1,747	S単 12号
	合計				1,906	
	単価				1,906	
	*** B単- 20号 ***					
000020	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	267.7	268	S単 18号
	合計				268	
	単価				268	
	*** B単- 21号 ***					

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚水機場広域適正第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000021	土砂運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m ³	1,184	1,184	S単 20号
	合計				1,184	
	単価				1,184	
	*** B単- 22号 ***					
000022	整地		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m ³	138.9	139	S単 22号
	合計				139	
	単価				139	
	*** B単- 23号 ***					
000023	地盤改良(浅層) 安定処理		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 パック材,構造物基礎,1mを超え2m以下,15.4ton,-,あり	1.000	m ²	2,025	2,025	S単 26号
	合計				2,025	
	単価				2,025	
	*** B単- 24号 ***					
000024	敷鉄板		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,あり	1.000	m ²	1,047	1,047	S単 14号
	合計				1,047	
	単価				1,047	
	*** B単- 25号 ***					
000025	固化材		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック,,	1.000	ton	20,800	20,800	S単 5号
Y00001	1.1m×457m ² ×140kg/m ³ =70,378kg					
	合計				20,800	
	単価				20,800	
	*** B単- 26号 ***					
000026	防雪柵復旧工		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0801	SP 防雪柵 設置,吹溜式,固定式(張立柱のみ),5.0m以下	1.000	m	2,689	2,689	S単 25号
	合計				2,689	
	単価				2,689	
	*** B単- 27号 ***					
000027	仮設材運搬		ton		1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	4,910	4,910	S単 17号
	合計				4,910	
	単価				4,910	

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚機広域適正第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 28号 ***						
000028	重建設機械運搬		式		1.000	歩A 式 当たり算出
P96007	杭引抜機本体、機材 運搬費	1.000	式	1,882,000	1,882,000	
P96008	クローラークリーン、全周機、機材 運搬費	1.000	式	3,472,000	3,472,000	
	合 計				5,354,000	
	単 価				5,354,000	
*** B単- 29号 ***						
000029	重建設機械組立・解体		式		1.000	歩A 式 当たり算出
P96009	杭引抜機 組立解体費	1.000	式	1,231,860	1,231,860	
P96010	クローラークリーン、全周機回転掘削機 組立解体費	1.000	式	1,399,280	1,399,280	
	合 計				2,631,140	
	単 価				2,631,140	
*** B単- 30号 ***						
000030	六価クロム溶出試験		検体		1.000	歩A 検体 当たり算出
P96011	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,500	7,500	
	合 計				7,500	
	単 価				7,500	
*** B単- 31号 ***						
000031	金属くず処理工 機械設備分		ton		1.000	歩A ton 当たり算出
S02123	処分価格 スクラップ H1	1.000	各単位	-37,000	-37,000	S単 9号
	合 計				-37,000	
	単 価				-37,000	

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚機広域適正第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-1号 *** 山土					
	山土		m3	2,650		歩A・単A
S02116	*** S単-2号 *** 杭抜き(PCパイプ)					
	杭抜き(PCパイプ) φ300×13m, 杭頭-0.6m,,		本	126,000		歩A・単A
S02116	*** S単-3号 *** 杭抜き(PCパイプ)					
	杭抜き(PCパイプ) φ300×14m, 杭頭+0.2m,,		本	138,600		歩A・単A
S02116	*** S単-4号 *** 杭引抜き(PCパイプ)					
	杭引抜き(PCパイプ) φ300×11m, 杭頭-2.5m,,		本	113,400		歩A・単A
S02116	*** S単-5号 *** セメント系固化材					
	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック,,		ton	20,800		歩A・単A
S02123	*** S単-6号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単-7号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,000		歩A・単A
S02123	*** S単-8号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラ		ton	50,000		歩A・単A
S02123	*** S単-9号 *** 処分価格					
	処分価格 スクラップ H1		各単位	-37,000		歩A・単A
S02721	*** S単-10号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,150		歩A・単A
S02721	*** S単-11号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,652		歩A・単A
S17003	*** S単-12号 *** 敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,180日,1回		m ²	1,747		歩A・単A
S18054	*** S単-13号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,216,1,あり		m ²	159		歩A・単A
S18054	*** S単-14号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,60,1,あり		m ²	1,047		歩A・単A
S18062	*** S単-15号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	71		歩A・単A
S19003	*** S単-16号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0		ton	3,410		歩A・単A
S19003	*** S単-17号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単A
SA0103	*** S単-18号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	267.7		歩A・単A
SA0121	*** S単-19号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,パツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	427.5		歩A・単A
SA0121	*** S単-20号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,パツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,184		歩A・単A

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区				
工事名	廻堰揚水機場広域適正第3号工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03207	山土	1.000	m3	2,650	2,650	算出数量 1.000 各単位
	合計				2,650	
	単価				2,650	
*** S単-2号 ***						
S02116	杭抜き(PCパイプ)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杭抜き(PCパイプ) φ300×13m,杭頭-0.6m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	杭抜き(PCパイプ) φ300×13m,杭頭-0.6m	1.000	本	126,000	126,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				126,000	
	単価				126,000	
*** S単-3号 ***						
S02116	杭抜き(PCパイプ)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杭抜き(PCパイプ) φ300×14m,杭頭+0.2m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	杭抜き(PCパイプ) φ300×14m,杭頭+0.2m	1.000	本	138,600	138,600	算出数量 1.000 各単位
	合計				138,600	
	単価				138,600	
*** S単-4号 ***						
S02116	杭引抜き(PCパイプ)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杭引抜き(PCパイプ) φ300×11m,杭頭-2.5m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	杭引抜き(PCパイプ) φ300×11m,杭頭-2.5m	1.000	本	113,400	113,400	算出数量 1.000 各単位
	合計				113,400	
	単価				113,400	
*** S単-5号 ***						
S02116	セメント系固化材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P32015		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	1.000	ton	20,800	20,800	算出数量 1.000 各単位
	合計				20,800	

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚機広域適正第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				20,800	
	*** S単- 6号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単- 7号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1,000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	廃ブラ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃ブラ	1,000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単- 9号 ***					
S02123	処分価格		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 スクラップ H1			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P52999		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)資材規格	スクラップ H1		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	-37,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P52999	処分価格 スクラップ H1	1,000	各単位	-37,000	-37,000	
	合 計				-37,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				-37,000	
	*** S単- 10号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分I	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分II	昼間施工				

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区				
工事名	廻堰揚水機場広域適正第3号工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,150	17,150	
	合計				17,150	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,150	
	*** S単- 11号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間の制約	無筋 なし		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,652	8,652	
	合計				8,652	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,652	
	*** S単- 12号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,180日,1回			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)仮設材区分 2)規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)供用日数 4)使用回数	180日 1回		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,629	1,629	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合計				1,747	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		1,747	
	*** S単- 13号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,216,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 216 1 あり		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.400	人	29,988	41,983	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,134	30,988	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 パトロール給油	167.000	L	130	21,710	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	33,558	46,981	
	合計				158,782	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		159	
	*** S単- 14号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 60 1 あり		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区				
工事名	廻堰揚水機場広域適正第3号工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	600	600,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,988	86,965	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,134	64,189	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	130	44,850	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				1,046,739	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,047	
	*** S単- 15号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0				
R01003	普通作業員	0.320	人	22,134	7,083	
	合計				7,083	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		71	
	*** S単- 16号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
	合計				3,410	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		3,410	
	*** S単- 17号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				4,910	算出数量 1,000 ton

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚水機場適正第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton		4,910	
	*** S単- 18号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		267.7	
	*** S単- 19号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		427.5	
	*** S単- 20号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,184	
	*** S単- 21号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		253.4	
	*** S単- 22号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚機広域適正第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		138.9	
	*** S単- 23号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1.557	
	*** S単- 24号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1.257	
	*** S単- 25号 ***					
SA0801	SP 防雪柵		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 防雪柵 設置,吹溜式,固定式(張立材のみ),5.0m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)形式 3)取付方式 4)柵高	設置 吹溜式 固定式(張立材のみ) 5.0m以下				
	単 価		m		2.689	
	*** S単- 26号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 パック材,構造物基礎,1mを超え2m以下,15.4ton,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	パック材 構造物基礎 1mを超え2m以下 15.4ton - あり				
	単 価		m ²		2.025	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

広域農業用水適正管理対策事業

廻堰揚水機場地区

廻堰揚機広域適正第3号工事

西農水(整つ工)第6号

統一施工単価表

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚機広域適正第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-18号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3		267.7	
*** S単-19号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
M03005	ダンプトラック[ワゴント・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34029	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3		427.5	
*** S単-20号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
M03005	ダンプトラック[ワゴント・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34029	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3		1,184	
*** S単-21号 ***						
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚水機場広域適正第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7〜9t		日			
F04091	振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・〜低騒音・排(〜2014)] 質量11〜12t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m3		253.4	
	*** S単- 22号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受け入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
F08015	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m3		138.9	
	*** S単- 23号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3km以下				
M03005	ダンプトラック[ワイド・デイベール] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34029	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m3		1,557	
	*** S単- 24号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3km以下				
M03005	ダンプトラック[ワイド・デイベール] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚水機場広域適正第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m3		1,257	
	*** S単- 25号 ***					
SA0801	SP 防雪柵		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 防雪柵 設置,吹溜式,固定式(張立柱のみ),5.0m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)形式	設置 吹溜式				
	3)取付方式 4)柵高	固定式(張立柱のみ) 5.0m以下				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4~4.5t積 2.9t吊		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m		2,689	
	*** S単- 26号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 パック材,構造物基礎,1mを超え2m以下,15.4ton, -, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用機種 2)施工箇所	パック材 構造物基礎				
	3)混合深さ 4)固化材100m ² 当り使用量	1mを超え2m以下 15.4ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- あり				
F08063	パック材[クレーン型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t		日			
F04082	振動ロー[バトガイト式・〜低騒] 質量0.6〜0.7t		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
P32017	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1トンパック		ton			
P34029	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m ²		2,025	

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚水機場広域適正第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	杭抜き(PCパイプ) φ300×13m, 杭頭-0.6m	20.000	本	126,000	2,520,000	単A
P96002	杭抜き(PCパイプ) φ300×14m, 杭頭+0.2m	6.000	本	138,600	831,600	単A
P96003	杭引抜き(PCパイプ) φ300×11m, 杭頭-2.5m	4.000	本	113,400	453,600	単A
P96004	杭抜き(PCパイプ) φ300×11m, 杭頭-2.3m	25.000	本	113,400	2,835,000	単A
P96005	杭抜き(PCパイプ) φ400×11m, 杭頭-2.8m	3.000	本	803,600	2,410,800	単A
P96006	杭抜き(PC杭) φ400×9m, 杭頭-4.2m	16.000	本	803,600	12,857,600	単A
P96007	杭引抜き機本体、機材 運搬費	1.000	式	1,882,000	1,882,000	単A
P96008	クローラレン、全周機、機材 運搬費	1.000	式	3,472,000	3,472,000	単A
P96009	杭引抜き機 組立解体費	1.000	式	1,231,860	1,231,860	単A
P96010	クローラレン、全周機回転掘削機 組立解体費	1.000	式	1,399,280	1,399,280	単A
P96011	六価クロム溶出試験	3.000	検体	7,500	22,500	単A
	小 計				29,916,240	
	セメント					
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	70.000	ton	20,800	1,456,000	単A
【SP】 P32017	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1トンパック	4.569	ton	0	0	単A
	小 計				1,456,000	
	燃料類					
P34029	軽油 パトロ#給油	488.158	L	130	63,461	単A
【SP】 P34029	軽油 パトロ#給油	4,132.663	L	130	537,246	単A
	小 計				600,707	
	積卸し費					
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	483.000	ton	1,500	724,500	単A
	仮設材輸送費					
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	483.360	ton	3,410	1,648,258	単A
	建設廃材					
P52999	処分価格 スクラップ H1	23.000	各単位	-37,000	-851,000	単A
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	406.000	ton	1,500	609,000	単A
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	266.000	ton	1,000	266,000	単A
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラ	0.360	ton	50,000	18,000	単A
	小 計				42,000	
	合 計				34,387,705	
	山砂					
J96001	埋め戻し用	507.000	m3	3,000	1,521,000	単A
	山砂, 山土砂, 山土					

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区				
工事名	廻堰揚水機場広域適正第3号工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 M03005	ガンブトラック[オポード・ティール] 10t積級	40.335	供用日	22,147	893,299	単A
【SP】 M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊	0.267	供用日	11,000	2,937	単A
	合 計				896,236	
【SP】 F04082	振動ロー[ハトガイ式・〜低騒] 質量0.6〜0.7t	7.918	日	1,430	11,323	単A
【SP】 F04091	振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・〜低騒・排(〜2014)] 質量11〜12t	1.304	日	11,500	14,996	単A
【SP】 F08015	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	18.091	日	9,710	175,664	単A
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	4.679	日	10,700	50,065	単A
【SP】 F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	9.193	日	10,700	98,365	単A
	小 計				148,430	
【SP】 F09012	ブルドーザー[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7〜9t	4.103	日	6,760	27,736	単A
	合 計				378,149	

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚水機場広域適正第3号工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
*** S単-18号 ***						
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	標準単価			244.12		
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	22.47%	■■■	9.710	K1
R01021	運転手(特殊)	人	53.87%	■■■	33,558	R1
P34029	軽油 パトロール給油	L	23.66%	■■■	130	Z1
	単 価	m3			267.7	
*** S単-19号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	標準単価			379.29		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワイド・ディゼル] 10t積級	供用日	44.67%	■■■	22,147	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	■■■	29,886	R1
P34029	軽油 パトロール給油	L	14.89%	■■■	130	Z1
	単 価	m3			427.5	
*** S単-20号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	標準単価			1,050.3		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚水機場広域適正第3号工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
M03005	ダンプトラック[ワゴント・ディゼル] 10t積級	供用日	44.67%	■■■	22,147	K1
R01022	運転手 (一般)	人	40.44%	■■■	29,886	R1
P34029	軽油 パトロール給油	L	14.89%	■■■	130	Z1
	単 価	m3			1,184	
	*** S単- 21号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し あり				
	標準単価			240.29		
	K) 機械構成比		17.31%			
	R) 労務構成比		67.71%			
	Z) 材料構成比		14.98%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F09012	ブルドーザ [湿地・低騒音型・排対型 (~2014)] 7t級 7~9t	日	10.87%	■■■	6,760	K1
F04091	振動ロー (土工用) [フラット・シングル・ラム・低騒音 (~2014)] 質量11~12t	日	6.44%	■■■	11,500	K2
R01021	運転手 (特殊)	人	46.57%	■■■	33,558	R1
R01003	普通作業員	人	21.14%	■■■	22,134	R2
P34029	軽油 パトロール給油	L	14.98%	■■■	130	Z1
	単 価	m3			253.4	
	*** S単- 22号 ***					
SA0161	SP 整地	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, あり					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 作業区分 2) 施工数量	残土受け入れ地での処理 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	- あり				
	標準単価			127.07		
	K) 機械構成比		22.45%			
	R) 労務構成比		52.33%			
	Z) 材料構成比		25.22%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ [クロー型・超低・排対型 (~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	22.45%	■■■	9,710	K1
R01021	運転手 (特殊)	人	52.33%	■■■	33,558	R1
P34029	軽油 パトロール給油	L	25.22%	■■■	130	Z1
	単 価	m3			138.9	
	*** S単- 23号 ***					
SA0221	SP 殻運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート (鉄筋) 構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 殻発生作業 2) 積込工区分	コンクリート (鉄筋) 構造物とこわし 機械積込				

事業名	広域農業用水適正管理対策事業 廻堰揚水機場地区
工事名	廻堰揚水機場適正第3号工事

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	3)DID区間の有無		無し			
	4)運搬距離		3.3km以下			
	標準単価			1,369.2		
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%	■■■	22,147	K1
R01022	運転手 (一般)	人	44.82%	■■■	29,886	R1
P34029	軽油 パトロール給油	L	14.41%	■■■	130	Z1
	単 価	m3			1,557	
	*** S単- 24号 ***					
SA0221	SP 殻運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
	2)積込工法区分		機械積込			
	3)DID区間の有無		無し			
	4)運搬距離		3.3km以下			
	標準単価			1,105.9		
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%	■■■	22,147	K1
R01022	運転手 (一般)	人	44.82%	■■■	29,886	R1
P34029	軽油 パトロール給油	L	14.41%	■■■	130	Z1
	単 価	m3			1,257	
	*** S単- 25号 ***					
SA0801	SP 防雪柵	m			1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 防雪柵 設置,吹溜式,固定式(張立柱のみ),5.0m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分		設置			
	2)形式		吹溜式			
	3)取付方式		固定式(張立柱のみ)			
	4)柵高		5.0m以下			
	標準単価			2,829.1		
	K)機械構成比		5.70%			
	R)労務構成比		93.23%			
	Z)材料構成比		1.07%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4~4.5t積 2.9t吊	供用日	5.67%	■■■	11,000	K1
R01003	普通作業員	人	66.06%	■■■	22,134	R1
R01001	土木一般世話役	人	16.11%	■■■	33,864	R2
R01021	運転手 (特殊)	人	10.51%	■■■	33,558	R3
P34029	軽油 パトロール給油	L	1.07%	■■■	130	Z1
	単 価	m			2,689	
	*** S単- 26号 ***					
SA0811	SP 安定処理	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出

