

工事番号 繰火 第2-2号

設計書番号 508-060-0045

北畑沢火山砂防工事

実施 設計書

むつ市川内町家ノ辺 地内

工期 225日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 43.2 m		
	法面工	1	式
	コンクリート堰堤工	1	式
	鋼製堰堤工	1	式
	流路護岸工	1	式
設計額	51,865,000 円 (内消費税 4,715,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤							
		式	1		16,083,543		
砂防土工							
		式	1		101,088		
埋戻し工							
		式	1		101,088		
埋戻し	土質:土砂						内 1号
		m3	20		101,088		
法面工							
		式	1		9,424,173		
法枠工							
		式	1		9,424,173		
基礎コンクリート							内 2号
		m	44		964,779		
プレキャスト法枠	法枠規格:B類, 中詰材種類:植生土のう						内 3号
		m2	275		4,346,747		
プレキャスト法枠	法枠規格:D類, 中詰材種類:砕石						内 4号
		m2	107		2,601,531		
天端コンクリート							内 5号
		m	58		932,626		
小口止コンクリート							内 6号
		m	36		578,490		
コンクリート堰堤工							
		式	1		1,400,337		
コンクリート堰堤本体工							
		式	1		1,327,950		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	高炉生コン⑤ 18-5-40 W/C≦60%						内 7号
		m3	51		1,220,430		
型枠							内 8号
		m2	8		107,520		
間詰工							
		式	1		72,387		
間詰コンクリート	コンクリート規格:土木(5) 高炉 18-5-40, 養生費:一般養生, 生コンクリート割増額:無し						内 9号
		m3	3		72,387		
鋼製堰堤工							
		式	1		4,118,724		
鋼製堰堤本体工							
		式	1		4,118,724		
鋼製枠(格子・スリット)							内 10号
		t	5.3		4,118,724		
仮設工							
		式	1		1,039,221		
土留・仮締切工							
		式	1		91,635		
締切盛土							内 11号
		m3	20		91,635		
水替工							
		式	1		181,640		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水						内 12号
		日	6		181,640		
仮水路工							
		式	1		73,167		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管							内 13号
		m	40		16,200		
土のう	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m						内 14号
		袋	51		56,967		
作業ヤード整備工							
		式	1		692,779		
敷鉄板	1524×6096×22						内 15号
		m2	381		692,779		
流路							
		式	1		10,347,545		
砂防土工							
		式	1		2,236,178		
掘削工							
		式	1		694,064		
掘削(砂防)	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満,障害:無し						内 16号
		m3	740		462,208		
積込(ルーズ)(砂防)	土砂等発生現場:標準,土質:土砂,作業内容:積込						内 17号
		m3	740		211,968		
基面整正	土砂						内 18号
		m2	40		19,888		
埋戻し工							
		式	1		288,347		
埋戻し	土質:土砂						内 19号
		m3	130		288,347		
盛土工							
		式	1		6,656		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満						内 20号
		m3	1		6,656		
法面整形工							
		式	1		252,217		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 21号
		m2	260		252,217		
植生工							
		式	1		207,244		
人工張芝							内 22号
		m2	260		207,244		
残土処理工							
		式	1		787,650		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 23号
		m3	590		83,780		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 24号
		m3	590		703,870		
流路護岸工							
		式	1		3,728,469		
コンクリート擁壁工							
		式	1		3,728,469		
コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し						内 25号
		m3	11		405,216		
型枠							内 26号
		m2	8		46,049		
コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し						内 27号
		m3	55		1,442,223		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠							内 28号
		m2	139		1,740,552		
目地板	目地板の種類: 瀝青質目地板t=10						内 29号
		m2	7		43,851		
基面整正							内 30号
		m2	112		50,578		
床固め工							
		式	1		2,933,002		
床固め本土工							
		式	1		2,933,002		
コンクリート	コンクリート規格: 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増: 無し						内 31号
		m3	57		1,486,882		
型枠							内 32号
		m2	91		1,141,140		
足場							内 33号
		m	8		38,326		
足場	安全ネット: 有り						内 34号
		掛m2	22		98,703		
足場	安全ネット: 有り						内 35号
		掛m2	18		96,987		
基面整正							内 36号
		m2	160		70,964		
間詰工							
		式	1		1,449,896		
間詰工							
		式	1		1,449,896		

# 設計内訳書（本01）

工事名	北畑沢火山砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト法枠							内 37号
		式	1		648,661		
基礎コンクリート	Aタイプ						内 38号
		m	9		189,279		
基礎コンクリート	Bタイプ						内 39号
		m	9.4		192,019		
天端コンクリート							内 40号
		m	20.1		307,848		
小口止コンクリート							内 41号
		m	7.3		112,089		
直接工事費							
		式	1		26,431,088		
共通仮設							
		式	1		3,576,566		
共通仮設費							
		式	1		1,032,566		
運搬費							
		式	1		732,566		
仮設材運搬費							内 42号
		t	65.8		732,566		
現場環境改善費							
		式	1		300,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		300,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,544,000		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1		30,007,654		
現場管理費							
		式	1		9,568,000		
工事原価							
		式	1		39,575,654		
一般管理費等							
		式	1		7,574,346		
工事価格							
		式	1		47,150,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,715,000		
工事費計							
		式	1		51,865,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：		
対象工事費	26,431,088	直接工事費	26,431,088	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			3,647,220		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			3,647,220	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		22,783,868	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		22,783,868		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.06%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		11.17%		0.00%
	計上額		2,544,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	26,431,088	直接工事費	26,431,088	
非対象額計（－）	3,647,220			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	3,647,220	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	22,783,868	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.32%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.32%		0.00%	
計上額	300,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	732,566				
運搬費	732,566	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,576,566

# 現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	30,007,654	単独（追加工事）直接工事費	26,431,088	単独（追加工事）共通仮設費	3,576,566
非対象額計（－）		3,647,220			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		3,647,220	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		26,360,434	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		26,360,434		0	0
現場管理費 率（補正前）		35.11%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		36.30%		0.00%	
計上額		9,568,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	39,575,654				
純工事費	30,007,654	現場管理費	9,568,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		39,575,654	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		39,575,654		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.10%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.10%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		39,575,654		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		7,574,346			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	むつ市(旧川内町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			26,431,088
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				26,431,088
	共通仮設費 (率分)	22,783,868	11.17	2,544,000
	運搬費			732,566
現場環境改善費対象工事費				26,431,088
	現場環境改善費 (率分)	22,783,868	1.32	300,000
現場管理費対象純工事費				30,007,654
	現場管理費	26,360,434	36.30	9,568,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				39,575,654
	一般管理費等	39,575,654	19.10	7,574,346
	業務委託費			0
工事価格				47,150,000
消費税等相当額				4,715,000
工事費計				51,865,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	埋戻し	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	24	2,062	49,488		管理費区分:0
土材料							02-01-02
CB210550		m3	24	2,150	51,600		管理費区分:0
合計					101,088		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	基礎コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	8.1	36,040	291,924		02-03-01 管理費区分:0
CB240010							
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	46.5	11,260	523,590		02-02-06 管理費区分:0
CB240210							
コンクリート	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	2.9	35,190	102,051		02-03-01 管理費区分:0
CB240010							
型枠	一般型枠,均しコンクリート	m2	8.1	5,829	47,214		02-02-06 管理費区分:0
CB240210							
合計					964,779		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	フレキャスト法枠		法枠規格:B類, 中詰材種類:植生土のう					
	フレキャストブロック設置 (中詰除く)	2.15個/m2, 無, 有, 標準(1.0)	m2	275.3	14,070	3,873,471		単 1号 02-02-01 管理費区分:0
	WB220310							
	人力施工による植生工	張芝工, 100m2以上300m2未満, 無	m2	179	2,644	473,276		単 2号 06-02-04 管理費区分:0
	WB810870							
	合計					4,346,747		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	フレキャスト法枠		法枠規格:D類, 中詰材種類:砕石					
	フレキャストブロック設置 (中詰除く)	2.16個/m2, 無, 有, 標準(1.0)	m2	106.7	17,090	1,823,503		単 3号 02-02-01 管理費区分:0
	WB220310							
	中詰工(砕石)	再生クラッシュラン40~0, 標準	m3	21.3	19,690	419,397		単 4号 02-02-01 管理費区分:0
	WB220370							
	コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,	m3	9.1	39,410	358,631		02-03-01 管理費区分:0
	CB240010							
	合計					2,601,531		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	天端コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下、標準,	m3	8.7	39,410	342,867		02-03-01 管理費区分: 0	
CB240010								
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	57.9	10,050	581,895		02-02-06 管理費区分: 0	
CB240210								
基面整正		m2	17.4	452	7,864		02-01-03 管理費区分: 0	
CB210080								
合計					932,626			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	小口止コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下、標準,	m3	5.4	39,410	212,814		02-03-01 管理費区分: 0	
CB240010								
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	35.9	10,050	360,795		02-02-06 管理費区分: 0	
CB240210								
基面整正		m2	10.8	452	4,881		02-01-03 管理費区分: 0	
CB210080								
合計					578,490			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	コンクリート	高炉生コン⑤ 18-5-40 W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部コンクリート打設 WB330440	30m3/日以上80m3/日未満, 無, 土木(5) 高炉 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1.0)	m3	51	23,930	1,220,430		単 5号 03-03-02 管理費区分: 0
合計					1,220,430		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠 WB330850	残存型枠, 無し, 標準	m2	8	13,440	107,520		単 6号 03-03-02 管理費区分: 0
合計					107,520		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	間詰コンクリート	コンクリート規格:土木(5) 高炉 18-5-40,養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部コンクリート打設 WB330440	10m3/日未満,無,土木(5) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	m3	2.7	26,810	72,387		単 7号 03-03-02 管理費区分:0
合計					72,387		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	鋼製枠(格子・スリット)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製堰堤(格子・スリット) 鋼製スリット堰堤B型、A-5系 ZZ99*01*01001		t	5.34	683,000	3,647,220		管理費区分：5
鋼製部材組立・据付け (鋼管フレーム型砂防堰堤) WB332500	5.34t, 標準(1.0)	t	5.34	67,670	361,357		単 8号 03-03-05 管理費区分：0
本締め工 WB332510	84本	本	84	563	47,292		単 9号 03-03-05 管理費区分：0
現場塗装工 素地調整+下塗り		m2	0.4	8,505	3,402		単 10号 管理費区分：0
現場塗装工 中・上塗り		m2	41.2	1,171	48,245		単 11号 管理費区分：0
アンカーボルト M20×170 ZZ99*01*01002		個	24	467	11,208		管理費区分：0
合計					4,118,724		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	締切盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	15	6,109	91,635		02-01-02 管理費区分：0
合計					91,635		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去 WB252320		箇所	1	94,820	94,820		単 12号 02-05-08 管理費区分：0
ポンプ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	6	14,470	86,820		単 13号 02-05-08 管理費区分：0
合計					181,640		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	暗渠排水管							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	暗渠排水管 CB222770	撤去, 直管, 200~400mm	m	40	405	16,200		02-02-05 管理費区分: 0
	合計					16,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	土のう	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	51	1,117	56,967		単 14号 02-05-10 管理費区分: 0
	合計					56,967		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	敷鉄板	1524×6096×22					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 15号 02-05-16
WB253610		m2	380.9	455	173,309		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 123日, 無, 有						単 16号 02-05-16
WB253630		枚	41	12,670	519,470		管理費区分：0
合計					692,779		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂, 3,000m3未満, 無し						03-03-01
CB330040		m3	736	628	462,208		管理費区分：0
合計					462,208		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	積込(ル-ス)(砂防)	土砂等発生現場:標準,土質:土砂,作業内容: 積込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ル-ス)(砂防)	標準,土砂						03-03-01
	CB330010	m3	736	288	211,968		管理費区分:0
合計					211,968		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	基面整正	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
	CB210080	m2	44	452	19,888		管理費区分:0
合計					19,888		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	埋戻し	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	15	3,277	49,155		管理費区分:0
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	116	2,062	239,192		管理費区分:0
合計					288,347		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準,土砂(岩塊・玉石混り土含む),0.5km以下						03-03-01
CB330030		m3	1	547	547		管理費区分:0
路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02
CB210510		m3	1	6,109	6,109		管理費区分:0
合計					6,656		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	263	959	252,217		02-02-01 管理費区分:0
合計					252,217		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	人工張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝 CB220910		m2	263	788	207,244		02-02-01 管理費区分:0
合計					207,244		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	590	142	83,780		管理費区分:0
合計					83,780		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下						02-01-02
	CB210110	m3	590	1,193	703,870		管理費区分:0
合計					703,870		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40,養生無し,有り, 全ての費用	m3	11.2	36,180	405,216		02-03-01 管理費区分:0
合計					405,216		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠,均しコンクリート	m2	7.9	5,829	46,049		02-02-06 管理費区分:0
合計					46,049		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	54.9	26,270	1,442,223		02-03-01 管理費区分:0
合計					1,442,223		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠工[砂防] WB330330	標準(1.0)	m2	138.8	12,540	1,740,552		単 17号 03-03-02 管理費区分:0
合計					1,740,552		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	7.3	6,007	43,851		02-02-18 管理費区分:0	
合計					43,851			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	基面整正							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
基面整正 CB210080		m2	111.9	452	50,578		02-01-03 管理費区分:0	
合計					50,578			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	56.6	26,270	1,486,882		02-03-01 管理費区分:0
合計					1,486,882		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠工[砂防] WB330330	標準(1.0)	m2	91	12,540	1,141,140		単 17号 03-03-02 管理費区分:0
合計					1,141,140		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場(キャットウォーク)設置・撤去							単 18号 03-03-02
WB330870		m	7.6	5,043	38,326		管理費区分:0
合計					38,326		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	足場	安全ネット:有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)						単 19号 02-04-01
WB252110		掛m2	21.9	4,507	98,703		管理費区分:0
合計					98,703		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	足場	安全柵:有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)						単 20号 02-04-01
	WB252110	掛m2	18.2	5,329	96,987		管理費区分:0
合計					96,987		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 36号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
	CB210080	m2	157	452	70,964		管理費区分:0
合計					70,964		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 37号		フレキスト法枠							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
フレキストブロック設置 (中詰除く)	2.16個/m2, 無, 有, 標準(1.0)						単 21号 02-02-01		
WB220310		m2	40.7	14,100	573,870		管理費区分: 0		
人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無						単 22号 06-02-04		
WB810870		m2	26.4	2,833	74,791		管理費区分: 0		
合計					648,661				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	基礎コンクリート	Aタイプ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	1.7	26,270	44,659		02-03-01 管理費区分: 0
	型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	9.8	11,260	110,348		02-02-06 管理費区分: 0
	コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.6	35,190	21,114		02-03-01 管理費区分: 0
	型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1.8	5,829	10,492		02-02-06 管理費区分: 0
	基面整正 CB210080		m2	5.9	452	2,666		02-01-03 管理費区分: 0
	合計					189,279		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	基礎コンクリート	Bタイプ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	1.8	26,270	47,286		02-03-01 管理費区分:0
CB240010							
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	10.3	11,260	115,978		02-02-06 管理費区分:0
CB240210							
コンクリート	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.6	35,190	21,114		02-03-01 管理費区分:0
CB240010							
型枠	一般型枠,均しコンクリート	m2	0.9	5,829	5,246		02-02-06 管理費区分:0
CB240210							
基面整正		m2	5.3	452	2,395		02-01-03 管理費区分:0
CB210080							
合計					192,019		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 40号	天端コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長					02-03-01	
			m3	3	26,270	78,810	管理費区分: 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					02-02-06	
			m2	20.1	11,260	226,326	管理費区分: 0	
基面整正	CB210080						02-01-03	
			m2	6	452	2,712	管理費区分: 0	
合計					307,848			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 41号	小口止コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長					02-03-01	
			m3	1.1	26,270	28,897	管理費区分: 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					02-02-06	
			m2	7.3	11,260	82,198	管理費区分: 0	
基面整正	CB210080						02-01-03	
			m2	2.2	452	994	管理費区分: 0	
合計					112,089			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 42号		仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 .7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	65.76	4,070	267,643		単 23号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 .7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	65.76	4,070	267,643		単 23号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	65.76	3,000	197,280		単 24号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					732,566			

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB220310	プレキャストブロック設置 (中詰除く)	2.15個/m2, 無, 有, 標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	14,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	2.778	36,210	100,591	管理費区分: 0	
	ブロック工						[ ] [1 ]	
	R0108		人	2.778	31,520	87,562	管理費区分: 0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	8.333	22,640	188,659	管理費区分: 0	
	コンクリートブロック B類						[ ] [1 ]	
	Y000361000001		m2	215	3,630	780,450	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000						[ ] [1 ]	
	L001130006		日	2.778	52,400	145,567	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	20%	式	1		104,171	管理費区分: 0	
	合計					1,407,000		
	単価					14,070	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2以上300m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2,644
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1.400(FP3)		Q001416001	m2	1	2,644.18	2,644	管理費区分: 0	
合計						2,644		
単価						2,644	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB220310	プレキャストブロック設置 (中詰除く)	2.16個/m2, 無, 有, 標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	17,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	2.778	36,210	100,591	管理費区分: 0	
	ブロック工						[ ] [1 ]	
	R0108		人	2.778	31,520	87,562	管理費区分: 0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	8.333	22,640	188,659	管理費区分: 0	
	コンクリートブロック D類						[ ] [1 ]	
	Y000361000002		m2	216	5,010	1,082,160	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000						[ ] [1 ]	
	L001130006		日	2.778	52,400	145,567	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	20%	式	1		104,461	管理費区分: 0	
	合計					1,709,000		
	単価					17,090	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB220370	中詰工(砕石)	再生クラッシュラン40~0,標準	単位	m3	単位数量	10	単価	19,690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.5	36,210	18,105	管理費区分:0	
	R0102		人	3.1	22,640	70,184	管理費区分:0	
	Z002122003		m3	12	3,100	37,200	管理費区分:0	
	K0202053	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しな い,しない,0時間	時間	5.4	13,220	71,388	単 25号 90-02-02 管理費区分:0	
	ZS3000004		式	1		23	管理費区分:0	
	合計					196,900		
	単価					19,690	円/m3	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB330440	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5) ) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	単位	m3	単位数量	100	単価	23,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	1.8	36,210	65,178	管理費区分:0	
	特殊作業員						[ ] [1 ]	
	R0101		人	4	30,700	122,800	管理費区分:0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	4.8	22,640	108,672	管理費区分:0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%							
	Z230210040		m3	104	18,900	1,965,600	管理費区分:0	
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							
	L001130006		日	1.6	52,400	83,840	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	16%	式	1		46,910	管理費区分:0	
	合計					2,393,000		
	単価					23,930	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠,無し,標準	単位	m2	単位数量	100	単価	13,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	1.6	36,210	57,936	管理費区分:0	
	型わく工							[ ] [1 ]
	R0133		人	5	36,720	183,600	管理費区分:0	
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	3.2	22,640	72,448	管理費区分:0	
	溶接工							[ ] [1 ]
	R0113		人	2.7	31,010	83,727	管理費区分:0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							[ ] [1 ]
	L001130006		日	1.7	52,400	89,080	管理費区分:0	
	型枠 残存型枠(ピアスタイプ)+専用組立部材							[ ] [1 ]
	Y000385000002		m2	106	7,381	782,386	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	19%	式	1		74,823	管理費区分:0	
	合計					1,344,000		
	単価					13,440	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB330440	一般部コンクリート打設	10m3/日未満,無,土木(5) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	単位	m3	単位数量	100	単価	26,810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	3.2	36,210	115,872	管理費区分:0	
	特殊作業員							[ ] [1 ]
	R0101		人	7.4	30,700	227,180	管理費区分:0	
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	7.7	22,640	174,328	管理費区分:0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%							
	Z230210040		m3	104	18,900	1,965,600	管理費区分:0	
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							
	L001130006		日	2.8	52,400	146,720	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	10%	式	1		51,300	管理費区分:0	
	合計					2,681,000		
	単価					26,810	円/m3	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB332500	鋼製部材組立・据付け (鋼管フレーム型砂防堰堤)	5.34t, 標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	67,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	3.125	36,210	113,156		管理費区分: 0
	特殊作業員							[ ] [1 ]
	R0101		人	3.125	30,700	95,937		管理費区分: 0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	3.125	22,640	70,750		管理費区分: 0
	とび工							[ ] [1 ]
	R0106		人	6.25	31,930	199,562		管理費区分: 0
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006	日	3.125	52,400	163,750		管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	7%	式	1		33,545		管理費区分: 0
	合計					676,700		
	単価					67,670	円/t	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB332510	本締め工	84本	単位	本	単位数量	100	単価	563
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	0.214	36,210	7,748	管理費区分：0	
	特殊作業員						[ ] [1 ]	
	R0101		人	0.641	30,700	19,678	管理費区分：0	
	本締めボルト M22×110 S10T							
	Y000119000001		本	100	273	27,300	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	6%	式	1		1,644	管理費区分：0	
	合計					56,370		
	単価					563	円/本	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	現場塗装工 素地調整+下塗り	条件	単位	m2	単位数量	100	単価	8,505
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821510	動力工具処理,無し,無し	m2	100	5,111	511,100	単 26号 06-01-03 管理費区分:0	
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821520	鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層),無し,無し	m2	100	3,394	339,400	単 27号 06-01-03 管理費区分:0	
合計						850,500		
単価						8,505	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	現場塗装工 中・上塗り	条件	単位	m2	単位数量	100	単価	1,171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場塗装工(はけ塗り) WB332530	各種,長油性7外酸塗料,12kg/100m2,11kg/100m2,1.5L/100m2,1.4L/100m2	m2	100	1,171	117,100	単 28号 03-03-05 管理費区分:0	
合計						117,100		
単価						1,171	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB252320	ホップ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	94,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	36,210	18,105	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	30,700	3,070	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,640	45,280	管理費区分：0	
	ハック材運転							単 29号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	56,720	28,360	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
	合計					94,820		
	単価					94,820	円/箇所	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	14,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員						[ ] [1 ]	
	R0101		人	0.14	30,700	4,298	管理費区分: 0	
	工事中水中ポンプ 運転						単 30号 02-05-08 [ ] [1 ]	
	WK250400	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	1	577	577	管理費区分: 0	
	発動発電機運転						単 31号 02-05-08 [ ] [1 ]	
	WK250410	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	1	8,906	8,906	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	5%	式	1		689	管理費区分: 0	
	合計					14,470		
	単価					14,470	円/日	



# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	455
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	0.295	36,210	10,681		管理費区分：0
	とび工							[ ] [1 ]
	R0106		人	0.295	31,930	9,419		管理費区分：0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	0.295	22,640	6,678		管理費区分：0
	パッホホ(クローラ型)運転							単 33号 02-05-16 [ ] [1 ]
	WK250590		日	0.295	62,030	18,298		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	1%	式	1		444		管理費区分：0
	合計					45,520		
	単価					455		円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,123日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	12,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:123日	枚	1	11,562	11,562	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
合計						12,670		
単価						12,670	円/枚	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB330330	型枠工[砂防]	標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	12,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	3.9	36,210	141,219		管理費区分：0
	型わく工							[ ] [1 ]
	R0133		人	14.9	36,720	547,128		管理費区分：0
	特殊作業員							[ ] [1 ]
	R0101		人	0.85	30,700	26,095		管理費区分：0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	8.5	22,640	192,440		管理費区分：0
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006						
			日	2.3	52,400	120,520		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	25%	式	1		226,598		管理費区分：0
	合計					1,254,000		
	単価					12,540	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB330870	足場(キヤットワーク)設置・撤去		単位	m	単位数量	100	単価	5,043
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	2.7	36,210	97,767		管理費区分:0
	とび工							[ ] [1 ]
	R0106		人	6.2	31,930	197,966		管理費区分:0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	5.5	22,640	124,520		管理費区分:0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	20%	式	1		84,047		管理費区分:0
	合計					504,300		
	単価					5,043		円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	4,507
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	1.5	36,210	54,315		管理費区分: 0
	とび工							[ ] [1 ]
	R0106		人	6.1	31,930	194,773		管理費区分: 0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	2.7	22,640	61,128		管理費区分: 0
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006						[ ] [1 ]
			日	0.8	52,400	41,920		管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	28%	式	1		98,564		管理費区分: 0
	合計					450,700		
	単価					4,507		円/掛m2

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5,329
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	1.9	36,210	68,799	管理費区分: 0	
	とび工						[ ] [1 ]	
	R0106		人	8.4	31,930	268,212	管理費区分: 0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	1.8	22,640	40,752	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006					[ ] [1 ]	
			日	0.8	52,400	41,920	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	27%	式	1		113,217	管理費区分: 0	
	合計					532,900		
	単価					5,329	円/掛m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WB220310	プレキャストブロック設置 (中詰除く)	2.16個/m2, 無, 有, 標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	14,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	2.778	36,210	100,591		管理費区分: 0
	ブロック工							[ ] [1 ]
	R0108		人	2.778	31,520	87,562		管理費区分: 0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	8.333	22,640	188,659		管理費区分: 0
	コンクリートブロック B類							
	Y000361000001		m2	216	3,630	784,080		管理費区分: 0
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							[ ] [1 ]
	L001130006		日	2.778	52,400	145,567		管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	20%	式	1		103,541		管理費区分: 0
	合計					1,410,000		
	単価					14,100		円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2,833
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1.500(FP3)		Q001416001	m2	1	2,833.05	2,833	管理費区分: 0	
合計						2,833		
単価						2,833	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 .7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1.000		Z006810104	t	1	4,070	4,070	管理費区分: 0	
合計						4,070		
単価						4,070	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 K0202053	バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0.8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	13,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.17	35,090	5,965	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	15	131	1,965	管理費区分: 0	
	バックホウ(クロー型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3							
	M000202053		時間	1	5,290	5,290	管理費区分: 0	
	合計					13,220		
	単価					13,220	円/時間	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号 WB821510	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理,無し,無し	単位	m2	単位数量	100	単価	5,111
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無			m2	100	5,110.6	511,060	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)			式	1		40	管理費区分:0	
合計						511,100		
単価						5,111	円/m2	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号 WB821520	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層),無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	3,394
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 無 単価補正1.440(FP3)			m2	100	3,393.11	339,311	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)			式	1		89	管理費区分:0	
合計						339,400		
単価						3,394	円/m2	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号 WB332530	現場塗装工(はけ塗り)	各種,長油性珩酸塗料,12kg/100m2, 11kg/100m2,1.5L/100m2,1.4L/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	1,171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗装工							[ ] [ 1 ]
	R0112		人	3.5	27,950	97,825	管理費区分:0	
	塗料 長油性珩酸塗料 中塗用 2種 淡彩							
	Y000500000001		kg	12	690	8,280	管理費区分:0	
	塗料 長油性珩酸塗料 上塗用 2種 淡彩							
	Y000500000002		kg	11	750	8,250	管理費区分:0	
	希釈剤 K-2201							
	Y000501000001		L	1.5	275	412	管理費区分:0	
	希釈剤 K-2201							
	Y000501000001		L	1.4	275	385	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							[ 1 ] [ ]
	ZS8000004	2%	式	1		1,948	管理費区分:0	
	合計					117,100		
	単価					1,171	円/m2	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号 WK250540	ハックホ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56,720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	45	131	5,895	管理費区分:0	
	ハックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.47	10,700	15,729	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分:0	
	合計					56,720		
	単価					56,720	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1.2	481	577	管理費区分: 0	
合計						577		
単価						577	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	8,906
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46	131	6,026	管理費区分: 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1.2	2,400	2,880	管理費区分: 0	
合計						8,906		
単価						8,906	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	61,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	101	131	13,231	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.21	10,700	12,947	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分:0	
	合計					61,270		
	単価					61,270	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	131	15,589	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分:0	
	合計					62,030		
	単価					62,030	円/日	

# 登 録 単 価

工事名	北畑沢火山砂防工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000119000001	本締めボルト	M22×110 S10T	本	273	2026	4	確定
Y000361000001	コンクリートブロック	B類	m2	3,630	2026	4	確定
Y000361000002	コンクリートブロック	D類	m2	5,010	2026	4	確定
Y000385000002	型枠	残存型枠(ピアスタイク)+専用組立部材	m2	7,381	2026	4	確定
Y000500000001	塗料	長油性フタル酸塗料 中塗用 2種 淡彩	kg	690	2026	4	確定
Y000500000002	塗料	長油性フタル酸塗料 上塗用 2種 淡彩	kg	750	2026	4	確定
Y000501000001	希釈剤	K-2201	L	275	2026	4	確定
Y001503000001	芝	張芝	m2	280	2026	4	確定
Y001613000001	購入土	ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	2,150	2026	4	確定
ZZ99*01*01001	鋼製堰堤(格子・スリット)	鋼製スリット堰堤B型、A-5系	t	683,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01002	アンカーボルト	M20×170	個	467	2026	4	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
砂防堰堤 (0001)	式	1		16,083,543	
砂防土工 (0002)	式	1		101,088	
埋戻し工 (0003)	式	1		101,088	工種 07:砂防・地すべり等工事
埋戻し (0004) (P)	m3	20		101,088	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
Q03 土質		土砂			
Q04 埋戻し費(バックホウ)		埋戻し			
Q05 小規模土工費		計上しない			
Q06 仮置場からの積込・運搬費		計上しない			
Q07 土砂購入費		土材料			
埋戻し	m3	24	2,062	49,488	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.441		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			7.79		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
北畑沢火山砂防工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
単価補正					
振動ローラ(舗装用)[ハンドガート式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.572		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.41		
標準単価			1,260		
地区単価			1,430		
タンバ及びビラマ 質量 60～80kg	%	0.1		2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.09		
標準単価			471		
地区単価			533		
普通作業員	%	35.172		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.17		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	27.997		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			26.27		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)	%	18.712		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.69			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油	%	7.879		162.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.45			
標準単価			138			
地区単価			131			
ガソリン レギュラー	%	0.112		2.3	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.13			
標準単価			154			
地区単価			135			
諸雑費	%	0.015		1.04	管理費区分 0	
土材料	m3	24	2,150	51,600	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
購入土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	%	100		2,150	Y001613000001	
標準構成比			100		管理費区分	0
標準単価			1		歩	2026.04 単 2026.04
地区単価			2,150		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分	0
法面工 (0005)	式	1		9,424,173		
法枠工 (0006)	式	1		9,424,173	工種	07:砂防・地すべり等工事
基礎コンクリート (0007)	m	44		964,779	オプション入力	
					第0002号内訳書	
					単位数	1 m
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
コンクリート	m3	8.1	36,040	291,924	CB240010	36531.0
					管理費区分	0
J01 構造物種別					歩	2026.04 単 2026.04
J02 打設工法					単価地区	むつ市(旧川内町)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.646	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.209		75.47	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.072	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.474	9.38 25,400 22,640	3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	8.336		3,004	R0125 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
		標準構成比		7.04	歩 2026.04 単 2026.04	
		標準単価	31,000		単価地区 むつ市(旧川内町)	
		地区単価	36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	7.875		2,838	R0114	
		標準構成比	6.4		管理費区分 0	
		標準単価	28,900		歩 2026.04 単 2026.04	
		地区単価	35,090		単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	2.251		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	56.457		20,346	Z230210245	
		標準構成比	59.8		管理費区分 0	
		標準単価	20,400		歩 2026.04 単 2026.04	
		地区単価	19,000		単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	1.587		572.1	Z006702002	
		標準構成比	1.65		管理費区分 0	
		標準単価	138		歩 2026.04 単 2026.04	
		地区単価	131		単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
その他(材料)	%	0.085		30.63	管理費区分 0		
諸雑費	%	0.008		4.7	管理費区分 0		
型枠	m2	46.5	11,260	523,590	CB240210 10100.0 管理費区分 0		
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.04 単 2026.04		
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			単価地区 むつ市(旧川内町)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0		
標準構成比			46.66		歩 2026.04 単 2026.04		
標準単価			30,000		単価地区 むつ市(旧川内町)		
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0		
標準構成比			25.14		歩 2026.04 単 2026.04		
標準単価			25,400		単価地区 むつ市(旧川内町)		
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0		
標準構成比			9.51		歩 2026.04 単 2026.04		

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		31,000		単価地区	むつ市(旧川内町)
	地区単価		36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分	0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分	0
コンクリート	m3	2.9	35,190	102,051	CB240010	36756.0
	J01 構造物種別	小型構造物			管理費区分	0
	J02 打設工法	人力打設			歩 2026.04	単 2026.04
	J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区	むつ市(旧川内町)
	J05 養生工の種類	一般養生			労調係数	1.000 00-00 0
	J07 現場内小運搬の有無	無し			豪雪割増	
	J13 費用の内訳	全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	20.716		7,289	R0102	
	標準構成比		22.25		管理費区分	0
	標準単価		25,400		歩 2026.04	単 2026.04
	地区単価		22,640		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	11.212		3,945	R0125	
	標準構成比		9.19		管理費区分	0
	標準単価		31,000		歩 2026.04	単 2026.04
	地区単価		36,210		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	8.714		3,066	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.69		R0101
標準単価			28,300		管理費区分 0
地区単価			30,700		歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	2.098		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.256		20,146	Z230210245
標準構成比			58.85		管理費区分 0
標準単価			20,400		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			19,000		単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.004		5.8	管理費区分 0
型枠	m2	8.1	5,829	47,214	CB240210 5104.7
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0
J02 構造物の種類		均シコンクリート			歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工					R0133

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	62.996		3,672	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.78		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.9		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.07		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
フレキャスト法枠 (0008)	m2	275		4,346,747	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 法枠規格		B類			歩 2026.04 単 2026.04

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 中詰材種類		植生土のう			単価地区 むつ市(旧川内町)
Q03 法枠設置費		プレキャストブロック設置(中詰除く)			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 枠内吹付費		計上しない			豪雪割増
Q05 中詰費		人力施工による植生工			潮間割増 0% 係数ランク 1
Q06 中詰コンクリート費		計上しない			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q07 足場費		計上しない			
プレキャストブロック設置 (中詰除く)	m2	275.3	14,070	3,873,471	WB220310 管理費区分 0
J01 プレキャストブロック使用量(実数入力)		2.15個/m2			歩 2026.04 単 2026.04
J02 アンカーの有無		無			単価地区 むつ市(旧川内町)
J03 吸出し防止材の有無		有			労調係数 1.000 00-00 0
J04 ラフテレクレーン賃料補正係数		標準(1.0)			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
人力施工による植生工	m2	179	2,644	473,276	WB810870 管理費区分 0
J01 工種区分		張芝工			歩 2026.04 単 2026.04
J02 施工規模		100m2以上300m2未満			単価地区 むつ市(旧川内町)
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
プレキャスト法枠 (0009) (P)	m2	107		2,601,531	第0004号内訳書 単位数量 1 m2
Q01 法枠規格		D類			管理費区分 0
Q02 中詰材種類		砕石			歩 2026.04 単 2026.04
Q03 法枠設置費		プレキャストブロック設置(中詰除く)			単価地区 むつ市(旧川内町)
Q04 枠内吹付費		計上しない			労調係数 1.000 00-00 0
Q05 中詰費		中詰工(砕石)			豪雪割増
Q06 中詰コンクリート費		コンクリート			潮間割増 0% 係数ランク 1
Q07 足場費		計上しない			週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャストブロック設置					WB220310

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
(中詰除く)	m2	106.7	17,090	1,823,503	管理費区分 0		
J01 プレキャストブロック使用量(実数入力)		2.16個/m2			歩 2026.04 単 2026.04		
J02 アンカーの有無		無			単価地区 むつ市(旧川内町)		
J03 吸出し防止材の有無		有			労調係数 1.000 00-00 0		
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準(1.0)			豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
中詰工(砕石)	m3	21.3	19,690	419,397	WB220370		
J01 砕石の種類		再生クラッシュラン40~0			管理費区分 0		
J02 バックホウの供用日当り運転時間		標準			歩 2026.04 単 2026.04		
					単価地区 むつ市(旧川内町)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
コンクリート	m3	9.1	39,410	358,631	CB240010 40569.0		
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分 0		
J02 打設工法		クレーン車打設			歩 2026.04 単 2026.04		
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 むつ市(旧川内町)		
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0		
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下			豪雪割増		
J09 ラフテレンクレーン賃料補正		標準			潮間割増 0% 係数ランク 1		
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	6.926		2,729	L001130004		
標準構成比			5.35		管理費区分 0		
標準単価			38,800		歩 2026.04 単 2026.04		
地区単価			48,800		単価地区 むつ市(旧川内町)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
その他(機械)							

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.272		107.1	管理費区分 0
普通作業員	%	21.944		8,646	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			23.91		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	9.921		3,909	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.25		
			31,000		
			36,210		
特殊作業員	%	7.784		3,067	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.97		
			28,300		
			30,700		
その他(労務)	%	2.006		790.5	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	51.141		20,150	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町)
			53.33		
			20,400		

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価			19,000		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		11.4	管理費区分 0	
天端コンクリート (0010)	m	58		932,626	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	8.7	39,410	342,867	CB240010 40569.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 構造物種別	小型構造物				
	J02 打設工法	クレーン車打設				
	J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
	J05 養生工の種類	一般養生				
	J08 打設高さ、水平打設距離	打設高約17m以下、距離約17m以下				
	J09 ラフレーンクレーン賃料補正	標準				
	J13 費用の内訳	全ての費用				
ラフレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	6.926		2,729	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比		5.35			
	標準単価		38,800			
	地区単価		48,800			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
北畑沢火山砂防工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
単価補正					
その他(機械)	%	0.272		107.1	管理費区分 0
普通作業員	%	21.944		8,646	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	23.91		
		標準単価	25,400		
		地区単価	22,640		
土木一般世話役	%	9.921		3,909	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	8.25		
		標準単価	31,000		
		地区単価	36,210		
特殊作業員	%	7.784		3,067	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	6.97		
		標準単価	28,300		
		地区単価	30,700		
その他(労務)	%	2.006		790.5	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	51.141		20,150	Z230210245 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
		標準構成比		53.33	歩 2026.04 単 2026.04	
		標準単価		20,400	単価地区 むつ市(旧川内町)	
		地区単価		19,000	労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.006		11.4	管理費区分 0	
型枠	m2	57.9	10,050	581,895	CB240210 9147.6	
					管理費区分 0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 構造物の種類		小型構造物			単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	49.331		4,957	R0133	
		標準構成比		44.28	管理費区分 0	
		標準単価		30,000	歩 2026.04 単 2026.04	
		地区単価		36,720	単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102	
		標準構成比		30.82	管理費区分 0	
		標準単価		25,400	歩 2026.04 単 2026.04	
		地区単価		22,640	単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		11.86		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
基面整正	m2	17.4	452	7,864	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		100		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
小口止コンクリート (0011)	m	36		578,490	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	5.4	39,410	212,814	CB240010 40569.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		クレーン車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下			
J09 ラフテレンクレーン賃料補正		標準			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	6.926		2,729	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.35		
標準単価			38,800		
地区単価			48,800		
その他(機械)	%	0.272		107.1	管理費区分 0
普通作業員	%	21.944		8,646	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
標準構成比			23.91		

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	標準単価		25,400		単価地区	むつ市(旧川内町)	
	地区単価		22,640		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	9.921		3,909	R0125		
	標準構成比		8.25		管理費区分	0	
	標準単価		31,000		歩 2026.04	単	2026.04
	地区単価		36,210		単価地区	むつ市(旧川内町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	7.784		3,067	R0101		
	標準構成比		6.97		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩 2026.04	単	2026.04
	地区単価		30,700		単価地区	むつ市(旧川内町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	2.006		790.5	管理費区分	0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	51.141		20,150	Z230210245		
	標準構成比		53.33		管理費区分	0	
	標準単価		20,400		歩 2026.04	単	2026.04
	地区単価		19,000		単価地区	むつ市(旧川内町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費							

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	%	0.006		11.4	管理費区分 0	
型枠	m2	35.9	10,050	360,795	CB240210 9147.6 管理費区分 0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 構造物の種類		小型構造物			単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0	
標準構成比			44.28		歩 2026.04 単 2026.04	
標準単価			30,000		単価地区 むつ市(旧川内町)	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0	
標準構成比			30.82		歩 2026.04 単 2026.04	
標準単価			25,400		単価地区 むつ市(旧川内町)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0	
標準構成比			11.86		歩 2026.04 単 2026.04	
標準単価			31,000		単価地区 むつ市(旧川内町)	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価補正	
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	
基面整正	m2	10.8	452	4,881	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		100 25,400 22,640			
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0	
コンクリート堰堤工 (0012)	式	1		1,400,337		
コンクリート堰堤本体工 (0013)	式	1		1,327,950	工種 07:砂防・地すべり等工事	
コンクリート					オプション入力	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0014)	m3	51		1,220,430	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
一般部コンクリート打設	m3	51	23,930	1,220,430	WB330440 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		30m3/日以上80m3/日未満			
J02 現場コンクリートプラント使用の有無		無			
J03 生コンクリートの規格		土木(5) 高炉 18-5-40			
J04 生コンクリート割増額の有無		無			
J05 養生方法		一般養生			
J06 ラフテレコンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
型枠 (0015)	m2	8		107,520	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
残存型枠及び残存化粧型枠	m2	8	13,440	107,520	WB330850 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠材種別		残存型枠			
J02 水抜きパイプの有無		無し			
J04 ラフテレコンクレーン賃料補正		標準			

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
間詰工 (0016)	式	1		72,387	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 07:砂防・地すべり等工事
間詰コンクリート (0017)	m3	3		72,387	第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
-----					
Q01 現場プラント使用条件		使用しない			
Q02 コンクリート規格		土木(5) 高炉 18-5-40			
Q03 養生費		一般養生			
Q04 生コンクリート割増額		無し			
Q06 打設方法		クレーン打設(平均高30m以下)			
Q07 コンクリート費(平均高30m以下)		一般部コンクリート打設			
Q08 フォーミング費		計上しない			
Q09 岩盤清掃費		計上しない			
Q11 特殊養生費		計上しない			
一般部コンクリート打設	m3	2.7	26,810	72,387	WB330440 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
J01 作業区分		10m3/日未満			
J02 現場コンクリートプラント使用の有無		無			
J03 生コンクリートの規格		土木(5) 高炉 18-5-40			
J04 生コンクリート割増額の有無		無			
J05 養生方法		一般養生			
J06 ラフテレックレーン賃料補正		標準(1.0)			
鋼製堰堤工 (0018)	式	1		4,118,724	
鋼製堰堤本体工 (0019)	式	1		4,118,724	工種 07:砂防・地すべり等工事
鋼製枠(格子・スリット) (0020)	t	5.3		4,118,724	オプション入力 第0010号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼製堰堤(格子・スリット) 鋼製スリット堰堤B型、A-5系	t	5.34	683,000	3,647,220	ZZ99*01*01001 管理費区分 5 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼製部材組立・据付け (鋼管フレーム型砂防堰堤)	t	5.34	67,670	361,357	WB332500 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 組立・据付総質量(W)(実数入力) J02 ラフエレソクレーン賃料補正	5.34t 標準(1.0)			
本締め工	本	84	563	47,292	WB332510 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 本締めボルト総本数(実数入力)	84本			
現場塗装工					オプション入力	

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
素地調整+下塗り	m2	0.4	8,505	3,402	単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	100	5,111	511,100	WB821510 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 素地調整方法 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無		動力工具処理 無し 無し				
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	100	3,394	339,400	WB821520 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 塗料区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無		鉛・カドミウム入りびり止めペイント(3層) 無し 無し				
現場塗装工 中・上塗り	m2	41.2	1,171	48,245	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
現場塗装工(はけ塗り)	m2	100	1,171	117,100	WB332530 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 中塗塗装種別		各種				
J02 上塗塗装種別		長油性珩酸塗料				
J03 中塗塗装使用量(実数入力)		12kg/100m2				
J04 上塗塗装使用量(実数入力)		11kg/100m2				
J05 中塗希釈剤使用量(実数入力)		1.5L/100m2				
J06 上塗希釈剤使用量(実数入力)		1.4L/100m2				
アンカーボルト M20×170	個	24	467	11,208	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0021)	式	1		1,039,221		
土留・仮締切工 (0022)	式	1		91,635	工種 99:	
締切盛土 (0023)	m3	20		91,635	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土					CB210510 6722.7	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工幅員	m3	15 2.5m未満	6,109	91,635	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ﾊｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74	0.66 1,560 1,590	45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	88.963	90.7 25,400 22,640	5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	88.963	90.7 25,400 22,640	5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	10.041	8.41 28,300 30,700	613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.041	8.41 28,300 30,700	613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.24		14.67	Z006702002 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		標準構成比	0.23		歩 2026.04 単 2026.04	
		標準単価	138		単価地区 むつ市(旧川内町)	
		地区単価	131		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.81	管理費区分 0	
水替工 (0024)	式	1		181,640	工種 99:	
ポンプ排水 (0025)	日	6		181,640	第0012号内訳書	
					単位数量 1 日	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
ポンプ設置・撤去	箇所	1	94,820	94,820	WB252320	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ポンプ運転	日	6	14,470	86,820	WB252310	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
		J01 排水量区分	0以上120(m3/h)未満			
		J02 全揚程	10m			

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J03 排水方法		作業時排水			労調係数 1.000 00-00 0	
仮水路工 (0026)	式	1		73,167	豪雪割増	
暗渠排水管 (0027) (P)	m	40		16,200	潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
Q01 暗渠排水管設置費		暗渠排水管			工種 99:	
Q02 フィルター材敷設費		計上しない			第0013号内訳書	
暗渠排水管	m	40	405	16,200	単位数量 1 m	
J01 作業区分		撤去			管理費区分 0	
J02 管種別		直管			歩 2026.04 単 2026.04	
J03 呼び径		200~400mm			単価地区 むつ市(旧川内町)	
普通作業員	%	64.24		260.3	労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			70.2		豪雪割増	
標準単価			25,400		潮間割増 0% 係数ランク 1	
地区単価			22,640		週休2日補正 週休2日(月単位)	
土木一般世話役					CB222770 416.1	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					R0125	

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.735	29.8 31,000 36,210	144.8	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.025		0.1	管理費区分 0
土のう (0028)	袋	51		56,967	第0014号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土のう種類 Q02 大型土のう規格 Q04 作業区分 Q06 大型土のう費		大型土のう H=1.08m W=1.1m 撤去 大型土のう工			
大型土のう工	袋	51	1,117	56,967	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		撤去 6m以下 -3m<=H<=2m			
作業ヤード整備工 (0029)	式	1		692,779	工種 99:
敷鉄板 (0030)	m2	381		692,779	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m2

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	380.9	455	173,309	WB253610
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	41	12,670	519,470	WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.04 単 2026.04
J04 供用日数(日)(実数入力)		123日			単価地区 むつ市(旧川内町)
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
流路 (0031)	式	1		10,347,545	
砂防土工 (0032)	式	1		2,236,178	
掘削工 (0033)	式	1		694,064	工種 07:砂防・地すべり等工事
掘削(砂防)					第0016号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0034) (P)	m3	740		462,208	単位数量	1 m3
Q01 土質		土砂			管理費区分	0
Q02 施工数量		3,000m3未満			歩 2026.04 単 2026.04	
Q03 障害		無し			単価地区	むつ市(旧川内町)
Q06 掘削費		掘削(砂防)			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
掘削(砂防)	m3	736	628	462,208	CB330040	563.29
J01 土質		土砂			管理費区分	0
J02 施工数量		3,000m3未満			歩 2026.04 単 2026.04	
J03 障害の有無		無し			単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	27.648		173.8	L001010007	
標準構成比			27.97		管理費区分	0
標準単価			8,800		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			9,710		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	50.747		319	R0114	
標準構成比			46.65		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			35,090		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油					Z006702002	

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	%	21.587		135.7	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.38			
標準単価			138			
地区単価			131			
諸雑費	%	0.018		0.2	管理費区分 0	
積込(ルース)(砂防) (0035)(P)	m3	740		211,968	第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土砂等発生現場		標準				
Q02 土質		土砂				
Q03 作業内容		積込				
Q04 積込費		積込(ルース)(砂防)				
積込(ルース)(砂防)	m3	736	288	211,968	CB330010 258.41 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 土質		土砂				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	27.655		79.75	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			27.97			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	50.732		146.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			46.65		
			28,900		
			35,090		
軽油	%	21.586		62.25	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25.38		
			138		
			131		
諸雑費	%	0.027		0.1	管理費区分 0
基面整正 (0036)	m2	40		19,888	オプション入力 第0018号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基面整正	m2	44		19,888	CB210080 508.0 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	100 25,400 22,640		
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0	
埋戻し工 (0037)	式	1		288,347	工種 07:砂防・地すべり等工事	
埋戻し (0038) (P)	m3	130		288,347	第0019号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 施工方法 最大埋戻幅1m未満 Q03 土質 土砂 Q04 埋戻し費(バックホウ) 埋戻し Q05 小規模土工費 計上しない Q06 仮置場からの積込・運搬費 計上しない Q07 土砂購入費 計上しない	
埋戻し	m3	15		3,277	49,155	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町)
						J01 施工方法 最大埋戻幅1m未満

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.532	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ及びピラマ 質量 60~80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.669	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.382	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.11	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
北畑沢火山砂防工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	10.916		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.82		
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	2.632		86.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.72		
			138		
			131		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
ガソリン レギュラー	%	0.741		24.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.83		
			154		
			135		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.018		1.56	管理費区分 0
埋戻し	m3	116	2,062	239,192	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.441		174	L001010007	
標準構成比			7.79		管理費区分	0
標準単価			8,800		歩	2026.04 単 2026.04
地区単価			9,710		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ローラ(舗装用) [ハド`カ`ト`式] 運転質量0.5~0.6t	%	1.572		32.4	L001070001	
標準構成比			1.41		管理費区分	0
標準単価			1,260		歩	2026.04 単 2026.04
地区単価			1,430		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タンパ`及びビランマ 質量 60~80kg	%	0.1		2.06	L001180001	
標準構成比			0.09		管理費区分	0
標準単価			471		歩	2026.04 単 2026.04
地区単価			533		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	35.172		725	R0102	
標準構成比			40.17		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	むつ市(旧川内町)

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	地区単価		22,640		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	27.997		577.1	R0101		
	標準構成比		26.27		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		30,700		単価地区	むつ市(旧川内町)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	18.712		385.7	R0114		
	標準構成比		15.69		管理費区分	0	
	標準単価		28,900		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		35,090		単価地区	むつ市(旧川内町)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	7.879		162.4	Z006702002		
	標準構成比		8.45		管理費区分	0	
	標準単価		138		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		131		単価地区	むつ市(旧川内町)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
ガソリン レギュラー	%	0.112		2.3	Z006704001		
	標準構成比		0.13		管理費区分	0	
	標準単価		154		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		135		単価地区	むつ市(旧川内町)	
					労調係数	1.000	00-00 0



# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(一般)	%	44.27		242.2	単価補正 R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			38.92			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	14.743		80.66	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			17.52			
標準単価			138			
地区単価			131			
諸雑費	%	0.026		0.14	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	1	6,109	6,109	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)[ハドガト式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			0.66			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	88.963		5,434	R0102		
	標準構成比		90.7		管理費区分	0	
	標準単価		25,400		歩 2026.04	単 2026.04	
	地区単価		22,640		単価地区	むつ市(旧川内町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	10.041		613.3	R0101		
	標準構成比		8.41		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩 2026.04	単 2026.04	
	地区単価		30,700		単価地区	むつ市(旧川内町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	0.24		14.67	Z006702002		
	標準構成比		0.23		管理費区分	0	
	標準単価		138		歩 2026.04	単 2026.04	
	地区単価		131		単価地区	むつ市(旧川内町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.016		1.81	管理費区分	0	
法面整形工 (0041)	式	1		252,217	工種 07:砂防・地すべり等工事		

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
法面整形(切土部) (0042) (P)	m2	260		252,217	第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
		Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費	無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形				
法面整形	m2	263	959	252,217	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
		J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳	切土部 無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.761		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
		標準構成比 標準単価 地区単価	9.24 8,800 9,710				
普通作業員	%	33.036		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
		標準構成比 標準単価 地区単価	38.72 25,400 22,640				

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	25.941		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		22.32		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
土木一般世話役	%	22.628		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		20.24		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
軽油	%	8.615		82.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.48		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
諸雑費	%	0.019		0.22	管理費区分 0
植生工 (0043)	式	1		207,244	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
人工張芝 (0044)	m2	260		207,244	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m2

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人工張芝	m2	263	788	207,244	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	38.821	45.05	305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役	%	20.66	18.3	162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			31,000			
			36,210			
芝張芝	%	40.496		319.1	Y001503000001 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			36.65 245 280		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0	
残土処理工 (0045)	式	1		787,650	工種 07:砂防・地すべり等工事	
整地 (0046) (P)	m3	590		83,780	第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受け入れ地での処理 整地			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地	m3	590	142	83,780	CB210610 127.07 管理費区分 0	
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.063		31.47	L001010007 管理費区分 0	
標準構成比 標準単価			22.45 8,800		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町)	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	56.598		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			52.33		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	21.327		30.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.22		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.012		0.08	管理費区分 0
土砂等運搬 (0047) (P)	m3	590		703,870	第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場		標準			
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
Q03 運搬費		土砂等運搬			
土砂等運搬					CB210110 1050.3

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	590	1,193	703,870	
J01 土砂等発生現場		標準			管理費区分 0
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			歩 2026.04 単 2026.04
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 むつ市(旧川内町)
J04 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.811		498.4	M000301005
標準構成比			44.67		管理費区分 0
標準単価			20,847		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			21,400		単価地区 むつ市(旧川内町)
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	45.729		545.1	R0115
標準構成比			40.44		管理費区分 0
標準単価			23,600		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			30,290		単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.449		148.4	Z006702002
標準構成比			14.89		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			131		単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		1.1	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
流路護岸工 (0048)	式	1		3,728,469	
コンクリート擁壁工 (0049)	式	1		3,728,469	工種 07:砂防・地すべり等工事
コンクリート (0050) (P)	m3	11		405,216	第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 現場ﾌﾟﾗﾝﾄ使用条件	使用する		
		Q02 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
		Q03 養生費	一般養生		
		Q04 コンクリート夜間割増	無し		
		Q05 コンクリート運搬費(現地ﾌﾟﾗﾝﾄ)	計上しない		
		Q06 打設方法	人力打設		
		Q07 コンクリート費(人力打設)	コンクリート		
		Q12 特殊養生費	計上しない		
コンクリート	m3	11.2	36,180	405,216	CB240010 38067.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 構造物種別	小型構造物		
		J02 打設工法	人力打設		
		J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
		J05 養生工の種類	養生無し		
		J07 現場内小運搬の有無	有り		
		J13 費用の内訳	全ての費用		
普通作業員	%	25.021		9,052	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
		標準構成比		26.68	
		標準単価		25,400	
		地区単価		22,640	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
北畑沢火山砂防工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	8.48		3,068	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.43		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
土木一般世話役	%	9.105		3,294	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.41		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	1.704		616.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	55.684		20,145	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			56.82		
標準単価			20,400		
地区単価			19,000		
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0
型枠 (0051) (P)	m2	8		46,049	第0026号内訳書 単位数 1 m2

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
-----					管理費区分 0	
Q01 型枠費	型枠				歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
型枠	m2	7.9	5,829	46,049	CB240210 5104.7	
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	62.996		3,672	R0133	
標準構成比			58.78		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			36,720		単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102	
標準構成比			19.9		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			22,640		単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125	
					管理費区分 0	



# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
圧送能力 90~110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.291	3.85 52,800 55,900	1,127	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.007	8.53 25,400 22,640	2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.58	2.91 31,000 36,210	940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.153	2.76 28,300 30,700	828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	2.238		587.7	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.468		123	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.453		20,343	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.77		202.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.007		6.92	管理費区分 0
型枠 (0053)	m2	139		1,740,552	第0028号内訳書 単位数量 1 m2

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
-----					管理費区分 0		
Q01 型枠費		型枠工[砂防]			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
型枠工[砂防]	m2	138.8	12,540	1,740,552	WB330330		
J01 ラフテレシクレーン賃料補正係数		標準(1.0)			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
目地板 (0054) (P)	m2	7		43,851	第0029号内訳書 単位数量 1 m2		
Q01 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			管理費区分 0		
Q04 目地板設置費		目地板			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
目地板	m2	7.3	6,007	43,851	CB224710 4077.3		
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0		
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
普通作業員					R0102		

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	28.653		1,721	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			47.36		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.72		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			35.6		
標準単価			1,190		
地区単価			2,850		
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
基面整正 (0055)	m2	112		50,578	オプション入力 第0030号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基面整正	m2	111.9	452	50,578	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	100			
		標準単価	25,400			
		地区単価	22,640			
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0	
床固め工 (0056)	式	1		2,933,002		
床固め本体工 (0057)	式	1		2,933,002	工種 07:砂防・地すべり等工事	
コンクリート (0058) (P)	m3	57		1,486,882	第0031号内訳書 単位数 1 m3	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
-----					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 現場ﾌﾟﾗﾝﾄ使用条件 Q02 コンクリート規格 Q03 養生費 Q04 コンクリート夜間割増 Q05 コンクリート運搬費(現地ﾌﾟﾗﾝﾄ) Q06 打設方法 Q12 特殊養生費 Q13 コンクリート費(ﾌﾟﾝﾌﾟ車打設)		使用する 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 計上しない ﾌﾟﾝﾌﾟ車打設 計上しない コンクリート			
コンクリート	m3	56.6	26,270	1,486,882	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 コンクリートﾌﾟﾝﾌﾟ車打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			
コンクリートﾌﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.291	3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	8.007	8.53 25,400	2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町)

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000	00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	3.58		940.2	R0125	
			2.91		管理費区分 0	
標準構成比			31,000		歩 2026.04 単 2026.04	
標準単価			36,210		単価地区 むつ市(旧川内町)	
地区単価					労調係数 1.000	00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	3.153		828.2	R0101	
			2.76		管理費区分 0	
標準構成比			28,300		歩 2026.04 単 2026.04	
標準単価			30,700		単価地区 むつ市(旧川内町)	
地区単価					労調係数 1.000	00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	2.238		587.7	R0114	
			1.75		管理費区分 0	
標準構成比			28,900		歩 2026.04 単 2026.04	
標準単価			35,090		単価地区 むつ市(旧川内町)	
地区単価					労調係数 1.000	00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	0.468		123	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245	
18-8-40 W/C<=60%	%	77.453		20,343	管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			78.96 20,400 19,000		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.77		202.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.77 138 131			
諸雑費	%	0.007		6.92	管理費区分 0	
型枠 (0059)	m2	91		1,141,140	第0032号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 型枠費		型枠工[砂防]				
型枠工[砂防]	m2	91	12,540	1,141,140	WB330330 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 ラフテレソクレーン賃料補正係数		標準(1.0)				

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
足場 (0060)	m	8		38,326	単価補正 オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場(キャットウォーク)設置・撤去	m	7.6	5,043	38,326	WB330870 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場 (0061)	掛m2	22		98,703	第0034号内訳書 単位数 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 安全ネット Q02 足場費	有り 足場工		
足場工	掛m2	21.9	4,507	98,703	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
		J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレ-ンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 必要 標準(1.0)		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場 (0062)	掛m2	18		96,987	第0035号内訳書 単位数 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 安全ネット Q02 足場費	有り 足場工			
足場工	掛m2	18.2	5,329	96,987	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレックレーン賃料補正	単管足場 必要 標準(1.0)			
基面整正 (0063)	m2	160		70,964	オプション入力 第0036号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基面整正	m2	157	452	70,964	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102	
	標準構成比		100		管理費区分	0
	標準単価		25,400		歩	2026.04 単 2026.04
	地区単価		22,640		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分	0
間詰工 (0064)	式	1		1,449,896	オプション入力	
間詰工 (0065)	式	1		1,449,896	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
プレキャスト法枠 (0066)	式	1		648,661	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
プレキャストブロック設置					WB220310	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(中詰除く)	m2	40.7	14,100	573,870	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 フレキストブロック使用量(実数入力)		2.16個/m2			
J02 アンカの有無		無			
J03 吸出し防止材の有無		有			
J04 ラフレレンクレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
人力施工による植生工	m2	26.4	2,833	74,791	WB810870 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分		張芝工			
J02 施工規模		100m2未満			
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			
基礎コンクリート (0067)	m	9		189,279	オプション入力 第0038号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	1.7	26,270	44,659	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90~110m3/h	%	4.291		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.85		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	8.007		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.53		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	3.58		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.91		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	3.153		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			2.76		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	2.238		587.7	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.75		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
その他(労務)	%	0.468		123	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.453		20,343	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			78.96		
標準単価			20,400		
地区単価			19,000		
軽油	%	0.77		202.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.77		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.007		6.92	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
型枠	m2	9.8	11,260	110,348	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			46.66			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.14			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.51			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)						

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
コンクリート	m3	0.6	35,190	21,114	CB240010 36756.0 管理費区分 0
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.04 単 2026.04
J02 打設工法		人力打設			単価地区 むつ市(旧川内町)
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	20.716		7,289	R0102 管理費区分 0
標準構成比			22.25		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			25,400		単価地区 むつ市(旧川内町)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	11.212		3,945	R0125 管理費区分 0
標準構成比			9.19		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			31,000		単価地区 むつ市(旧川内町)
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	8.714		3,066	R0101 管理費区分 0
標準構成比			7.69		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			28,300		単価地区 むつ市(旧川内町)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.098		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.256		20,146	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.85		
標準単価			20,400		
地区単価			19,000		
諸雑費	%	0.004		5.8	管理費区分 0
型枠	m2	1.8	5,829	10,492	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均シコンクリート			
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			58.78		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	15.533		905.4	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.9		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.07		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
基面整正	m2	5.9	452	2,666	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比			100		歩 2026.04 単 2026.04	
標準単価			25,400		単価地区 むつ市(旧川内町)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0	
基礎コンクリート (0068)	m	9.4		192,019	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	1.8	26,270	47,286	CB240010 27663.0 管理費区分 0	
J01 構造物種別					歩 2026.04 単 2026.04	
J02 打設工法					単価地区 むつ市(旧川内町)	
J03 コンクリート規格					労調係数 1.000 00-00 0	
J04 設計日打設量					豪雪割増	
J05 養生工の種類					潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 圧送管延長距離区分					単価補正	
J13 費用の内訳						
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	%	4.291		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			3.85			
標準単価			52,800			
地区単価			55,900			

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分	0	
普通作業員	%	8.007		2,103	R0102		
			8.53		管理費区分	0	
	標準構成比				歩	2026.04	単 2026.04
	標準単価		25,400		単価地区	むつ市(旧川内町)	
	地区単価		22,640		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	3.58		940.2	R0125		
			2.91		管理費区分	0	
	標準構成比				歩	2026.04	単 2026.04
	標準単価		31,000		単価地区	むつ市(旧川内町)	
	地区単価		36,210		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	3.153		828.2	R0101		
			2.76		管理費区分	0	
	標準構成比				歩	2026.04	単 2026.04
	標準単価		28,300		単価地区	むつ市(旧川内町)	
	地区単価		30,700		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	2.238		587.7	R0114		
			1.75		管理費区分	0	
	標準構成比				歩	2026.04	単 2026.04

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	標準単価		28,900		単価地区 むつ市(旧川内町)		
	地区単価		35,090		労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
その他(労務)	%	0.468		123	管理費区分 0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.453		20,343	Z230210245		
	標準構成比		78.96		管理費区分 0		
	標準単価		20,400		歩 2026.04 単 2026.04		
	地区単価		19,000		単価地区 むつ市(旧川内町)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
軽油	%	0.77		202.2	Z006702002		
	標準構成比		0.77		管理費区分 0		
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04		
	地区単価		131		単価地区 むつ市(旧川内町)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
諸雑費	%	0.007		6.92	管理費区分 0		
型枠	m2	10.3	11,260	115,978	CB240210 10100.0		
	J01 型枠の種類		一般型枠		管理費区分 0		
	J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物		歩 2026.04 単 2026.04		
					単価地区 むつ市(旧川内町)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
型わく工	%	51.237		5,768	単価補正		
			46.66		R0133		
			30,000		管理費区分 0		
			36,720		歩 2026.04 単 2026.04		
	標準構成比				単価地区	むつ市(旧川内町)	
	標準単価				労調係数	1.000 00-00 0	
	地区単価				豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102		
			25.14		管理費区分 0		
			25,400		歩 2026.04 単 2026.04		
			22,640		単価地区	むつ市(旧川内町)	
	標準構成比				労調係数	1.000 00-00 0	
	標準単価				豪雪割増		
	地区単価				潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125		
			9.51		管理費区分 0		
			31,000		歩 2026.04 単 2026.04		
			36,210		単価地区	むつ市(旧川内町)	
	標準構成比				労調係数	1.000 00-00 0	
	標準単価				豪雪割増		
	地区単価				潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0		
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0		
コンクリート					CB240010	36756.0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	m3	0.6	35,190	21,114	管理費区分 0		
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.04 単 2026.04		
J02 打設工法		人力打設			単価地区 むつ市(旧川内町)		
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0		
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増		
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1		
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正		
普通作業員	%	20.716		7,289	R0102		
標準構成比			22.25		管理費区分 0		
標準単価			25,400		歩 2026.04 単 2026.04		
地区単価			22,640		単価地区 むつ市(旧川内町)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
土木一般世話役	%	11.212		3,945	R0125		
標準構成比			9.19		管理費区分 0		
標準単価			31,000		歩 2026.04 単 2026.04		
地区単価			36,210		単価地区 むつ市(旧川内町)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
特殊作業員	%	8.714		3,066	R0101		
標準構成比			7.69		管理費区分 0		
標準単価			28,300		歩 2026.04 単 2026.04		
地区単価			30,700		単価地区 むつ市(旧川内町)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
その他(労務)	%	2.098		738.2	管理費区分 0		

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.256		20,146	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.85			
標準単価			20,400			
地区単価			19,000			
諸雑費	%	0.004		5.8	管理費区分 0	
型枠	m2	0.9	5,829	5,246	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	6.209	6.07	361.9	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
基面整正	m2	5.3	452	2,395	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	99.978	100	452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0
天端コンクリート (0069)	m	20.1		307,848	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	3	26,270	78,810	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	%	4.291		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	3.85		
		標準単価	52,800		
		地区単価	55,900		
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	8.007		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		8.53		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
土木一般世話役	%	3.58		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.91		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
特殊作業員	%	3.153		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.76		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
運転手(特殊)	%	2.238		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1.75		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
その他(労務)					



# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.14			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.51			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
基面整正	m2	6	452	2,712	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	99.978		452.7	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0
小口止コンクリート (0070)	m	7.3		112,089	オプション入力 第0041号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	1.1	26,270	28,897	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	%	4.291		1,127	M000903010 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		標準構成比		3.85	歩 2026.04 単 2026.04
		標準単価	52,800		単価地区 むつ市(旧川内町)
		地区単価	55,900		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	8.007		2,103	R0102
		標準構成比		8.53	管理費区分 0
		標準単価	25,400		歩 2026.04 単 2026.04
		地区単価	22,640		単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	3.58		940.2	R0125
		標準構成比		2.91	管理費区分 0
		標準単価	31,000		歩 2026.04 単 2026.04
		地区単価	36,210		単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	3.153		828.2	R0101
		標準構成比		2.76	管理費区分 0
		標準単価	28,300		歩 2026.04 単 2026.04
		地区単価	30,700		単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	2.238		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.75		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
その他(労務)	%	0.468		123	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.453		20,343	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			78.96		
標準単価			20,400		
地区単価			19,000		
軽油	%	0.77		202.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.77		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.007		6.92	管理費区分 0
型枠	m2	7.3	11,260	82,198	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J01 型枠の種類		一般型枠			

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			単価地区	むつ市(旧川内町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
型わく工	%	51.237		5,768	R0133		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
	標準構成比		46.66		単価地区	むつ市(旧川内町)	
	標準単価		30,000		労調係数	1.000 00-00 0	
	地区単価		36,720		豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
	標準構成比		25.14		単価地区	むつ市(旧川内町)	
	標準単価		25,400		労調係数	1.000 00-00 0	
	地区単価		22,640		豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
	標準構成比		9.51		単価地区	むつ市(旧川内町)	
	標準単価		31,000		労調係数	1.000 00-00 0	
	地区単価		36,210		豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分	0	
諸雑費							

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.013		4	管理費区分 0
基面整正	m2	2.2	452	994	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	100		
		標準単価	25,400		
		地区単価	22,640		
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0
直接工事費 (0071)	式	1		26,431,088	
共通仮設 (0072)	式	1		3,576,566	
共通仮設費 (0073)	式	1		1,032,566	
運搬費 (0074)	式	1		732,566	工種 99:

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
北畑沢火山砂防工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
仮設材運搬費 (0075)	t	65.8		732,566	第0042号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2026.04 単 2026.04
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			単価地区 むつ市(旧川内町)
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	65.76	4,070	267,643	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.04 単 2026.04
J02 片道運搬距離(実数入力)		36.7km			単価地区 むつ市(旧川内町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	65.76	4,070	267,643	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.04 単 2026.04
J02 片道運搬距離(実数入力)		36.7km			単価地区 むつ市(旧川内町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	65.76	3,000	197,280	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0076)	式	1		300,000	
現場環境改善費 (率計上) (0077)	式	1		300,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0078)	式	1		2,544,000	
	主たる工種	07:砂防・地すべり等工事			
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0079)	式	1		30,007,654	
現場管理費 (0080)	式	1		9,568,000	
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.48%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0081)	式	1		39,575,654	
一般管理費等 (0082)	式	1		7,574,346	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		

# 入力データリスト (本01)

工事名	北畑沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0083)	式	1		47,150,000	
消費税額及び地方消費税額 (0084)	式	1		4,715,000	
工事費計 (0085)	式	1		51,865,000	