

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 統 第3-1号

設計書番号 508-085-0001

むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事

実施 設計書

上北郡六ヶ所村大字鷹架 地先  
～上北郡六ヶ所村大字鷹架 地先

工 期 2 1 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式			
	浚渫工	1		式
	土捨工	1		式
	設計額	98,483,000 円 (内消費税		8,953,000 円)
請負額			変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
航路・泊地・船だまり							
		式	1		51,538,986		
浚渫工							
		式	1		15,756,840		
グラブ浚渫工							
		式	1		15,756,840		
グラブ浚渫							内 1号
		m3	10,710		15,756,840		
土捨工							
		式	1		32,849,520		
土運船運搬工							
		式	1		5,738,040		
土運船運搬							内 2号
		m3	10,710		5,738,040		
揚土土捨工							
		式	1		2,823,480		
バックホ揚土							内 3号
		m3	10,710		2,823,480		
浚渫土工							
		式	1		24,288,000		
積込							内 4号
		m3	15,180		4,022,700		
土砂等運搬							内 5号
		m3	15,180		18,109,740		
整地							内 6号
		m3	15,180		2,155,560		

# 設計内訳書（本01）

工事名	むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		2,917,100		
仮設工		式	1		2,917,100		
大型土のう工		袋	100		2,757,100		内 7号
土捨工		式	1		160,000		内 8号
構造物撤去工		式	1		15,526		
運搬処理工		式	1		15,526		
現場発生品運搬		t	0.2		3,126		内 9号
現場発生品処分		t	0.2		12,400		内 10号
直接工事費		式	1		51,538,986		
共通仮設		式	1		11,232,762		
共通仮設費		式	1		7,599,762		
回航・えい航費		式	1		4,203,018		
えい航費		式	1		4,203,018		内 11号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	むつ小川原港改修（統合補助）航路泊地浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安全費							
		式	1		2,979,744		
安全対策							内 12号
		人日	28		2,979,744		
現場環境改善費							
		式	1		417,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		417,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,633,000		
純工事費							
		式	1		62,771,748		
現場管理費							
		式	1		13,282,000		
工事原価							
		式	1		76,053,748		
一般管理費等							
		式	1		13,476,252		
工事価格							
		式	1		89,530,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		8,953,000		
工事費計							
		式	1		98,483,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 50:浚渫工事(港湾)

主たる工種		単独(追加工事): 浚渫工事(港湾)		合算工事:			
対象工事費	51,538,986	直接工事費	51,538,986	準備費(処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独(追加工事)	12,400	現工事	0	合算工事	0
非対象額計(-)			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費(+)			0				
無償貸付機械評価額(+)			0				
共通仮設費対象額	単独(追加工事)		51,538,986	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		51,526,586		0		0
共通仮設費(率分)	率(補正前)		6.91%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		0.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00%		0.00%		
	率(補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		7.05%		0.00%		
	計上額		3,633,000		0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 50:浚渫工事 (港湾)

現場環境改善費対象工事費	51,538,986	直接工事費	51,538,986	事業損失	0
非対象額計 (-)	12,400				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	12,400	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	51,526,586	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	0.81%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	0.81%		0.00%		
計上額	417,000		0		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 50:浚渫工事 (港湾)

共通仮設費 (積上分)	7,182,762				
回航・えい航費	4,203,018	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	2,979,744	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					11,232,762

# 現場管理費

主工種 50:浚渫工事 (港湾)

単独 (追加工事) 純工事費	62,771,748	単独 (追加工事) 直接工事費	51,538,986	単独 (追加工事) 共通仮設費	11,232,762
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3% または 3,000 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	62,771,748	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	62,759,348		0		0
現場管理費 率 (補正前)	20.30%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.00%		0.00%		
施工時期補正	0.24%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率 (補正後) 週休 2 日 4 週 8 休以上 1.03	21.16%		0.00%		
計上額	13,282,000		0		0
				調整工事計上額	0

# 一般管理費等（当初）

主工種 50:浚渫工事（港湾）

工事原価	76,053,748				
純工事費	62,771,748	現場管理費	13,282,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		76,053,748	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		76,041,348		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		17.69%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		17.69%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		76,053,748		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		13,476,252			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年4月		
歩掛適用年月	2026年4月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年4月		
単価地区	六ヶ所村		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	50:浚渫工事（港湾）		
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休2日補正	4週8休以上		1.02

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.24%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 50:浚渫工事 (港湾)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			51,538,986
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				51,538,986
	共通仮設費 (率分)	51,538,986	7.05	3,633,000
	回航・えい航費			4,203,018
	安全費			2,979,744
現場環境改善費対象工事費				51,538,986
	現場環境改善費 (率分)	51,526,586	0.81	417,000
現場管理費対象純工事費				62,771,748
	現場管理費	62,771,748	21.16	13,282,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				76,053,748
	一般管理費等	76,053,748	17.69	13,476,252
	業務委託費			0
工事価格				89,530,000
消費税等相当額				8,953,000
工事費計				98,483,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ガラパ浚渫							
	DH101030	普通地盤, 標準, 鋼D 9.0m3, アンカー式, 鋼D 10t吊, 無し, 砂質土砂, 10未満, 普通, 普通, 15m未満	m3	15,180	1,038	15,756,840		単 1号 03-01-03 管理費区分: 0
	合計					15,756,840		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土運船運搬							
	DH101240	対応しない, 8.0時間, 340.2m3/h, 340.2m3/h, 引船方式, 標準, 鋼650m3積(密閉式), 鋼D 1000PS型, ハックホ揚土,	m3	15,180	378	5,738,040		単 2号 03-01-07 管理費区分: 0
	合計					5,738,040		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	バックホ揚土							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
バックホ揚土	8.0時間, 229.2m <sup>3</sup> /h, 自動計算						単 3号 03-01-90	
DH101320		m <sup>3</sup>	15,180	186	2,823,480		管理費区分: 0	
合計					2,823,480			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	積込							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満						02-01-02	
CB210020		m <sup>3</sup>	15,180	265	4,022,700		管理費区分: 0	
合計					4,022,700			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	土砂等運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬 CB210110	標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5 .5km以下	m3	15,180	1,193	18,109,740		02-01-02 管理費区分:0
	合計					18,109,740		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	整地							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	15,180	142	2,155,560		02-01-02 管理費区分:0
	合計					2,155,560		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	大型土のう工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作, 流用土						単 4号 02-05-10
WB252730		袋	100	3,201	320,100		管理費区分: 0
大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m						単 5号 02-05-10
WB252730		袋	100	1,962	196,200		管理費区分: 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03
CB010420		t	150	10,850	1,627,500		管理費区分: 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、6.0km以下						01-02-02
CB010410		t	150	3,344	501,600		管理費区分: 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 6号 02-05-10
WB252730		袋	100	1,117	111,700		管理費区分: 0
合計					2,757,100		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	土捨工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	100	265	26,500		管理費区分: 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	100	1,193	119,300		管理費区分: 0
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	100	142	14,200		管理費区分: 0
合計					160,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 28.0km以下						01-02-02
CB010410		t	0.2	15,630	3,126		管理費区分: 0
合計					3,126		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 10号	現場発生品処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費(t)							単 7号 01-02-02
	WB020052		t	0.2	62,000	12,400		管理費区分：T
	合計					12,400		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 11号	えい航費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	浚渫船えい航費 (八戸-むつ小川原港)							単 8号
			回	2	1,443,331	2,886,662		管理費区分：0
	土運船えい航費 (八戸-むつ小川原港)							単 9号
			回	2	658,178	1,316,356		管理費区分：0
	合計					4,203,018		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 12号	安全対策						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安全監視船 DH190280	標準, 無し, 28日, 8時間	式	1		2,979,744		単 10号 05-05-03 管理費区分 : 0
合計					2,979,744		







## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 WB252730	大型土のう工	製作, 流用土	単位	袋	単位数量	10	単価	3,201
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.145	36,210	5,250	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	R0101		人	0.145	30,700	4,451	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	R0102		人	0.145	22,640	3,282	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	Y000561101001		袋	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	WK250500	製作	日	0.145	53,630	7,776	単 16号 02-05-10 管理費区分: 0	
	ZS8000004	2%	式	1		251	[1] [ ] 管理費区分: 0	
合計						32,010		
単価						3,201	円/袋	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1,962
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	0.13	36,210	4,707	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[ ] [1 ]	
	R0101		人	0.13	30,700	3,991	管理費区分: 0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	0.13	22,640	2,943	管理費区分: 0	
	ハックホウ(クローラ型)運転	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m					単 17号 02-05-10	
	WK250500		日	0.13	61,220	7,958	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	0.2%	式	1		21	管理費区分: 0	
	合計					19,620		
	単価					1,962	円/袋	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 号	名称・規格	条件	単位	袋	単価	金額	摘要
WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単価	10	単価 1,117
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役						[ ] [1 ]
	R0125		人	0.087	36,210	3,150	管理費区分: 0
	特殊作業員						[ ] [1 ]
	R0101		人	0.087	30,700	2,670	管理費区分: 0
	バックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 18号 02-05-10
	WK250500		日	0.087	61,270	5,330	管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]
	ZS8000004	0.4%	式	1		20	管理費区分: 0
	合計					11,170	
	単価					1,117	円/袋

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量		
					100	単価	62,000
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック Y007600001001		t	100	62,000	6,200,000	管理費区分：T	
合計					6,200,000		
単価					62,000	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号	名称・規格	条件	単位	回	単位数量	金額	摘要
	浚渫船えい航費 (八戸-むつ小川原港)		単位	回	単位数量	1	単価 1,443,331
	Z006700002		L	1,539	94	144,666	管理費区分:0
	R3004		人	1	35,190	35,190	管理費区分:0
	R0126		人	6.5	35,190	228,735	管理費区分:0
	R0127		人	6.5	28,760	186,940	管理費区分:0
	引船[鋼製] D1500PS型 130GT	機械条件:運転時間当り損料	時間	9	11,700	105,300	管理費区分:0
	M003102015		日	1.5	121,000	181,500	管理費区分:0
	引船[鋼製] D1500PS型 130GT	機械条件:供用日当り損料	日	1	561,000	561,000	管理費区分:0
	M300090000		日	1	561,000	561,000	管理費区分:0
	クラフ浚渫船(普通)アンカー方式[ティール式] D 9.0m3	機械条件:供用日当り損料	日	1	561,000	561,000	管理費区分:0
	M300090000		日	1	561,000	561,000	管理費区分:0
	合計					1,443,331	
	単価					1,443,331	円/回



## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DH190280	安全監視船	標準,無し,28日,8時間	単位	式	単位数量	1	単価	2,979,744
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船 FRP D 180PS型 DHT11522		標準,6時間,8時間	日	28	105,890	2,964,920	単 19号 07-01-19 [ ] [1 ] 管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0.5%	式	1		14,824	[1][ ] 管理費区分 : 0	
合計						2,979,744		

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DHT10090	グラフ浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 9.0m3	運転1日当り,標準,標準,10時間	単位	日	単位数量	1	単価	1,790,452
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	1,243	94	116,842	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.43	35,190	50,321	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	2.86	35,190	100,643	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	7.1	28,760	204,196	管理費区分:0	
	グラフ浚渫船(普通)アンカー方式[ディゼル式] D 9.0m3	機械条件:運転時間当り損料						
	M300090000		時間	8	49,100	392,800	管理費区分:0	
	グラフ浚渫船(普通)アンカー方式[ディゼル式] D 9.0m3	機械条件:供用日当り損料						
	M300090000		日	1.65	561,000	925,650	管理費区分:0	
	合計					1,790,452		
	単価					1,790,452	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DHT11050	揚錨船 鋼D 10t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	480,854
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010170		L	148	94	13,912	管理費区分：0	
	R0126		人	2.4	35,190	84,456	管理費区分：0	
	R0127		人	3.6	28,760	103,536	管理費区分：0	
	M300980000	機械条件: 運転日当り損料	日	1	95,800	95,800	管理費区分：0	
	M300980000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	111,000	183,150	管理費区分：0	
	合計					480,854		
	単価					480,854	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 DHT11650	土運船(曳航) 鋼650m3積(密閉式)	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	207,408
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通船員							
	R0127		人	2.84	28,760	81,678	管理費区分:0	
	土運船[密閉式] 650m3積	機械条件:供用日当り損料						
	M301430000		日	1.65	76,200	125,730	管理費区分:0	
	合計					207,408		
	単価					207,408	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 DHT11310	引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り,標準,6時間,10時間	単位	日	単位数量	1	単価	402,012
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010170		L	685	94	64,390	管理費区分:0	
高級船員	R0126		人	2.86	35,190	100,643	管理費区分:0	
普通船員	R0127		人	1.42	28,760	40,839	管理費区分:0	
引船[鋼製] D 1,000PS型	M301150000	機械条件:運転時間当り損料	時間	6	8,490	50,940	管理費区分:0	
引船[鋼製] D 1,000PS型	M301150000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	88,000	145,200	管理費区分:0	
合計						402,012		
単価						402,012	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DHT22720	ハックホ(ハックホ揚土)(排対型) 山積1.9m3(平積1.4m3)		単位	日	単位数量	1	単価	123,590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z304010090		L	186	131	24,366	管理費区分:0	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	ハックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積1.9m3/平積1.4m3	機械条件:運転時間当り損料						
	M304070030		時間	5.8	3,480	20,184	管理費区分:0	
	ハックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積1.9m3/平積1.4m3	機械条件:供用日当り損料						
	M304070030		日	1.5	29,300	43,950	管理費区分:0	
	合計					123,590		
	単価					123,590	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号 WK250500	ハックホ(クロー型) 運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	53,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	65	131	8,515	管理費区分:0	
	ハックホ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t							
	L001010013		日	1.36	7,370	10,023	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分:0	
	合計					53,630		
	単価					53,630	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号 WK250500	ハックホウ(クローラ型) 運転	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	61,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	99	131	12,969	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.23	10,700	13,161	管理費区分:0	
	合計					61,220		
	単価					61,220	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号 WK250500	ハックホ(クローラ型) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	61,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	101	131	13,231	管理費区分: 0	
	ハックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.21	10,700	12,947	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分: 0	
	合計					61,270		
	単価					61,270	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号 DHT11522	安全監視船 FRP D 180PS型	標準, 6時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	105,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	37	94	3,478	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.2	28,760	34,512	管理費区分: 0	
	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT	機械条件: 運転日当り損料						
	M301280100		日	1	9,420	9,420	管理費区分: 0	
	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT	機械条件: 供用日当り損料						
	M301280100		日	1.65	9,850	16,252	管理費区分: 0	
	合計					105,890		
	単価					105,890	円/日	



# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港改修 (統合補助) 航路泊地浚渫工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
航路・泊地・船だまり (0001)	式	1		51,538,986	
浚渫工 (0002)	式	1		15,756,840	
クレーン浚渫工 (0003)	式	1		15,756,840	工種 50:浚渫工事 (港湾)
クレーン浚渫 (0004)	m3	10,710		15,756,840	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 クレーン浚渫		クレーン浚渫			
クレーン浚渫	m3	15,180	1,038	15,756,840	DH101030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		J01 同一工事に含まれる最も硬い土質	普通地盤		
		J02 規格選定的方式	標準		
		J03 クレーン浚渫船の規格	鋼D 9.0m3		
		J04 方式の選択	アンカー式		
		J06 揚錨船の規格	鋼D 10t吊		
		J08 クレーン浚渫船一時退避の有無	無し		
		J10 土質分類	砂質土砂		
		J11 N値、状態	10未満		
		J12 土厚区分	普通		
		J13 海象条件区分	普通		
		J14 水深区分	15m未満		
土捨工 (0005)	式	1		32,849,520	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	港湾整備		
むつ小川原港改修(統合補助) 航路泊地浚渫工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土運船運搬工 (0006)	式	1		5,738,040	工種 50:浚渫工事(港湾)
土運船運搬 (0007)	m3	10,710		5,738,040	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 土運船運搬		土運船運搬			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
土運船運搬	m3	15,180	378	5,738,040	DH101240 管理費区分 0
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない			歩 2026.04 単 2026.04
J02 浚渫船1日当り運転時間		8.0時間			単価地区 六ヶ所村
J03 複数土砂を合成(平均)した浚渫量		340.2m3/h			労務補正 1.000 00-00
J04 複数土砂合成浚渫量(変化率未考)		340.2m3/h			豪雪割増
J05 運搬方法		引船方式			係数ランク 1
J06 規格選定の方式		標準			単価補正
J07 土運船(曳航)の規格		鋼650m3積(密閉式)			
J09 引船の規格		鋼D 1000PS型			
J11 揚土土捨工の指定		バックホ揚土			
J12 往復平均えい航距離		4km			
J13 複数土砂を合成(平均)した揚土量		229.2m3/h			
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算			
揚土土捨工 (0008)	式	1		2,823,480	工種 50:浚渫工事(港湾)
バックホ揚土 (0009)	m3	10,710		2,823,480	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
むつ小川原港改修 (統合補助) 航路泊地浚渫工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01	バックホウ揚土	バックホウ揚土			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
バックホウ揚土	m3	15,180	186	2,823,480	DH101320 管理費区分 0
J01	クレーン浚渫船1日当り運転時間	8.0時間			歩 2026.04 単 2026.04
J02	クレーン浚渫船1時間当り浚渫量	229.2m3/h			単価地区 六ヶ所村
J03	土運船1日当り運搬量の算出方法	自動計算			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
浚渫土工 (0010)	式	1		24,288,000	オプション入力 工種 50:浚渫工事 (港湾)
積込 (0011)	m3	15,180		4,022,700	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
積込(ルース)	m3	15,180	265	4,022,700	CB210020 240.9 管理費区分 0
J01	土質	土砂			歩 2026.04 単 2026.04
J02	作業内容	土量50,000m3未満			単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港改修(統合補助) 航路泊地浚渫工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.983		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
			42.39		
			21,500		
			22,900		
運転手(特殊)	%	42.717		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			38.74		
			28,900		
			35,090		
軽油	%	16.269		43.15	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			18.87		
			138		
			131		
諸雑費	%	0.031		0.15	管理費区分 0
土砂等運搬 (0012)	m3	15,180		18,109,740	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港改修 (統合補助) 航路泊地浚渫工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
土砂等運搬	m3	15,180	1,193	18,109,740	CB210110 1050.3 管理費区分 0
J01 土砂等発現場		標準			歩 2026.04 単 2026.04
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 六ヶ所村
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労務補正 1.000 00-00
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下			係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.811		498.4	M000301005 管理費区分 0
標準構成比			44.67		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			20,847		単価地区 六ヶ所村
地区単価			21,400		労務補正 1.000 00-00
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	45.729		545.1	R0115 管理費区分 0
標準構成比			40.44		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			23,600		単価地区 六ヶ所村
地区単価			30,290		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.449		148.4	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			14.89		歩 2026.04 単 2026.04

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
むつ小川原港改修(統合補助) 航路泊地浚渫工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		138		単価地区 六ヶ所村
	地区単価		131		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.011		1.1	管理費区分 0
整地 (0013)	m3	15,180		2,155,560	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
整地	m3	15,180	142	2,155,560	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.063		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
	標準構成比		22.45		
	標準単価		8,800		
	地区単価		9,710		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港改修 (統合補助) 航路泊地浚渫工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	56.598		80.73	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		52.33		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
軽油	%	21.327		30.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		25.22		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
諸雑費	%	0.012		0.08	管理費区分 0
仮設工 (0014)	式	1		2,917,100	オプション入力
仮設工 (0015)	式	1		2,917,100	オプション入力 工種 50:浚渫工事 (港湾)
大型土のう工 (0016)	袋	100		2,757,100	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港改修 (統合補助) 航路泊地浚渫工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
大型土のう工	袋	100	3,201	320,100	豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
J01 作業区分		製作			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00
J02 袋詰土区分		流用土			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
大型土のう工	袋	100	1,962	196,200	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00
J01 作業区分		設置(再設置含む)			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	150	10,850	1,627,500	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.956	13.73	1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00
標準構成比			7,690		豪雪割増 B地区
標準単価			8,230		
地区単価					

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港改修 (統合補助) 航路泊地浚渫工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	44.962		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			41.98		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					
特殊作業員	%	39.31		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			41.08		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
その他(労務)	%	0.416		45.11	管理費区分 0
軽油	%	2.344		254.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			2.8		
標準構成比			138		
標準単価			131		
地区単価					
諸雑費	%	0.012		6.69	管理費区分 0
現場発生品及び支給品運搬					CB010410 2949.4

# 入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港改修(統合補助) 航路泊地浚渫工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	t	150	3,344	501,600	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		6.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.017		435.2	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	45.136		1,509	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	39.453		1,319	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.25		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
軽油	%	2.353		78.67	Z006702002 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港改修 (統合補助) 航路泊地浚渫工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			2.81		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			138		単価地区 六ヶ所村
地区単価			131		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.041		2.13	管理費区分 0
大型土のう工	袋	100	1,117	111,700	WB252730
					管理費区分 0
J01 作業区分		撤去			歩 2026.04 単 2026.04
J03 設置作業半径		6m以下			単価地区 六ヶ所村
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
土捨工 (0017)	式	1		160,000	オプション入力
					第0008号内訳書
					単位数 1 式
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 六ヶ所村
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上
積込(ルース)	m3	100	265	26,500	CB210020 240.9
					管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2026.04 単 2026.04
J02 作業内容		土量50,000m3未満			単価地区 六ヶ所村
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港改修(統合補助) 航路泊地浚渫工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.983		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
			42.39		
			21,500		
			22,900		
運転手(特殊)	%	42.717		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			38.74		
			28,900		
			35,090		
軽油	%	16.269		43.15	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			18.87		
			138		
			131		
諸雑費	%	0.031		0.15	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	100		119,300	CB210110 1050.3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			

# 入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港改修 (統合補助) 航路泊地浚渫工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労務補正 1.000 00-00
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下			係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.811		498.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.729		545.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	12.449		148.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.011		1.1	管理費区分 0
整地	m3	100	142	14,200	CB210610 127.07 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港改修 (統合補助) 航路泊地浚渫工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.063		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		22.45		
	標準単価		8,800		
	地区単価		9,710		
運転手(特殊)	%	56.598		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		52.33		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
軽油	%	21.327		30.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		25.22		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
諸雑費	%	0.012		0.08	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
むつ小川原港改修 (統合補助) 航路泊地浚渫工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
構造物撤去工 (0018)	式	1		15,526		オプション入力
運搬処理工 (0019)	式	1		15,526		オプション入力 工種 50:浚渫工事 (港湾)
現場発生品運搬 (0020)	t	0.2		3,126		オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
現場発生品及び支給品運搬	t	0.2	15,630	3,126		CB010410 13787.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		28.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.015		2,034		M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.79			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)						R0114

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備
むつ小川原港改修 (統合補助) 航路泊地浚渫工事			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
			金額 前回/今回
			摘要
	%	45.144	7,055
標準構成比			42.15
標準単価			28,900
地区単価			35,090
管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正			
特殊作業員	%	39.474	6,169
標準構成比			41.25
標準単価			28,300
地区単価			30,700
R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正			
軽油	%	2.353	367.7
標準構成比			2.81
標準単価			138
地区単価			131
Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費	%	0.014	4.3
管理費区分 0			
現場発生品処分 (0021)	t	0.2	12,400
オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00			

# 入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港改修 (統合補助) 航路泊地浚渫工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
処分費(t)	t	0.2	62,000	12,400	豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
直接工事費 (0022)	式	1		51,538,986	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
共通仮設 (0023)	式	1		11,232,762	
共通仮設費 (0024)	式	1		7,599,762	
回航・えい航費 (0025)	式	1		4,203,018	工種 99:
えい航費 (0026)	式	1		4,203,018	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
工事名: むつ小川原港改修(統合補助) 航路泊地浚渫工事 事業区分: 港湾整備			
浚渫船えい航費 (八戸-むつ小川原港)	回	2	1,443,331
			2,886,662
			オプション入力 単位数 1 回 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
重油 A重油(マ-リ-)	L	1,539	94
			144,666
			Z006700002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
船団長	人	1	35,190
			35,190
			R3004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
高級船員	人	6.5	35,190
			228,735
			R0126 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港改修(統合補助) 航路泊地浚渫工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通船員	人	6.5	28,760	186,940	R0127 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
引船[鋼製] D1500PS型 130GT	時間	9	11,700	105,300	M003102015 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		運転時間当り損料			A地区
引船[鋼製] D1500PS型 130GT	日	1.5	121,000	181,500	M003102015 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用日当り損料			A地区
クレーン浚渫船(普通)アンカー方式[ディーゼル式] D 9.0m3	日	1	561,000	561,000	M300090000 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用日当り損料			A地区
土運船えい航費					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
むつ小川原港改修 (統合補助) 航路泊地浚渫工事	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
(八戸-むつ小川原港)	回	2	658,178
			1,316,356
			単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
重油 A重油 (マ-リ-)	L	1,027	94
			96,538
			Z006700002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
高級船員	人	3	35,190
			105,570
			R0126 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通船員	人	3.5	28,760
			100,660
			R0127 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
引船 [鋼製]			
			M003102013

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
むつ小川原港改修 (統合補助) 航路泊地浚渫工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
D1000PS型 90GT	時間	9	8,490	76,410		管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		運転時間当り損料				
引船[鋼製] D1000PS型 90GT	日	1.5	88,000	132,000		M003102013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用日当り損料				
土運船[開閉式] 650m3積	日	1	147,000	147,000		M301390000 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用日当り損料				
安全費 (0027)	式	1		2,979,744		工種 99:
安全対策 (0028)	人日	28		2,979,744		第0012号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
Q01 安全対策		安全監視船				

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港改修 (統合補助) 航路泊地浚渫工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
安全監視船	式	1		2,979,744	係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上 DH190280 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 安全監視船の指定		標準			
J03 国際VHF装備使用の有無		無し			
J04 運転日数		28日			
J05 就業時間		8時間			
現場環境改善費 (0029)	式	1		417,000	
現場環境改善費 (率計上) (0030)	式	1		417,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費 (率計上) (0031)	式	1		3,633,000	
主たる工種	50:浚渫工事 (港湾)				
施工地域等補正	地方部 (一般交通の影響を受けない場合)		0.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0032)	式	1		62,771,748	
現場管理費 (0033)	式	1		13,282,000	
施工地域等補正	地方部 (一般交通の影響を受けない場合)		0.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備	
むつ小川原港改修 (統合補助) 航路泊地浚渫工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	
			金額 前回/今回	
			摘要	
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%	
週休2日補正	4週8休以上		1.03	
工事原価 (0034)	式	1		76,053,748
一般管理費等 (0035)	式	1		13,476,252
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00	
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00	
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%	
工事価格 (0036)	式	1		89,530,000
消費税額及び地方消費税額 (0037)	式	1		8,953,000
工事費計 (0038)	式	1		98,483,000