

工事番号 繰補 第745-1号

設計書番号 508-070-0020

弘前鰯ヶ沢線舗装補修工事

実施 設計書

西津軽郡鰯ヶ沢町大字 南浮田町

工 期 190日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 300 m		
	舗装打換え工	1	式
	路上再生工	1	式
	区画線工	1	式
設計額	44,297,000 円 (内消費税 4,027,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
		式	1		19,742,543			
舗装工								
		式	1		19,219,156			
舗装打換え工								
		式	1		10,944,795			
基層		材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						内 1号
			m2	2,240		4,637,625		
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度As改質II(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						内 2号
			m2	2,240		6,307,170		
路上再生工								
		式	1		8,274,361			
予備破碎								内 3号
		m2	2,240		1,786,156			
路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下,混合用乳剤:有り,養生工:有り,砂散布:有り						内 4号
			m2	2,240		6,488,205		
区画線工								
		式	1		138,987			
区画線工								
		式	1		138,987			
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 5号
			m	39		28,587		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 6号
			m	700		92,400		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温						内 7号
			m	120		18,000		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工								
		式	1		384,400			
交通管理工								
		式	1		384,400			
交通誘導警備員								内 8号
		人日	24		384,400			
直接工事費								
		式	1		19,742,543			
共通仮設								
		式	1		4,223,800			
共通仮設費								
		式	1		496,800			
運搬費								
		式	1		224,000			
建設機械運搬費								内 9号
		台	2		224,000			
技術管理費								
		式	1		7,800			
六価クロム溶出試験								内 10号
		式	1		7,800			
現場環境改善費								
		式	1		265,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		265,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,727,000			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費								
		式	1		23,966,343			
現場管理費								
		式	1		9,742,000			
工事原価								
		式	1		33,708,343			
一般管理費等								
		式	1		6,561,657			
工事価格								
		式	1		40,270,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		4,027,000			
工事費計								
		式	1		44,297,000			

#

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	231,800				
運搬費	224,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	7,800
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,223,800

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	23,966,343	単独（追加工事）直接工事費	19,742,543	単独（追加工事）共通仮設費	4,223,800
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	23,966,343	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	23,598,643		0		0
現場管理費 率（補正前）	33.11%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.12%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	40.65%		0.00%		
計上額	9,742,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	33,708,343				
純工事費	23,966,343	現場管理費	9,742,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	33,708,343	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	33,340,643		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.45%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.45%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	33,708,343		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,561,657				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	鯪ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．１２％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			19,742,543
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,742,543
	共通仮設費 (率分)	19,742,543	18.88	3,727,000
	運搬費			224,000
	技術管理費			7,800
現場環境改善費対象工事費				19,742,543
	現場環境改善費 (率分)	19,374,843	1.37	265,000
現場管理費対象純工事費				23,966,343
	現場管理費	23,966,343	40.65	9,742,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				33,708,343
	一般管理費等	33,708,343	19.45	6,561,657
	業務委託費			0
工事価格				40,270,000
消費税等相当額				4,027,000
工事費計				44,297,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	基層		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フ ライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240			m2	2,235	2,075	4,637,625		管理費区分:0
合計						4,637,625		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:密粒度As改質Ⅱ(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
表層(車道・路肩部) CB410260		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分: 0
			m2	2,235	2,822	6,307,170		
合計								
						6,307,170		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	予備破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	17	732	12, 444		管理費区分 : 0
予備破碎工							
路上再生用スタビライザ 幅2. 0m処理深0. 3m以下							
ZZ99*01*01004		m2	2, 235	541	1, 209, 135		管理費区分 : 0
殻運搬							単 1号
		m3	156. 5	1, 258	196, 877		管理費区分 : 0
処分費							単 2号
		t	367. 7	1, 000	367, 700		管理費区分 : T
合計					1, 786, 156		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:有り, 砂散布:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		20cm以下, 803kg/100m2, 有, 1446L/100m2, 有, 有, 0. 3m3/100m2						単 3号 04-03-05 管理費区分 : 0
WB430710			m2	2, 235	2, 903	6, 488, 205		
合計						6, 488, 205		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 4号 03-03-06 管理費区分 : 0
WB821210			m	39	733	28, 587		
合計						28, 587		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 5号 03-03-06 管理費区分: 0
WB821210			m	700	132	92, 400		
合計						92, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 6号 03-03-06 管理費区分:0
WB821210			m	120	150	18,000		
合計						18,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 7号 02-04-04
WB010211		人日	8	17, 650	141, 200		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 8号 02-04-04
WB010212		人日	16	15, 200	243, 200		管理費区分：0
合計					384, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用)D0. 6mW2. 0m, 5 7. 4km, 無, 無						単 9号 01-02-02
WB010010		台	2	112, 000	224, 000		管理費区分：0
合計					224, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	六価クロム溶出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム溶出試験							
ZZ99*01*01005		検体	1	7, 800	7, 800		管理費区分 : 0
合計					7, 800		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	殻運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 258	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込 (ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満					02-01-02		
			m3	1	265	265	管理費区分 : 0		
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 0km以下					02-01-02		
			m3	1	993	993	管理費区分 : 0		
合 計									
						1, 258			
単 価									
						1, 258	円／m3		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 2号	処分費		単位	t	単位数量	1	单価	1, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 As殻 Y007600001002							管理費区分 : 0		
			t	1	1, 000	1, 000			
合計							1, 000		
单価							円／t 1, 000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB430710	路上路盤再生工	20cm以下, 803kg/100m2, 有, 1446L/10 0m2, 有, 有, 0. 3m3/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 903	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		R0125					[] [1]		
			人	0. 127	36, 210	4, 598	管理費区分：0		
普通作業員		R0102					[] [1]		
			人	0. 506	22, 640	11, 455	管理費区分：0		
添加剤 セメント(高炉B) ハﾟﾗ		Y001240000001							
			kg	803	20	16, 060	管理費区分：0		
混合用乳剤 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 MN-1 セメント混合ﾀﾞｲｸﾙ用		Y001112000001							
			L	1, 446	132	190, 872	管理費区分：0		
砂 砂 路盤用		Y000240000001							
			m3	0. 3	3, 000	900	管理費区分：0		
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ運転		WK430180					単 10号 04-03-05 [] [1]		
			日	0. 127	260, 200	33, 045	管理費区分：0		
ﾓｰﾀﾞﾞｰﾚｰﾀﾞｰ運転		WK430190					単 11号 04-03-05 [] [1]		
			日	0. 127	65, 840	8, 361	管理費区分：0		
ﾛｰﾄﾞﾛｰｰ運転		WK430200					単 12号 04-03-05 [] [1]		
			日	0. 127	60, 700	7, 708	管理費区分：0		
ﾀｲﾔﾛｰｰ運転		WK430210					単 13号 04-03-05 [] [1]		
			日	0. 127	47, 300	6, 007	管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 16%					[1] []		
			式	1		11, 294	管理費区分：0		
合計									
						290, 300			
単価									
						2, 903	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	733
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036022	m	1, 000	382. 5	382, 500	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	1, 170	235	274, 950	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	75	180	13, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75	485	36, 375	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	73	131	9, 563	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		16, 712	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						733, 600		
単価						733	円/㎡	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	131	4, 323	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 297	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						132, 300		
単価						132	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	131	5, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 340	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						150, 600		
単価						150	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 04		
						歩掛適用年月	2026. 04		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 7号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A							管理費区分：0		
R0803			人	1	17, 650	17, 650			
合計									
						17, 650			
単価							円／人日		
						17, 650			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B							管理費区分：0		
R0804			人	1	15, 200	15, 200			
合計									
						15, 200			
単価							円／人日		
						15, 200			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用)D0. 6mW2. 0m, 5 7. 4km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	112, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで Z006811003							管理費区分 : 0	
			台	1	112, 000	112, 000		
合計						112, 000		
単価						112, 000	円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK430180	ｽｽﾞﾗｲﾌﾞ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	260, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	135	131	17, 685	管理費区分 : 0	
ｽｽﾞﾗｲﾌﾞ [路盤再生用] 処理深さ0. 4×幅2. 0m		機械条件: 供用 持込						
	M000702015		供用日	1. 22	170, 000	207, 400	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		25	管理費区分 : 0	
合計						260, 200		
単価						260, 200	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WK430190	モータクレータ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	46	131	6, 026	管理費区分 : 0	
モータクレータ [土工用・排ガス対策型(第1次)] プレート幅3. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000701009		供用日	1. 48	16, 700	24, 716	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						65, 840		
単価						65, 840	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK430200	ポートローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	60, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	32	131	4, 192	管理費区分 : 0	
ポートローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000801008		供用日	1. 61	13, 300	21, 413	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						60, 700		
単価						60, 700	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK430210	タイヤローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	47, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	31	131	4, 061	管理費区分 : 0	
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t								
L001060003			日	1. 62	5, 030	8, 148	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		1	管理費区分 : 0	
合計						47, 300		
単価						47, 300	円／日	

登 録 単 価

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装補修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000240000001	砂	砂 路盤用	m3	3, 000	2026	4	確定
Y001112000001	混合用乳剤	アスファルト乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用	L	132	2026	4	確定
Y001240000001	添加剤	セメント(高炉B) バラ	kg	20	2026	4	確定
Y007600001002	処分費	As殻	t	1, 000	2026	4	確定
Z004101002001	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	13, 500	2026	4	確定
ZZ99*01*01004	予備破砕工	路上再生用スプレッド機 幅2. 0m処理深0. 3m以下	m2	541	2026	4	確定 機・労含む
ZZ99*01*01005	六価クロム溶出試験		検体	7, 800	2026	4	確定

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
道路修繕 (0001)			式	1		19,742,543			
舗装工 (0002)			式	1		19,219,156			
舗装打換え工 (0003)			式	1		10,944,795		工種 06:舗装工事	
基層 (0004) (P)			m2	2,240		4,637,625		第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.133	0.16 4,480 5,030	2.75	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロータローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.128	0.16 4,480 4,870	2.66	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.213		4.42	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.843	4.32 25,400 22,640	58.99	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.178	2.43 28,900 35,090	45.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	1.922		39.88	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.4 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	0.75		15.56	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.87 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.536		31.86	管理費区分 0	
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	%	81.836		1,698	Z004101002001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			77.19 470,000 13,500			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7.104		147.4	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	
			8.47			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			103 117		単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.406		8.43	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.58 138 131			
その他(材料)	%	0.114		2.36	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.025		0.64	管理費区分 0	
表層 (0005) (P)	m2	2,240		6,307,170	第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 歩車道区分		車道・路肩				
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q03 材料規格		密粒度As改質Ⅱ(20F)				
Q04 舗装厚		50mm				
Q05 平均幅員		3.0m超				
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)				
Q08 急速施工費		計上しない				
表層(車道・路肩部)	m2	2,235	2,822	6,307,170	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.594	0.92 29,500 31,200	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.096	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.093	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.156		4.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	2.091		58.98	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.84 25,400 22,640		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.602	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.411	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.549	0.77 31,000 36,210	15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.13		31.89	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	90.07	84.7 580,000 20,200	2,541	Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.783	2.57 103 117	50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.296	0.51 138 131	8.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.105		2.96	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		1.55	管理費区分 0	
路上再生工 (0006)	式	1		8,274,361	工種 06:舗装工事	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
予備破碎 (0007)	m2	2,240		1,786,156	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	17	732	12,444	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.796	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	4.602		33.69	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	20.706	19.96 28,300	151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	12.158		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.88 31,000 36,210			
普通作業員	%	7.606		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.92 25,400 22,640			
その他(労務)	%	18.999		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.455		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.39 68,200 71,500			
ガソリン レギュラー	%	2.356		17.25	Z006704001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 154 135		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.299		9.51	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		0.23	管理費区分 0	
予備破碎工 路上再生用スレ`ライザ`幅2.0m処理深0.3m以下	m2	2,235	541	1,209,135	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻運搬	m3	156.5	1,258	196,877	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
積込(ルース`)	m3	1	265	265	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鰯ヶ沢町	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m3未満				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.983		108.7	M000202142	
標準構成比			42.39		管理費区分	0
標準単価			21,500		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			22,900		単価地区	鯔ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	42.717		113.3	R0114	
標準構成比			38.74		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			35,090		単価地区	鯔ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	16.269		43.15	Z006702002	
標準構成比			18.87		管理費区分	0
標準単価			138		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			131		単価地区	鯔ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.031		0.15	管理費区分	0
土砂等運搬	m3	1	993	993	CB210110	875.29
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯨ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンポトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.806		415.3	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	45.732		454.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	12.452		123.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 131			
諸雑費	%	0.01		0.2	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
処分費	t	367.7	1,000	367,700	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 As殻	t	1	1,000	1,000	Y007600001002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路上路盤再生工 (0008)	m2	2,240		6,488,205	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路上路盤再生工	m2	2,235	2,903	6,488,205	WB430710 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 混合深さ		20cm以下			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 添加剤使用数量(実数入力)		803kg/100m2			単価地区 鯔ヶ沢町	
J03 混合用乳剤の有無		有			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)		1446L/100m2			豪雪割増	
J05 養生工の有無		有			潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 砂散布の有無		有			単価補正	
J07 砂使用数量(実数入力)		0.3m3/100m2				
区画線工 (0009)	式	1		138,987		
区画線工 (0010)	式	1		138,987	工種 13:道路維持工事	
溶融式区画線 (0011)	m	39		28,587	第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分		溶融式手動				
Q02 規格・仕様区分		実線 45cm				
Q03 塗布厚		厚1.0mm				
Q04 排水性舗装		無し				
Q05 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置	m	39	733	28,587	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 45cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ペイント式区画線 (0012)	m	700		92,400	第0006号内訳書 単位数量 1 m	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	700	132	92,400	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳					第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ペイント式区画線 (0013)	m	120		18,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費					第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	120	150	18,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分					第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 舗装式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 無し 常温 白 全ての費用			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
仮設工 (0014)	式	1		384,400		
交通管理工 (0015)	式	1		384,400	工種 99:	
交通誘導警備員 (0016)	人日	24		384,400	第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B				
交通誘導警備員A	人日	8	17,650	141,200	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	16	15,200	243,200	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0017)	式	1		19,742,543	
共通仮設 (0018)	式	1		4,223,800	
共通仮設費 (0019)	式	1		496,800	
運搬費 (0020)	式	1		224,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0021)	台	2		224,000	第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	112,000	224,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 運搬区分		スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		57.4km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
技術管理費					工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0022)	式	1		7,800	
六価クロム溶出試験 (0023)	式	1		7,800	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
六価クロム溶出試験	検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0024)	式	1		265,000	
現場環境改善費（率計上） (0025)	式	1		265,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0026)	式	1		3,727,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0027)	式	1		23,966,343	
現場管理費 (0028)	式	1		9,742,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.12%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0029)	式	1		33,708,343	
一般管理費等 (0030)	式	1		6,561,657	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭の保証		0.04%		
工事価格 (0031)	式	1		40,270,000	
消費税額及び地方消費税額 (0032)	式	1		4,027,000	
工事費計 (0033)	式	1		44,297,000	