



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営農業水利施設保全合理化事業

小田川南部地区

小田川南部合理化第41号工事

西農水（整つ工）第3号

積算書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			87,420,000	
2 ・工事原価			74,317,000	
3 純工事費			58,279,000	
4 ・ ・直接工事費			50,779,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	26,675,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	24,104,000	
7 ・ ・間接工事費			23,538,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			7,500,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
50,779,000 × ((8.940*1.000)*1.000*1.040*1.000)	9.300	%	4,722,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	1,781,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	511,000	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			486,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
50,629,000 × (0.960)	0.960	%	486,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			16,038,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
58,279,000 × ((25.650*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.590+0.000-0.000)	27.520	%	16,038,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
74,317,000 × (17.740*1.000 + 0.04)=13,213,000	17.780	%	13,212,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	-109,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				26,675,000	
・土工 第3工区	1.000	式		75,000	
・掘削工	1.000	式		9,000	
B01501 土砂掘削 土砂	14	m3	674	9,436	歩A・単A B単 1号
合計				9,436	
・盛土工	1.000	式		33,000	
B01505 流用土盛土 BH0.8,人力まきだし,振動ローラハンドガイド	13	m3	2,509	32,617	歩A・単A B単 2号
合計				32,617	
・整形仕上工	1.000	式		33,000	
BA0109 法面整形	70	m ²	478	33,460	歩A・単A B単 3号
合計				33,460	
・構造物撤去工 第3工区	1.000	式		197,000	
・掘削工	1.000	式		197,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	3.6	m3	17,090	61,524	歩A・単A B単 4号
000005 コンクリート矢板切断 t=50mm	58.000	m	1,331	77,198	歩A・単A B単 5号
BA0201 殻運搬(鉄筋コンクリート)	3.6	m3	2,957	10,645	歩A・単A B単 6号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	3.6	m3	3,750	13,500	歩A・単A B単 7号
000008 既設切梁撤去工 H250,撤去~直積,積卸	1.100	ton	27,510	30,261	歩A・単A B単 8号
000009 既設切梁運搬	1.100	ton	3,410	3,751	歩A・単A B単 9号
合計				196,879	
・開渠工 第3工区	1.000	式		6,462,000	
・作業土工	1.000	式		424,000	
000010 床堀	103.000	m3	674	69,422	歩A・単A B単 10号
BA0108 基面整正	400	m ²	453	181,200	歩A・単A B単 11号
B01209 埋戻 BH0.8,人力まきだし,振動ローラハンドガイド	34	m3	2,509	85,306	歩A・単A B単 12号
B01209 埋戻 BH0.8,人力まきだし,振動ローラハンド	35	m3	2,509	87,815	歩A・単A B単 13号
合計				423,743	
・プレキャスト開渠工	1.000	式		3,754,000	
BA0301 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下	126	m ²	2,663	335,538	歩A・単A B単 14号
BA0302 コンクリート	6.3	m3	28,050	176,715	歩A・単A B単 15号
BA0303 型枠	2.9	m ²	5,830	16,907	歩A・単A B単 16号
B05104 鉄筋コンクリート大型フリューム B3800*H1000*L2000 種,4450kg/本	28.0	m	108,815	3,046,820	歩A・単A B単 17号
B05104 鉄筋コンクリート大型フリューム B3800*H1000*L1000 種,2225kg/本	1.0	m	134,760	134,760	歩A・単A B単 18号
000019 吸出防止材 ヤシ繊維t=10mm	71.000	m ²	605	42,955	歩A・単A B単 19号
合計				3,753,695	
・かご工	1.000	式		2,047,000	
000020 かごマット設置工 設置,スロープ型,割栗15~20cm	137.200	m ²	14,920	2,047,024	歩A・単A B単 20号

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				2,047,024	
・水抜き工	1.000	式		237,000	
B06203 サイドドレーン コンクリート用砕石 20~5mm,300*300,コンクリート用砕石	58.0	m	4,081	236,698	歩A・単A B単 21号
合 計				236,698	
・土工 第4工区 ・掘削工	1.000	式		205,000	
B01501 土砂掘削 土砂	1.000	式		14,000	
	21	m3	674	14,154	歩A・単A B単 22号
合 計				14,154	
・整形仕上工	1.000	式		153,000	
BA0109 法面整形	320	m ²	478	152,960	歩A・単A B単 23号
合 計				152,960	
・作業残土処理工	1.000	式		38,000	
BA0105 土砂等運搬	21	m3	1,656	34,776	歩A・単A B単 24号
BA0110 整地	21	m3	143	3,003	歩A・単A B単 25号
合 計				37,779	
・構造物撤去工 第4工区 ・構造物撤去工	1.000	式		1,176,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	1.000	式		1,176,000	
	31	m3	17,090	529,790	歩A・単A B単 26号
000027 コンクリート矢板切断 t=50mm	246.000	m	1,331	327,426	歩A・単A B単 27号
BA0201 殻運搬(鉄筋コンクリート)	31	m3	2,957	91,667	歩A・単A B単 28号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	31	m3	3,750	116,250	歩A・単A B単 29号
000030 既設切梁撤去工 H250,撤去~直積,積卸	1.900	ton	55,020	104,538	歩A・単A B単 30号
000031 既設切梁運搬	1.900	ton	3,410	6,479	歩A・単A B単 31号
合 計				1,176,150	
・開渠工 第4工区 ・作業土工	1.000	式		18,560,000	
000032 床堀	1.000	式		1,721,000	
	540.000	m3	674	363,960	歩A・単A B単 32号
BA0108 基面整正	540	m ²	453	244,620	歩A・単A B単 33号
B01209 埋戻 BH0.8,人力まきだし,振動ローラ付	150	m3	2,509	376,350	歩A・単A B単 34号
B01209 埋戻 BH0.8,人力まきだし,振動コバク	150	m3	2,509	376,350	歩A・単A B単 35号
BA0105 土砂等運搬	200	m3	1,656	331,200	歩A・単A B単 36号
BA0110 整地	200	m3	143	28,600	歩A・単A B単 37号
合 計				1,721,080	
・プレキャスト開渠工	1.000	式		15,835,000	
BA0301 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下	535	m ³	2,663	1,424,705	歩A・単A B単 38号
BA0302 コンクリート	27	m3	28,050	757,350	歩A・単A B単 39号

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				24,104,000	
・仮設工 第3工区	1.000	式		9,061,000	
・・仮設道路工	1.000	式		3,105,000	
B18241 安定シート 軟弱地盤安定シート:ホリワビレ120kgf/5cm	475	m ²	341	161,975	歩A・単A B単 46号
000047 産廃処理運搬 廃プラスチック	0.110	ton	3,410	375	歩A・単A B単 47号
000048 産廃処理費 廃プラスチック	0.110	ton	70,000	7,700	歩A・単A B単 48号
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻	360	m ³	3,653	1,315,080	歩A・単A B単 49号
B01205 購入土盛土 BH0.8,人力まきだし,振動コパク,山土	13	m ³	5,901	76,713	歩A・単A B単 50号
B18203 敷鉄板 設置~賃料~撤去	204	m ²	1,475	300,900	歩A・単A B単 51号
BA0101 掘削	412	m ³	365	150,380	歩A・単A B単 52号
BA0105 土砂等運搬	412	m ³	1,193	491,516	歩A・単A B単 53号
BA0110 整地	235	m ³	143	33,605	歩A・単A B単 54号
BA0802 不陸整正	235	m ²	328	77,080	歩A・単A B単 55号
000056 耕地復旧	830.000	m ²	30	24,900	歩A・単A B単 56号
B05502 BF500型撤去再設置 L=2000,1000kg/個以下	65.0	m	6,817	443,105	歩A・単A B単 57号
B05111 BF500型用蓋撤去再設置 蓋版,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下	14	枚	1,570	21,980	歩A・単A B単 58号
合 計				3,105,309	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式		151,000	
000059 大型土のう 製作・据付	8.000	袋	6,928	55,424	歩A・単A B単 59号
000060 大型土のう 再設置~撤去	24.000	袋	3,421	82,104	歩A・単A B単 60号
000061 産廃処理運搬 廃プラスチック	0.020	ton	3,410	68	歩A・単A B単 61号
000062 産廃処理費 廃プラスチック	0.020	ton	70,000	1,400	歩A・単A B単 62号
BA0105 土砂等運搬	6.700	m ³	1,656	11,095	歩A・単A B単 63号
BA0110 整地	6.700	m ³	143	958	歩A・単A B単 64号
合 計				151,049	
・・排水処理工	1.000	式		5,805,000	
B18322 排水ポンプ(仮設) 450以上~1200未満	3	箇所	1,934,915	5,804,745	歩A・単A B単 65号
合 計				5,804,745	
・仮設工 第4工区	1.000	式		15,043,000	
・・仮設道路工	1.000	式		7,412,000	
B18241 安定シート 軟弱地盤安定シート:ホリワビレ120kgf/5cm	1,100	m ²	341	375,100	歩A・単A B単 66号
000067 産廃処理運搬 廃プラスチック	0.140	ton	3,410	477	歩A・単A B単 67号
000068 産廃処理費 廃プラスチック	0.140	ton	70,000	9,800	歩A・単A B単 68号
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻	910	m ³	3,653	3,324,230	歩A・単A B単 69号
B01205 購入土盛土 BH0.8,人力まきだし,振動コパク,山土	25	m ³	5,901	147,525	歩A・単A B単 70号
B18203 敷鉄板 設置~賃料~撤去	590	m ²	1,695	1,000,050	歩A・単A B単 71号
BA0101 掘削	930	m ³	365	339,450	歩A・単A B単 72号
BA0105 土砂等運搬	930	m ³	1,193	1,109,490	歩A・単A B単 73号
BA0110 整地	930	m ³	143	132,990	歩A・単A B単 74号
000075 耕地復旧	920.000	m ²	30	27,600	歩A・単A B単 75号

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B01501	*** B単 - 1号 *** 土砂掘削					
	土砂		m3	674		歩A・単A
B01505	*** B単 - 2号 *** 流用土盛土					
	BH0.8,人力まきだし,振動ローラハンドガイド		m3	2,509		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 3号 *** 法面整形					
			m ²	478		歩A・単A
B02162	*** B単 - 4号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m3	17,090		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** コンクリート矢板切断					
	t=50mm		m	1,331		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 6号 *** 殻運搬(鉄筋コンクリート)					
			m3	2,957		歩A・単A
B02315	*** B単 - 7号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
			m3	3,750		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 既設切梁撤去工					
	H250,撤去～直積,積卸		ton	27,510		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 既設切梁運搬					
			ton	3,410		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 床掘					
			m3	674		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 11号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
B01209	*** B単 - 12号 *** 埋戻					
	BH0.8,人力まきだし,振動ローラハンドガイド		m3	2,509		歩A・単A
B01209	*** B単 - 13号 *** 埋戻					
	BH0.8,人力まきだし,振動ローラハンドガイド		m3	2,509		歩A・単A
BA0301	*** B単 - 14号 *** 基礎砕石					
	22.5cmを超え27.5cm以下		m ²	2,663		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 15号 *** コンクリート					
			m3	28,050		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 16号 *** 型枠					
			m ²	5,830		歩A・単A
B05104	*** B単 - 17号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B3800*H1000*L2000 種,4450kg/本		m	108,815		歩A・単A
B05104	*** B単 - 18号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B3800*H1000*L1000 種,2225kg/本		m	134,760		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 吸出防止材					
	ヤシ繊維t=10mm		m ²	605		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** かごマット設置工					
	設置,スロープ型,割栗15～20cm		m ²	14,920		歩A・単A
B06203	*** B単 - 21号 *** サイドドレーン					
	コンクリート用砕石 20～5mm,300*300,コンクリート用砕石		m	4,081		歩A・単A
B01501	*** B単 - 22号 *** 土砂掘削					

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土砂 *** B単 - 23号 ***		m ³	674		歩A・単A
BA0109	法面整形		m ²	478		歩A・単A
	*** B単 - 24号 ***		m ³	1,656		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬		m ³	143		歩A・単A
	*** B単 - 25号 ***		m ³	17,090		歩A・単A
BA0110	整地		m ³	1,331		歩A・単A
	*** B単 - 26号 ***		m ³	2,957		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し		m ³	3,750		歩A・単A
	なし *** B単 - 27号 ***		m	1,331		歩A・単A
000027	コンクリート矢板切断		m	1,331		歩A・単A
	t=50mm *** B単 - 28号 ***		m ³	2,957		歩A・単A
BA0201	殻運搬(鉄筋コンクリート)		m ³	3,750		歩A・単A
	*** B単 - 29号 ***		m ³	55,020		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³	3,410		歩A・単A
	*** B単 - 30号 ***		ton	3,410		歩A・単A
000030	既設切梁撤去工		ton	3,410		歩A・単A
	H250,撤去～直積,積卸 *** B単 - 31号 ***		m ³	674		歩A・単A
000031	既設切梁運搬		m ³	453		歩A・単A
	*** B単 - 32号 ***		m ³	2,509		歩A・単A
000032	床堀		m ³	2,509		歩A・単A
	*** B単 - 33号 ***		m ³	1,656		歩A・単A
BA0108	基面整正		m ³	1,656		歩A・単A
	*** B単 - 34号 ***		m ²	453		歩A・単A
B01209	埋戻		m ³	2,509		歩A・単A
	BH0.8,人力まきだし,振動=引ノ'ガイド' *** B単 - 35号 ***		m ³	2,509		歩A・単A
B01209	埋戻		m ³	2,509		歩A・単A
	BH0.8,人力まきだし,振動コバ'夕' *** B単 - 36号 ***		m ³	1,656		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬		m ³	1,656		歩A・単A
	*** B単 - 37号 ***		m ³	143		歩A・単A
BA0110	整地		m ³	143		歩A・単A
	*** B単 - 38号 ***		m ²	2,663		歩A・単A
BA0301	基礎砕石		m ²	2,663		歩A・単A
	22.5cmを超え27.5cm以下 *** B単 - 39号 ***		m ³	28,050		歩A・単A
BA0302	コンクリート		m ³	28,050		歩A・単A
	*** B単 - 40号 ***		m ²	5,830		歩A・単A
BA0303	型枠		m ²	5,830		歩A・単A
	*** B単 - 41号 ***		m	108,815		歩A・単A
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム		m	108,815		歩A・単A
	B3800*H1000*L2000 種,4450kg/本 *** B単 - 42号 ***		m	134,760		歩A・単A
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム		m	134,760		歩A・単A
	B3800*H1000*L1000 種,2225kg/本 *** B単 - 43号 ***		m	199,884		歩A・単A
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム		m	199,884		歩A・単A
	B3800*H1000*L1045 種,2325kg/本		m	199,884		歩A・単A

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 吸出防止材					
	ヤシ繊維t=10mm		m	605		歩A・単A
B06203	*** B単 - 45号 *** サイドドレーン					
	コンクリート用砕石 20~5mm,300*300,コンクリート用砕石		m	4,081		歩A・単A
B18241	*** B単 - 46号 *** 安定シート					
	軟弱地盤安定シート:ホリパレ120kgf/5cm		m ²	341		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 産廃処理運搬					
	廃プラスチック		ton	3,410		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 産廃処理費					
	廃プラスチック		ton	70,000		歩A・単A
BA0106	*** B単 - 49号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻					
			m ³	3,653		歩A・単A
B01205	*** B単 - 50号 *** 購入土盛土					
	BH0.8,人力まきだし,振動コパク,山土		m ³	5,901		歩A・単A
B18203	*** B単 - 51号 *** 敷鉄板					
	設置~賃料~撤去		m ²	1,475		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 52号 *** 掘削					
			m ³	365		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 53号 *** 土砂等運搬					
			m ³	1,193		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 54号 *** 整地					
			m ³	143		歩A・単A
BA0802	*** B単 - 55号 *** 不陸整正					
			m ²	328		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 耕地復旧					
			m ²	30		歩A・単A
B05502	*** B単 - 57号 *** BF500型撤去再設置					
	L=2000,1000kg/個以下		m	6,817		歩A・単A
B05111	*** B単 - 58号 *** BF500型用蓋撤去再設置					
	蓋版,コンクリート銅製,40kgを超え170kg/枚以下		枚	1,570		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 大型土のう					
	製作・据付		袋	6,928		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 大型土のう					
	再設置~撤去		袋	3,421		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 産廃処理運搬					
	廃プラスチック		ton	3,410		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 産廃処理費					
	廃プラスチック		ton	70,000		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 63号 *** 土砂等運搬					
			m ³	1,656		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 64号 *** 整地					
			m ³	143		歩A・単A
B18322	*** B単 - 65号 *** 排水ポンプ(仮設)					

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	450以上～1200未満 *** B単 - 66号 ***		箇所	1,934,915		歩A・単A
B18241	安定シート					
	軟弱地盤安定シート：ポリプロピレン120kgf/5cm *** B単 - 67号 ***		m ²	341		歩A・単A
000067	産廃処理運搬					
	廃プラスチック *** B単 - 68号 ***		ton	3,410		歩A・単A
000068	産廃処理費					
	廃プラスチック *** B単 - 69号 ***		ton	70,000		歩A・単A
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻					
	*** B単 - 70号 ***		m ³	3,653		歩A・単A
B01205	購入土盛土					
	BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ,山土 *** B単 - 71号 ***		m ³	5,901		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去 *** B単 - 72号 ***		m ²	1,695		歩A・単A
BA0101	掘削					
	*** B単 - 73号 ***		m ³	365		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	*** B単 - 74号 ***		m ³	1,193		歩A・単A
BA0110	整地					
	*** B単 - 75号 ***		m ³	143		歩A・単A
000075	耕地復旧					
	*** B単 - 76号 ***		m ²	30		歩A・単A
B05502	BF500型撤去再設置					
	L=2000,1000kg/個以下 *** B単 - 77号 ***		m	6,817		歩A・単A
B05111	BF500型用蓋撤去再設置					
	蓋版,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下 *** B単 - 78号 ***		枚	1,570		歩A・単A
B05502	BF300型撤去再設置					
	L=2000,1000kg/個以下 *** B単 - 79号 ***		m	6,715		歩A・単A
B05201	排水溝500*500撤去再設置					
	L=2000,1000kg/個以下 *** B単 - 80号 ***		m	7,903		歩A・単A
000080	大型土のう					
	製作・据付 *** B単 - 81号 ***		袋	7,678		歩A・単A
000081	大型土のう					
	製作・据付～撤去 *** B単 - 82号 ***		袋	6,928		歩A・単A
000082	産廃処理運搬					
	廃プラスチック *** B単 - 83号 ***		ton	3,410		歩A・単A
000083	産廃処理費					
	廃プラスチック *** B単 - 84号 ***		ton	70,000		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	*** B単 - 85号 ***		m ³	1,656		歩A・単A
BA0110	整地					
	*** B単 - 86号 ***		m ³	143		歩A・単A
B18322	排水ポンプ(仮設)					
	450以上～1200未満		箇所	2,463,368		歩A・単A

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B01501	土砂掘削 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアームハック材掘削) ハック材	1.000	m3	674	674	S単 1号
	合計				674	
	単価				674	
*** B単 - 2号 ***						
B01505	流用土盛土 BH0.8,人力まきだし,振動ローラハンドガイド		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	675	675	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	265.3	294	S単 48号
	合計				2,509	
	単価				2,509	
*** B単 - 3号 ***						
BA0109	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	478.1	478	S単 52号
	合計				478	
	単価				478	
*** B単 - 4号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,090	17,090	S単 18号
	合計				17,090	
	単価				17,090	
*** B単 - 5号 ***						
000005	コンクリート矢板切断 t=50mm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	1.000	m	1,331	1,331	S単 55号
	合計				1,331	
	単価				1,331	
*** B単 - 6号 ***						
BA0201	殻運搬(鉄筋コンクリート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,957	2,957	S単 54号
	合計				2,957	
	単価				2,957	
*** B単 - 7号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 有筋	2.500	ton	1,500	3,750	S単 15号
	合計				3,750	
	単価				3,750	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	既設切梁撤去工 H250,撤去~直積,積卸		ton		1,000	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H250,0日,0回,あり	1.000	ton	27,510	27,510	S単 39号
	合計				27,510	
	単価				27,510	
*** B単 - 9号 ***						
000009	既設切梁運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	3,410	3,410	S単 45号
	合計				3,410	
	単価				3,410	
*** B単 - 10号 ***						
000010	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアームバック掘削) バック	1.000	m3	674	674	S単 1号
	合計				674	
	単価				674	
*** B単 - 11号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 51号
	合計				453	
	単価				453	
*** B単 - 12号 ***						
B01209	埋戻 BH0.8,人力まきだし,振動ロータリガイド		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締め目を計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 4号
S01082	締固工(振動ロータリ締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	675	675	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	265.3	294	S単 48号
	合計				2,509	
	単価				2,509	
*** B単 - 13号 ***						
B01209	埋戻 BH0.8,人力まきだし,振動コバク		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,215	2,215	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	265.3	294	S単 48号
	合計				2,509	
	単価				2,509	
*** B単 - 14号 ***						
BA0301	基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	2,663	2,663	S単 56号

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,663	
	単価				2,663	
	*** B単 - 15号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m3	28,050	28,050	S単 57号
	合計				28,050	
	単価				28,050	
	*** B単 - 16号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 58号
	合計				5,830	
	単価				5,830	
	*** B単 - 17号 ***					
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム B3800*H1000*L2000 種,4450kg/本		m		10,000	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,7フレ-ソレ-ソ,モルタル,2.000m,あり,モルタ ル,4.2m	10.000	m	8,315	83,150	S単 19号
S02116	大型排水フリューム 種B3800*H1000*L2000 有効延長:2000,張出100mm,,	5.000	本	201,000	1,005,000	S単 8号
	合計				1,088,150	
	単価				108,815	
	*** B単 - 18号 ***					
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム B3800*H1000*L1000 種,2225kg/本		m		10,000	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,7フレ-ソレ-ソ,モルタル,1.000m,あり,モルタ ル,4.2m	10.000	m	13,760	137,600	S単 20号
S02116	大型排水フリューム 種B3800*H1000*L1000 有効延長:1000,張出100mm,,	10.000	本	121,000	1,210,000	S単 9号
	合計				1,347,600	
	単価				134,760	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	吸出防止材 ヤシ繊維t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	1.000	m ²	605	605	S単 10号
	合計				605	
	単価				605	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	かごマット設置工 設置,スロープ型,割栗15~20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SPX169	SP かごマット設置(スロープ型) 森林 t=50cm,亜鉛7%メッキ,割栗石,径15~20cm	1.000	m ²	14,920	14,920	S単 60号
	合計				14,920	
	単価				14,920	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 21号 ***						
B06203	サイドドレーン コンクリート用砕石 20-5mm, 300*300, コンクリート用砕石		m		10,000	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25-5mm, しない	10.000	m	1,311	13,110	S単 28号
P96009	ウィーブホール 50, L=250mm	20.000	個	1,070	21,400	
S02116	コンクリート用砕石 ,20-5mm,	1.125	m3	5,600	6,300	S単 11号
	合計				40,810	
	単価				4,081	
*** B単 - 22号 ***						
B01501	土砂掘削 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削) バックホウ	1.000	m3	674	674	S単 1号
	合計				674	
	単価				674	
*** B単 - 23号 ***						
BA0109	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	478.1	478	S単 52号
	合計				478	
	単価				478	
*** B単 - 24号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームバックホウ積込) 5.5km以下,無し,普通	1.000	m3	1,656	1,656	S単 2号
	合計				1,656	
	単価				1,656	
*** B単 - 25号 ***						
BA0110	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	142.7	143	S単 53号
	合計				143	
	単価				143	
*** B単 - 26号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,090	17,090	S単 18号
	合計				17,090	
	単価				17,090	
*** B単 - 27号 ***						
000027	コンクリート矢板切断 t=50mm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,-,15cm以下,-	1.000	m	1,331	1,331	S単 55号
	合計				1,331	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,331	
	*** B単 - 28号 ***					
BA0201	殻運搬(鉄筋コンクリート)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,957	2,957	S単 54号
	合 計				2,957	
	単 価				2,957	
	*** B単 - 29号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 有筋	2.500	ton	1,500	3,750	S単 15号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	既設切梁撤去工 H250,撤去~直積,積卸		ton		1,000	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H250,0日,0回,あり	1.000	ton	27,510	27,510	S単 39号
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H250,0日,0回,あり	1.000	ton	27,510	27,510	S単 39号
	合 計				55,020	
	単 価				55,020	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	既設切梁運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0,0,0,0	1.000	ton	3,410	3,410	S単 45号
	合 計				3,410	
	単 価				3,410	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアーム)バック掘削 バック	1.000	m3	674	674	S単 1号
	合 計				674	
	単 価				674	
	*** B単 - 33号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 51号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単 - 34号 ***					
B01209	埋戻 BH0.8,人力まきだし,振動ロータリガイド		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 4号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	675	675	S単 7号

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	265.3	294	S単 48号
	合計				2,509	
	単価				2,509	
	*** B単 - 35号 ***					
B01209	埋戻 BH0.8,人力まきだし,振動コパクタ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	1.000	m3	2,215	2,215	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	265.3	294	S単 48号
	合計				2,509	
	単価				2,509	
	*** B単 - 36号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアールトラック積込) 5.5km以下,無し,普通	1.000	m3	1,656	1,656	S単 2号
	合計				1,656	
	単価				1,656	
	*** B単 - 37号 ***					
BA0110	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,--,あり	1.000	m3	142.7	143	S単 53号
	合計				143	
	単価				143	
	*** B単 - 38号 ***					
BA0301	基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	2,663	2,663	S単 56号
	合計				2,663	
	単価				2,663	
	*** B単 - 39号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,--,一般養生,--,無し,--,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	28,050	28,050	S単 57号
	合計				28,050	
	単価				28,050	
	*** B単 - 40号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 58号
	合計				5,830	
	単価				5,830	
	*** B単 - 41号 ***					

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム B3800*H1000*L2000 種,4450kg/本		m		10,000	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,7フレソレソ,モルタル,2.000m,あり,モルタル,4.2m	10.000	m	8,315	83,150	S単 19号
S02116	大型排水フリューム 種B3800*H1000*L2000 有効延長:2000,張出100mm,,	5.000	本	201,000	1,005,000	S単 8号
	合計				1,088,150	
	単価				108,815	
	*** B単 - 42号 ***					
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム B3800*H1000*L1000 種,2225kg/本		m		10,000	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,7フレソレソ,モルタル,1.000m,あり,モルタル,4.2m	10.000	m	13,760	137,600	S単 20号
S02116	大型排水フリューム 種B3800*H1000*L1000 有効延長:1000,張出100mm,,	10.000	本	121,000	1,210,000	S単 9号
	合計				1,347,600	
	単価				134,760	
	*** B単 - 43号 ***					
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム B3800*H1000*L1045 種,2325kg/本		m		10,450	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,7フレソレソ,モルタル以外,1.000m,あり,モルタル,4.2m	10.450	m	13,664	142,789	S単 21号
S02116	大型排水フリューム 種B3800*H1000*L1045 有効延長:1045,張出100mm,,	10.000	本	194,600	1,946,000	S単 12号
	合計				2,088,789	
	単価				199,884	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	吸出防止材 ヤシ繊維t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセシイ,,	1.000	m ²	605	605	S単 10号
	合計				605	
	単価				605	
	*** B単 - 45号 ***					
B06203	サイドドレーン コンクリート用砕石 20~5mm,300*300,コンクリート用砕石		m		10,000	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25~5mm,しない	10.000	m	1,311	13,110	S単 28号
P96009	ウィーブホール 50,L=250mm	20.000	個	1,070	21,400	
S02116	コンクリート用砕石 ,20~5mm,,	1.125	m ³	5,600	6,300	S単 11号
	合計				40,810	
	単価				4,081	
	*** B単 - 46号 ***					
B18241	安定シート 軟弱地盤安定シート:ホリパ 0E`レ120kgf/5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	341	341	S単 42号
	合計				341	
	単価				341	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 47号 ***						
000047	産廃処理運搬 廃プラスチック		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0,0,0,0	1.000	ton	3,410	3,410	S単 45号
	合計				3,410	
	単価				3,410	
*** B単 - 48号 ***						
000048	産廃処理費 廃プラスチック		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	70,000	70,000	S単 16号
	合計				70,000	
	単価				70,000	
*** B単 - 49号 ***						
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	260.6	261	S単 50号
S02116	山土	1.330	m3	2,550	3,392	S単 13号
	合計				3,653	
	単価				3,653	
*** B単 - 50号 ***						
B01205	購入土盛土 BH0.8,人力まきだし,振動コンパクト,山土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクト()	1.000	m3	2,215	2,215	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	265.3	294	S単 48号
S02116	山土	1.330	m3	2,550	3,392	S単 13号
	合計				5,901	
	単価				5,901	
*** B単 - 51号 ***						
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,102,1,あり	1.000	m ²	1,475	1,475	S単 40号
	合計				1,475	
	単価				1,475	
*** B単 - 52号 ***						
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	364.5	365	S単 47号
	合計				365	
	単価				365	
*** B単 - 53号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,193	1,193	S単 49号

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区				
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,193	
	単価				1,193	
	*** B単 - 54号 ***					
BA0110	整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	142.7	143	S単 53号
	合計				143	
	単価				143	
	*** B単 - 55号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 砕石, あり, 再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	328.4	328	S単 59号
	合計				328	
	単価				328	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	耕地復旧		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	30	30	S単 29号
	合計				30	
	単価				30	
	*** B単 - 57号 ***					
B05502	BF500型撤去再設置 L=2000, 1000kg/個以下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	m	2,206	2,206	S単 22号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,325	4,325	S単 23号
S02116	再生クラッシャー , RC-40 40~0mm,	0.084	m3	3,400	286	S単 14号
	合計				6,817	
	単価				6,817	
	*** B単 - 58号 ***					
B05111	BF500型用蓋撤去再設置 蓋版, コンクリート 鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	枚	601	601	S単 24号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	969	969	S単 25号
	合計				1,570	
	単価				1,570	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	大型土のう 製作・据付		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, フォレンソルン, 購入土, 1m3, 大型土のう袋(1.0 t用), なし, あり	1.000	袋	6,928	6,928	S単 30号
	合計				6,928	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				6,928	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	大型土のう 再設置～撤去		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設(撤去・再設置),77ﾌﾟﾚﾝﾄﾞﾝ,1m3,,,あり	1,000	袋	2,293	2,293	S単 31号
S18002	大型土のう工 撤去,77ﾌﾟﾚﾝﾄﾞﾝ,0m3,,,あり	1,000	袋	1,128	1,128	S単 32号
	合 計				3,421	
	単 価				3,421	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	産廃処理運搬 廃プラスチック		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1,000	ton	3,410	3,410	S単 45号
	合 計				3,410	
	単 価				3,410	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	産廃処理費 廃プラスチック		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1,000	ton	70,000	70,000	S単 16号
	合 計				70,000	
	単 価				70,000	
	*** B単 - 63号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームトラック積込) 5.5km以下,無し,普通	1,000	m3	1,656	1,656	S単 2号
	合 計				1,656	
	単 価				1,656	
	*** B単 - 64号 ***					
BA0110	整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	142.7	143	S単 53号
	合 計				143	
	単 価				143	
	*** B単 - 65号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 450以上～1200未満		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 31,常時排水,450以上～1200未満,10m,発動発電機,あり	1,000	箇所	1,820,229	1,820,229	S単 34号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1,000	箇所	94,938	94,938	S単 36号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,181	9,181	S単 37号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,567	10,567	S単 38号
	合 計				1,934,915	
	単 価				1,934,915	
	*** B単 - 66号 ***					

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B18241	安定シート 軟弱地盤安定シート：純J'レ120kgf/5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	341	341	S単 42号
	合計				341	
	単価				341	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	産廃処理運搬 廃プラスチック		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,...0.0.0.0	1.000	ton	3,410	3,410	S単 45号
	合計				3,410	
	単価				3,410	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	産廃処理費 廃プラスチック		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	70,000	70,000	S単 16号
	合計				70,000	
	単価				70,000	
	*** B単 - 69号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³	260.6	261	S単 50号
S02116	山土	1.330	m ³	2,550	3,392	S単 13号
	合計				3,653	
	単価				3,653	
	*** B単 - 70号 ***					
B01205	購入土盛土 BH0.8,人力まきだし,振動コンパクト,山土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクト()	1.000	m ³	2,215	2,215	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	265.3	294	S単 48号
S02116	山土	1.330	m ³	2,550	3,392	S単 13号
	合計				5,901	
	単価				5,901	
	*** B単 - 71号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,124,1,あり	1.000	m ²	1,695	1,695	S単 41号
	合計				1,695	
	単価				1,695	
	*** B単 - 72号 ***					
BA0101	掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³	364.5	365	S単 47号
	合計				365	
	単価				365	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 73号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,193	1,193	S単 49号
	合計				1,193	
	単価				1,193	
*** B単 - 74号 ***						
BA0110	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,--,あり	1.000	m3	142.7	143	S単 53号
	合計				143	
	単価				143	
*** B単 - 75号 ***						
000075	耕地復旧		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	30	30	S単 29号
	合計				30	
	単価				30	
*** B単 - 76号 ***						
B05502	BF500型撤去再設置 L=2000,1000kg/個以下		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,--,--,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,206	2,206	S単 22号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,--,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,325	4,325	S単 23号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.084	m3	3,400	286	S単 14号
	合計				6,817	
	単価				6,817	
*** B単 - 77号 ***						
B05111	BF500型用蓋撤去再設置 蓋版,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,--,--,再利用撤去を行なう	1.000	枚	601	601	S単 24号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,--,--,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	969	969	S単 25号
	合計				1,570	
	単価				1,570	
*** B単 - 78号 ***						
B05502	BF300型撤去再設置 L=2000,1000kg/個以下		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,--,--,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,206	2,206	S単 22号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,--,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,325	4,325	S単 23号

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,	0.054	m3	3,400	184	S単 14号
	合計				6,715	
	単価				6,715	
	*** B単 - 79号 ***					
B05201	排水溝500*500撤去再設置 L=2000,1000kg/個以下		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,法面小段面部における作業,-, -,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,669	2,669	S単 26号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,法面小段面部における作業,-, 基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,234	5,234	S単 27号
	合計				7,903	
	単価				7,903	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	大型土のう 製作・据付		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｰﾝ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1.000	袋	7,678	7,678	S単 33号
	合計				7,678	
	単価				7,678	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	大型土のう 製作・据付～撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾌｫｰﾚﾝｽﾞｰﾝ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1.000	袋	6,928	6,928	S単 30号
	合計				6,928	
	単価				6,928	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	産廃処理運搬 廃プラスチック		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0	1.000	ton	3,410	3,410	S単 45号
	合計				3,410	
	単価				3,410	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	産廃処理費 廃プラスチック		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	70,000	70,000	S単 16号
	合計				70,000	
	単価				70,000	
	*** B単 - 84号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01035	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾞｯｸ運搬(超ﾀﾞﾝｸﾞｱｰﾈﾙﾀﾞｯｸ積込) 5.5km以下,無し,普通	1.000	m3	1,656	1,656	S単 2号
	合計				1,656	
	単価				1,656	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 85号 ***						
BA0110	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり	1,000	m3	142.7	143	S単 53号
	合計				143	
	単価				143	
*** B単 - 86号 ***						
B18322	排水ポンプ(仮設) 450以上~1200未満		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 40, 常時排水, 450以上~1200未満, 10m, 発動発電機, あり	1,000	箇所	2,348,682	2,348,682	S単 35号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台, あり	1,000	箇所	94,938	94,938	S単 36号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,181	9,181	S単 37号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1,000	箇所	10,567	10,567	S単 38号
	合計				2,463,368	
	単価				2,463,368	
*** B単 - 87号 ***						
B19002	仮設材輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0	1,000	ton	8,640	8,640	S単 46号
	合計				8,640	
	単価				8,640	
*** B単 - 88号 ***						
B19002	仮設材輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0	1,000	ton	8,640	8,640	S単 46号
	合計				8,640	
	単価				8,640	
*** B単 - 89号 ***						
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		1,000	歩A 当たり算出
S19002	超ロングア-LBH0.4m3 運搬費(往路) 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 43号
S19002	超ロングア-LBH0.4m3 運搬費(復路) 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 44号
	合計				142,000	
	単価				142,000	
*** B単 - 90号 ***						
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		1,000	歩A 当たり算出
S19002	超ロングア-LBH0.4m3 運搬費(往路) 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 43号
S19002	超ロングア-LBH0.4m3 運搬費(復路) 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 44号
	合計				142,000	
	単価				142,000	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 91号 ***						
000091	機械除雪 仮設道路		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰﾞﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,30,15	1.000	km	259,437	259,437	S単 63号
	合計				259,437	
	単価				259,437	
*** B単 - 92号 ***						
000092	機械除雪 施工区間外：主要道路～3工区まで		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰﾞﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,30,15	1.000	km	259,437	259,437	S単 63号
	合計				259,437	
	単価				259,437	
*** B単 - 93号 ***						
000093	人力除雪 施工箇所		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.740m ,786.6㎡,632㎡,113日,0日	1.000	工事	208,098	208,098	S単 61号
	合計				208,098	
	単価				208,098	
*** B単 - 94号 ***						
000094	機械除雪 仮設道路		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰﾞﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,30,15	1.000	km	259,437	259,437	S単 63号
	合計				259,437	
	単価				259,437	
*** B単 - 95号 ***						
000095	機械除雪 施工区間外：主要道路～4工区まで		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰﾞﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,30,15	1.000	km	259,437	259,437	S単 63号
	合計				259,437	
	単価				259,437	
*** B単 - 96号 ***						
000096	人力除雪 施工箇所		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.740m ,754.4㎡,606㎡,113日,0日	1.000	工事	199,494	199,494	S単 62号
	合計				199,494	
	単価				199,494	
*** B単 - 97号 ***						
000097	スクラップ 既設H型鋼		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 スクラップ	1.000	ton	-36,500	-36,500	S単 17号
	合計				-36,500	
	単価				-36,500	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01010	*** S単 - 1号 *** 機械土工(超ロングアールハック掘削) 機械土工(超ロングアールハック掘削) ハック		m3	674		歩A・単A
S01035	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(超ロングアールハック積込) ダンプトラック運搬(超ロングアールハック積込) 5.5km以下,無し,普通		m3	1,656		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,215		歩A・単A
S01082	*** S単 - 7号 *** 締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	675		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 大型排水チューブ 種B3800*H1000*L2000 大型排水チューブ 種B3800*H1000*L2000 有効延長:2000,張出100mm, ,		本	201,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 大型排水チューブ 種B3800*H1000*L1000 大型排水チューブ 種B3800*H1000*L1000 有効延長:1000,張出100mm, ,		本	121,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ, ,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,20~5mm, ,		m3	5,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 大型排水チューブ 種B3800*H1000*L1045 大型排水チューブ 種B3800*H1000*L1045 有効延長:1045,張出100mm, ,		本	194,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 山土 山土 , ,		m3	2,550		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm, ,		m3	3,400		歩A・単A
S02123	*** S単 - 15号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 有筋		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 16号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	70,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 17号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 スクラップ		ton	-36,500		歩A・単A
S02721	*** S単 - 18号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,090		歩A・単A
S05002	*** S単 - 19号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ラフレコンクリート,モルタル,2.000m,あり,モルタル,4.2m		m	8,315		歩A・単A
S05002	*** S単 - 20号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレコンクリート,モルタル,1.000m,あり,モルタル,4.2m		m	13,760		歩A・単A
S05002	*** S単 - 21号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工					

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kgを超え2500kg以下kg,7フレソールン,モルタル以外,1.000m,あり,モルタル,4.2m		m	13,664		歩A・単A
S05801	*** S単 - 22号 *** 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,206		歩A・単A
S05801	*** S単 - 23号 *** 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,325		歩A・単A
S05801	*** S単 - 24号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		枚	601		歩A・単A
S05801	*** S単 - 25号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	969		歩A・単A
S05801	*** S単 - 26号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,法面小段面部における作業,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,669		歩A・単A
S05801	*** S単 - 27号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,法面小段面部における作業,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	5,234		歩A・単A
S06006	*** S単 - 28号 *** ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25~5mm,しない		m	1,311		歩A・単A
S15004	*** S単 - 29号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	30		歩A・単A
S18002	*** S単 - 30号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,7フレソールン,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋	6,928		歩A・単A
S18002	*** S単 - 31号 *** 大型土のう工 大型土のう工 移設(撤去・再設置),7フレソールン,,1m3,,,あり		袋	2,293		歩A・単A
S18002	*** S単 - 32号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,7フレソールン,,0m3,,,あり		袋	1,128		歩A・単A
S18002	*** S単 - 33号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,7フレソールン,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋	7,678		歩A・単A
S18003	*** S単 - 34号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 31,常時排水,450以上~1200未満,10m,発動発電機,あり		箇所	1,820,229		歩A・単A
S18003	*** S単 - 35号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 40,常時排水,450以上~1200未満,10m,発動発電機,あり		箇所	2,348,682		歩A・単A
S18004	*** S単 - 36号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり		箇所	94,938		歩A・単A
S18005	*** S単 - 37号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,181		歩A・単A
S18005	*** S単 - 38号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去		箇所	10,567		歩A・単A
S18021	*** S単 - 39号 *** 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H250,0日,0回,あり		ton	27,510		歩A・単A

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	*** S単 - 40号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,102,1,あり		m	1,475		歩A・単A
S18054	*** S単 - 41号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,124,1,あり		m	1,695		歩A・単A
S18062	*** S単 - 42号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	341		歩A・単A
S19002	*** S単 - 43号 *** 超ロングア-BBH0.4m3 運搬費(往路) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
S19002	*** S単 - 44号 *** 超ロングア-BBH0.4m3 運搬費(復路) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
S19003	*** S単 - 45号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0,0,0,0		ton	3,410		歩A・単A
S19003	*** S単 - 46号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0,0,0,0		ton	8,640		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 47号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	364.5		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 48号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	265.3		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 49号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m ³	1,193		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 50号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m ³	260.6		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 51号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 52号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	478.1		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 53号 *** SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m ³	142.7		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 54号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m ³	2,957		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 55号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m	1,331		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 56号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³	2,663		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 57号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	28,050		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 58号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,830		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 59号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,砕石,あり,再生クラッシュラン RC-40		m ²	328.4		歩A・単A

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01010	機械土工(超ロングアームバック掘削)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバック掘削)					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)機械区分	バック				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
M02141	バック[加圧型・超ロングアーム・排対型(2次)]	1.480	供用日	21,600	31,968	
P34029	軽油	85.000	L	131	11,135	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合計				78,191	算出数量 116.000 m3
	単価		m3		674	
*** S単 - 2号 ***						
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームバック積込)		m3		100.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(超ロングアームバック積込)					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)運搬距離	5.5km以下				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	2)DID通行区分	無し				夜間制約作業時間:0.0
	3)路面条件	普通				
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]	3.130	供用日	21,400	66,982	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)	3.130	供用日	1,230	3,850	
P34029	軽油	145.000	L	131	18,995	
R01022	運転手(一般)	2.500	人	30,294	75,735	
	合計				165,562	算出数量 100.000 m3
	単価		m3		1,656	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	1)土質区分	砂・砂質土				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	2)作業区分	盛土				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	4)締固め区分	締固めを計上しない				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合計				15,398	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,540	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない					深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	1)土質区分	砂・砂質土				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	2)作業区分	埋戻				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	4)締固め区分	締固めを計上しない				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合計				15,398	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,540	
*** S単 - 5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コバク()		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,215	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コバク()		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,215	
	*** S単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハンド給油	5.700	L	131	747	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合計				33,739	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		675	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	大型排水フェーム 種B3800*H1000*L2000		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型排水フェーム 種B3800*H1000*L2000 有効延長:2000,張出100mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96001	大型排水フェーム 種B3800*H1000*L2000 有効延長:2000,張出100mm	1.000	本	201,000	201,000	
	合計				201,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				201,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	大型排水フェーム 種B3800*H1000*L1000		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型排水フェーム 種B3800*H1000*L1000 有効延長:1000,張出100mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96002	大型排水フリューム 種B3800*H1000*L1000 有効延長:1000,張出100mm	1.000	本	121,000	121,000	
	合計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				121,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQQ068		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合計				605	算出数量 1.000 各単位
	単価				605	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	コンクリート用碎石		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用碎石 .20-5mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J96001	コンクリート用碎石 20-5mm	1.000	m ³	5,600	5,600	
	合計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,600	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	大型排水フリューム 種B3800*H1000*L1045		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型排水フリューム 種B3800*H1000*L1045 有効延長:1045,張出100mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96008	大型排水フリューム 種B3800*H1000*L1045 有効延長:1045,張出100mm	1.000	本	194,600	194,600	
	合計				194,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				194,600	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	山土		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03207		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03207	山土	1.000	m ³	2,550	2,550	
	合計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,550	
	*** S単 - 14号 ***					

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J03118	再生クラッシュラン	1.000	m3	3,400	3,400	
	RC-40 40~0mm					
	合計				3,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,400	
	*** S単 - 15号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 有筋			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	有筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 有筋	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 16号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	廃プラスチック		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	70,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	70,000	70,000	
	合計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				70,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 スクラップ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)資材規格	スクラップ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	-36,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 スクラップ	1.000	ton	-36,500	-36,500	
	合計				-36,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				-36,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし鉄筋構造物	1.000	m3	17,090	17,090	
	制約無 機械 機劣 昼間					
	合計				17,090	算出数量 1.000 m3

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		17,090	
	*** S単 - 19号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1,000	日 歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,フレンソルン,モルタル,2.000m,あり,モルタル,4.2m					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	0円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3)製品質量(kg/個)	3500kg超え5500kg以下kg				
	4)据付機械	フレンソルン				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	2.000m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	4.2m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	13.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役					
R01002	特殊作業員	1.000	人	36,210	36,210	
R01003	普通作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00005	接合費 1%	4.000	人	22,644	90,576	
Y00004	敷モルタル材料費 3.0	0.010		157,488	1,575	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.030		157,488	4,725	
	合 計				216,188	算出数量 26.000 m
	単 価		m		8,315	
	*** S単 - 20号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1,000	日 歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,フレンソルン,モルタル,1.000m,あり,モルタル,4.2m					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	0円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	1000mm				
	3)製品質量(kg/個)	2000kg超え2500kg以下kg				
	4)据付機械	フレンソルン				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.000m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	4.2m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 1000	14.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役					
R01002	特殊作業員	1.000	人	36,210	36,210	
R01003	普通作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00005	接合費 1%	3.000	人	22,644	67,932	
Y00004	敷モルタル材料費 3.0	0.010		134,844	1,348	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.030		134,844	4,045	
	合 計				192,637	算出数量 14.000 m
	単 価		m		13,760	
	*** S単 - 21号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1,000	日 歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,フレンソルン,モルタル以外,1.000					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	m,あり,モルタル,4.2m			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個)	0円 1000mm				
	3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	2000kg超え2500kg以下kg フアル-ソル-ン				
	5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル以外 0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(資材機械)	1.000m あり				
	9)据付調整材種別 10)敷モルタル幅(m)	モルタル 4.2m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 1000	14.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,644	67,932	
Y00005	接合費	14.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 3.0	0.030		134,844	4,045	
F01086	フアル-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				191,289	算出数量 14.000 m
	単価		m		13,664	
	*** S単 - 22号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,206	2,206	
	合計				2,206	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,206	
	*** S単 - 23号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,325	4,325	
	合計				4,325	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,325	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 24号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, -, 再利用撤去を行なう		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	600.70	601	
	合計				601	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		601	
	*** S単 - 25号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	969	969	
	合計				969	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		969	
	*** S単 - 26号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 法面小段面部にお ける作業, -, -, -, 再利用撤去を行なう		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない 法面小段面部における作業 - 再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	2,669	2,669	
	合計				2,669	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,669	
	*** S単 - 27号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 法面小段面部にお ける作業, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない 法面小段面部における作業 - 再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	2,669	2,669	
	合計				2,669	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,669	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない 法面小段面部における作業 - 再利用撤去を行わない 基礎砕石の施工有り		夜間制約作業時間:0.0		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,234	5,234	
	合計				5,234	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,234	
	*** S単 - 28号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25~5mm, しない		m		10,000	歩A 当たり算出
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価0円区分(フィルター材)	コンクリート用砕石 25~5mm しない		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03004	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 25~5mm	1.125	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	36,210	2,173	
R01003	普通作業員	0.440	人	22,644	9,963	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,136	971	
	合計				13,107	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,311	
	*** S単 - 29号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1)石礫、雑物除去	無		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,490	722	
P34029	軽油 ハトH給油	0.800	L	131	105	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	30,294	1,818	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,645	370	
	合計				3,015	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		30	
	*** S単 - 30号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,フレンツルン,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 フレンツルン 購入土 1,800.000 1.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.020		89,556	1,791	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	49.000	枚	1,100	53,900	
J03208	購入土	49.000	m3	1,800	88,200	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾌﾞ型・後方超小旋回・ｸｰﾝ・`超低・排(`2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	7,370	10,023	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-#給油	65.000	L	131	8,515	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
F01086	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				339,473	算出数量 49.000 袋
	単価		袋		6,928	
	*** S単 - 31号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 移設(撤去・再設置) ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ, ,1m3, ,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分	移設(撤去・再設置)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10%	
	2)施工機械区分	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	1,800.000		夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.002		89,556	179	
F01086	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				142,135	算出数量 62.000 袋
	単価		袋		2,293	
	*** S単 - 32号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去, ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ, ,0m3, ,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10%	
	2)施工機械区分	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F01086	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				119,580	算出数量 106.000 袋
	単価		袋		1,128	
	*** S単 - 33号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ, 購入土, 1m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10%	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	超勤時間:0.0	
					週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 777ルンクルン 購入土 2,550.000 1.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.020		89,556	1,791	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	49.000	枚	1,100	53,900	
J03208	購入土	49.000	m3	2,550	124,950	
F08064	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・クルン・超低・排(~2014)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	7,370	10,023	
P34029	軽油 バック給油	65.000	L	131	8,515	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
F01086	777ルンクルン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				376,223	算出数量 49.000 袋
	単価		袋		7,678	
	*** S単 - 34号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 31,常時排水,450以上~1200未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)全揚程 5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	31 常時排水 450以上~1200未満 10m 発動発電機 あり				
F05051	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	170.500	日	481	82,011	
F02061	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 125kVA	34.100	日	4,660	158,906	
P34029	軽油 バック給油	10,416.000	L	131	1,364,496	
R01002	特殊作業員	5.270	人	30,702	161,800	
Y00004	諸雑費	0.030		1,767,213	53,016	
	合計				1,820,229	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		1,820,229	
	*** S単 - 35号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 40,常時排水,450以上~1200未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)全揚程 5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	40 常時排水 450以上~1200未満 10m 発動発電機 あり				
F05051	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	220.000	日	481	105,820	
F02061	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 125kVA	44.000	日	4,660	205,040	
P34029	軽油 バック給油	13,440.000	L	131	1,760,640	
R01002	特殊作業員	6.800	人	30,702	208,774	
Y00004	諸雑費	0.030		2,280,274	68,408	
	合計				2,348,682	算出数量 1.000 箇所

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		2,348,682	
	*** S単 - 36号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)] ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,702	3,070	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
P34029	軽油 ハト-#給油	23.000	L	131	3,013	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	35,088	17,544	
	合 計				94,938	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		94,938	
	*** S単 - 37号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	ハックル[加圧型・排対型(1次)] 標準ハケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 ハト-#給油	3.400	L	131	445	
	合 計				9,181	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,181	
	*** S単 - 38号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	ハックル[加圧型・排対型(1次)] 標準ハケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油 ハト-#給油	2.200	L	131	288	
	合 計				10,567	算出数量 1.000 箇所

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		10,567	
	*** S単 - 39号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし、撤去、H250、0日、0回、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)火打ちブロック使用の有無	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分	撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)H形鋼の規格	H250		夜間制約作業時間:0.0		
	4)供用日数	0.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	0.000回				
	6)長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役	0.130	人	36,210	4,707	
R01012	とび工	0.240	人	31,926	7,662	
R01011	溶接工	0.130	人	31,008	4,031	
R01003	普通作業員	0.130	人	22,644	2,944	
Y00004	諸雑費	0.070		19,344	1,354	
F01086	ワール-ソレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.130	日	52,400	6,812	
	合 計				27,510	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		27,510	
	*** S単 - 40号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,102,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用日数	102		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,020	1,020,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バックホウ給油	345,000	L	131	45,195	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,475,071	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,475	
	*** S単 - 41号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,124,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用日数	124		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,240	1,240,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バックホウ給油	345,000	L	131	45,195	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区				
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合計				1,695,071	算出数量 1,000.000 m ³
	単価		m ³		1,695	
	*** S単 - 42号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	223		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	223	23,192	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合計				34,061	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		341	
	*** S単 - 43号 ***					
S19002	超ロングア-BH0.4m3 運搬費(往路)		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運送全距離(基地～現場)	20kmまで		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	71,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合計				71,000	算出数量 1.000 台
	単価		台		71,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S19002	超ロングア-BH0.4m3 運搬費(復路)		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運送全距離(基地～現場)	20kmまで		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	71,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合計				71,000	算出数量 1.000 台
	単価		台		71,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上しない				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
	合計				3,410	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		3,410	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 46号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,640	
	*** S単 - 47号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		364.5	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		265.3	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単価		m3		1,193	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 50号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		260.6	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0151	SP 基面整形 SP 基面整形 基面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)整形区分	基面整形				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		478.1	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		142.7	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,957	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,331	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	22.5cmを超え27.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		2,663	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,050	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 碎石, あり, 再生クワッシャー RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分 5)補足材料規格の選択	有り 28mm以上34mm未満 碎石 あり 再生クワッシャー RC-40				
	単 価		m ²		328.4	
	*** S単 - 60号 ***					
SPX169	SP かがマット設置(スロープ型) 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP かがマット設置(スロープ型) 森林 t=50cm, 垂鉛7mmメッキ, 割栗石, 径15~20cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)かご厚さ 2)かご本体材質 3)詰石種類 4)詰石規格 5)普通作業員(山林砂防工)	t=50cm 垂鉛7mmメッキ 割栗石 径15~20cm 普通作業員				
	単 価		m ²		14,920	
	*** S単 - 61号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.740m,786.6m ² ,632m ² ,113日,0日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分 3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 121.000日 0.740m 786.600m ² 632.000m ² 113.000日 0.000日				
R01003	普通作業員	9.190	人	22,644	208,098	
	合 計				208,098	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		208,098	
	*** S単 - 62号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.740m,754.4m ² ,606m ² ,113日,0日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分 3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 121.000日 0.740m 754.400m ² 606.000m ² 113.000日 0.000日				
R01003	普通作業員	8.810	人	22,644	199,494	
	合 計				199,494	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		199,494	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部地区
工事名	小田川南部合理化第4 1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 63号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5.30.15		km		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業条件 2)ブルドーザ規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ブルドーザ 15ton 排対型 1次 3.500 30.000 15.000		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M01025	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 普通ブルドーザ 15ton	16.680	時間	6,690	111,589	
P34029	軽油 L・H給油	234.000	L	131	30,654	
R01021	運転手(特殊)	3.340	人	35,088	117,194	
	合計				259,437	算出数量 1.000 km
	単価		km		259,437	

