



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

農業水路長寿命化・防災減災事業  
森内幹線排水路地区  
森内幹線長寿防災第1号工事  
西農水(整つ工)第4号

# 積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。







事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			86,020,000	
2 ・工事原価			73,012,000	
3 純工事費			57,237,000	
4 ・ ・直接工事費			50,146,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	34,111,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	16,035,000	
7 ・ ・間接工事費			22,866,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			7,091,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
50,146,000 × ((8.960*1.000)*1.000*1.040*1.000)	9.320	%	4,674,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	1,539,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	400,000	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			478,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
49,858,000 × (0.960)	0.960	%	478,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			15,775,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
57,237,000 × ((25.690*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.590+0.000-0.000)	27.560	%	15,775,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
73,012,000 × (17.780*1.000 + 0.04)=13,010,000	17.820	%	13,008,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	











事業名 農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区  
 工事名 森内幹線長寿防災第1号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				34,111,000	
・土工					
・・盛土工	1.000	式		540,000	
	1.000	式		234,000	
000001 流用土盛土 B<1.0m	81.000	m3	2,894	234,414	歩A・単A B単 1号
合計				234,414	
・・整形仕上げ工					
000002 法面整形	1.000	式		122,000	
	3.000	m <sup>2</sup>	478	1,434	歩A・単A B単 2号
000003 法面整形					歩A・単A B単 3号
	172.000	m <sup>2</sup>	478	82,216	
000004 法面整形					歩A・単A B単 4号
	2.000	m <sup>2</sup>	960	1,920	
000005 法面整形					歩A・単A B単 5号
	38.000	m <sup>2</sup>	960	36,480	
合計				122,050	
・・残土処理工					
000006 土砂等運搬	1.000	式		184,000	
	138.000	m3	1,193	164,634	歩A・単A B単 6号
000007 整地					歩A・単A B単 7号
	138.000	m3	143	19,734	
合計				184,368	
・構造物撤去工					
・・構造物取壊し工					
	1.000	式		1,515,000	
000008 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	1.000	式		1,515,000	
	58.000	m3	17,090	991,220	歩A・単A B単 8号
000009 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート					歩A・単A B単 9号
	16.000	m3	8,612	137,792	
000010 殻運搬 鉄筋コンクリート					歩A・単A B単 10号
	58.000	m3	2,172	125,976	
000011 殻運搬 無筋コンクリート					歩A・単A B単 11号
	16.000	m3	1,750	28,000	
000012 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート					歩A・単A B単 12号
	139.000	ton	1,400	194,600	
000013 殻運搬・処理 無筋コンクリート					歩A・単A B単 13号
	37.000	ton	1,000	37,000	
合計				1,514,588	
・開渠工					
・・作業土工					
	1.000	式		28,595,000	
000014 床掘り					歩A・単A B単 14号
	20.000	m3	275	5,500	
000015 床掘り					歩A・単A B単 15号
	903.000	m3	275	248,325	
000016 基面整正					歩A・単A B単 16号
	744.000	m <sup>2</sup>	453	337,032	
000017 埋戻 B<1.0m					歩A・単A B単 17号
	699.000	m3	2,865	2,002,635	
合計				2,593,492	
・・プレキャスト開渠工					
	1.000	式		26,002,000	
000018 大型排水フリューム2種 H1200×B2000×L2000 リフト台車によるプレキャストコンクリート運搬・据付	3.000	本	1,480,994	4,442,982	歩A・単A B単 18号
000019 大型排水フリューム2種 H1200×B1200×L2000 張出50mm	178.000	m	63,839	11,363,342	歩A・単A B単 19号
000020 大型排水フリューム3種 H1200×B1600×L2000	135.000	m	58,352	7,877,520	歩A・単A B単 20号
000021 吸出し防止剤					歩A・単A B単 21号
	91.000	m <sup>2</sup>	605	55,055	
000022 サイドドレーン C-80 (L=344m,2箇所/1m)	650.000	m	3,481	2,262,650	歩A・単A B単 22号
合計				26,001,549	

事業名 農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区  
 工事名 森内幹線長寿防災第1号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・合流構工					
・・作業土工	1.000	式		1,942,000	
000023 床掘り	11.000	m <sup>3</sup>	275	3,025	歩A・単A B単 23号
000024 基面整正	20.000	m <sup>2</sup>	453	9,060	歩A・単A B単 24号
000025 埋戻 B < 1.0m	5.000	m <sup>3</sup>	2,509	12,545	歩A・単A B単 25号
合 計				24,630	
・・合流構工	1.000	式		1,917,000	
000026 基礎砕石	20.000	m <sup>3</sup>	1,966	39,320	歩A・単A B単 26号
000027 コンクリート	1.000	m <sup>3</sup>	28,050	28,050	歩A・単A B単 27号
000028 コンクリート	8.000	m <sup>3</sup>	28,700	229,600	歩A・単A B単 28号
000029 鉄筋 SD295, D13	0.200	ton	183,651	36,730	歩A・単A B単 29号
000030 鉄筋 SD295, D16	0.400	ton	181,591	72,636	歩A・単A B単 30号
000031 型枠	90.000	m <sup>2</sup>	11,260	1,013,400	歩A・単A B単 31号
000032 型枠	42.000	m <sup>2</sup>	11,260	472,920	歩A・単A B単 32号
000033 ワイドステップ 幅300× 19	6.000	本	4,110	24,660	歩A・単A B単 33号
合 計				1,917,316	
・取付水路工	1.000	式		113,000	
・・取付水路工	1.000	式		113,000	
000034 基礎砕石	2.400	m <sup>3</sup>	1,762	4,229	歩A・単A B単 34号
000035 コンクリート	0.100	m <sup>3</sup>	28,050	2,805	歩A・単A B単 35号
000036 コンクリート	0.900	m <sup>3</sup>	28,700	25,830	歩A・単A B単 36号
000037 鉄筋 SD295, D13	0.100	ton	183,651	18,365	歩A・単A B単 37号
000038 型枠	5.400	m <sup>2</sup>	11,260	60,804	歩A・単A B単 38号
000039 型枠	0.100	m <sup>2</sup>	11,260	1,126	歩A・単A B単 39号
合 計				113,159	
・水路付帯工	1.000	式		1,406,000	
・・張ブロック工	1.000	式		1,406,000	
000040 胴込・裏込材(砕石)	13.000	m <sup>3</sup>	9,742	126,646	歩A・単A B単 40号
000041 コンクリートブロック張り	84.000	m <sup>2</sup>	9,352	785,568	歩A・単A B単 41号
000042 コンクリート 基礎部	3.000	m <sup>3</sup>	37,520	112,560	歩A・単A B単 42号
000043 型枠 基礎部	12.000	m <sup>2</sup>	11,260	135,120	歩A・単A B単 43号
000044 基礎砕石	2.000	m <sup>3</sup>	1,558	3,116	歩A・単A B単 44号
000045 基礎砕石 天端	1.000	m <sup>3</sup>	1,558	1,558	歩A・単A B単 45号
000046 コンクリート 天端	1.000	m <sup>3</sup>	37,520	37,520	歩A・単A B単 46号
000047 型枠 天端	6.000	m <sup>2</sup>	11,260	67,560	歩A・単A B単 47号
000048 コンクリート 小口止	1.000	m <sup>3</sup>	37,520	37,520	歩A・単A B単 48号
000049 型枠 小口止	6.000	m <sup>2</sup>	11,260	67,560	歩A・単A B単 49号
000050 コンクリート 間詰	0.400	m <sup>3</sup>	37,520	15,008	歩A・単A B単 50号
000051 間詰砕石 RC-40	0.800	m <sup>3</sup>	20,051	16,041	歩A・単A B単 51号









事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 流用土盛土					
	B < 1.0m		m <sup>3</sup>	2,894		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 法面整形					
			m <sup>2</sup>	478		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 法面整形					
			m <sup>2</sup>	478		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 法面整形					
			m <sup>2</sup>	960		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 法面整形					
			m <sup>2</sup>	960		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 土砂等運搬					
			m <sup>3</sup>	1,193		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 整地					
			m <sup>3</sup>	143		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート		m <sup>3</sup>	17,090		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m <sup>3</sup>	8,612		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 殻運搬					
	鉄筋コンクリート		m <sup>3</sup>	2,172		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 殻運搬					
	無筋コンクリート		m <sup>3</sup>	1,750		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート		ton	1,400		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		ton	1,000		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 床掘り					
			m <sup>3</sup>	275		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 床掘り					
			m <sup>3</sup>	275		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 基面整正					
			m <sup>2</sup>	453		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 埋戻					
	B < 1.0m		m <sup>3</sup>	2,865		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 大型排水フリューム2種 H1200×B2000×L2000					
	リフト台車によるブロックコンクリート運搬・据付		本	1,480,994		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 大型排水フリューム2種					
	H1200×B1200×L2000 張出50mm		m	63,839		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 大型排水フリューム3種					
	H1200×B1600×L2000		m	58,352		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 吸出し防止剤					
			m <sup>2</sup>	605		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** サイドドレーン					

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	C-80 (L=344m,2箇所/1m) *** B単 - 23号 *** 床掘り		m	3,481		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 基面整正		m <sup>3</sup>	275		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 埋戻		m <sup>2</sup>	453		歩A・単A
000026	B < 1.0m *** B単 - 26号 *** 基礎砕石		m <sup>3</sup>	2,509		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** コンクリート		m <sup>3</sup>	1,966		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** コンクリート		m <sup>3</sup>	28,050		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 鉄筋		m <sup>3</sup>	28,700		歩A・単A
000030	SD295, D13 *** B単 - 30号 *** 鉄筋		ton	183,651		歩A・単A
000031	SD295, D16 *** B単 - 31号 *** 型枠		ton	181,591		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** ワイドステップ		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A
000034	幅300 x 19 *** B単 - 34号 *** 基礎砕石		本	4,110		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** コンクリート		m <sup>3</sup>	1,762		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** コンクリート		m <sup>3</sup>	28,050		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 鉄筋		m <sup>3</sup>	28,700		歩A・単A
000038	SD295, D13 *** B単 - 38号 *** 型枠		ton	183,651		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 胴込・裏込材(砕石)		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** コンクリートブロック張り		m <sup>3</sup>	9,742		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** コンクリート		m <sup>3</sup>	9,352		歩A・単A
000043	基礎部 *** B単 - 43号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	37,520		歩A・単A
	基礎部		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 基礎砕石		m <sup>3</sup>	1,558		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 基礎砕石		m <sup>3</sup>	1,558		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** コンクリート		m <sup>3</sup>	37,520		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** コンクリート		m <sup>3</sup>	37,520		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** コンクリート		m <sup>3</sup>	37,520		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 間詰砕石		m <sup>3</sup>	20,051		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 敷鉄板		m <sup>2</sup>	2,525		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 安定シート		m <sup>2</sup>	341		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 産業廃棄物処理運搬		ton	3,410		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 産業廃棄物処理費		ton	70,000		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 土のう		m <sup>3</sup>	23,268		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 土のう		m <sup>3</sup>	10,416		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 産業廃棄物処理運搬		ton	3,410		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 産業廃棄物処理費		ton	70,000		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 排水ポンプ(仮設)		箇所	1,406,461		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 仮設材輸送		ton	8,320		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 機械除雪		km	310,966		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 人力除雪		工事	197,456		歩A・単A

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	流用土盛土 B<1.0m		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コバツ( )	1.000	m <sup>3</sup>	2,600	2,600	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	265.3	294	S単 37号
	合 計				2,894	
	単 価				2,894	
*** B単 - 2号 ***						
000002	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	478.1	478	S単 41号
	合 計				478	
	単 価				478	
*** B単 - 3号 ***						
000003	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	478.1	478	S単 41号
	合 計				478	
	単 価				478	
*** B単 - 4号 ***						
000004	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	960	960	S単 42号
	合 計				960	
	単 価				960	
*** B単 - 5号 ***						
000005	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	960	960	S単 42号
	合 計				960	
	単 価				960	
*** B単 - 6号 ***						
000006	土砂等運搬		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハツツ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、5.5km以下	1.000	m <sup>3</sup>	1,193	1,193	S単 39号
	合 計				1,193	
	単 価				1,193	
*** B単 - 7号 ***						
000007	整地		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理、-、-、あり	1.000	m <sup>3</sup>	142.7	143	S単 43号
	合 計				143	
	単 価				143	

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,090	17,090	S単 18号
	合計				17,090	
	単価				17,090	
*** B単 - 9号 ***						
000009	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,612	8,612	S単 19号
	合計				8,612	
	単価				8,612	
*** B単 - 10号 ***						
000010	殻運搬 鉄筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	2,172	2,172	S単 44号
	合計				2,172	
	単価				2,172	
*** B単 - 11号 ***						
000011	殻運搬 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,750	1,750	S単 45号
	合計				1,750	
	単価				1,750	
*** B単 - 12号 ***						
000012	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート塊	1,000	ton	1,400	1,400	S単 15号
	合計				1,400	
	単価				1,400	
*** B単 - 13号 ***						
000013	殻運搬・処理 無筋コンクリート		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊	1,000	ton	1,000	1,000	S単 16号
	合計				1,000	
	単価				1,000	
*** B単 - 14号 ***						
000014	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	275.1	275	S単 38号
	合計				275	
	単価				275	

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 15号 ***						
000015	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	275.1	275	S単 38号
	合計				275	
	単価				275	
*** B単 - 16号 ***						
000016	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	452.9	453	S単 40号
	合計				453	
	単価				453	
*** B単 - 17号 ***						
000017	埋戻 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動パワ( )	1.000	m3	2,600	2,600	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	265.3	265	S単 37号
	合計				2,865	
	単価				2,865	
*** B単 - 18号 ***						
000018	大型排水フリューム2種 H1200×B2000×L2000 リフト台車によるプラスチックカート運搬・据付		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.625	人	36,210	22,631	S単 6号 [1]
S02115	特殊作業員	1.250	人	30,702	38,378	S単 7号 [2]
S02115	普通作業員	1.875	人	22,644	42,458	S単 8号 [3]
S02116	大型排水フリューム2種 H1200×B2000×L2000 張出50mm,,	10.000	本	97,600	976,000	S単 9号 [4]
S16004	リフト台車 リフト台車(ハグ式),15t,1脚,あり	0.625	日	250,000	156,250	S単 24号 [5]
S16004	フッレンソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] フッレンソールン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり	0.625	日	52,400	32,750	S単 25号 [6]
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA,あり	0.625	日	4,923	3,077	S単 26号 [7]
Y10004	雑品 接合材料費 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3])	0.010		103,467	1,035	
Y10004	雑品 据付材料費 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7])	0.010		1,271,544	12,715	
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	49.400	m <sup>3</sup>	1,966	97,120	S単 47号 [8]
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m <sup>2</sup>	11,260	22,520	S単 53号 [9]
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.470	m3	28,050	69,284	S単 50号 [10]
S02116	吸出し防止材 厚10mm ヤシセンイ,,	11.200	m <sup>2</sup>	605	6,776	S単 10号 [11]
	合計				1,480,994	
	単価				1,480,994	
*** B単 - 19号 ***						
000019	大型排水フリューム2種 H1200×B1200×L2000 張出50mm		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	10.000	m	8,865	88,650	S単 22号

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,	5.928	m3	3,400	20,155	S単 11号
S02116	大型排水フリューム2種 H1200×B2000×L2000 張出50mm,,	5.000	本	97,600	488,000	S単 9号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,830	5,830	S単 54号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.240	m3	28,050	34,782	S単 50号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	1.600	m <sup>2</sup>	605	968	S単 10号
	合計				638,385	
	単価				63,839	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	大型排水フリューム3種 H1200×B1600×L2000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	8,865	88,650	S単 22号
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,	4.728	m3	3,400	16,075	S単 11号
S02116	大型排水フリューム3種 H1200×B1600×L2000,,	5.000	本	88,700	443,500	S単 12号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,830	5,830	S単 54号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.990	m3	28,050	27,770	S単 50号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	2.800	m <sup>2</sup>	605	1,694	S単 10号
	合計				583,519	
	単価				58,352	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	吸出し防止剤		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	1.000	m <sup>2</sup>	605	605	S単 10号
	合計				605	
	単価				605	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	サイドドレーン C-80 (L=344m,2箇所/1m)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
P96003	ウィーブホール 30,L=100mm	20.000	個	770	15,400	
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25~5mm,しない	10.000	m	1,311	13,110	S単 23号
S02116	コンクリート用砕石 ,20~5mm,	1.125	m3	5,600	6,300	S単 13号
	合計				34,810	
	単価				3,481	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	275.1	275	S単 38号
	合計				275	
	単価				275	
	*** B単 - 24号 ***					

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000024	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	452.9	453	S単 40号
	合計				453	
	単価				453	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	埋戻 B<1.0m		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	1.000	m <sup>3</sup>	2,215	2,215	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	265.3	294	S単 37号
	合計				2,509	
	単価				2,509	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	基礎砕石		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>	1,966	1,966	S単 47号
	合計				1,966	
	単価				1,966	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	28,050	28,050	S単 50号
	合計				28,050	
	単価				28,050	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>	28,700	28,700	S単 51号
	合計				28,700	
	単価				28,700	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	鉄筋 SD295, D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	183,651	183,651	S単 20号
	合計				183,651	
	単価				183,651	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	鉄筋 SD295, D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	181,591	181,591	S単 21号
	合計				181,591	
	単価				181,591	

事業名 農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区  
 工事名 森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 31号 ***						
000031	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	11,260	11,260	S単 53号
	合計				11,260	
	単価				11,260	
*** B単 - 32号 ***						
000032	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	11,260	11,260	S単 53号
	合計				11,260	
	単価				11,260	
*** B単 - 33号 ***						
000033	ワイドステップ 幅300×19		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅500×19 現場打用,,	1.000	個	4,110	4,110	S単 14号
	合計				4,110	
	単価				4,110	
*** B単 - 34号 ***						
000034	基礎砕石		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>	1,762	1,762	S単 48号
	合計				1,762	
	単価				1,762	
*** B単 - 35号 ***						
000035	コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	28,050	28,050	S単 50号
	合計				28,050	
	単価				28,050	
*** B単 - 36号 ***						
000036	コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(普 通) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>	28,700	28,700	S単 51号
	合計				28,700	
	単価				28,700	
*** B単 - 37号 ***						
000037	鉄筋 SD295, D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	183,651	183,651	S単 20号
	合計				183,651	

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				183,651	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	11,260	11,260	S単 53号
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	11,260	11,260	S単 53号
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	胴込・裏込材(砕石)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り	1.000	m <sup>3</sup>	9,742	9,742	S単 46号
	合 計				9,742	
	単 価				9,742	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	コンクリートブロック張り		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地部外を使用する場合,厚さ10cm,あり	1.000	m <sup>2</sup>	9,352	9,352	S単 4号
	合 計				9,352	
	単 価				9,352	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	コンクリート 基礎部		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	37,520	37,520	S単 52号
	合 計				37,520	
	単 価				37,520	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	型枠 基礎部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	11,260	11,260	S単 53号
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,558	1,558	S単 49号
	合 計				1,558	

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,558	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	基礎砕石 天端		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>	1,558	1,558	S単 49号
	合 計				1,558	
	単 価				1,558	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	コンクリート 天端		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	37,520	37,520	S単 52号
	合 計				37,520	
	単 価				37,520	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	型枠 天端		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	11,260	11,260	S単 53号
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	コンクリート 小口止		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	37,520	37,520	S単 52号
	合 計				37,520	
	単 価				37,520	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	型枠 小口止		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	11,260	11,260	S単 53号
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	コンクリート 間詰		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	37,520	37,520	S単 52号
	合 計				37,520	
	単 価				37,520	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	間詰砕石 RC-40		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02087	中詰工(砕石) 再生クラッシュラン,RC-40	1.000	m <sup>3</sup>	20,051	20,051	S単 5号
	合計				20,051	
	単価				20,051	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	敷鉄板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,230.1,あり	1.000	m <sup>2</sup>	2,525	2,525	S単 33号
	合計				2,525	
	単価				2,525	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	安定シート ブルーシート#2000,3.6m×5.4m		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m <sup>2</sup>	341	341	S単 34号
	合計				341	
	単価				341	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	産業廃棄物処理運搬 廃プラスチック		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,...0.0.0.0	1.000	ton	3,410	3,410	S単 35号
	合計				3,410	
	単価				3,410	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	産業廃棄物処理費 廃プラスチック		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	70,000	70,000	S単 17号
	合計				70,000	
	単価				70,000	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	土のう		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置	1.000	m <sup>3</sup>	23,268	23,268	S単 27号
	合計				23,268	
	単価				23,268	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	土のう		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 撤去のみ	1.000	m <sup>3</sup>	10,416	10,416	S単 28号
	合計				10,416	
	単価				10,416	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	産業廃棄物処理運搬 廃プラスチック		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,...0.0.0.0	1.000	ton	3,410	3,410	S単 35号

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,410	
	単価				3,410	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	産業廃棄物処理費 廃プラスチック		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	70,000	70,000	S単 17号
	合計				70,000	
	単価				70,000	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	排水ポンプ(仮設) 450以上~1200未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 22,常時排水,450以上~1200未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	1,291,775	1,291,775	S単 29号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	1.000	箇所	94,938	94,938	S単 30号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,181	9,181	S単 31号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,567	10,567	S単 32号
	合計				1,406,461	
	単価				1,406,461	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 36号
	合計				8,320	
	単価				8,320	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	機械除雪 仮設道路		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ノルト-ザ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,36,15	1.000	km	310,966	310,966	S単 56号
	合計				310,966	
	単価				310,966	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	人力除雪 施工箇所		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.760m,726.8㎡,584㎡,113日,0日	1.000	工事	197,456	197,456	S単 55号
	合計				197,456	
	単価				197,456	

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバ`タ( )		m3	2,600		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ( )		m3	2,600		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ( )		m3	2,215		歩A・単A
S02024	*** S単 - 4号 *** 張`ロ`工(空張) 張`ロ`工(空張) 目地材を使用する場合,厚さ10cm,あり		m <sup>2</sup>	9,352		歩A・単A
S02087	*** S単 - 5号 *** 中詰工(砕石) 中詰工(砕石) 再生クラッシュラン,RC-40		m3	20,051		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 大型排水フリューム2種 大型排水フリューム2種 H1200×B2000×L2000 張出50mm,,		本	97,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m <sup>2</sup>	605		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,		m3	3,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 大型排水フリューム3種 大型排水フリューム3種 H1200×B1600×L2000,,		本	88,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,20~5mm,,		m3	5,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 ワイド`ステップ`幅500× 19 現場打用,,		個	4,110		歩A・単A
S02123	*** S単 - 15号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート塊		ton	1,400		歩A・単A
S02123	*** S単 - 16号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊		ton	1,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 17号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	70,000		歩A・単A
S02721	*** S単 - 18号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,090		歩A・単A
S02721	*** S単 - 19号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,612		歩A・単A
S03701	*** S単 - 20号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	183,651		歩A・単A
S03701	*** S単 - 21号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	181,591		歩A・単A
S05801	*** S単 - 22号 *** 【排水構造物工】					

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、2000kgを超え2900kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行わない		m	8,865		歩A・単A
S06006	*** S単 - 23号 *** ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25~5mm、しない		m	1,311		歩A・単A
S16004	*** S単 - 24号 *** リフト台車 リフト台車 リフト台車(ハグ式)、15t、1脚、あり		日	250,000		歩A・単A
S16004	*** S単 - 25号 *** ラフレ-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~2014)] ラフレ-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~2014)] ラフレ-ン(油圧伸縮ジブ型)、25ton吊り、あり		日	52,400		歩A・単A
S16004	*** S単 - 26号 *** 発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、25KVA、あり		日	4,923		歩A・単A
S18001	*** S単 - 27号 *** 土のう工 土のう工 仕入れ~設置		m3	23,268		歩A・単A
S18001	*** S単 - 28号 *** 土のう工 土のう工 撤去のみ		m3	10,416		歩A・単A
S18003	*** S単 - 29号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 22、常時排水、450以上~1200未満、10m、発動発電機、あり		箇所	1,291,775		歩A・単A
S18004	*** S単 - 30号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台、あり		箇所	94,938		歩A・単A
S18005	*** S単 - 31号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,181		歩A・単A
S18005	*** S単 - 32号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,567		歩A・単A
S18054	*** S単 - 33号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去、230、1、あり		m <sup>2</sup>	2,525		歩A・単A
S18062	*** S単 - 34号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m <sup>2</sup>	341		歩A・単A
S19003	*** S単 - 35号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、10kmまで、片道計上、計上しない、,、0.0、0.0		ton	3,410		歩A・単A
S19003	*** S単 - 36号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、10kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、,、0.0、0.0		ton	8,320		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 37号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満		m3	265.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 38号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり		m3	275.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 39号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準、バツナ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、5.5km以下		m3	1,193		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 40号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 41号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、無し、無し、片質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>	478.1		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 42号 *** SP 法面整形					



事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク( )			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分			夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合計				26,001	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,600	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分			夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合計				26,001	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,600	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分			夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,215	
*** S単 - 4号 ***						
S02024	張ブロック工(空張)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地外れを使用する場合,厚さ10cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10.000	m <sup>2</sup>	5,200	52,000	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.045	ton	25,600	1,152	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	0.078	m3	3,700	289	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	36,210	5,432	
R01007	ブロック工	0.300	人	31,518	9,455	

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.410	日	6,920	2,837	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	35,088	10,526	
P34029	軽油 バックホウ給油	16.000	L	131	2,096	
	合計				93,524	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		9,352	
	*** S単 - 5号 ***					
S02087	中詰工(砕石)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	中詰工(砕石) 再生クラッシュラン,RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)砕石の種類 2)規格	再生クラッシュラン RC-40		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
J03118	再生クラッシュラン RC-40	12.000	m3	3,400	40,800	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01003	普通作業員	3.100	人	22,644	70,196	
M02022	バックホウ[加圧型・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.400	時間	5,280	28,512	
P34029	軽油 バックホウ給油	81.000	L	131	10,611	
R01021	運転手(特殊)	0.920	人	35,088	32,281	
	合計				200,505	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		20,051	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合計				36,210	算出数量 1.000 人
	単価				36,210	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合計				30,702	算出数量 1.000 人
	単価				30,702	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第 1 号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
						夜間制約作業時間:0.0
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合計				22,644	算出数量 1.000 人
	単価				22,644	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	大型排水フリューム 2 種		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型排水フリューム 2 種 H1200 × B2000 × L2000 張出50mm,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )				深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	2)地域資材単価コード ( P )	P96001				夜間制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96001	大型排水フリューム 2 種	1.000	本	97,600	97,600	
	H1200 × B2000 × L2000 張出50mm					
	合計				97,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				97,600	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	吸出し防止材		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )				深夜時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	2)地域資材単価コード ( P )	PQ0068				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
PQ0068	吸出し防止材	1.000	m <sup>2</sup>	605	605	
	厚 10mm ヤシセンイ					
	合計				605	算出数量 1.000 各単位
	単価				605	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	再生クラッシャー		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分	地区資材 ( Jコード )				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	2)地域資材単価コード ( P )					
	3)地区資材単価コード ( J )	J03118				夜間制約作業時間:0.0
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
J03118	再生クラッシャー	1.000	m <sup>3</sup>	3,400	3,400	
	RC-40 40~0mm					
	合計				3,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,400	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	大型排水フリューム 3 種		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型排水フリューム 3 種 H1200 × B1600 × L2000,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	2)地域資材単価コード ( P )	P96002				夜間制約作業時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96002	大型排水フリューム 3 種	1.000	本	88,700	88,700	
	H1200 × B1600 × L2000					
	合計				88,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				88,700	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート用砕石 20～5mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J96001		夜間制約作業時間:0.0		
J96001	コンクリート用砕石 20～5mm	1.000	m3	5,600	5,600	
	合計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,600	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅500× 19 現場打用			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQE203		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQE203	マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅500× 19 現場打用	1.000	個	4,110	4,110	
	合計				4,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,110	
	*** S単 - 15号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 鉄筋コンクリート塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,400円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート塊	1.000	ton	1,400	1,400	
	合計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,400	
	*** S単 - 16号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 無筋コンクリート塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊	1.000	ton	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 廃プラスチック		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	70,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	70,000	70,000	
	合計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				70,000	

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 18号 ***						
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	機械		時間的制約:なし		
	4)施工区分	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,090	17,090	
	合計				17,090	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,090	
*** S単 - 19号 ***						
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	機械		時間的制約:なし		
	4)施工区分	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,612	8,612	
	合計				8,612	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,612	
*** S単 - 20号 ***						
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分	SD295		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)径区分	D13		深夜時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		時間的制約:なし		
	4)施工規模	10t未満		夜間制約作業時間:0.0		
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	68,340	78,591	
	合計				183,651	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		183,651	
*** S単 - 21号 ***						
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分	SD295		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)径区分	D16		深夜時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		時間的制約:なし		
	4)施工規模	10t未満		夜間制約作業時間:0.0		
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	68,340	78,591	

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				181,591	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		181,591	
	*** S単 - 22号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、2000kgを超え2900kg/個以下、なし、-、-、 基礎碎石の施工有り、再利用撤去を行なわない					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	2000kgを超え2900kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	8,865	8,865	
	合計				8,865	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		8,865	
	*** S単 - 23号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用碎石 25~5mm、しない					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)材料区分(フィルター材)	コンクリート用碎石 25~5mm				
	2)単価0円区分(フィルター材)	しない				
J03004	コンクリート用碎石	1.125	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	36,210	2,173	
R01003	普通作業員	0.440	人	22,644	9,963	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,136	971	
	合計				13,107	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,311	
	*** S単 - 24号 ***					
S16004	リフト台車		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車 リフト台車(ハグ式)、15t、1脚、あり					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)機械区分	リフト台車(ハグ式)				
	2)規格	15t、1脚				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F06051	リフト台車 ハング式 15t 1脚	1.250	日	200,000	250,000	算出数量 1.000 日
	合計				250,000	
	単価		日		250,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S16004	ラフレ-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレ-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレ-ン[油圧伸縮ジブ型]、25ton吊り、あり					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし ラフレ-ン[油圧伸縮ジブ型] 25ton吊り
	1)機械区分	ラフレ-ン[油圧伸縮ジブ型]				豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	2)規格	25ton吊り				

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				52,400	算出数量 1.000 日
	単価		日		52,400	
	*** S単 - 26号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	25KVA		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02055	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)] 定格容量25kva	1.180	日	1,730	2,041	
P34029	軽油 バト-ll給油	22.000	L	131	2,882	
	合計				4,923	算出数量 1.000 日
	単価		日		4,923	
	*** S単 - 27号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000	歩A m3 当たり算出
	土のう工 仕入れ〜設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	仕入れ〜設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	22,644	224,176	
	合計				232,676	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		23,268	
	*** S単 - 28号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000	歩A m3 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去のみ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	4.600	人	22,644	104,162	
	合計				104,162	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,416	
	*** S単 - 29号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
	排水ポンプ運転 22,常時排水,450以上〜1200未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	22		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)排水方法	常時排水		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	450以上〜1200未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	121.000	日	481	58,201	

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区				
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F02061	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 125kVA	24.200	日	4,660	112,772	
P34029	軽油 ℓ給油	7,392.000	L	131	968,352	
R01002	特殊作業員	3.740	人	30,702	114,825	
Y00004	諸雑費	0.030		1,254,150	37,625	
	合計				1,291,775	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		1,291,775	
	*** S単 - 30号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F08063	ℓックリ[加-型・クレン・～超低・排対型(～2014)] ℓックリ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,702	3,070	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
P34029	軽油 ℓ給油	23.000	L	131	3,013	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	35,088	17,544	
	合計				94,938	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		94,938	
	*** S単 - 31号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	ℓックリ[加-型・排対型(1次)] 標準ℓックリ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 ℓ給油	3.400	L	131	445	
	合計				9,181	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,181	
	*** S単 - 32号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費					
		0.030		7,285	219	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	2.200	L	131	288	
	合計				10,567	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		10,567	
	*** S単 - 33号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,230,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 230 1 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	2,070	2,070,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	131	45,195	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合計				2,525,071	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,525	
	*** S単 - 34号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 223		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P26102	土木安定用材(ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類)	104.000	m <sup>2</sup>	223	23,192	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合計				34,061	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		341	
	*** S単 - 35号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
	合計				3,410	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		3,410	

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 36号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0					
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満					
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		265.3	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり					
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単価		m3		275.1	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下					
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 Ⅱ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単価		m3		1,193	

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 40号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		452.9	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		478.1	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		960	
	*** S単 - 43号 ***					
SA0161	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m <sup>3</sup>		142.7	
	*** S単 - 44号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単 価		m3		2,172	
	*** S単 - 45号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,750	
	*** S単 - 46号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り あり 再生砕石 RC-40				
	単 価		m3		9,742	
	*** S単 - 47号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,966	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,762	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,558	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		28,050	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m <sup>3</sup>		28,700	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭), -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭) - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		37,520	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	農業水路長寿命化・防災減災事業 森内幹線排水路地区
工事名	森内幹線長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		11,260	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,830	
	*** S単 - 55号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.760m,726.8m <sup>2</sup> ,584m <sup>2</sup> ,113日,0日		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
	1)除雪箇所 2)工期区分 3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 121.000日 0.760m 726.800m <sup>2</sup> 584.000m <sup>2</sup> 113.000日 0.000日				
R01003	普通作業員		人	8.720	22,644	197,456
	合 計					算出数量 1,000 工事
	単 価		工事			197,456
	*** S単 - 56号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,36,15		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	1)作業条件 2)ブルドーザ規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ブルドーザ 15ton 排対型 1次 3.500 36.000 15.000				
M01025	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 普通ブルドーザ 15ton		時間	20.020	6,690	133,934
P34029	軽油 H <sup>1</sup> ト-#給油	280.000	L		131	36,680
R01021	運転手(特殊)	4.000	人		35,088	140,352
	合 計					算出数量 1,000 km
	単 価		km			310,966



