

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第6800号

設計書番号 508-050-0069

国道279号道路改良（南BP）工事

実施 設計書

上北郡横浜町字吹越地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 112 m	
	落石雪害防止工	1
		式
設計額	60,962,000 円 (内消費税 5,542,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額

# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		31,300,370		
落石雪害防止工							
		式	1		31,300,370		
作業土工							
		式	1		329,454		
※床掘り	土砂						内 1号
		m3	30		68,984		
※土砂等運搬	D=4.0km以下						内 2号
		m3	30		56,680		
※埋戻し	土砂						内 3号
		m3	20		93,794		
※土砂等運搬	D=4.0km以下						内 4号
		m3	30		85,618		
※法面整形	盛土部						内 5号
		m2	50		24,378		
植生工							
		式	1		182,529		
※植生マット							内 6号
		m2	50		182,529		
防雪柵基礎工							
		式	1		3,931,155		
※中詰コンクリート	高炉②						内 7号
		m3	3		100,143		
※補強鉄筋	SD345 D10						内 8号
		t	0.11		21,179		

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
※鋼管打込	STK400						内 9号
		本	28		3,809,833		
防護柵工							
		式	1		26,857,232		
※防雪柵	H=4.0m, 5.0m 杭基礎型						内 10号
		m	112		26,857,232		
直接工事費							
		式	1		31,300,370		
共通仮設							
		式	1		4,062,500		
共通仮設費							
		式	1		658,500		
運搬費							
		式	1		273,500		
重建設機械分解組立輸送費							内 11号
		回	1		273,500		
現場環境改善費							
		式	1		385,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		385,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,404,000		
純工事費							
		式	1		35,362,870		
現場管理費							
		式	1		11,359,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	31,300,370	直接工事費	31,300,370	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			433,000		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			433,000	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		30,867,370	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		30,867,370		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.92%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		11.03%		0.00%
	計上額		3,404,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	31,300,370	直接工事費	31,300,370	
非対象額計 (-)	433,000			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	433,000	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)	30,867,370	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.25%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.25%		0.00%	
計上額	385,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	273,500				
運搬費	273,500	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,062,500

# 現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	35,362,870	単独（追加工事）直接工事費	31,300,370	単独（追加工事）共通仮設費	4,062,500
非対象額計（－）		433,000			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		433,000	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		34,929,870	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		34,929,870		0	0
現場管理費 率（補正前）		31.40%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		32.52%		0.00%	
計上額		11,359,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	46,721,870				
純工事費	35,362,870	現場管理費	11,359,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		433,000			
管理費区分9		433,000		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		46,288,870	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		46,288,870		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		18.76%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		18.76%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		46,288,870		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		8,698,130			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	横浜町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			31,300,370
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				31,300,370
	共通仮設費 (率分)	30,867,370	11.03	3,404,000
	運搬費			273,500
現場環境改善費対象工事費				31,300,370
	現場環境改善費 (率分)	30,867,370	1.25	385,000
現場管理費対象純工事費				35,362,870
	現場管理費	34,929,870	32.52	11,359,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				46,721,870
	一般管理費等	46,288,870	18.76	8,698,130
	業務委託費			0
工事価格				55,420,000
消費税等相当額				5,542,000
工事費計				60,962,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	※床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	25	2,379	59,475		管理費区分: 0
床掘り	土砂, 現場制約あり						02-01-03
CB210030		m3	1	9,509	9,509		管理費区分: 0
合計					68,984		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	※土砂等運搬	D=4.0km以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	26	2,038	52,988		管理費区分: 0
整地	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し						02-01-02
CB210610		m3	26	142	3,692		管理費区分: 0
合計					56,680		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	※埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	23	4,078	93,794		管理費区分: 0
合計					93,794		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	※土砂等運搬	D=4.0km以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)						02-01-02
CB210020		m3	26	1,255	32,630		管理費区分: 0
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	26	2,038	52,988		管理費区分: 0
合計					85,618		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	※法面整形	盛土部							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,≠質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	51	478	24,378		02-02-01 管理費区分：0		
合計					24,378				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	※植生マット								
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
人力施工による植生工 WB810870	植生マット工, 250m2未満, 無	m2	51	3,579	182,529		単 1号 06-02-04 管理費区分：0		
合計					182,529				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	※中詰コンクリート	高炉②					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物,パッカ材(クレン機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生,全ての費用	m3	2.7	37,090	100,143		02-03-01 管理費区分:0
合計					100,143		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	※補強鉄筋	SD345 D10					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.112	189,100	21,179		単 2号 02-02-06 管理費区分:0
合計					21,179		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	※鋼管打込	STK400						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ハイロハンマ施工による鋼管打込 油圧ショベル装着型L=6.5m		本	28	22,810	638,680		単 3号 管理費区分：0	
鋼管打込金具賃料 φ406.4用 ZZ99*01*01001		現場	1	433,000	433,000		管理費区分：9	
現場取卸(鋼管杭) CB225230	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジャブ型16t吊, 標準	t	11.484	932	10,703		02-02-22 管理費区分：0	
鋼管 (STK400) ZZ99*01*01002		t	11.484	237,500	2,727,450		管理費区分：0	
合計					3,809,833			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	※防雪柵	H=4.0m, 5.0m 杭基礎型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵設置 H=4.0m 2~4%対応型 杭基礎型		m	4	184,511	738,044		単 4号 管理費区分：0
防雪柵設置 H=5.0m 0~2%対応型 杭基礎型		m	48	223,511	10,728,528		単 5号 管理費区分：0
防雪柵設置 H=5.0m 4~6%対応型 杭基礎型		m	60	256,511	15,390,660		単 6号 管理費区分：0
合計					26,857,232		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	(分解又は組立)+輸送(片道), BH山1.0上1.4下グラム・テロ0.4上0.6下, 標準(1.0)	回	1	273,500	273,500		単 7号 01-02-02 管理費区分：0
合計					273,500		

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB810870	人力施工による植生工	植生マット工, 250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	3,579
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生マット) 肥料袋付 単価補正1.350(FP3)		Q001412001	m2	1	3,579.18	3,579	管理費区分: 0	
合計						3,579		
単価						3,579	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	189,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10	Z001102018	t	1.03	111,000	114,330	管理費区分: 0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.093 (FP3)	Q001001002	t	1	74,695.62	74,695	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		75	管理費区分: 0	
	合計					189,100		
	単価					189,100	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	名称・規格	条件	単位	本	単価	金額	摘要
	パイロハンマ施工による鋼管打込 油圧ショベル装着型L=6.5m		人	10	22,810		
	土木一般世話役		人	0.83	36,210	30,054	[ ] [1 ] 管理費区分：0
	とび工		人	1.66	31,930	53,003	[ ] [1 ] 管理費区分：0
	普通作業員		人	0.83	22,640	18,791	[ ] [1 ] 管理費区分：0
	パイロハンマ運転 油圧ショベル装着型		日	0.83	133,000	110,390	単 8号 [ ] [1 ] 管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 7.5%	式	1		15,862	[1] [ ] 管理費区分：0
	合計					228,100	
	単価					22,810	円/本

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	防雪柵設置 H=4.0m 2~4%対応型 杭基礎型	単位	m	単位数量	100	単価	184,511
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防雪柵 CB421010	設置,吹溜式,固定式(支柱+張立材), 5.0m以下	m	100	6,511	651,100	04-02-01 管理費区分:0
	高性能防雪柵(自動収納型) H4.0m 2~4%対応型 杭基礎型 ZZ99*01*02001		m	100	178,000	17,800,000	管理費区分:0
	合計					18,451,100	
	単価					184,511	円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	防雪柵設置 H=5.0m 0~2%対応型 杭基礎型	単位	m	単位数量	100	単価	223,511
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防雪柵 CB421010	設置,吹溜式,固定式(支柱+張立材), 5.0m以下	m	100	6,511	651,100	04-02-01 管理費区分:0
	高性能防雪柵(自動収納型) H5.0 0~2%対応型 杭基礎型 ZZ99*01*02002		m	100	217,000	21,700,000	管理費区分:0
	合計					22,351,100	
	単価					223,511	円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防雪柵設置 H=5.0m 4~6%対応型 杭基礎型		単位	m	単位数量	100	単価 256,511
	防雪柵 CB421010	設置, 吹溜式, 固定式(支柱+張立材), 5.0m以下	m	100	6,511	651,100	04-02-01 管理費区分: 0
	高性能防雪柵 (自動収納型) H5.0 4~6%対応型 杭基礎型 ZZ99*01*02003		m	100	250,000	25,000,000	管理費区分: 0
	合計					25,651,100	
	単価					256,511	円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道),BH山1.0上1.4下クラム・レレ0.4上0.6下,標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	273,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							[ ] [1 ]
	R0101		人	1.35	30,700	41,445	管理費区分:0	
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							[ ] [1 ]
	L001130006		日	0.7	52,400	36,680	管理費区分:0	
	運搬費等率							[1] [ ]
	ZS7210040	250%	式	1		195,312	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		63	管理費区分:0	
	合計					273,500		
	単価					273,500	円/回	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	名称・規格	条件	単位	日	単価	金額	摘要
ハイロハンマ 油圧ショベル装着型			人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
	R0114						
軽油			L	112	131	14,672	管理費区分：0
	Z006702002						
ハイロハンマ（単体） 最大起振力 160kN			供用日	1.2	13,900	16,680	管理費区分：0
	ZZ99*01*03001						
クローラ式杭打機（ヘースマシン） 多関節バックホウ・リタレス型 160kN級			供用日	1.2	55,400	66,480	管理費区分：0
	ZZ99*01*03002						
諸雑費（まるめ）			式	1		78	管理費区分：0
	ZS3000004						
合計						133,000	
単価						133,000	円/日

# 登 録 単 価

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	鋼管打込金具賃料	φ 406.4用	現場	433,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01002	鋼管（STK400）		t	237,500	2026	4	確定
ZZ99*01*02001	高性能防雪柵（自動収納型）	H4.0m 2～4%対応型 杭基礎型	m	178,000	2026	4	確定
ZZ99*01*02002	高性能防雪柵（自動収納型）	H5.0 0～2%対応型 杭基礎型	m	217,000	2026	4	確定
ZZ99*01*02003	高性能防雪柵（自動収納型）	H5.0 4～6%対応型 杭基礎型	m	250,000	2026	4	確定
ZZ99*01*03001	ハイプロハンマ（単体） [油圧ショベル装着式]	最大起振力 160kN	供用日	13,900	2026	4	確定
ZZ99*01*03002	クローラ式杭打機（ヘースマシン）	多関節バックホウ・リーダレス型 160kN級	供用日	55,400	2026	4	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		31,300,370	
落石雪害防止工 (0002)	式	1		31,300,370	
作業土工 (0003)	式	1		329,454	工種 04:道路改良工事
※床掘り (0004)	m3	30		68,984	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	25	2,379	59,475	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	上記以外(小規模)			
	J05 費用の内訳	全ての費用			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.872		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	標準構成比		18.73		
	標準単価		8,460		
	地区単価		9,020		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
運転手(特殊)	%	46.17		1,098	R0114		
	標準構成比		40.26		管理費区分	0	
	標準単価		28,900		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		35,090		単価地区	横浜町	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	28.551		679	R0102		
	標準構成比		33.9		管理費区分	0	
	標準単価		25,400		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		22,640		単価地区	横浜町	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	6.375		151.6	Z006702002		
	標準構成比		7.11		管理費区分	0	
	標準単価		138		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		131		単価地区	横浜町	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.032		1.6	管理費区分	0	
床掘り	m3	1	9,509	9,509	CB210030	10668.0	
	J01 土質		土砂		管理費区分	0	
	J02 施工方法		現場制約あり		歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	横浜町	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道279号道路改良 (南BP) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	99.992		9,508	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 100		
			標準単価 25,400		
			地区単価 22,640		
諸雑費	%	0.008		1	管理費区分 0
※土砂等運搬 (0005)	m3	30		56,680	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	26		52,988	CB210110 1715.8 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土砂等発生現場 小規模 J02 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) J03 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) J04 DID区間の有無 無し J13 運搬距離(km)(DID区間無) 4.0km以下

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.819		485.2	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		26.52		
	標準単価		8,571		
	地区単価		8,880		
	供用日当りの損耗品費		261		
運転手(一般)	%	66.91		1,363	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		61.9		
	標準単価		23,600		
	地区単価		30,290		
軽油	%	9.258		188.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		11.58		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
諸雑費	%	0.013		1.2	管理費区分 0
整地	m3	26	142	3,692	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 作業区分	敷均し(ルーズ)			
	J02 施工数量	標準(10,000m3未満)			
	J03 障害の有無	無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号道路改良 (南BP) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.355		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.8		
			8,800		
			9,710		
運転手(特殊)	%	57.314		81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			53.11		
			28,900		
			35,090		
軽油	%	20.322		28.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			24.09		
			138		
			131		
諸雑費	%	0.009		0.06	管理費区分 0
※埋戻し (0006)	m3	20		93,794	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	23	4,078	93,794	CB210410 4063.8 管理費区分 0
J01 施工方法		上記以外(小規模)			歩 2026.04 単 2026.04
J02 土質		土砂			単価地区 横浜町
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.788		358.3	M000202096 管理費区分 0
標準構成比			8.27		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			8,460		単価地区 横浜町
地区単価			9,020		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ランマ 質量60~80kg	%	0.63		25.7	M000806001 管理費区分 0
標準構成比			0.6		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			535		単価地区 横浜町
地区単価			564		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	44.443		1,812	R0102 管理費区分 0
標準構成比			50.03		歩 2026.04 単 2026.04

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		25,400		単価地区 横浜町
	地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	20.922		853	R0101
	標準構成比		19.35		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		30,700		単価地区 横浜町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	21.505		876.8	R0114
	標準構成比		17.77		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		35,090		単価地区 横浜町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	2.97		121.1	Z006702002
	標準構成比		3.14		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		131		単価地区 横浜町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.734		29.92	Z006704001
	標準構成比		0.84		管理費区分 0
	標準単価		154		歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 横浜町

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価			135		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		1.18	管理費区分 0	
※土砂等運搬 (0007)	m3	30		85,618	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルーズ)	m3	26	1,255	32,630	CB210020 1093.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模(標準)				
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	24.194		303.4	M000202015 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			26.01			
標準単価			7,520			
地区単価			8,020			

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	66.61		835.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		62.89		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
軽油	%	9.187		115.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		11.1		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
諸雑費	%	0.009		1.1	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	26	2,038	52,988	CB210110 1715.8 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土砂等発生現場	小規模			
	J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
	J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	J04 DID区間の有無	無し			
	J13 運搬距離(km)(DID区間無)	4.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.819		485.2	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	標準構成比		26.52		
	標準単価		8,571		
	地区単価		8,880		
	供用日当りの損耗品費		261		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
運転手(一般)	%	66.91		1,363	単価補正	
	標準構成比		61.9		R0115	
	標準単価		23,600		管理費区分 0	
	地区単価		30,290		歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	9.258		188.6	Z006702002	
	標準構成比		11.58		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		131		単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.013		1.2	管理費区分 0	
※法面整形 (0008)	m2	50		24,378	オプション入力	
					第0005号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	51	478	24,378	CB220010 453.58	
					管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 無し 無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.426	11.87 8,800 9,710	59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.429	33.62 25,400 22,640	135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	33.01	28.67 28,900 35,090	157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比	%	15.139	13.66	72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		31,000		単価地区 横浜町	
	地区単価		36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	10.97		52.44	Z006702002	
	標準構成比		12.18		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		131		単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.026		0.19	管理費区分 0	
植生工 (0009)	式	1		182,529	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
※植生マット (0010)	m2	50		182,529	オプション入力 第0006号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
人力施工による植生工	m2	51	3,579	182,529	WB810870	
	J01 工種区分	植生マット工			管理費区分 0	
	J02 施工規模	250m2未満			歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 横浜町	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
防雪柵基礎工 (0011)	式	1		3,931,155	オプション入力 工種 04:道路改良工事		
※中詰コンクリート (0012)	m3	3		100,143	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
コンクリート	m3	2.7	37,090	100,143	CB240010 37478.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 構造物種別		小型構造物					
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
J05 養生工の種類		一般養生					
J13 費用の内訳		全ての費用					
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.548		1,316	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比			3.23				
標準単価			9,840				
地区単価			10,700				

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(機械)	%	0.209		77.43	管理費区分 0
普通作業員	%	9.879		3,664	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		10.97		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
特殊作業員	%	10.753		3,988	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.81		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
土木一般世話役	%	9.076		3,366	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.69		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
運転手(特殊)	%	7.655		2,839	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		6.24		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.616		970.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	54.627		20,260	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 57.74 標準単価 20,400 地区単価 19,100		
軽油	%	1.544		572.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 1.61 標準単価 138 地区単価 131		
その他(材料)	%	0.085		31.59	管理費区分 0
諸雑費	%	0.008		5.08	管理費区分 0
※補強鉄筋 (0013)	t	0.11		21,179	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工[市場単価]	t	0.112	189,100	21,179	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理			
※鋼管打込 (0014)	本	28		3,809,833	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
パイロハンマ施工による鋼管打込 油圧ショベル装着型L=6.5m	本	28	22,810	638,680	オプション入力 単位数 10 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	人	0.83	36,210	30,054	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
とび工	人	1.66	31,930	53,003	R0106 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
普通作業員	人	0.83	22,640	18,791	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
パイプロハンマ運転 油圧ショベル装着型	日	0.83	133,000	110,390	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1:対象					

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	112	131	14,672	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハイプロンマ (単体) [油圧ショベル装着式] 最大起振力 160kN	供用日	1.2	13,900	16,680	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クローラ式杭打機 (ベースマシン) 多関節バックホウ・リーダレス型 160kN級	供用日	1.2	55,400	66,480	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道279号道路改良 (南BP) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(まるめ)	式	1		78	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		15,862	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=7.500%					
鋼管打込金具賃料 φ406.4用	現場	1	433,000	433,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場取卸(鋼管杭)	t	11.484	932	10,703	CB225230 872.36 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン規格					
J02 ラフテレンクレーン賃料補正					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]					L001130004

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
16t吊	%	23.026		214.7	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		19.57		
	標準単価		38,800		
	地区単価		48,800		
とび工	%	32.196		300.2	R0106 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		33.63		
	標準単価		31,200		
	地区単価		31,930		
普通作業員	%	20.388		190.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		24.45		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
土木一般世話役	%	24.067		224.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		22.03		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
その他(労務)	%	0.306		2.85	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号道路改良（南BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.017		0.25	管理費区分 0
鋼管（STK400）	t	11.484	237,500	2,727,450	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵工 (0015)	式	1		26,857,232	オプション入力 工種 04:道路改良工事
※防雪柵 (0016)	m	112		26,857,232	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防雪柵設置 H=4.0m 2~4%対応型 杭基礎型	m	4	184,511	738,044	オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
防雪柵	m	100	6,511	651,100	単価補正 CB421010 6632.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 設置 J02 形式 吹溜式 J03 取付方式 固定式(支柱+張立材) J04 柵高 5.0m以下						
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.228	5.67 10,200 11,000	405.5	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.033		2.14	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	59.977	66.06 25,400 22,640	3,905	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.168	16.11 31,000 36,210	1,248	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道279号道路改良 (南BP) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	13		846.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.51		
			28,900		
			35,090		
その他(労務)	%			35.6	管理費区分 0
		0.547			
軽油	%	1.035		67.37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.07		
			138		
			131		
諸雑費	%			0.99	管理費区分 0
		0.012			
高性能防雪柵 (自動収納型) H4.0m 2~4%対応型 杭基礎型	m	100	178,000	17,800,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道279号道路改良 (南BP) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防雪柵設置 H=5.0m 0~2%対応型 杭基礎型	m	48	223,511	10,728,528	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防雪柵	m	100	6,511	651,100	CB421010 6632.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 形式		吹溜式			
J03 取付方式		固定式(支柱+張立材)			
J04 柵高		5.0m以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	%	6.228		405.5	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.67		
標準単価			10,200		
地区単価			11,000		
その他(機械)	%	0.033		2.14	管理費区分 0
普通作業員	%	59.977		3,905	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			66.06		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道279号道路改良（南BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	19.168		1,248	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.11		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
運転手(特殊)	%	13		846.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.51		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
その他(労務)	%	0.547		35.6	管理費区分 0
軽油	%	1.035		67.37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.07		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.012		0.99	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
高性能防雪柵 (自動収納型) H5.0 0~2%対応型 杭基礎型	m	100	217,000	21,700,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防雪柵設置 H=5.0m 4~6%対応型 杭基礎型	m	60	256,511	15,390,660	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防雪柵	m	100	6,511	651,100	CB421010 6632.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 形式		吹溜式			
J03 取付方式		固定式(支柱+張立材)			
J04 柵高		5.0m以下			
トラック[クレーン装置付] ベストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t	%	6.228		405.5	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.67		
標準単価			10,200		
地区単価			11,000		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号道路改良 (南BP) 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(機械)	%	0.033		2.14	管理費区分 0
普通作業員	%	59.977		3,905	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			66.06		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	19.168		1,248	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			16.11		
			31,000		
			36,210		
運転手(特殊)	%	13		846.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.51		
			28,900		
			35,090		
その他(労務)	%	0.547		35.6	管理費区分 0
軽油	%	1.035		67.37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
			1.07		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		138		単価地区 横浜町
	地区単価		131		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.012		0.99	管理費区分 0
高性能防雪柵 (自動収納型) H5.0 4~6%対応型 杭基礎型	m	100	250,000	25,000,000	ZZ99*01*02003
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 横浜町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
直接工事費 (0017)	式	1		31,300,370	
共通仮設 (0018)	式	1		4,062,500	
共通仮設費 (0019)	式	1		658,500	
運搬費 (0020)	式	1		273,500	工種 99:
重建設機械分解組立輸送費 (0021)	回	1		273,500	第0011号内訳書
					単位数 1 回
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 横浜町
Q01 重建設機械分解組立輸送費			重建設機械分解組立輸送		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
重建設機械分解組立輸送	回	1	273,500	273,500	WB010350
J01 作業区分		(分解又は組立)+輸送(片道)			管理費区分 0
J02 機械質量区分		BH山1.0上1.4下クム・レ0.4上0.6下			歩 2026.04 単 2026.04
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			単価地区 横浜町
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0022)	式	1		385,000	
現場環境改善費 (率計上) (0023)	式	1		385,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0024)	式	1		3,404,000	
主たる工種		04:道路改良工事			
施工地域等補正		補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
除雪工事補正		未使用	1.00		
ICT施工補正		補正なし	1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0025)	式	1		35,362,870	
現場管理費 (0026)	式	1		11,359,000	
施工地域等補正		補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
工期日数		0日間			
冬期日数		0日間			

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良 (南BP) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0027)	式	1		46,721,870	
一般管理費等 (0028)	式	1		8,698,130	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0029)	式	1		55,420,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		5,542,000	
工事費計 (0031)	式	1		60,962,000	