

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第7193号

設計書番号 508-060-0101

国道279号交通安全対策(区画線)工事

実施 設計書

むつ市大字中野沢外

工 期 140日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	区画線工	1 式	
	設計額	12,507,000 円 (内消費税 1,137,000 円)	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号交通安全対策(区画線)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕								
		式	1		4,576,250			
区画線工								
		式	1		4,214,900			
区画線工								
		式	1		4,214,900			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 1号	
		m	100		57,200			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:せぐら 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 2号	
		m	100		82,000			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 3号	
		m	100		78,600			
へいす式区画線	施工方法区分:へいす式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 4号 外側線等	
		m	30,000		3,960,000			
へいす式区画線	施工方法区分:へいす式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温						内 5号 中央線等	
		m	100		15,000			
へいす式区画線	施工方法区分:へいす式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 30cm,塗料規格:常温						内 6号	
		m	100		22,100			
仮設工								
		式	1		361,350			
交通管理工								
		式	1		361,350			
交通誘導警備員							内 7号	
		人日	22		361,350			
直接工事費								
		式	1		4,576,250			

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号交通安全対策(区画線)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設								
		式	1		1,155,000			
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		1,155,000			
純工事費								
		式	1		5,731,250			
現場管理費								
		式	1		3,576,000			
工事原価								
		式	1		9,307,250			
一般管理費等								
		式	1		2,062,750			
工事価格								
		式	1		11,370,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,137,000			
工事費計								
		式	1		12,507,000			

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事：		
対象工事費	4,576,250	直接工事費	4,576,250	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	4,576,250	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	4,576,250		0	0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	17.85%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.4		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	25.24%		0.00%	
	計上額	1,155,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,155,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	5,731,250	単独（追加工事）直接工事費	4,576,250	単独（追加工事）共通仮設費	1,155,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		5,731,250	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		5,731,250		0	0
現場管理費 率（補正前）		50.99%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		62.41%		0.00%	
計上額		3,576,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	9,307,250				
純工事費	5,731,250	現場管理費	3,576,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	9,307,250	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	9,307,250		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.23%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	22.23%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	9,307,250		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,062,750				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			4,576,250
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,576,250
	共通仮設費 (率分)	4,576,250	25.24	1,155,000
現場管理費対象純工事費				5,731,250
	現場管理費	5,731,250	62.41	3,576,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				9,307,250
	一般管理費等	9,307,250	22.23	2,062,750
	業務委託費			0
工事価格				11,370,000
消費税等相当額				1,137,000
工事費計				12,507,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,実線 30cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	100	572	57,200		単 1号 03-03-06 管理費区分:0
合計					57,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,ゼブラ 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	100	820	82,000		単 2号 03-03-06 管理費区分:0
合計					82,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	100	786	78,600		単 3号 03-03-06 管理費区分:0
合計					78,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	ハット式区画線	施工方法区分:ハット式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ハット式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	30,000	132	3,960,000		単 4号 03-03-06 管理費区分:0
合計					3,960,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	ハ°イソ式区画線	施工方法区分:ハ°イソ式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ハ°イソ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	100	150	15,000		単 5号 03-03-06 管理費区分:0
合計					15,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	ハ°イソ式区画線	施工方法区分:ハ°イソ式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ハ°イソ式溶剤型,有り,破線 30cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	100	221	22,100		単 6号 03-03-06 管理費区分:0
合計					22,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号		交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導警備員A							単 7号 02-04-04	
WB010211		人日	11	17,650	194,150		管理費区分：0	
交通誘導警備員B							単 8号 02-04-04	
WB010212		人日	11	15,200	167,200		管理費区分：0	
合計					361,350			

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	572
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	572
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001036019	m	1,000	336.6	336,600	管理費区分: 0 [] [2]	
	トリアックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	780	235	183,300	管理費区分: 0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	50	180	9,000	管理費区分: 0 [] [1]	
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	50	485	24,250	管理費区分: 0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	65	131	8,515	管理費区分: 0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		11,235	管理費区分: 0 [1] []	
	合計					572,900		
	単価					572	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セアラ45cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001036070	m	1,000	467.16	467,160	管理費区分: 0 [] [2]	
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	1,170	235	274,950	管理費区分: 0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	75	180	13,500	管理費区分: 0 [] [1]	
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	75	485	36,375	管理費区分: 0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	89	131	11,659	管理費区分: 0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		16,756	管理費区分: 0 [1] []	
	合計					820,400		
	単価					820	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	786
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001036076		m	1,200	528.36	634,032	管理費区分: 0 [] [2]	
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白 Z004350001		kg	468	235	109,980	管理費区分: 0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm Z004352001		kg	30	180	5,400	管理費区分: 0 [] [1]	
	接着用プライマー 区画線用 Z004354001		kg	30	485	14,550	管理費区分: 0 [] [1]	
	軽油 Z006702002		L	120	131	15,720	管理費区分: 0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 5%		式	1		7,218	管理費区分: 0 [1] []	
合計						786,900		
単価						786	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	84.66	84,660	管理費区分:0 [] [2]	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	管理費区分:0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	管理費区分:0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	33	131	4,323	管理費区分:0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,297	管理費区分:0 [1] []	
	合計					132,300		
	単価					132	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037013	m	1,000	102	102,000	管理費区分:0 [] [2]	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	管理費区分:0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	管理費区分:0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	40	131	5,240	管理費区分:0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,340	管理費区分:0 [1] []	
	合計					150,600		
	単価					150	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 30cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	221
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037016	m	1,000	128.52	128,520	管理費区分:0 [] [2]	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	100	700	70,000	管理費区分:0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	78	180	14,040	管理費区分:0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	50	131	6,550	管理費区分:0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		2,690	管理費区分:0 [1] []	
	合計					221,800		
	単価					221	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量		
					1	17,650	17,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A							
	R0803		人	1	17,650	17,650	管理費区分：0
合計						17,650	
単価						17,650	円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		
					1	15,200	15,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B							
	R0804		人	1	15,200	15,200	管理費区分：0
合計						15,200	
単価						15,200	円/人日

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
国道279号交通安全対策(区画線)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1		4,576,250	
区画線工 (0002)	式	1		4,214,900	
区画線工 (0003)	式	1		4,214,900	工種 13:道路維持工事
溶融式区画線 (0004)	m	100		57,200	第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 施工方法区分	溶融式手動		
		Q02 規格・仕様区分	実線 30cm		
		Q03 塗布厚	厚1.0mm		
		Q04 排水性舗装	無し		
		Q05 区画線設置費	区画線設置		
区画線設置	m	100	572	57,200	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 夜間作業の有無	無し		
		J02 施工方法区分	溶融式手動		
		J03 豪雪補正の有無	有り		
		J04 規格・仕様区分	実線 30cm		
		J05 時間的制約の有無	無し		
		J06 塗布厚	1.0mm		
		J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し		
		J08 未供用区間の場合の補正	無し		
		J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%		
		J11 塗料区分	白		
		J12 プライマー規格	アスファルト舗装		
		J13 費用の内訳	全ての費用		
溶融式区画線					第0002号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策(区画線)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0005)	m	100		82,000	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

Q01 施工方法区分		溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		無し			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	100	820	82,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線 (0006)	m	100		78,600	第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

Q01 施工方法区分		溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		無し			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	100	786	78,600	WB821210 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策(区画線)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0007)	m	30,000		3,960,000	
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			
Q03 塗料規格		常温			
Q04 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	30,000	132	3,960,000	WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線					

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策(区画線)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0008)	m	100		15,000	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

Q01 施工方法区分			ペイント式 溶剤型		
Q02 規格・仕様区分			破線 15cm		
Q03 塗料規格			常温		
Q04 区画線設置費			区画線設置		
区画線設置	m	100	150	15,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 夜間作業の有無			無し		
J02 施工方法区分			ペイント式溶剤型		
J03 豪雪補正の有無			有り		
J04 規格・仕様区分			破線 15cm		
J05 時間的制約の有無			無し		
J08 未供用区間の場合の補正			無し		
J10 ペイント式塗料規格			常温		
J11 塗料区分			白		
J13 費用の内訳			全ての費用		
ペイント式区画線 (0009)	m	100		22,100	第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

Q01 施工方法区分			ペイント式 溶剤型		
Q02 規格・仕様区分			破線 30cm		
Q03 塗料規格			常温		
Q04 区画線設置費			区画線設置		
区画線設置	m	100	221	22,100	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0

J01 夜間作業の有無			無し		
J02 施工方法区分			ペイント式溶剤型		
J03 豪雪補正の有無			有り		

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策(区画線)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へい式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		破線 30cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
仮設工 (0010)	式	1		361,350		
交通管理工 (0011)	式	1		361,350	工種 99:	
交通誘導警備員 (0012)	人日	22		361,350	第0007号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	人日	11	17,650	194,150	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	11	15,200	167,200	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策(区画線)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0013)	式	1		4,576,250	
共通仮設 (0014)	式	1		1,155,000	
共通仮設費(率計上) (0015)	式	1		1,155,000	
	主たる工種	13:道路維持工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1	1.4		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0016)	式	1		5,731,250	
現場管理費 (0017)	式	1		3,576,000	
	施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1	1.2		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.00%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0018)	式	1		9,307,250	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策(区画線)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
一般管理費等 (0019)	式	1		2,062,750	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0020)	式	1		11,370,000	
消費税額及び地方消費税額 (0021)	式	1		1,137,000	
工事費計 (0022)	式	1		12,507,000	