

|  |      |     |  |     |      |     |     |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
|  | 総括主査 | 調 査 |  | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|  |      |     |  |     |      |     |     |

工事番号                    繰起    第6463号

設計書番号                508-050-0034

国道338号舗装道維持修繕工事

実施    設計書

上北郡六ヶ所村字尾駸外  
～上北郡六ヶ所村字尾駸外

工 期   日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

|      |                                 |              |   |
|------|---------------------------------|--------------|---|
| 工事概要 | 施工延長 L = 580 m                  |              |   |
|      | 路面切削工                           | 1            | 式 |
|      | アスファルト舗装補修工                     | 1            | 式 |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
| 設計額  | 48,906,000 円 (内消費税 4,446,000 円) | 変更による<br>増減額 |   |
| 請負額  |                                 | 変更による<br>増減額 |   |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                                                    |    |       |            | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------|----|-------|------------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                 | 規格                                                 | 単位 | 数量    | 単価         | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕          |                 |                                                    |    |       |            |              |                 |      |
|               |                 | 式                                                  | 1  |       | 21,450,956 |              |                 |      |
| 道路土工          |                 |                                                    |    |       |            |              |                 |      |
|               |                 | 式                                                  | 1  |       | 135,828    |              |                 |      |
| 掘削工           |                 |                                                    |    |       |            |              |                 |      |
|               |                 | 式                                                  | 1  |       | 7,539      |              |                 |      |
| 掘削            |                 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 |    |       |            |              |                 | 内 1号 |
|               |                 |                                                    | m3 | 20    |            | 7,539        |                 |      |
| 路体盛土工         |                 |                                                    |    |       |            |              |                 |      |
|               |                 | 式                                                  | 1  |       | 128,289    |              |                 |      |
| 路体(築堤)盛土      |                 | 施工幅員:2.5m未満                                        |    |       |            |              |                 | 内 2号 |
|               |                 |                                                    | m3 | 20    |            | 128,289      |                 |      |
| 舗装工           |                 |                                                    |    |       |            |              |                 |      |
|               |                 | 式                                                  | 1  |       | 19,572,242 |              |                 |      |
| 路面切削工         |                 |                                                    |    |       |            |              |                 |      |
|               |                 | 式                                                  | 1  |       | 3,562,160  |              |                 |      |
| 路面切削          |                 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し      |    |       |            |              |                 | 内 3号 |
|               |                 |                                                    | m2 | 5,060 |            | 2,411,235    |                 |      |
| 殻運搬(路面切削)     |                 | 殻種別:As切削殻                                          |    |       |            |              |                 | 内 4号 |
|               |                 |                                                    | m3 | 253   |            | 853,875      |                 |      |
| 殻処分           |                 | アスファルト切削殻                                          |    |       |            |              |                 | 内 5号 |
|               |                 |                                                    | m3 | 253   |            | 297,050      |                 |      |
| 舗装打換え工        |                 |                                                    |    |       |            |              |                 |      |
|               |                 | 式                                                  | 1  |       | 509,802    |              |                 |      |
| 舗装版破碎         |                 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm                           |    |       |            |              |                 | 内 6号 |
|               |                 |                                                    | m2 | 110   |            | 24,780       |                 |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 国道338号舗装道維持修繕工事                                             |    |       |    |            | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|----|------------|--------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                          | 単位 | 数量    | 単価 | 金額         | 数量・金額増減      | 摘要              |
| 殻運搬           | 殻種別:舗装版破砕                                                   |    |       |    |            |              | 内 7号            |
|               |                                                             | m3 | 3     |    | 24,567     |              |                 |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                                 |    |       |    |            |              | 内 8号            |
|               |                                                             | m3 | 3     |    | 4,440      |              |                 |
| 凍上抑制層         |                                                             |    |       |    |            |              | 内 9号            |
|               |                                                             | m2 | 105   |    | 139,650    |              |                 |
| 路盤(歩道)        |                                                             |    |       |    |            |              | 内 10号           |
|               |                                                             | m2 | 105   |    | 147,000    |              |                 |
| 表層            |                                                             |    |       |    |            |              | 内 11号           |
|               |                                                             | m2 | 105   |    | 169,365    |              |                 |
| アスファルト舗装補修工   |                                                             |    |       |    |            |              |                 |
|               |                                                             | 式  | 1     |    | 1,872,000  |              |                 |
| クラック処理        |                                                             |    |       |    |            |              | 内 12号           |
|               |                                                             | m  | 600   |    | 1,872,000  |              |                 |
| アスファルト舗装工     |                                                             |    |       |    |            |              |                 |
|               |                                                             | 式  | 1     |    | 13,628,280 |              |                 |
| 表層            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/㎡未満),材料規格:6.0%~8.0%,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超 |    |       |    |            |              | 内 13号           |
|               |                                                             | m2 | 5,060 |    | 13,628,280 |              |                 |
| 縁石工           |                                                             |    |       |    |            |              |                 |
|               |                                                             | 式  | 1     |    | 161,048    |              |                 |
| 縁石工           |                                                             |    |       |    |            |              |                 |
|               |                                                             | 式  | 1     |    | 161,048    |              |                 |
| 歩車道境界ブロック     | ブロック規格:A種(150/170×200×600)                                  |    |       |    |            |              | 内 14号           |
|               |                                                             | m  | 20    |    | 125,200    |              |                 |
| コンクリート        |                                                             |    |       |    |            |              | 内 15号           |
|               |                                                             | m  | 20    |    | 35,848     |              |                 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 国道338号舗装道維持修繕工事                                                  |    |     |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----|-----|----|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                               | 単位 | 数量  | 単価 | 金額      | 数量・金額増減      | 摘要              |  |
| 区画線工          |                                                                  |    |     |    |         |              |                 |  |
|               |                                                                  | 式  | 1   |    | 537,119 |              |                 |  |
| 区画線工          |                                                                  |    |     |    |         |              |                 |  |
|               |                                                                  | 式  | 1   |    | 537,119 |              |                 |  |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ<br>30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し             |    |     |    |         |              | 内 16号           |  |
|               |                                                                  | m  | 25  |    | 18,125  |              |                 |  |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・<br>記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装<br>:無し |    |     |    |         |              | 内 17号           |  |
|               |                                                                  | m  | 31  |    | 26,124  |              |                 |  |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1<br>5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し             |    |     |    |         |              | 内 18号           |  |
|               |                                                                  | m  | 300 |    | 112,200 |              |                 |  |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ<br>45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し             |    |     |    |         |              | 内 19号           |  |
|               |                                                                  | m  | 255 |    | 242,505 |              |                 |  |
| ペイント式区画線      | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実<br>線 15cm,塗料規格:常温                     |    |     |    |         |              | 内 20号           |  |
|               |                                                                  | m  | 940 |    | 124,080 |              |                 |  |
| ペイント式区画線      | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破<br>線 15cm,塗料規格:加熱                     |    |     |    |         |              | 内 21号           |  |
|               |                                                                  | m  | 25  |    | 3,825   |              |                 |  |
| ペイント式区画線      | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破<br>線 15cm,塗料規格:加熱                     |    |     |    |         |              | 内 22号           |  |
|               |                                                                  | m  | 60  |    | 10,260  |              |                 |  |
| 道路附属施設工       |                                                                  |    |     |    |         |              |                 |  |
|               |                                                                  | 式  | 1   |    | 156,400 |              |                 |  |
| 道路附属物工        |                                                                  |    |     |    |         |              |                 |  |
|               |                                                                  | 式  | 1   |    | 156,400 |              |                 |  |
| 視線誘導標         | 視線誘導標規格:スノーボール併用型,施工区分:土中建<br>込,施工規模:10本以上30本未満                  |    |     |    |         |              | 内 23号           |  |
|               |                                                                  | 本  | 5   |    | 85,700  |              |                 |  |
| 視線誘導標         | 視線誘導標規格:スノーボール併用型,施工区分:コンクリ<br>ート建込(穿孔含まない),施工規模:10本以上30本未満      |    |     |    |         |              | 内 24号           |  |
|               |                                                                  | 本  | 5   |    | 70,700  |              |                 |  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                                                      |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                 | 規格                                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 構造物撤去工        |                 |                                                      |    |    |    |              |                 |       |
|               |                 |                                                      | 式  | 1  |    | 48,469       |                 |       |
| 道路付属物撤去工      |                 |                                                      |    |    |    |              |                 |       |
|               |                 |                                                      | 式  | 1  |    | 7,485        |                 |       |
| 視線誘導標撤去       |                 | 視線誘導標規格:スノーボール併用型, 施工区分:土中<br>建込, 施工規模:10本以上30本未満    |    |    |    |              |                 | 内 25号 |
|               |                 |                                                      | 本  | 5  |    | 6,005        |                 |       |
| 視線誘導標撤去       |                 | 視線誘導標規格:スノーボール併用, 施工区分:コン<br>クリート建込, 施工規模:10本以上30本未満 |    |    |    |              |                 | 内 26号 |
|               |                 |                                                      | 本  | 5  |    | 1,480        |                 |       |
| 構造物取壊し工       |                 |                                                      |    |    |    |              |                 |       |
|               |                 |                                                      | 式  | 1  |    | 5,167        |                 |       |
| コンクリート構造物取壊し  |                 | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械<br>施工                           |    |    |    |              |                 | 内 27号 |
|               |                 |                                                      | m3 | 1  |    | 5,167        |                 |       |
| 縁石撤去工         |                 |                                                      |    |    |    |              |                 |       |
|               |                 |                                                      | 式  | 1  |    | 31,180       |                 |       |
| 歩車道境界ブロック撤去   |                 | 再利用区分:再利用                                            |    |    |    |              |                 | 内 28号 |
|               |                 |                                                      | m  | 20 |    | 31,180       |                 |       |
| 運搬処理工         |                 |                                                      |    |    |    |              |                 |       |
|               |                 |                                                      | 式  | 1  |    | 4,637        |                 |       |
| 殻運搬           |                 | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                                      |    |    |    |              |                 | 内 29号 |
|               |                 |                                                      | m3 | 1  |    | 2,677        |                 |       |
| 殻処分           |                 | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                                      |    |    |    |              |                 | 内 30号 |
|               |                 |                                                      | m3 | 1  |    | 1,960        |                 |       |
| 仮設工           |                 |                                                      |    |    |    |              |                 |       |
|               |                 |                                                      | 式  | 1  |    | 839,850      |                 |       |
| 仮区画線工         |                 |                                                      |    |    |    |              |                 |       |
|               |                 |                                                      | 式  | 1  |    | 35,250       |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 国道338号舗装道維持修繕工事                            |    |     |    |            | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|---------------|--------------------------------------------|----|-----|----|------------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                            | 規格 | 単位  | 数量 | 単価         | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 仮区画線          | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温 |    |     |    |            |              |                 | 内 31号 |
|               |                                            | m  | 240 |    | 35,250     |              |                 |       |
| 交通管理工         |                                            |    |     |    |            |              |                 |       |
|               |                                            | 式  | 1   |    | 804,600    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       |                                            |    |     |    |            |              |                 | 内 32号 |
|               |                                            | 人日 | 12  |    | 211,800    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       |                                            |    |     |    |            |              |                 | 内 33号 |
|               |                                            | 人日 | 39  |    | 592,800    |              |                 |       |
| 直接工事費         |                                            |    |     |    |            |              |                 |       |
|               |                                            | 式  | 1   |    | 21,450,956 |              |                 |       |
| 共通仮設          |                                            |    |     |    |            |              |                 |       |
|               |                                            | 式  | 1   |    | 5,383,577  |              |                 |       |
| 共通仮設費         |                                            |    |     |    |            |              |                 |       |
|               |                                            | 式  | 1   |    | 1,404,577  |              |                 |       |
| 運搬費           |                                            |    |     |    |            |              |                 |       |
|               |                                            | 式  | 1   |    | 174,000    |              |                 |       |
| 建設機械運搬費       |                                            |    |     |    |            |              |                 | 内 34号 |
|               |                                            | 台  | 2   |    | 174,000    |              |                 |       |
| 技術管理費         |                                            |    |     |    |            |              |                 |       |
|               |                                            | 式  | 1   |    | 947,577    |              |                 |       |
| 測量設計費         |                                            |    |     |    |            |              |                 | 内 35号 |
|               |                                            | 式  | 1   |    | 947,577    |              |                 |       |
| 現場環境改善費       |                                            |    |     |    |            |              |                 |       |
|               |                                            | 式  | 1   |    | 283,000    |              |                 |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                                            |    |     |    |            |              |                 |       |
|               |                                            | 式  | 1   |    | 283,000    |              |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 国道338号舗装道維持修繕工事 |    |    |    |            | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |
|---------------|-----------------|----|----|----|------------|--------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量・金額増減      | 摘要              |
| 共通仮設費（率計上）    |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 | 式  | 1  |    | 3,979,000  |              |                 |
| 純工事費          |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 | 式  | 1  |    | 26,834,533 |              |                 |
| 現場管理費         |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 | 式  | 1  |    | 10,450,000 |              |                 |
| 工事原価          |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 | 式  | 1  |    | 37,284,533 |              |                 |
| 一般管理費等        |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 | 式  | 1  |    | 7,175,467  |              |                 |
| 工事価格          |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 | 式  | 1  |    | 44,460,000 |              |                 |
| 消費税額及び地方消費税額  |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 | 式  | 1  |    | 4,446,000  |              |                 |
| 工事費計          |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 | 式  | 1  |    | 48,906,000 |              |                 |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |

#

# 

主工種 06:舗装工事

|                 |            |                    |            |           |
|-----------------|------------|--------------------|------------|-----------|
| 現場環境改善費対象工事費    | 21,450,956 | 直接工事費              | 21,450,956 |           |
| 非対象額計（－）        | 303,450    |                    |            |           |
| 管理費区分1          | 0          | （橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費） |            |           |
| 管理費区分2，7        | 0          | （工場原価）             |            |           |
| 管理費区分5          | 0          | （一般管理費等のみ対象額）      |            |           |
| 管理費区分9          | 0          | （間接費非対象額）          |            |           |
| 管理費区分T          | 303,450    | （直接工事費に含まれる処分費等）   |            |           |
| 対象額 支給品費（＋）     | 0          |                    |            |           |
| 無償貸付機械評価額（＋）    | 0          |                    |            |           |
| 現場環境改善費対象額（P i） |            |                    |            |           |
| 単独（追加工事）        | 21,147,506 | 現工事                | 0          | 合算工事 0    |
| 現場環境改善費         |            |                    |            |           |
| 率（補正前）          | 1.34%      |                    | 0.00%      | 0.00%     |
| 市街地補正           | 市街地以外      |                    |            |           |
| 率（補正後）          | 1.34%      |                    | 0.00%      |           |
| 計上額             | 283,000    |                    | 0          | 0         |
|                 |            |                    |            | 調整工事計上額 0 |

# 

主工種 06:舗装工事

|            |           |         |   |           |           |
|------------|-----------|---------|---|-----------|-----------|
| 共通仮設費（積上分） | 1,121,577 |         |   |           |           |
| 運搬費        | 174,000   | 準備費     | 0 | 事業損失防止施設費 | 0         |
| 安全費        | 0         | 役務費     | 0 | 技術管理費     | 947,577   |
| 営繕費        | 0         | 現場環境改善費 | 0 |           |           |
| 共通仮設費計     |           |         |   |           | 5,383,577 |

# 現場管理費

主工種 06:舗装工事

|                                    |            |                             |            |               |           |
|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------|
| 単独（追加工事）純工事費                       | 26,834,533 | 単独（追加工事）直接工事費               | 21,450,956 | 単独（追加工事）共通仮設費 | 5,383,577 |
| 非対象額計（－）                           | 947,577    |                             |            |               |           |
| 管理費区分2,7                           | 0          | （工場原価）                      |            |               |           |
| 管理費区分5                             | 947,577    | （一般管理費等のみ対象額）               |            |               |           |
| 管理費区分9                             | 0          | （間接費非対象額）                   |            |               |           |
| 管理費区分T                             | 0          | （全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額） |            |               |           |
| 対象額 支給品費（＋）                        | 0          |                             |            |               |           |
| 支給品で扱う桁等購入費（＋）                     | 0          |                             |            |               |           |
| 無償貸付機械評価額（＋）                       | 0          |                             |            |               |           |
| 現場管理費対象純工事費                        |            |                             |            |               |           |
| 単独（追加工事）                           | 25,886,956 | 現工事                         | 0          | 合算工事          | 0         |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費<br>（調整工事入力で使用） | 25,583,506 |                             | 0          |               | 0         |
| 現場管理費 率（補正前）                       | 32.68%     |                             | 0.00%      |               | 0.00%     |
| 施工地域等補正                            | 1.2        |                             | 0.00%      |               |           |
| 施工時期補正                             | 0.36%      |                             | 0.00%      |               |           |
| 緊急工事補正                             | 0.00%      |                             | 0.00%      |               |           |
| 砂防・地滑り補正                           | 0.00%      |                             | 0.00%      |               |           |
| ICT施工補正                            | 1.0        |                             |            |               |           |
| 率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02          | 40.37%     |                             | 0.00%      |               |           |
| 計上額                                | 10,450,000 |                             | 0          |               | 0         |
|                                    |            |                             |            | 調整工事計上額       | 0         |

# 一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

|                         |            |       |                             |               |             |
|-------------------------|------------|-------|-----------------------------|---------------|-------------|
| 工事原価                    | 37,284,533 |       |                             |               |             |
| 純工事費                    | 26,834,533 | 現場管理費 | 10,450,000                  | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0           |
| 工場製作原価                  | 0          |       |                             |               |             |
| 非対象額計（一）                | 0          |       |                             |               |             |
| 管理費区分9                  | 0          |       | (支給品を除く間接費非対象額)             |               |             |
| 管理費区分T                  | 0          |       | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) |               |             |
| 一般管理費等対象工事原価            |            |       |                             |               |             |
| 単独（追加工事）                | 37,284,533 | 現工事   | 0                           | 合算工事          | 0           |
| 全処分費等を除く                | 36,981,083 |       | 0                           |               | 0           |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） |            |       |                             |               |             |
| 率（補正前）                  |            |       |                             |               |             |
| 単独（追加工事）                | 19.23%     | 現工事   | 0.00%                       | 合算工事          | 0.00%       |
| 前払金支出割合による補正係数          | 1.00       |       | 0.00                        |               | 0.000000000 |
| 財団法人等による補正係数            | 1.00       |       | 0.00                        |               | 0.000000000 |
| 率（補正後）                  | 19.23%     |       | 0.00%                       |               | 0.00%       |
| （当初一般管理費対象額）            | 37,284,533 |       | 0                           |               |             |
| 契約保証に係る補正值              | 0.04%      |       | 0.00%                       |               |             |
| 一般管理費等                  | 7,175,467  |       |                             |               |             |
| 業務委託料                   | 0          |       |                             |               |             |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |                |           |       |
|---------------|----------------|-----------|-------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年4月        |           |       |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年4月        | 係 数 ラ ン ク | 1     |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年4月        |           |       |
| 単 価 地 区       | 六ヶ所村           |           |       |
| 豪 雪 割 増       | B 地区           |           |       |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0%             |           |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                |           |       |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外          |           |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                |           |       |
| 主 た る 工 種     | 06:舗装工事        |           |       |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（2）－ 1 |           | 1. 4  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用            |           | 1. 00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし           |           | 1. 0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休 2 日(月単位)    |           | 1. 01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |               |       |
|-----------------|---------------|-------|
| 現場管理費           |               |       |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 一般交通影響有り（２）－１ | １．２   |
| 工 期 日 数         | ０日間           |       |
| 冬 期 日 数         | ０日間           |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | ４級地           | １．２０％ |
| 施 工 時 期 補 正     | 任意設定          | ０．３６％ |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし          | ０．００％ |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし          | ０．００％ |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし          | １．０   |
| 週 休 ２ 日 補 正     | 週休２日（月単位）     | １．０２  |
| 工 期 延 長 日 数     | ０日間           |       |
| 一般管理費           |               |       |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない       | １．００  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない       | １．００  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証         | ０．０４％ |

# 間接費一覧

主工種 06:舗装工事

| 費目           | 工種                 | 対象額 (円)    | 補正後率 (%) | 計上額 (円)    |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
|              | 直接工事費              |            |          | 21,450,956 |
|              | 準備費に含まれる処分費        |            |          | 0          |
|              | 事業損失防止施設費          |            |          | 0          |
|              | 仮設費                |            |          | 0          |
|              | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |            |          | 0          |
| 共通仮設費対象工事費   |                    |            |          | 21,450,956 |
|              | 共通仮設費 (率分)         | 21,450,956 | 18.55    | 3,979,000  |
|              | 運搬費                |            |          | 174,000    |
|              | 技術管理費              |            |          | 947,577    |
| 現場環境改善費対象工事費 |                    |            |          | 21,450,956 |
|              | 現場環境改善費 (率分)       | 21,147,506 | 1.34     | 283,000    |
| 現場管理費対象純工事費  |                    |            |          | 26,834,533 |
|              | 現場管理費              | 25,886,956 | 40.37    | 10,450,000 |
|              | 工期延長等に伴う現場維持費      |            |          | 0          |
|              | 桁等購入費              |            |          | 0          |
| 工事原価計        |                    |            |          | 37,284,533 |
|              | 一般管理費等             | 37,284,533 | 19.23    | 7,175,467  |
|              | 業務委託費              |            |          | 0          |
| 工事価格         |                    |            |          | 44,460,000 |
| 消費税等相当額      |                    |            |          | 4,446,000  |
| 工事費計         |                    |            |          | 48,906,000 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                       |                                                        |    |     |        |         |           |
|----------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----|--------|---------|-----------|
| 内 1号     | 掘削    |                                       | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:有り, 施工数量:普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土 |    |     |        |         |           |
|          | 名称・規格 | 条件                                    | 単位                                                     | 数量 | 単価  | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 掘削       |       | 土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m3未満・湿地軟弱土 |                                                        |    |     |        |         | 02-01-02  |
| CB210100 |       |                                       | m3                                                     | 21 | 359 | 7, 539 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |       |                                       |                                                        |    |     |        |         |           |
|          |       |                                       |                                                        |    |     |        |         |           |
|          |       |                                       |                                                        |    |     |        |         |           |
|          |       |                                       |                                                        |    |     |        |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |          |         |              |    |        |          |         |           |
|--------------------------|----------|---------|--------------|----|--------|----------|---------|-----------|
| 内 2号                     | 路体(築堤)盛土 |         | 施工幅員:2. 5m未満 |    |        |          |         |           |
|                          | 名称・規格    | 条件      | 単位           | 数量 | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 路体(築堤)盛土<br><br>CB210510 |          | 2. 5m未満 |              |    |        |          |         | 02-01-02  |
|                          |          |         | m3           | 21 | 6, 109 | 128, 289 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計                       |          |         |              |    |        |          |         |           |
|                          |          |         |              |    |        | 128, 289 |         |           |
|                          |          |         |              |    |        |          |         |           |
|                          |          |         |              |    |        |          |         |           |
|                          |          |         |              |    |        |          |         |           |
|                          |          |         |              |    |        |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                 |                                                |        |     |             |         |           |
|----------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----|-------------|---------|-----------|
| 内 3号     | 路面切削  |                                 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し |        |     |             |         |           |
|          | 名称・規格 | 条件                              | 単位                                             | 数量     | 単価  | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 路面切削     |       | 全面切削6cm以下(4000m2を超え), 無し, 全ての費用 |                                                |        |     |             |         | 04-03-01  |
| CB430010 |       |                                 | m2                                             | 5, 055 | 477 | 2, 411, 235 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |       |                                 |                                                |        |     | 2, 411, 235 |         |           |
|          |       |                                 |                                                |        |     |             |         |           |
|          |       |                                 |                                                |        |     |             |         |           |
|          |       |                                 |                                                |        |     |             |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |           |                      |           |     |        |          |         |           |
|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----|--------|----------|---------|-----------|
| 内 4号      | 殻運搬(路面切削) |                      | 殻種別:As切削殻 |     |        |          |         |           |
|           | 名称・規格     | 条件                   | 単位        | 数量  | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 殻運搬(路面切削) |           | 無し, 21. 5km以下, 全ての費用 |           |     |        |          |         | 04-03-01  |
| CB430020  |           |                      | m3        | 253 | 3, 375 | 853, 875 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計        |           |                      |           |     |        |          |         |           |
|           |           |                      |           |     |        |          |         |           |
|           |           |                      |           |     |        |          |         |           |
|           |           |                      |           |     |        |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |          |           |        |     |          |         |               |
|--------|-------|----------|-----------|--------|-----|----------|---------|---------------|
| 内 5号   | 殻処分   |          | アスファルト切削殻 |        |     |          |         |               |
|        | 名称・規格 | 条件       | 単位        | 数量     | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 処分費(t) |       | WB020052 |           |        |     |          |         | 単 1号 01-02-02 |
|        |       |          | t         | 594. 1 | 500 | 297, 050 |         | 管理費区分：0       |
| 合計     |       |          |           |        |     | 297, 050 |         |               |
|        |       |          |           |        |     |          |         |               |
|        |       |          |           |        |     |          |         |               |
|        |       |          |           |        |     |          |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                      |                           |     |     |         |         |          |
|----------|-------|--------------------------------------|---------------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| 内 6号     | 舗装版破碎 |                                      | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm |     |     |         |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件                                   | 単位                        | 数量  | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 舗装版破碎    |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |                           |     |     |         |         | 03-01-05 |
| CB430310 |       |                                      | m2                        | 105 | 236 | 24, 780 |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |       |                                      |                           |     |     | 24, 780 |         |          |
|          |       |                                      |                           |     |     |         |         |          |
|          |       |                                      |                           |     |     |         |         |          |
|          |       |                                      |                           |     |     |         |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                                 |           |    |       |        |         |          |
|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------|----|-------|--------|---------|----------|
| 内 7号     | 殻運搬   |                                                 | 殻種別:舗装版破碎 |    |       |        |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件                                              | 単位        | 数量 | 単価    | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 殻運搬      |       | 舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用 |           |    |       |        |         | 02-02-07 |
| CB227010 |       |                                                 | m3        | 3  | 8,189 | 24,567 |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |       |                                                 |           |    |       | 24,567 |         |          |
|          |       |                                                 |           |    |       |        |         |          |
|          |       |                                                 |           |    |       |        |         |          |
|          |       |                                                 |           |    |       |        |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |          |             |     |     |       |         |               |
|--------|-------|----------|-------------|-----|-----|-------|---------|---------------|
| 内 8号   | 殻処分   |          | 殻種別:アスファルト殻 |     |     |       |         |               |
|        | 名称・規格 | 条件       | 単位          | 数量  | 単価  | 金額    | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 処分費(t) |       | WB020052 |             |     |     |       |         | 単 2号 01-02-02 |
|        |       |          | t           | 7.4 | 600 | 4,440 |         | 管理費区分:0       |
| 合計     |       |          |             |     |     | 4,440 |         |               |
|        |       |          |             |     |     |       |         |               |
|        |       |          |             |     |     |       |         |               |
|        |       |          |             |     |     |       |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 9号      | 凍上抑制層                       |    |     |        |          |         |           |
|-----------|-----------------------------|----|-----|--------|----------|---------|-----------|
| 名称・規格     | 条件                          | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 下層路盤(歩道部) | 150mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用 |    |     |        |          |         | 03-03-02  |
| CB410031  |                             | m2 | 105 | 1, 330 | 139, 650 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計        |                             |    |     |        | 139, 650 |         |           |
|           |                             |    |     |        |          |         |           |
|           |                             |    |     |        |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 10号     | 路盤(歩道)                           |    |     |        |          |         |           |
|-----------|----------------------------------|----|-----|--------|----------|---------|-----------|
| 名称・規格     | 条件                               | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 下層路盤(歩道部) | 100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用 |    |     |        |          |         | 03-03-02  |
| CB410031  |                                  | m2 | 105 | 1, 400 | 147, 000 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計        |                                  |    |     |        | 147, 000 |         |           |
|           |                                  |    |     |        |          |         |           |
|           |                                  |    |     |        |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 11号    | 表層                                                        |    |     |        |          |         |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                                                        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 表層(歩道部)  | 1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用 |    |     |        |          |         | 03-03-03  |
| CB410261 |                                                           | m2 | 105 | 1, 613 | 169, 365 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                                                           |    |     |        | 169, 365 |         |           |
|          |                                                           |    |     |        |          |         |           |
|          |                                                           |    |     |        |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 12号                            | クラック処理 |    |     |        |             |         |           |
|----------------------------------|--------|----|-----|--------|-------------|---------|-----------|
| 名称・規格                            | 条件     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要        |
| クラック抑制シート布設工(流し貼り)<br>W=33. 0cm  |        |    |     |        |             |         |           |
| ZZ99*01*01001                    |        | m  | 200 | 2, 120 | 424, 000    |         | 管理費区分 : 0 |
| クラック抑制シート布設工(流し貼り)<br>W=50. 0cm  |        |    |     |        |             |         |           |
| ZZ99*01*01002                    |        | m  | 200 | 2, 760 | 552, 000    |         | 管理費区分 : 0 |
| クラック抑制シート布設工(流し貼り)<br>W=100. 0cm |        |    |     |        |             |         |           |
| ZZ99*01*01003                    |        | m  | 200 | 4, 480 | 896, 000    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計                               |        |    |     |        | 1, 872, 000 |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |    |                                                                 |    |       |       |            |         |          |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------------|---------|----------|
| 内 13号      | 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:6.0%~8.0%, 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超 |    |       |       |            |         |          |
| 名称・規格      |    | 条件                                                              | 単位 | 数量    | 単価    | 金額         | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 表層(車道・路肩部) |    | 3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用           |    |       |       |            |         | 03-03-03 |
| CB410260   |    |                                                                 | m2 | 5,055 | 2,696 | 13,628,280 |         | 管理費区分:0  |
| 合計         |    |                                                                 |    |       |       | 13,628,280 |         |          |
|            |    |                                                                 |    |       |       |            |         |          |
|            |    |                                                                 |    |       |       |            |         |          |
|            |    |                                                                 |    |       |       |            |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                                                              |    |    |        |          |         |           |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------|---------|-----------|
| 内 14号      | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(150/170×200×600)                                  |    |    |        |          |         |           |
|            |            |                                                              |    |    |        |          |         |           |
| 名称・規格      |            | 条件                                                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ |            | 再利用設置, A種(150/170×200×600), 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 無し |    |    |        |          |         | 03-03-07  |
| CB422510   |            |                                                              | m  | 20 | 6, 260 | 125, 200 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計         |            |                                                              |    |    |        | 125, 200 |         |           |
|            |            |                                                              |    |    |        |          |         |           |
|            |            |                                                              |    |    |        |          |         |           |
|            |            |                                                              |    |    |        |          |         |           |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 15号     | コンクリート                                                             |    |    |        |         |         |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|---------|---------------|
| 名称・規格     | 条件                                                                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 型枠工       | 防草コンクリート                                                           |    |    |        |         |         | 単 3号 02-04-03 |
| WB240720  |                                                                    | m2 | 2  | 6, 599 | 13, 198 |         | 管理費区分：0       |
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート, クレーン機能付きバックホ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 無し |    |    |        |         |         | 単 4号 02-04-03 |
| WB240730  |                                                                    | m2 | 6  | 3, 671 | 22, 026 |         | 管理費区分：0       |
| 養生工       | 防草コンクリート                                                           |    |    |        |         |         | 単 5号 02-04-03 |
| WB240740  |                                                                    | m2 | 6  | 104    | 624     |         | 管理費区分：0       |
| 合計        |                                                                    |    |    |        | 35, 848 |         |               |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 16号    | 溶融式区画線                                                                     | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ<br>ブラ 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し |    |     |         |         |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|---------|---------|---------------|
| 名称・規格    | 条件                                                                         | 単位                                                        | 数量 | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 区画線設置    | 無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 |                                                           |    |     |         |         | 単 6号 03-03-06 |
| WB821210 |                                                                            | m                                                         | 25 | 725 | 18, 125 |         | 管理費区分：0       |
| 合計       |                                                                            |                                                           |    |     | 18, 125 |         |               |
|          |                                                                            |                                                           |    |     |         |         |               |
|          |                                                                            |                                                           |    |     |         |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 17号             | 溶融式区画線                                                                      | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し |       |     |         |         |                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|---------------------------|
| 名称・規格             | 条件                                                                          | 単位                                                           | 数量    | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 区画線設置<br>WB821210 | 無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, | m                                                            | 31. 1 | 840 | 26, 124 |         | 単 7号 03-03-06<br>管理費区分: 0 |
| 合計                |                                                                             |                                                              |       |     | 26, 124 |         |                           |
|                   |                                                                             |                                                              |       |     |         |         |                           |
|                   |                                                                             |                                                              |       |     |         |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 18号             | 溶融式区画線                                                                    | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し |     |     |          |         |                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|----------|---------|---------------------------|
| 名称・規格             | 条件                                                                        | 単位                                                   | 数量  | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 区画線設置<br>WB821210 | 無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m                                                    | 300 | 374 | 112, 200 |         | 単 8号 03-03-06<br>管理費区分: 0 |
| 合計                |                                                                           |                                                      |     |     | 112, 200 |         |                           |
|                   |                                                                           |                                                      |     |     |          |         |                           |
|                   |                                                                           |                                                      |     |     |          |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |                                                                                       |                                                           |     |     |          |         |                                |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|----------|---------|--------------------------------|
| 内 19号    | 熔融式区画線 |                                                                                       | 施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:セ<br>ブラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し |     |     |          |         |                                |
| 名称・規格    |        | 条件                                                                                    | 単位                                                        | 数量  | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                             |
| 区画線設置    |        | 無し, 熔融式手動, 有り, セ<br>ブラ 45cm,<br>無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 |                                                           |     |     |          |         | 単 9号 03-03-06<br><br>管理費区分 : 0 |
| WB821210 |        |                                                                                       | m                                                         | 255 | 951 | 242, 505 |         |                                |
| 合計       |        |                                                                                       |                                                           |     |     | 242, 505 |         |                                |
|          |        |                                                                                       |                                                           |     |     |          |         |                                |
|          |        |                                                                                       |                                                           |     |     |          |         |                                |
|          |        |                                                                                       |                                                           |     |     |          |         |                                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |                                                 |                                            |     |     |          |         |                                 |
|----------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|----------|---------|---------------------------------|
| 内 20号    | ペイント式区画線 |                                                 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温 |     |     |          |         |                                 |
| 名称・規格    |          | 条件                                              | 単位                                         | 数量  | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                              |
| 区画線設置    |          | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用 |                                            |     |     |          |         | 単 10号 03-03-06<br><br>管理費区分 : 0 |
| WB821210 |          |                                                 | m                                          | 940 | 132 | 124, 080 |         |                                 |
| 合計       |          |                                                 |                                            |     |     | 124, 080 |         |                                 |
|          |          |                                                 |                                            |     |     |          |         |                                 |
|          |          |                                                 |                                            |     |     |          |         |                                 |
|          |          |                                                 |                                            |     |     |          |         |                                 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |          |                                                 |                                            |    |     |        |         |                                |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-----|--------|---------|--------------------------------|
| 内 21号                 | ペイント式区画線 |                                                 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱 |    |     |        |         |                                |
| 名称・規格                 |          | 条件                                              | 単位                                         | 数量 | 単価  | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                             |
| 区画線設置<br><br>WB821210 |          | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用 |                                            |    |     |        |         | 単 11号 03-03-06<br><br>管理費区分: 0 |
|                       |          |                                                 | m                                          | 25 | 153 | 3, 825 |         |                                |
| 合計                    |          |                                                 |                                            |    |     |        |         |                                |
|                       |          |                                                 |                                            |    |     | 3, 825 |         |                                |
|                       |          |                                                 |                                            |    |     |        |         |                                |
|                       |          |                                                 |                                            |    |     |        |         |                                |
|                       |          |                                                 |                                            |    |     |        |         |                                |
|                       |          |                                                 |                                            |    |     |        |         |                                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |          |                                                 |                                            |    |     |         |         |                                |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-----|---------|---------|--------------------------------|
| 内 22号                 | ペイント式区画線 |                                                 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱 |    |     |         |         |                                |
| 名称・規格                 |          | 条件                                              | 単位                                         | 数量 | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                             |
| 区画線設置<br><br>WB821210 |          | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用 |                                            |    |     |         |         | 単 12号 03-03-06<br><br>管理費区分: 0 |
|                       |          |                                                 | m                                          | 60 | 171 | 10, 260 |         |                                |
| 合計                    |          |                                                 |                                            |    |     |         |         |                                |
|                       |          |                                                 |                                            |    |     | 10, 260 |         |                                |
|                       |          |                                                 |                                            |    |     |         |         |                                |
|                       |          |                                                 |                                            |    |     |         |         |                                |
|                       |          |                                                 |                                            |    |     |         |         |                                |
|                       |          |                                                 |                                            |    |     |         |         |                                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 23号                                     | 視線誘導標                                                 | 視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本以上30本未満 |    |         |         |         |                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|---------|---------|---------|----------------------------|
| 名称・規格                                     | 条件                                                    | 単位                                            | 数量 | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                         |
| 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)スノーポール併用<br>WB812320 | 土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以上30本未満, 無, 無 | 本                                             | 5  | 17, 140 | 85, 700 |         | 単 13号 06-02-09<br>管理費区分: 0 |
| 合計                                        |                                                       |                                               |    |         | 85, 700 |         |                            |
|                                           |                                                       |                                               |    |         |         |         |                            |
|                                           |                                                       |                                               |    |         |         |         |                            |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 24号                                     | 視線誘導標                                                             | 視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含まない), 施工規模:10本以上30本未満 |    |         |         |         |                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|----------------------------|
| 名称・規格                                     | 条件                                                                | 単位                                                        | 数量 | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                         |
| 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)スノーポール併用<br>WB812320 | コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以上30本未満, 無, 無 | 本                                                         | 5  | 14, 140 | 70, 700 |         | 単 14号 06-02-09<br>管理費区分: 0 |
| 合計                                        |                                                                   |                                                           |    |         | 70, 700 |         |                            |
|                                           |                                                                   |                                                           |    |         |         |         |                            |
|                                           |                                                                   |                                                           |    |         |         |         |                            |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |         |                        |                                                   |    |        |        |         |                            |
|-----------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|----------------------------|
| 内 25号           | 視線誘導標撤去 |                        | 視線誘導標規格:スノーポール併用型, 施工区分:土<br>中建込, 施工規模:10本以上30本未満 |    |        |        |         |                            |
|                 | 名称・規格   | 条件                     | 単位                                                | 数量 | 単価     | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                         |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) |         | 土中建込, 10本以上30本未満, 無, 無 |                                                   |    |        |        |         | 単 15号 06-02-09<br>管理費区分: 0 |
| WB812360        |         |                        | 本                                                 | 5  | 1, 201 | 6, 005 |         |                            |
| 合計              |         |                        |                                                   |    | 6, 005 |        |         |                            |
|                 |         |                        |                                                   |    |        |        |         |                            |
|                 |         |                        |                                                   |    |        |        |         |                            |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |         |                            |                                                  |    |     |        |         |                            |
|-----------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------|----|-----|--------|---------|----------------------------|
| 内 26号           | 視線誘導標撤去 |                            | 視線誘導標規格:スノーポール併用, 施工区分:コンクリート建込, 施工規模:10本以上30本未満 |    |     |        |         |                            |
| 名称・規格           |         | 条件                         | 単位                                               | 数量 | 単価  | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                         |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標) |         | コンクリート建込, 10本以上30本未満, 無, 無 |                                                  |    |     |        |         | 単 16号 06-02-09<br>管理費区分: 0 |
| WB812360        |         |                            | 本                                                | 5  | 296 | 1, 480 |         |                            |
| 合計              |         |                            |                                                  |    |     | 1, 480 |         |                            |
|                 |         |                            |                                                  |    |     |        |         |                            |
|                 |         |                            |                                                  |    |     |        |         |                            |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 27号    | コンクリート構造物取壊し            | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工 |      |        |        |         |                |
|----------|-------------------------|------------------------|------|--------|--------|---------|----------------|
| 名称・規格    | 条件                      | 単位                     | 数量   | 単価     | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 |                        |      |        |        |         | 単 17号 06-01-04 |
| WB824010 |                         | m3                     | 0. 6 | 8, 612 | 5, 167 |         | 管理費区分 : 0      |
| 合計       |                         |                        |      |        | 5, 167 |         |                |
|          |                         |                        |      |        |        |         |                |
|          |                         |                        |      |        |        |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 28号       | 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用区分:再利用 |    |        |         |         |           |
|-------------|-------------|-----------|----|--------|---------|---------|-----------|
| 名称・規格       | 条件          | 単位        | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用         |           |    |        |         |         | 03-03-07  |
| CB422540    |             | m         | 20 | 1, 559 | 31, 180 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計          |             |           |    |        | 31, 180 |         |           |
|             |             |           |    |        |         |         |           |
|             |             |           |    |        |         |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 29号           | 殻運搬                                            | 殻種別:コンクリート殻(無筋) |      |        |        |         |                       |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|------|--------|--------|---------|-----------------------|
| 名称・規格           | 条件                                             | 単位              | 数量   | 単価     | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                    |
| 殻運搬<br>CB227010 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34. 3km以下, 全ての費用 | m3              | 0. 6 | 4, 463 | 2, 677 |         | 02-02-07<br>管理費区分 : 0 |
| 合計              |                                                |                 |      |        | 2, 677 |         |                       |
|                 |                                                |                 |      |        |        |         |                       |
|                 |                                                |                 |      |        |        |         |                       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 30号              | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) |      |        |        |         |                             |
|--------------------|-----|-----------------|------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 名称・規格              | 条件  | 単位              | 数量   | 単価     | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                          |
| 処分費(t)<br>WB020052 |     | t               | 1. 4 | 1, 400 | 1, 960 |         | 単 18号 01-02-02<br>管理費区分 : 0 |
| 合計                 |     |                 |      |        | 1, 960 |         |                             |
|                    |     |                 |      |        |        |         |                             |
|                    |     |                 |      |        |        |         |                             |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                                |                                            |     |     |         |         |                                 |
|----------|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|---------|---------|---------------------------------|
| 内 31号    | 仮区画線  |                                                | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温 |     |     |         |         |                                 |
|          | 名称・規格 | 条件                                             | 単位                                         | 数量  | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                              |
| 区画線設置    |       | 無し,ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用 |                                            |     |     |         |         | 単 19号 03-03-06<br><br>管理費区分 : 0 |
| WB821210 |       |                                                | m                                          | 235 | 150 | 35, 250 |         |                                 |
| 合計       |       |                                                |                                            |     |     | 35, 250 |         |                                 |
|          |       |                                                |                                            |     |     |         |         |                                 |
|          |       |                                                |                                            |     |     |         |         |                                 |
|          |       |                                                |                                            |     |     |         |         |                                 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |        |         |         |                |
|----------|---------|----|----|----|--------|---------|---------|----------------|
| 内 32号    | 交通誘導警備員 |    |    |    |        |         |         |                |
|          | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 交通誘導警備員A |         |    |    |    |        |         |         | 単 20号 02-04-04 |
| WB010211 |         |    | 人日 | 12 | 17,650 | 211,800 |         | 管理費区分：0        |
| 合計       |         |    |    |    |        | 211,800 |         |                |
|          |         |    |    |    |        |         |         |                |
|          |         |    |    |    |        |         |         |                |
|          |         |    |    |    |        |         |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 33号    | 交通誘導警備員 |    |    |         |          |         |                |
|----------|---------|----|----|---------|----------|---------|----------------|
| 名称・規格    | 条件      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 交通誘導警備員B |         |    |    |         |          |         | 単 21号 02-04-04 |
| WB010212 |         | 人日 | 39 | 15, 200 | 592, 800 |         | 管理費区分：0        |
| 合計       |         |    |    |         | 592, 800 |         |                |
|          |         |    |    |         |          |         |                |
|          |         |    |    |         |          |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 34号            | 建設機械運搬費                          |    |    |         |          |         |                |
|------------------|----------------------------------|----|----|---------|----------|---------|----------------|
| 名称・規格            | 条件                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 23km, 無, 無 |    |    |         |          |         | 単 22号 01-02-02 |
| WB010010         |                                  | 台  | 2  | 87, 000 | 174, 000 |         | 管理費区分：0        |
| 合計               |                                  |    |    |         | 174, 000 |         |                |
|                  |                                  |    |    |         |          |         |                |
|                  |                                  |    |    |         |          |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 35号                     | 測量設計費 |    |       |             |          |         |           |
|---------------------------|-------|----|-------|-------------|----------|---------|-----------|
| 名称・規格                     | 条件    | 単位 | 数量    | 単価          | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 測量設計費(舗装道維持修繕)<br>舗装補修に限る |       |    |       |             |          |         |           |
| Z237230015                |       | km | 0. 47 | 2, 016, 122 | 947, 577 |         | 管理費区分 : 5 |
| 合計                        |       |    |       |             | 947, 577 |         |           |
|                           |       |    |       |             |          |         |           |
|                           |       |    |       |             |          |         |           |
|                           |       |    |       |             |          |         |           |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |        |    |    |     |      |         |         |     |
|-----------------------------------|--------|----|----|-----|------|---------|---------|-----|
| 単 1号<br>WB020052                  | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100     | 単価      | 500 |
| 名称・規格                             |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額      | 摘要      |     |
| 処分費<br>As切削殻<br><br>Y007600001002 |        |    |    |     |      |         | 管理費区分：T |     |
|                                   |        |    | t  | 100 | 500  | 50, 000 |         |     |
| 合計                                |        |    |    |     |      | 50, 000 | 円／t     |     |
|                                   |        |    |    |     |      |         |         |     |
| 単価                                |        |    |    |     |      | 500     |         |     |
|                                   |        |    |    |     |      |         |         |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                 |        |    |    |     |      |        |         |     |
|---------------------------------|--------|----|----|-----|------|--------|---------|-----|
| 単 2号<br>WB020052                | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100    | 単価      | 600 |
|                                 |        |    |    |     |      |        |         |     |
| 名称・規格                           |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要      |     |
| 処分費<br>As殻<br><br>Y007600001001 |        |    |    |     |      |        | 管理費区分：T |     |
|                                 |        |    | t  | 100 | 600  | 60,000 |         |     |
| 合計                              |        |    |    |     |      | 60,000 | 円／t     |     |
|                                 |        |    |    |     |      | 600    |         |     |
| 単価                              |        |    |    |     |      |        |         |     |
|                                 |        |    |    |     |      |        |         |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |           |          |    |       |         |         |           |        |
|------------------|-----------|----------|----|-------|---------|---------|-----------|--------|
| 単 3号<br>WB240720 | 型枠工       | 防草コンクリート | 単位 | m2    | 単位数量    | 10      | 単価        | 6, 599 |
| 名称・規格            |           | 条件       | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要        |        |
| 土木一般世話役          |           |          |    |       |         |         | [ ] [1 ]  |        |
|                  | R0125     |          | 人  | 0. 43 | 36, 210 | 15, 570 | 管理費区分 : 0 |        |
| 型わく工             |           |          |    |       |         |         | [ ] [1 ]  |        |
|                  | R0133     |          | 人  | 0. 86 | 36, 720 | 31, 579 | 管理費区分 : 0 |        |
| 普通作業員            |           |          |    |       |         |         | [ ] [1 ]  |        |
|                  | R0102     |          | 人  | 0. 52 | 22, 640 | 11, 772 | 管理費区分 : 0 |        |
| 諸雑費(率+まるめ)       |           |          |    |       |         |         | [1] [ ]   |        |
|                  | ZS8000004 | 12%      | 式  | 1     |         | 7, 069  | 管理費区分 : 0 |        |
| 合計               |           |          |    |       |         | 65, 990 |           |        |
| 単価               |           |          |    |       |         | 6, 599  | 円／m2      |        |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |        |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |        |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |        |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |        |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |        |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |        |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |        |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 4号<br>WB240730                            | コンクリート打設工  | 防草コンクリート, クレーン機能付きバックホウ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 無し | 単位 | m2    | 単位数量    | 100      | 単価             | 3, 671 |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|----------------|--------|
| 名称・規格                                       |            | 条件                                                                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要             |        |
| 土木一般世話役                                     |            |                                                                     |    |       |         |          | [ ] [1 ]       |        |
|                                             | R0125      |                                                                     | 人  | 0. 6  | 36, 210 | 21, 726  | 管理費区分：0        |        |
| 特殊作業員                                       |            |                                                                     |    |       |         |          | [ ] [1 ]       |        |
|                                             | R0101      |                                                                     | 人  | 1. 1  | 30, 700 | 33, 770  | 管理費区分：0        |        |
| 普通作業員                                       |            |                                                                     |    |       |         |          | [ ] [1 ]       |        |
|                                             | R0102      |                                                                     | 人  | 1. 6  | 22, 640 | 36, 224  | 管理費区分：0        |        |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C≦60% |            |                                                                     |    |       |         |          |                |        |
|                                             | Z230210245 |                                                                     | m3 | 12. 1 | 19, 050 | 230, 505 | 管理費区分：0        |        |
| バックホウ(クローラ型) 運転                             |            |                                                                     |    |       |         |          | 単 23号 02-04-03 |        |
|                                             | WK240050   |                                                                     | 日  | 0. 89 | 49, 810 | 44, 330  | 管理費区分：0        |        |
| 諸雑費(率+まるめ)                                  |            |                                                                     |    |       |         |          | [1] [ ]        |        |
|                                             | ZS8000004  | 0. 7%                                                               | 式  | 1     |         | 545      | 管理費区分：0        |        |
| 合計                                          |            |                                                                     |    |       |         | 367, 100 |                |        |
| 単価                                          |            |                                                                     |    |       |         | 3, 671   | 円/m2           |        |
|                                             |            |                                                                     |    |       |         |          |                |        |
|                                             |            |                                                                     |    |       |         |          |                |        |
|                                             |            |                                                                     |    |       |         |          |                |        |
|                                             |            |                                                                     |    |       |         |          |                |        |
|                                             |            |                                                                     |    |       |         |          |                |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |           |          |    |       |         |         |           |     |
|------------------|-----------|----------|----|-------|---------|---------|-----------|-----|
| 単 5号<br>WB240740 | 養生工       | 防草コンクリート | 単位 | m2    | 単位数量    | 100     | 単価        | 104 |
| 名称・規格            |           | 条件       | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要        |     |
| 土木一般世話役          |           |          |    |       |         |         | [ ] [1 ]  |     |
|                  | R0125     |          | 人  | 0. 09 | 36, 210 | 3, 258  | 管理費区分 : 0 |     |
| 普通作業員            |           |          |    |       |         |         | [ ] [1 ]  |     |
|                  | R0102     |          | 人  | 0. 31 | 22, 640 | 7, 018  | 管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |           |          |    |       |         |         | [1] [ ]   |     |
|                  | ZS8000004 | 2%       | 式  | 1     |         | 204     | 管理費区分 : 0 |     |
| 合計               |           |          |    |       |         | 10, 480 |           |     |
| 単価               |           |          |    |       |         | 104     | 円/m2      |     |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |     |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |     |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |     |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |     |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |     |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |     |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |     |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |     |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |     |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |     |
|                  |           |          |    |       |         |         |           |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 6号<br>WB821210                                     | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 30cm,<br>無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量    | 1, 000   | 単価                    | 725 |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                                |       | 条件                                                                                | 単位 | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 セブラ30cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |       | Q001036067                                                                        | m  | 1, 000 | 400. 86 | 400, 860 | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白                    |       | Z004350001                                                                        | kg | 1, 130 | 235     | 265, 550 | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm                            |       | Z004352001                                                                        | kg | 50     | 180     | 9, 000   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                     |       | Z004354001                                                                        | kg | 50     | 485     | 24, 250  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油                                                   |       | Z006702002                                                                        | L  | 77     | 131     | 10, 087  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)                                           |       | ZS8000004                                                                         | 式  | 1      |         | 15, 353  | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                   |       |                                                                                   |    |        |         | 725, 100 |                       |     |
| 単価                                                   |       |                                                                                   |    |        |         | 725      | 円/m                   |     |
|                                                      |       |                                                                                   |    |        |         |          |                       |     |
|                                                      |       |                                                                                   |    |        |         |          |                       |     |
|                                                      |       |                                                                                   |    |        |         |          |                       |     |
|                                                      |       |                                                                                   |    |        |         |          |                       |     |
|                                                      |       |                                                                                   |    |        |         |          |                       |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 7号<br>WB821210                                      | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, | 単位 | m      | 単位数量    | 1, 000   | 単価                    | 840 |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                                 |       | 条件                                                                          | 単位 | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 矢印・記号・文字 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |       | Q001036076                                                                  | m  | 1, 200 | 528. 36 | 634, 032 | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ 15～18 白                    |       | Z004350001                                                                  | kg | 684    | 235     | 160, 740 | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm                             |       | Z004352001                                                                  | kg | 30     | 180     | 5, 400   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                      |       | Z004354001                                                                  | kg | 30     | 485     | 14, 550  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油                                                    |       | Z006702002                                                                  | L  | 120    | 131     | 15, 720  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)                                            |       | ZS8000004 5%                                                                | 式  | 1      |         | 9, 758   | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                    |       |                                                                             |    |        |         | 840, 200 |                       |     |
| 単価                                                    |       |                                                                             |    |        |         | 840      | 円/m                   |     |
|                                                       |       |                                                                             |    |        |         |          |                       |     |
|                                                       |       |                                                                             |    |        |         |          |                       |     |
|                                                       |       |                                                                             |    |        |         |          |                       |     |
|                                                       |       |                                                                             |    |        |         |          |                       |     |
|                                                       |       |                                                                             |    |        |         |          |                       |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 8号<br>WB821210                                    | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm,<br>無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量    | 1, 000   | 単価                    | 374 |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                               |       | 条件                                                                               | 単位 | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |       | Q001036013                                                                       | m  | 1, 000 | 211. 14 | 211, 140 | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白                   |       | Z004350001                                                                       | kg | 570    | 235     | 133, 950 | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm                           |       | Z004352001                                                                       | kg | 25     | 180     | 4, 500   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                    |       | Z004354001                                                                       | kg | 25     | 485     | 12, 125  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油                                                  |       | Z006702002                                                                       | L  | 40     | 131     | 5, 240   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)                                          |       | ZS8000004 5%                                                                     | 式  | 1      |         | 7, 745   | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                  |       |                                                                                  |    |        |         | 374, 700 |                       |     |
| 単価                                                  |       |                                                                                  |    |        |         | 374      | 円/㎡                   |     |
|                                                     |       |                                                                                  |    |        |         |          |                       |     |
|                                                     |       |                                                                                  |    |        |         |          |                       |     |
|                                                     |       |                                                                                  |    |        |         |          |                       |     |
|                                                     |       |                                                                                  |    |        |         |          |                       |     |
|                                                     |       |                                                                                  |    |        |         |          |                       |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 9号<br>WB821210                                                | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 45cm,<br>無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量    | 1, 000   | 単価        | 951 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|-----------|-----|
| 名称・規格                                                           |       | 条件                                                                                | 単位 | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要        |     |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 セアラ45cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) Q001036070 |       |                                                                                   |    |        |         |          | [ ] [2 ]  |     |
|                                                                 |       |                                                                                   | m  | 1, 000 | 467. 16 | 467, 160 | 管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース15～18 白 Z004350001                    |       |                                                                                   |    |        |         |          | [ ] [1 ]  |     |
|                                                                 |       |                                                                                   | kg | 1, 700 | 235     | 399, 500 | 管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm Z004352001                            |       |                                                                                   |    |        |         |          | [ ] [1 ]  |     |
|                                                                 |       |                                                                                   | kg | 75     | 180     | 13, 500  | 管理費区分 : 0 |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用 Z004354001                                     |       |                                                                                   |    |        |         |          | [ ] [1 ]  |     |
|                                                                 |       |                                                                                   | kg | 75     | 485     | 36, 375  | 管理費区分 : 0 |     |
| 軽油 Z006702002                                                   |       |                                                                                   |    |        |         |          | [ ] [1 ]  |     |
|                                                                 |       |                                                                                   | L  | 89     | 131     | 11, 659  | 管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004                                            | 5%    |                                                                                   |    |        |         |          | [1] [ ]   |     |
|                                                                 |       |                                                                                   | 式  | 1      |         | 23, 006  | 管理費区分 : 0 |     |
| 合計                                                              |       |                                                                                   |    |        |         | 951, 200 |           |     |
|                                                                 |       |                                                                                   |    |        |         | 951      | 円／m       |     |
|                                                                 |       |                                                                                   |    |        |         |          |           |     |
|                                                                 |       |                                                                                   |    |        |         |          |           |     |
|                                                                 |       |                                                                                   |    |        |         |          |           |     |
|                                                                 |       |                                                                                   |    |        |         |          |           |     |
|                                                                 |       |                                                                                   |    |        |         |          |           |     |
|                                                                 |       |                                                                                   |    |        |         |          |           |     |
|                                                                 |       |                                                                                   |    |        |         |          |           |     |
|                                                                 |       |                                                                                   |    |        |         |          |           |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 10号<br>WB821210                                                   | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量   | 1, 000   | 単価       | 132 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------|-----|
| 名称・規格                                                               |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要       |     |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3)<br>Q001037010 |       |                                         |    |        |        |          | [ ] [2 ] |     |
|                                                                     |       |                                         | m  | 1, 000 | 84. 66 | 84, 660  | 管理費区分：0  |     |
| トラフィックペイント 常温型<br>溶剤型 1種B 白<br>Z004350007                           |       |                                         |    |        |        |          | [ ] [1 ] |     |
|                                                                     |       |                                         | L  | 50     | 700    | 35, 000  | 管理費区分：0  |     |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm<br>Z004352001                             |       |                                         |    |        |        |          | [ ] [1 ] |     |
|                                                                     |       |                                         | kg | 39     | 180    | 7, 020   | 管理費区分：0  |     |
| 軽油<br>Z006702002                                                    |       |                                         |    |        |        |          | [ ] [1 ] |     |
|                                                                     |       |                                         | L  | 33     | 131    | 4, 323   | 管理費区分：0  |     |
| 諸雑費(率+まるめ)<br>ZS8000004                                             | 3%    |                                         |    |        |        |          | [1] [ ]  |     |
|                                                                     |       |                                         | 式  | 1      |        | 1, 297   | 管理費区分：0  |     |
| 合計                                                                  |       |                                         |    |        |        | 132, 300 |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        | 132      | 円／m      |     |
| 単価                                                                  |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 11号<br>WB821210                                                   | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量   | 1, 000   | 単価       | 153 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------|-----|
| 名称・規格                                                               |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要       |     |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3)<br>Q001037010 |       |                                         |    |        |        |          | [ ] [2 ] |     |
|                                                                     |       |                                         | m  | 1, 000 | 84. 66 | 84, 660  | 管理費区分：0  |     |
| トラフィックペイント 加熱型<br>溶剤型 2種B 白<br>Z004350005                           |       |                                         |    |        |        |          | [ ] [1 ] |     |
|                                                                     |       |                                         | L  | 70     | 740    | 51, 800  | 管理費区分：0  |     |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm<br>Z004352001                             |       |                                         |    |        |        |          | [ ] [1 ] |     |
|                                                                     |       |                                         | kg | 59     | 180    | 10, 620  | 管理費区分：0  |     |
| 軽油<br>Z006702002                                                    |       |                                         |    |        |        |          | [ ] [1 ] |     |
|                                                                     |       |                                         | L  | 33     | 131    | 4, 323   | 管理費区分：0  |     |
| 諸雑費(率+まるめ)<br>ZS8000004                                             | 3%    |                                         |    |        |        |          | [1] [ ]  |     |
|                                                                     |       |                                         | 式  | 1      |        | 1, 997   | 管理費区分：0  |     |
| 合計                                                                  |       |                                         |    |        |        | 153, 400 |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        | 153      | 円／m      |     |
| 単価                                                                  |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |
|                                                                     |       |                                         |    |        |        |          |          |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 12号<br>WB821210                                     | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000   | 単価                    | 171 |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|--------|------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                                 |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価   | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 破線15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |       | Q001037013                              | m  | 1, 000 | 102  | 102, 000 | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 加熱型<br>溶剤型 2種B 白                           |       | Z004350005                              | L  | 70     | 740  | 51, 800  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm                             |       | Z004352001                              | kg | 59     | 180  | 10, 620  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油                                                    |       | Z006702002                              | L  | 40     | 131  | 5, 240   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)                                            |       | ZS8000004 3%                            | 式  | 1      |      | 1, 940   | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                    |       |                                         |    |        |      | 171, 600 |                       |     |
| 単価                                                    |       |                                         |    |        |      | 171      | 円/m                   |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |

## 2 次単価表

|                                                               |                               |                                                               |    |    |             |         |                     |         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|-------------|---------|---------------------|---------|
|                                                               |                               |                                                               |    |    |             | 単価使用年月  | 2026. 04            |         |
|                                                               |                               |                                                               |    |    |             | 歩掛適用年月  | 2026. 04            |         |
|                                                               |                               |                                                               |    |    |             | 労務調整係数  | 1. 000-00000 0. 0 0 |         |
| 単 13号<br>WB812320                                             | 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)スノーポール併用 | 土中建込, 手間+材料費, 両面反射反<br>射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以<br>上30本未満, 無, 無 | 単位 | 本  | 単位数量        | 1       | 単価                  | 17, 140 |
| 名称・規格                                                         |                               | 条件                                                            | 単位 | 数量 | 単価          | 金額      | 摘要                  |         |
| 視線誘導標設置工 土中スノーポール併用<br>両面反射 φ100以下 反射体数1個<br>単価補正1. 100 (FP3) |                               | Q001310001                                                    | 本  | 1  | 17, 137. 17 | 17, 137 | 管理費区分 : 0           |         |
| 諸雑費(まるめ)                                                      |                               | ZS3000004                                                     | 式  | 1  |             | 3       | 管理費区分 : 0           |         |
| 合計                                                            |                               |                                                               |    |    |             | 17, 140 |                     |         |
| 単価                                                            |                               |                                                               |    |    |             | 17, 140 | 円／本                 |         |

## 2 次単価表

|                                                                |                               |                                                                           |    |    |             |         |                     |         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|---------|---------------------|---------|
|                                                                |                               |                                                                           |    |    |             | 単価使用年月  | 2026. 04            |         |
|                                                                |                               |                                                                           |    |    |             | 歩掛適用年月  | 2026. 04            |         |
|                                                                |                               |                                                                           |    |    |             | 労務調整係数  | 1. 000-00000 0. 0 0 |         |
| 単 14号<br>WB812320                                              | 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)スノーポール併用 | コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材<br>料費, 両面反射反射径φ100下反射体<br>1個, 標準, 10本以上30本未満, 無, 無 | 単位 | 本  | 単位数量        | 1       | 単価                  | 14, 140 |
| 名称・規格                                                          |                               | 条件                                                                        | 単位 | 数量 | 単価          | 金額      | 摘要                  |         |
| 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用<br>両面 φ100以下反射体数1 穿孔無<br>単価補正1. 100 (FP3) |                               | Q001312004                                                                | 本  | 1  | 14, 131. 92 | 14, 131 | 管理費区分 : 0           |         |
| 諸雑費(まるめ)                                                       |                               | ZS3000004                                                                 | 式  | 1  |             | 9       | 管理費区分 : 0           |         |
| 合計                                                             |                               |                                                                           |    |    |             | 14, 140 |                     |         |
| 単価                                                             |                               |                                                                           |    |    |             | 14, 140 | 円／本                 |         |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                                          |                 |                        |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 04                |        |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----|----|------|--------|-------------------------|--------|--|
|                                                                 |                 |                        |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 04                |        |  |
|                                                                 |                 |                        |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000   0. 0   0 |        |  |
| 単   15号<br>WB812360                                             | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | 土中建込, 10本以上30本未満, 無, 無 | 単位 | 本  | 単位数量 | 1      | 単価                      | 1, 201 |  |
| 名称・規格                                                           |                 | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                      |        |  |
| 視線誘導標撤去工<br>土中建込用   スノボ <sup>®</sup> ール併用型含<br>単価補正1. 200 (FP3) |                 |                        |    |    |      |        |                         |        |  |

## 2 次単価表

|                                                                     |                 |                               |    |    |        |        |           |                           |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----------|---------------------------|--|
| 2 次単価表                                                              |                 |                               |    |    |        | 単価使用年月 |           | 2026. 04                  |  |
|                                                                     |                 |                               |    |    |        | 歩掛適用年月 |           | 2026. 04                  |  |
|                                                                     |                 |                               |    |    |        | 労務調整係数 |           | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    16号<br>WB812360                                                | 道路付属物撤去工(視線誘導標) | コンクリート建込, 10本以上30本未満, 無,<br>無 | 単位 | 本  | 単位数量   | 1      | 単価        | 296                       |  |
| 名称・規格                                                               |                 | 条件                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要        |                           |  |
| 視線誘導標撤去工<br>コンクリート建込用   スノボ <sup>®</sup> ール併用型含<br>単価補正1. 200 (FP3) |                 | Q001314002                    | 本  | 1  | 296. 2 | 296    | 管理費区分 : 0 |                           |  |
| 合計                                                                  |                 |                               |    |    |        | 296    |           |                           |  |
| 単価                                                                  |                 |                               |    |    |        | 296    | 円／本       |                           |  |
|                                                                     |                 |                               |    |    |        |        |           |                           |  |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                   |  |          |  |                         |  | 単価使用年月 |    | 2026. 04                |    |    |        |
|------------------------------------------|--|----------|--|-------------------------|--|--------|----|-------------------------|----|----|--------|
|                                          |  |          |  |                         |  | 歩掛適用年月 |    | 2026. 04                |    |    |        |
|                                          |  |          |  |                         |  | 労務調整係数 |    | 1. 000-00000   0. 0   0 |    |    |        |
| 単 17号<br>WB824010                        |  | 構造物とりこわし |  | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 |  | 単位     | m3 | 単位数量                    | 1  | 単価 | 8, 612 |
| 名称・規格                                    |  |          |  | 条件                      |  | 単位     | 数量 | 単価                      | 金額 | 摘要 |        |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |  |          |  |                         |  |        |    |                         |    |    |        |

## 2 次単価表

|                                  |         |    |    |     |        |          |           |                           |  |
|----------------------------------|---------|----|----|-----|--------|----------|-----------|---------------------------|--|
| 2 次単価表                           |         |    |    |     |        | 単価使用年月   |           | 2026. 04                  |  |
|                                  |         |    |    |     |        | 歩掛適用年月   |           | 2026. 04                  |  |
|                                  |         |    |    |     |        | 労務調整係数   |           | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単 18号<br>WB020052                | 処分費 (t) |    | 単位 | t   | 単位数量   | 100      | 単価        | 1, 400                    |  |
| 名称・規格                            |         | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要        |                           |  |
| 処分費<br>無筋Co<br><br>Y007600001003 |         |    |    |     |        |          | 管理費区分 : T |                           |  |
|                                  |         |    | t  | 100 | 1, 400 | 140, 000 |           |                           |  |
| 合計                               |         |    |    |     |        |          |           |                           |  |
|                                  |         |    |    |     |        | 140, 000 |           |                           |  |
| 単価                               |         |    |    |     |        |          | 円／t       |                           |  |
|                                  |         |    |    |     |        | 1, 400   |           |                           |  |
|                                  |         |    |    |     |        |          |           |                           |  |
|                                  |         |    |    |     |        |          |           |                           |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 19号<br>WB821210                                     | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000   | 単価                    | 150 |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|--------|------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                                 |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価   | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 破線15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |       | Q001037013                              | m  | 1, 000 | 102  | 102, 000 | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 常温型<br>溶剤型 1種B 白                           |       | Z004350007                              | L  | 50     | 700  | 35, 000  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm                             |       | Z004352001                              | kg | 39     | 180  | 7, 020   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油                                                    |       | Z006702002                              | L  | 40     | 131  | 5, 240   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)                                            |       | ZS8000004 3%                            | 式  | 1      |      | 1, 340   | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                    |       |                                         |    |        |      | 150, 600 |                       |     |
| 単価                                                    |       |                                         |    |        |      | 150      | 円/m                   |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |

## 2 次単価表

| 2 次単価表            |          |    |    |    |         | 単価使用年月  | 2026. 04                |         |  |
|-------------------|----------|----|----|----|---------|---------|-------------------------|---------|--|
|                   |          |    |    |    |         | 歩掛適用年月  | 2026. 04                |         |  |
|                   |          |    |    |    |         | 労務調整係数  | 1. 000-00000   0. 0   0 |         |  |
| 単 20号<br>WB010211 | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価                      | 17, 650 |  |
| 名称・規格             |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                      |         |  |
| 交通誘導警備員A          |          |    |    |    |         |         |                         |         |  |
| R0803             |          |    | 人  | 1  | 17, 650 | 17, 650 | 管理費区分：0                 |         |  |
| 合計                |          |    |    |    |         | 17, 650 |                         |         |  |
| 単価                |          |    |    |    |         | 17, 650 | 円／人日                    |         |  |
|                   |          |    |    |    |         |         |                         |         |  |

## 2 次単価表

|                     |          |    |    |         |         |         |                         |         |  |
|---------------------|----------|----|----|---------|---------|---------|-------------------------|---------|--|
| 2 次単価表              |          |    |    |         |         | 単価使用年月  | 2026. 04                |         |  |
|                     |          |    |    |         |         | 歩掛適用年月  | 2026. 04                |         |  |
|                     |          |    |    |         |         | 労務調整係数  | 1. 000-00000   0. 0   0 |         |  |
| 単   21号<br>WB010212 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日      | 単位数量    | 1       | 単価                      | 15, 200 |  |
| 名称・規格               |          | 条件 | 単位 | 数量      | 単価      | 金額      | 摘要                      |         |  |
| 交通誘導警備員B            |          |    |    |         |         |         | 管理費区分：0                 |         |  |
| R0804               | 人        |    | 1  | 15, 200 | 15, 200 |         |                         |         |  |
| 合計                  |          |    |    |         |         |         |                         |         |  |
|                     |          |    |    |         |         | 15, 200 |                         |         |  |
| 単価                  |          |    |    |         |         |         | 円／人日                    |         |  |
|                     |          |    |    |         |         | 15, 200 |                         |         |  |
|                     |          |    |    |         |         |         |                         |         |  |
|                     |          |    |    |         |         |         |                         |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                    |                  |                                      |    |    |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----|----|---------|---------|---------|---------|
| 単 22号<br>WB010010                                  | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 2<br>3km, 無, 無 | 単位 | 台  | 単位数量    | 1       | 単価      | 87, 000 |
| 名称・規格                                              |                  | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 貨物自動車基本運賃<br>20t車以上30t車まで 50kmまで<br><br>Z006811002 |                  |                                      |    |    |         |         | 管理費区分：0 |         |
|                                                    |                  |                                      | 台  | 1  | 87, 000 | 87, 000 |         |         |
| 合計                                                 |                  |                                      |    |    |         | 87, 000 |         |         |
|                                                    |                  |                                      |    |    |         |         |         |         |
| 単価                                                 |                  |                                      |    |    |         | 87, 000 | 円／台     |         |
|                                                    |                  |                                      |    |    |         |         |         |         |
|                                                    |                  |                                      |    |    |         |         |         |         |
|                                                    |                  |                                      |    |    |         |         |         |         |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 04            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 04            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |                 |    |    |      |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------|---------|---------|---------|---------|
| 単 23号<br>WK240050                                       | バックホウ(クローラ型) 運転 |    | 単位 | 日    | 単位数量    | 1       | 単価      | 49, 810 |
| 名称・規格                                                   |                 | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 運転手(特殊)                                                 |                 |    |    |      |         |         |         |         |
|                                                         | R0114           |    | 人  | 1    | 35, 090 | 35, 090 | 管理費区分：0 |         |
| 軽油                                                      |                 |    |    |      |         |         |         |         |
|                                                         | Z006702002      |    | L  | 37   | 131     | 4, 847  | 管理費区分：0 |         |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7t吊 |                 |    |    |      |         |         |         |         |
|                                                         | L001010008      |    | 日  | 1. 6 | 6, 170  | 9, 872  | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                                |                 |    |    |      |         |         |         |         |
|                                                         | ZS3000004       |    | 式  | 1    |         | 1       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                      |                 |    |    |      |         | 49, 810 |         |         |
| 単価                                                      |                 |    |    |      |         | 49, 810 | 円／日     |         |
|                                                         |                 |    |    |      |         |         |         |         |
|                                                         |                 |    |    |      |         |         |         |         |
|                                                         |                 |    |    |      |         |         |         |         |
|                                                         |                 |    |    |      |         |         |         |         |
|                                                         |                 |    |    |      |         |         |         |         |
|                                                         |                 |    |    |      |         |         |         |         |
|                                                         |                 |    |    |      |         |         |         |         |
|                                                         |                 |    |    |      |         |         |         |         |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 国道338号舗装道維持修繕工事    |                 |     |        |      |   |     |
|---------------|--------------------|-----------------|-----|--------|------|---|-----|
| コード           | 名 称                | 規 格             | 単 位 | 単 価    | 年 度  | 月 | 備 考 |
| Y001100001002 | 路盤材                | 路盤用砂            | m3  | 2,900  | 2026 | 4 | 暫定  |
| Y001102000001 | アスファルト混合物          | ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 | t   | 19,200 | 2026 | 4 | 確定  |
| Y001102000003 | アスファルト混合物          | ⑦再生細粒度As(13F)   | t   | 14,750 | 2026 | 4 | 確定  |
| Y007600001001 | 処分費                | As殻             | t   | 600    | 2026 | 4 | 確定  |
| Y007600001002 | 処分費                | As切削殻           | t   | 500    | 2026 | 4 | 確定  |
| Y007600001003 | 処分費                | 無筋Co            | t   | 1,400  | 2026 | 4 | 確定  |
| Z002012010001 | 生コンクリート            | 18-8-40 高炉      | m3  | 19,050 | 2026 | 4 | 暫定  |
| ZZ99*01*01001 | クラック抑制シート布設工(流し貼り) | W=33.0cm        | m   | 2,120  | 2026 | 4 | 確定  |
| ZZ99*01*01002 | クラック抑制シート布設工(流し貼り) | W=50.0cm        | m   | 2,760  | 2026 | 4 | 確定  |
| ZZ99*01*01003 | クラック抑制シート布設工(流し貼り) | W=100.0cm       | m   | 4,480  | 2026 | 4 | 確定  |
|               |                    |                 |     |        |      |   |     |
|               |                    |                 |     |        |      |   |     |
|               |                    |                 |     |        |      |   |     |
|               |                    |                 |     |        |      |   |     |
|               |                    |                 |     |        |      |   |     |
|               |                    |                 |     |        |      |   |     |
|               |                    |                 |     |        |      |   |     |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                       | 道路維持・修繕 |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                         |         |
| 道路修繕<br>(0001)                     | 式               | 1                       |             | 21,450,956  |                                                                                                                                            |         |
| 道路土工<br>(0002)                     | 式               | 1                       |             | 135,828     |                                                                                                                                            |         |
| 掘削工<br>(0003)                      | 式               | 1                       |             | 7,539       | 工種 04:道路改良工事                                                                                                                               |         |
| 掘削<br>(0004) (P)                   | m3              | 20                      |             | 7,539       | 第0001号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 掘削                                 | Q01 土質          | 土砂                      |             |             |                                                                                                                                            |         |
|                                    | Q02 施工方法        | オープンカット                 |             |             |                                                                                                                                            |         |
|                                    | Q03 押土          | 有り                      |             |             |                                                                                                                                            |         |
|                                    | Q05 施工数量        | 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土    |             |             |                                                                                                                                            |         |
|                                    | Q06 掘削費         | 掘削                      |             |             |                                                                                                                                            |         |
| 掘削                                 | m3              | 21                      | 359         | 7,539       | CB210100 330.86<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |         |
|                                    | J01 土質          | 土砂                      |             |             |                                                                                                                                            |         |
|                                    | J02 施工方法        | オープンカット                 |             |             |                                                                                                                                            |         |
|                                    | J03 押土の有無       | 有り                      |             |             |                                                                                                                                            |         |
|                                    | J05 施工数量        | 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土     |             |             |                                                                                                                                            |         |
| フルトマーサ〔湿地〕<br>排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級 | %               | 52.865                  |             | 189.9       | M000101110<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                             |         |
|                                    | 標準構成比           |                         | 53.73       |             |                                                                                                                                            |         |
|                                    | 標準単価            |                         | 30,700      |             |                                                                                                                                            |         |
|                                    | 地区単価            |                         | 32,800      |             |                                                                                                                                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路維持・修繕 |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |         |
| 運転手(特殊)                | %               | 30.566                  |             | 109.8       | 単価補正                |         |
| 標準構成比                  |                 |                         | 27.34       |             | R0114               |         |
| 標準単価                   |                 |                         | 28,900      |             | 管理費区分 0             |         |
| 地区単価                   |                 |                         | 35,090      |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
|                        |                 |                         |             |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                        |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                        |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                        |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                        |                 |                         |             |             | 単価補正                |         |
| 軽油                     | %               | 16.55                   |             | 59.45       | Z006702002          |         |
| 標準構成比                  |                 |                         | 18.93       |             | 管理費区分 0             |         |
| 標準単価                   |                 |                         | 138         |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
| 地区単価                   |                 |                         | 131         |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                        |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                        |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                        |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                        |                 |                         |             |             | 単価補正                |         |
| 諸雑費                    | %               | 0.019                   |             | 0.15        | 管理費区分 0             |         |
| 路体盛土工<br>(0005)        | 式               | 1                       |             | 128,289     | 工種 04:道路改良工事        |         |
| 路体(築堤)盛土<br>(0006) (P) | m3              | 20                      |             | 128,289     | 第0002号内訳書           |         |
|                        |                 |                         |             |             | 単位数量 1 m3           |         |
|                        |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |         |
|                        |                 |                         |             |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
|                        |                 |                         |             |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                        |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                        |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                        |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                        |                 |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)    |         |
| 路体(築堤)盛土               |                 |                         |             |             | CB210510 6722.7     |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                               | 道路維持・修繕 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |         |
|                                       | m3              | 21                      | 6,109       | 128,289     | 管理費区分 0                                                                                                            |         |
| J01 施工幅員                              |                 | 2.5m未満                  |             |             | 歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |         |
| 振動ロー(舗装用)〔ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕<br>運転質量0.8～1.1t | %               | 0.74                    |             | 45.22       | L001070002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比                                 |                 |                         | 0.66        |             |                                                                                                                    |         |
| 標準単価                                  |                 |                         | 1,560       |             |                                                                                                                    |         |
| 地区単価                                  |                 |                         | 1,590       |             |                                                                                                                    |         |
| 普通作業員                                 | %               | 88.963                  |             | 5,434       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 標準構成比                                 |                 |                         | 90.7        |             |                                                                                                                    |         |
| 標準単価                                  |                 |                         | 25,400      |             |                                                                                                                    |         |
| 地区単価                                  |                 |                         | 22,640      |             |                                                                                                                    |         |
| 特殊作業員                                 | %               | 10.041                  |             | 613.3       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 標準構成比                                 |                 |                         | 8.41        |             |                                                                                                                    |         |
| 標準単価                                  |                 |                         | 28,300      |             |                                                                                                                    |         |
| 地区単価                                  |                 |                         | 30,700      |             |                                                                                                                    |         |
| 軽油                                    | %               | 0.24                    |             | 14.67       | Z006702002<br>管理費区分 0                                                                                              |         |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                 |                         |                    |             |                                                                                                                                            |         |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |                    |             | 事業区分                                                                                                                                       | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                         |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |                         | 0.23<br>138<br>131 |             | 歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                  |         |
| 諸雑費                   | %               | 0.016                   |                    | 1.81        | 管理費区分 0                                                                                                                                    |         |
| 舗装工<br>(0007)         | 式               | 1                       |                    | 19,572,242  |                                                                                                                                            |         |
| 路面切削工<br>(0008)       | 式               | 1                       |                    | 3,562,160   | 工種 06:舗装工事                                                                                                                                 |         |
| 路面切削<br>(0009) (P)    | m2              | 5,060                   |                    | 2,411,235   | 第0003号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 路面切削                  | m2              | 5,055                   | 477                | 2,411,235   | CB430010 462.18<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |         |
| J01 施工区分・平均切削深さ       |                 | 全面切削6cm以下(4000m2を超え)    |                    |             | 歩 2026.04 単 2026.04                                                                                                                        |         |
| J02 段差すりつけの撤去作業       |                 | 無し                      |                    |             | 単価地区 六ヶ所村                                                                                                                                  |         |
| J03 費用の内訳             |                 | 全ての費用                   |                    |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                                         |         |
| 路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付]   |                 |                         |                    |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                            |         |
|                       |                 |                         |                    |             | M001131014                                                                                                                                 |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                     | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |                             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                   | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |
| 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価       | %               | 30.242                  | 29.35<br>155,000<br>165,000 | 144.4       | 管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |
| 路面清掃車[ブラシ・四輪式]<br>ホッパー容量 1.5m3<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 6.126                   | 5.92<br>34,700<br>37,100    | 29.25       | M001101005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| その他(機械)                                                 | %               | 16.342                  |                             | 78.03       | 管理費区分 0                                                                                                                |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                          | %               | 10.524                  | 12.2<br>25,400<br>22,640    | 50.25       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
| 土木一般世話役<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        | %               | 4.239                   | 3.75<br>31,000<br>36,210    | 20.24       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |         |
| 運転手(特殊)               | %               | 4.113                   |             | 19.64       | 単価補正                |         |
|                       |                 |                         |             |             | R0114               |         |
|                       |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |         |
|                       |                 |                         |             |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
|                       |                 |                         |             |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |         |
| 特殊作業員                 | %               | 3.59                    |             | 17.14       | R0101               |         |
|                       |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |         |
|                       |                 |                         |             |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
|                       |                 |                         |             |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |         |
| その他(労務)               | %               | 14.176                  |             | 67.69       | 管理費区分 0             |         |
| 軽油                    | %               | 7.341                   |             | 35.05       | Z006702002          |         |
|                       |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |         |
|                       |                 |                         |             |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
|                       |                 |                         |             |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |         |
| その他(材料)               | %               | 3.299                   |             | 15.75       | 管理費区分 0             |         |
| 諸雑費                   | %               | 0.008                   |             | 0.06        | 管理費区分 0             |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |                                  |             | 事業区分                                                                                                                                       | 道路維持・修繕 |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                              | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                      | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                         |         |
| 殻運搬(路面切削)<br>(0010) (P)                            | m3              | 253                     |                                  | 853,875     | 第0004号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 殻運搬(路面切削)                                          | m3              | 253                     | 3,375                            | 853,875     | CB430020 2938.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |         |
| J01 DID区間の有無<br>J02 運搬距離(km) (DID区間無)<br>J04 費用の内訳 |                 | 無し<br>21.5km以下<br>全ての費用 |                                  |             |                                                                                                                                            |         |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級                      | %               | 37.778                  |                                  | 1,275       | M000301005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価<br>供用日当りの損耗品費                |                 |                         | 40.84<br>20,847<br>21,400<br>747 |             |                                                                                                                                            |         |
| 運転手(一般)                                            | %               | 51.141                  |                                  | 1,726       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                                      |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                              |                 |                         | 45.78<br>23,600<br>30,290        |             |                                                                                                                                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                  | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                    |         |
| 軽油                    | %               | 11.058                  |             | 373.2       | 単価補正<br>Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                            |         |
| 諸雑費                   | %               | 0.023                   |             | 0.8         | 管理費区分 0                                                                                                                                               |         |
| 殻処分<br>(0011)         | m3              | 253                     |             | 297,050     | オプション入力<br>第0005号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 処分費(t)                | t               | 594.1                   | 500         | 297,050     | WB020052<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                      |         |
| 舗装打換え工<br>(0012)      | 式               | 1                       |             | 509,802     | 工種 06:舗装工事                                                                                                                                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                      | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                       | 道路維持・修繕 |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                         |         |
| 舗装版破碎<br>(0013) (P)                      | m2              | 110                     |             | 24,780      | 第0006号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 舗装版種別                                |                 | アスファルト舗装版               |             |             |                                                                                                                                            |         |
| Q02 舗装版厚                                 |                 | 3cm                     |             |             |                                                                                                                                            |         |
| Q03 破碎費                                  |                 | 舗装版破碎                   |             |             |                                                                                                                                            |         |
| 舗装版破碎                                    | m2              | 105                     | 236         | 24,780      | CB430310 217.37<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |         |
| J01 舗装版種別                                |                 | アスファルト舗装版               |             |             |                                                                                                                                            |         |
| J02 障害等の有無                               |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                            |         |
| J03 騒音振動対策                               |                 | 不要                      |             |             |                                                                                                                                            |         |
| J04 舗装版厚                                 |                 | 15cm以下                  |             |             |                                                                                                                                            |         |
| J06 積込作業の有無                              |                 | 有り                      |             |             |                                                                                                                                            |         |
| J07 費用の内訳                                |                 | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                            |         |
| バックホウ(クローラ)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | %               | 12.386                  |             | 29.22       | L001010012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |         |
| 標準構成比                                    |                 |                         | 12.85       |             |                                                                                                                                            |         |
| 標準単価                                     |                 |                         | 6,460       |             |                                                                                                                                            |         |
| 地区単価                                     |                 |                         | 6,760       |             |                                                                                                                                            |         |
| 土木一般世話役                                  | %               | 31.792                  |             | 75          | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |         |
| 標準構成比                                    |                 |                         | 29.54       |             |                                                                                                                                            |         |
| 標準単価                                     |                 |                         | 31,000      |             |                                                                                                                                            |         |
| 地区単価                                     |                 |                         | 36,210      |             |                                                                                                                                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                               | 道路維持・修繕 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |         |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 30.787                  | 27.52<br>28,900<br>35,090 | 72.63       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %               | 19.855                  | 24.18<br>25,400<br>22,640 | 46.84       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価      | %               | 5.167                   | 5.91<br>138<br>131        | 12.19       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 諸雑費                                  | %               | 0.013                   |                           | 0.12        | 管理費区分 0                                                                                                            |         |
| 殻運搬<br>(0014) (P)                    | m3              | 3                       |                           | 24,567      | 第0007号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0                        |         |
| Q01 殻種別<br>Q02 殻運搬費                  |                 |                         |                           |             | 舗装版破碎<br>殻運搬                                                                                                       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                          | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                                                        |                                  | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                        | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                | 単価<br>前回／今回                      | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
|                                                                              |                 |                                                        |                                  |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                             |
| 殻運搬                                                                          | m3              | 3                                                      | 8,189                            | 24,567      | CB227010 7231.9<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J07 運搬距離(km)(DID区間無)<br>J13 費用の内訳 |                 | 舗装版破碎<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下)<br>無し<br>60.0km以下<br>全ての費用 |                                  |             |                                                                                                                         |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級                                                | %               | 41.324                                                 |                                  | 3,384       | M000301005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価<br>供用日当りの損耗品費                                          |                 |                                                        | 44.05<br>20,847<br>21,400<br>747 |             |                                                                                                                         |
| 運転手(一般)                                                                      | %               | 45.183                                                 |                                  | 3,700       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                        |                 |                                                        | 39.87<br>23,600<br>30,290        |             |                                                                                                                         |
| 軽油                                                                           | %               | 13.469                                                 |                                  | 1,103       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                        |                 |                                                        | 16.08<br>138<br>131              |             |                                                                                                                         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路維持・修繕    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |            |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
| 諸雑費                   | %               | 0.024                   |             | 2           | 単価補正                |            |
| 殻処分<br>(0015)         | m3              | 3                       |             | 4,440       | 管理費区分 0             |            |
| Q01 殻種別               |                 | アスファルト殻                 |             |             | 第0008号内訳書           |            |
| Q02 処分費               |                 | 処分費(t)                  |             |             | 単位数量                | 1 m3       |
|                       |                 |                         |             |             | 管理費区分 T             |            |
|                       |                 |                         |             |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |            |
|                       |                 |                         |             |             | 単価地区 六ヶ所村           |            |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |            |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |            |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
|                       |                 |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位)  |
| 処分費(t)                | t               | 7.4                     | 600         | 4,440       | WB020052            |            |
|                       |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |            |
|                       |                 |                         |             |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |            |
|                       |                 |                         |             |             | 単価地区 六ヶ所村           |            |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |            |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |            |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |            |
| 凍上抑制層<br>(0016)       | m2              | 105                     |             | 139,650     | オプション入力             |            |
|                       |                 |                         |             |             | 第0009号内訳書           |            |
|                       |                 |                         |             |             | 単位数量                | 1 m2       |
|                       |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |            |
|                       |                 |                         |             |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |            |
|                       |                 |                         |             |             | 単価地区 六ヶ所村           |            |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |            |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |            |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1 |
|                       |                 |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位)  |
| 下層路盤(歩道部)             |                 |                         |             |             | CB410031            | 857.31     |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                 | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路維持・修繕 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                               | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |         |
|                                                     | m2              | 105                     | 1,330       | 139,650     | 管理費区分 0             |         |
| J01 全仕上り厚(実数入力)                                     |                 | 150mm                   |             |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
| J02 施工区分                                            |                 | 1層施工                    |             |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
| J03 材料                                              |                 | 路盤材(各種)                 |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
| J04 費用の内訳                                           |                 | 全ての費用                   |             |             | 豪雪割増                |         |
|                                                     |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                                                     |                 |                         |             |             | 単価補正                |         |
| 小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | %               | 2.06                    |             | 27.39       | M00201100           |         |
| 標準構成比                                               |                 |                         | 2.99        |             | 管理費区分 0             |         |
| 標準単価                                                |                 |                         | 5,680       |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
| 地区単価                                                |                 |                         | 6,070       |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                                                     |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                                                     |                 |                         |             |             | 豪雪割増 B地区            |         |
|                                                     |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                                                     |                 |                         |             |             | 単価補正                |         |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t                  | %               | 1.241                   |             | 16.51       | L001070011          |         |
| 標準構成比                                               |                 |                         | 1.78        |             | 管理費区分 0             |         |
| 標準単価                                                |                 |                         | 3,540       |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
| 地区単価                                                |                 |                         | 3,830       |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                                                     |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                                                     |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                                                     |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                                                     |                 |                         |             |             | 単価補正                |         |
| その他(機械)                                             | %               | 0.159                   |             | 2.11        | 管理費区分 0             |         |
| 運転手(特殊)                                             | %               | 21.153                  |             | 281.3       | R0114               |         |
| 標準構成比                                               |                 |                         | 27.03       |             | 管理費区分 0             |         |
| 標準単価                                                |                 |                         | 28,900      |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
| 地区単価                                                |                 |                         | 35,090      |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                                                     |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                                                     |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                                                     |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |         |
| 特殊作業員                 | %               | 11.076                  |             | 147.3       | 単価補正                |         |
| 標準構成比                 |                 |                         | 15.84       |             | R0101               |         |
| 標準単価                  |                 |                         | 28,300      |             | 管理費区分 0             |         |
| 地区単価                  |                 |                         | 30,700      |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
|                       |                 |                         |             |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |         |
| 普通作業員                 | %               | 9.016                   |             | 119.9       | R0102               |         |
| 標準構成比                 |                 |                         | 15.7        |             | 管理費区分 0             |         |
| 標準単価                  |                 |                         | 25,400      |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
| 地区単価                  |                 |                         | 22,640      |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |         |
| 土木一般世話役               | %               | 9.791                   |             | 130.2       | R0125               |         |
| 標準構成比                 |                 |                         | 13.01       |             | 管理費区分 0             |         |
| 標準単価                  |                 |                         | 31,000      |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
| 地区単価                  |                 |                         | 36,210      |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                       |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                       |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                       |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                       |                 |                         |             |             | 単価補正                |         |
| その他(労務)               | %               | 2.546                   |             | 33.86       | 管理費区分 0             |         |
| 路盤材                   |                 |                         |             |             | Y001100001002       |         |
| 路盤用砂                  | %               | 41.524                  |             | 552.2       | 管理費区分 0             |         |
| 標準構成比                 |                 |                         | 17.77       |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
| 標準単価                  |                 |                         | 120,000     |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
| 地区単価                  |                 |                         | 2,900       |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |    |                         |                    | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                    |
|                       |                 |    |                         |                    |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                                       |
| 軽油                    |                 | %  | 1.217                   | 1.99<br>138<br>131 | 16.19       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| その他(材料)               |                 | %  | 0.194                   |                    | 2.58        | 管理費区分 0                                                                                                                                               |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.023                   |                    | 0.46        | 管理費区分 0                                                                                                                                               |
| 路盤(歩道)<br>(0017)      |                 | m2 | 105                     |                    | 147,000     | オプション入力<br>第0010号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下層路盤(歩道部)             |                 | m2 | 105                     | 1,400              | 147,000     | CB410031 857.31<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                          |
| J01 全仕上り厚(実数入力)       |                 |    | 100mm                   |                    |             |                                                                                                                                                       |
| J02 施工区分              |                 |    | 1層施工                    |                    |             |                                                                                                                                                       |
| J03 材料                |                 |    | クラッシュラン C-20            |                    |             |                                                                                                                                                       |
| J04 費用の内訳             |                 |    | 全ての費用                   |                    |             |                                                                                                                                                       |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                 | 事業区分 |                         |                                           |             | 道路維持・修繕                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国道338号舗装道維持修繕工事                                     |      |                         |                                           |             |                                                                                                                        |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                               | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |
|                                                     |      |                         |                                           |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                |
| 小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | %    | 1.956                   |                                           | 27.39       | M000201100<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                                     |      |                         | 標準構成比 2.99<br>標準単価 5,680<br>地区単価 6,070    |             |                                                                                                                        |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t                  | %    | 1.179                   |                                           | 16.51       | L001070011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |
|                                                     |      |                         | 標準構成比 1.78<br>標準単価 3,540<br>地区単価 3,830    |             |                                                                                                                        |
| その他(機械)                                             | %    | 0.151                   |                                           | 2.11        | 管理費区分 0                                                                                                                |
| 運転手(特殊)                                             | %    | 20.093                  |                                           | 281.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
|                                                     |      |                         | 標準構成比 27.03<br>標準単価 28,900<br>地区単価 35,090 |             |                                                                                                                        |
| 特殊作業員                                               | %    | 10.522                  |                                           | 147.3       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村                                                                   |
|                                                     |      |                         | 標準構成比 15.84<br>標準単価 28,300                |             |                                                                                                                        |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                               | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |         |
| 地区単価                  |                 |                         | 30,700      |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                              |         |
| 普通作業員                 | %               | 8.564                   |             | 119.9       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 標準構成比                 |                 |                         | 15.7        |             |                                                                                                                    |         |
| 標準単価                  |                 |                         | 25,400      |             |                                                                                                                    |         |
| 地区単価                  |                 |                         | 22,640      |             |                                                                                                                    |         |
| 土木一般世話役               | %               | 9.3                     |             | 130.2       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 標準構成比                 |                 |                         | 13.01       |             |                                                                                                                    |         |
| 標準単価                  |                 |                         | 31,000      |             |                                                                                                                    |         |
| 地区単価                  |                 |                         | 36,210      |             |                                                                                                                    |         |
| その他(労務)               | %               | 2.419                   |             | 33.86       | 管理費区分 0                                                                                                            |         |
| クラッシャーラン<br>C-20      | %               | 44.429                  |             | 622         | Z002120001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比                 |                 |                         | 17.77       |             |                                                                                                                    |         |
| 標準単価                  |                 |                         | 120,000     |             |                                                                                                                    |         |
| 地区単価                  |                 |                         | 4,900       |             |                                                                                                                    |         |
| 軽油                    | %               | 1.156                   |             | 16.19       | Z006702002<br>管理費区分 0                                                                                              |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                  | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                                                                |                    |             | 事業区分                                                                                                                                                  | 道路維持・修繕 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                        | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                    |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                |                 |                                                                | 1.99<br>138<br>131 |             | 歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                             |         |
| その他(材料)                                                              | %               | 0.207                                                          |                    | 2.9         | 管理費区分 0                                                                                                                                               |         |
| 諸雑費                                                                  | %               | 0.024                                                          |                    | 0.34        | 管理費区分 0                                                                                                                                               |         |
| 表層<br>(0018)                                                         | m2              | 105                                                            |                    | 169,365     | オプション入力<br>第0011号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 表層(歩道部)                                                              | m2              | 105                                                            | 1,613              | 169,365     | CB410261 1439.4<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |         |
| J01 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 |                 | 1.4m以上<br>30mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4<br>全ての費用 |                    |             | 歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                             |         |
| ASフィニッシュ[クローラ型]<br>舗装幅1.4～3.0m<br>標準構成比                              | %               | 1.884                                                          | 1.98               | 30.37       | M001003018<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04                                                                                                          |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |    |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕             |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 15,200      |             | 単価地区 六ヶ所村           |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 16,200      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増 B地区            |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
| 単価補正                  |                 |    |                         |             |             |                     |
| 振動ロー（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕 |                 |    |                         |             |             | L001070011          |
| 運転質量3～4t              |                 | %  | 0.377                   |             | 6.07        | 管理費区分 0             |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 0.39        |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 3,540       |             | 単価地区 六ヶ所村           |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 3,830       |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
| 単価補正                  |                 |    |                         |             |             |                     |
| その他（機械）               |                 | %  | 0.267                   |             | 4.3         | 管理費区分 0             |
| 普通作業員                 |                 | %  | 7.462                   |             | 120.3       | R0102               |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 9.38        |             | 管理費区分 0             |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 25,400      |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 22,640      |             | 単価地区 六ヶ所村           |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
| 単価補正                  |                 |    |                         |             |             |                     |
| 特殊作業員                 |                 | %  | 6.073                   |             | 97.9        | R0101               |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 6.27        |             | 管理費区分 0             |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 28,300      |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 30,700      |             | 単価地区 六ヶ所村           |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                 |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
| 単価補正                  |                 |    |                         |             |             |                     |
| 運転手（特殊）               |                 |    |                         |             |             | R0114               |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                        | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                  | 道路維持・修繕 |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |         |
|                            | %               | 4.607                   |             | 74.27       | 管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                  |         |
| 土木一般世話役                    | %               | 2.378                   |             | 38.33       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |         |
| その他(労務)                    | %               | 2.461                   |             | 39.67       | 管理費区分 0                                                                                                               |         |
| アスファルト混合物<br>⑦再生細粒度As(13F) | %               | 70.962                  |             | 1,144       | Y001102000003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用   | %               | 3.113                   |             | 50.19       | Z004130003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                            | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路維持・修繕 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格          | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |         |
| 軽油                             | %               | 0.33                    |             | 5.32        | 単価補正                |         |
|                                | 標準構成比           |                         | 0.39        |             | Z006702002          |         |
|                                | 標準単価            |                         | 138         |             | 管理費区分 0             |         |
|                                | 地区単価            |                         | 131         |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
|                                |                 |                         |             |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                                |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                                |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                                |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                                |                 |                         |             |             | 単価補正                |         |
| その他(材料)                        | %               | 0.041                   |             | 0.66        | 管理費区分 0             |         |
| 諸雑費                            | %               | 0.045                   |             | 1.62        | 管理費区分 0             |         |
| アスファルト舗装補修工<br>(0019)          | 式               | 1                       |             | 1,872,000   | オプション入力             |         |
|                                |                 |                         |             |             | 工種 06:舗装工事          |         |
| クラック処理<br>(0020)               | m               | 600                     |             | 1,872,000   | オプション入力             |         |
|                                |                 |                         |             |             | 第0012号内訳書           |         |
|                                |                 |                         |             |             | 単位数量 1 m            |         |
|                                |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |         |
|                                |                 |                         |             |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
|                                |                 |                         |             |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                                |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                                |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                                |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                                |                 |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)    |         |
| クラック抑制シート布設工(流し貼り)<br>W=33.0cm | m               | 200                     | 2,120       | 424,000     | ZZ99*01*01001       |         |
|                                |                 |                         |             |             | 管理費区分 0             |         |
|                                |                 |                         |             |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
|                                |                 |                         |             |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                                |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                             | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                  | 道路維持・修繕 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格           | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                    |         |
|                                 |                 |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                                       |         |
| クラック抑制シート布設工(流し貼り)<br>W=50.0cm  | m               | 200                     | 2,760       | 552,000     | ZZ99*01*01002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                 |         |
| クラック抑制シート布設工(流し貼り)<br>W=100.0cm | m               | 200                     | 4,480       | 896,000     | ZZ99*01*01003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                 |         |
| アスファルト舗装工<br>(0021)             | 式               | 1                       |             | 13,628,280  | オプション入力<br>工種 06:舗装工事                                                                                                                                 |         |
| 表層<br>(0022)                    | m2              | 5,060                   |             | 13,628,280  | オプション入力<br>第0013号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 表層(車道・路肩部)                      |                 |                         |             |             | CB410260 1723.2                                                                                                                                       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路維持・修繕 |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |         |
|                                    | m2              | 5,055                   | 2,696       | 13,628,280  | 管理費区分 0             |         |
| J01 平均幅員                           |                 | 3.0m超                   |             |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                |                 | 50mm                    |             |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
| J05 材料                             |                 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
| J06 瀝青材料種類                         |                 | タックコート PK-4             |             |             | 豪雪割増                |         |
| J07 費用の内訳                          |                 | 全ての費用                   |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                                    |                 |                         |             |             | 単価補正                |         |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m | %               | 0.622                   |             | 16.76       | L001210002          |         |
| 標準構成比                              |                 |                         | 0.92        |             | 管理費区分 0             |         |
| 標準単価                               |                 |                         | 29,500      |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
| 地区単価                               |                 |                         | 31,200      |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                                    |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                                    |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                                    |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                                    |                 |                         |             |             | 単価補正                |         |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t          | %               | 0.1                     |             | 2.7         | L001060004          |         |
| 標準構成比                              |                 |                         | 0.14        |             | 管理費区分 0             |         |
| 標準単価                               |                 |                         | 4,480       |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
| 地区単価                               |                 |                         | 5,030       |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                                    |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                                    |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                                    |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                                    |                 |                         |             |             | 単価補正                |         |
| ロータローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t         | %               | 0.097                   |             | 2.62        | L001050002          |         |
| 標準構成比                              |                 |                         | 0.14        |             | 管理費区分 0             |         |
| 標準単価                               |                 |                         | 4,480       |             | 歩 2026.04 単 2026.04 |         |
| 地区単価                               |                 |                         | 4,870       |             | 単価地区 六ヶ所村           |         |
|                                    |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                                    |                 |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                                    |                 |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                                    |                 |                         |             |             | 単価補正                |         |
| その他(機械)                            | %               | 0.164                   |             | 4.41        | 管理費区分 0             |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 事業区分 |                         |                                          |             | 道路維持・修繕                                                                                                       |
|-----------------------|------|-------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国道338号舗装道維持修繕工事       |      |                         |                                          |             |                                                                                                               |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                            |
| 普通作業員                 | %    | 2.188                   |                                          | 58.98       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |      |                         | 標準構成比 3.84<br>標準単価 25,400<br>地区単価 22,640 |             |                                                                                                               |
| 運転手(特殊)               | %    | 1.677                   |                                          | 45.19       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |      |                         | 標準構成比 2.16<br>標準単価 28,900<br>地区単価 35,090 |             |                                                                                                               |
| 特殊作業員                 | %    | 1.477                   |                                          | 39.81       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |      |                         | 標準構成比 2.13<br>標準単価 28,300<br>地区単価 30,700 |             |                                                                                                               |
| 土木一般世話役               | %    | 0.575                   |                                          | 15.49       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |      |                         | 標準構成比 0.77<br>標準単価 31,000<br>地区単価 36,210 |             |                                                                                                               |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                                  | 道路維持・修繕 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |         |
| その他(労務)                                               | %               | 1.183                   |                           | 31.89       | 管理費区分 0                                                                                                               |         |
| アスファルト混合物<br>⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 89.604                  | 84.7<br>580,000<br>19,200 | 2,415       | Y001102000001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価     | %               | 1.866                   | 2.57<br>103<br>117        | 50.3        | Z004130003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |         |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                           | %               | 0.309                   | 0.51<br>138<br>131        | 8.34        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |         |
| その他(材料)                                               | %               | 0.104                   |                           | 2.81        | 管理費区分 0                                                                                                               |         |
| 諸雑費                                                   | %               | 0.034                   |                           | 1.7         | 管理費区分 0                                                                                                               |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                                                                        |                                                                      |             | 事業区分                                                                                                                                      | 道路維持・修繕 |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                | 単価<br>前回／今回                                                          | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |         |
| 縁石工<br>(0023)                        | 式               | 1                                                                      |                                                                      | 161,048     |                                                                                                                                           |         |
| 縁石工<br>(0024)                        | 式               | 1                                                                      |                                                                      | 161,048     | 工種 13:道路維持工事                                                                                                                              |         |
| 歩車道境界ブロック<br>(0025) (P)              | m               | 20                                                                     |                                                                      | 125,200     | 第0014号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
|                                      |                 | Q01 ブロック規格<br>Q02 ブロック規格<br>Q04 歩車道境界ブロック費                             | A種(150/170×200×600)<br>A種(150/170×200×600)<br>歩車道境界ブロック              |             |                                                                                                                                           |         |
| 歩車道境界ブロック                            | m               | 20                                                                     | 6,260                                                                | 125,200     | CB422510 5962.2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                   |         |
|                                      |                 | J01 作業区分<br>J02 ブロック規格<br>J04 基礎碎石規格<br>J05 均し基礎コンクリート規格<br>J06 養生工の有無 | 再利用設置<br>A種(150/170×200×600)<br>再生クラッシュラン RC-40<br>18-8-40(高炉)<br>無し |             |                                                                                                                                           |         |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | %               | 0.431                                                                  |                                                                      | 26.97       | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                        |         |
|                                      |                 | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                  | 0.41<br>8,800<br>9,710                                               |             |                                                                                                                                           |         |
| 普通作業員                                | %               | 27.492                                                                 |                                                                      | 1,721       | R0102<br>管理費区分 0                                                                                                                          |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                          | 道路維持・修繕 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                            |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                |                 |                         | 32.4<br>25,400<br>22,640  |             | 歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |         |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 19.105                  | 17.18<br>31,000<br>36,210 | 1,196       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %               | 15.89                   | 15.38<br>28,300<br>30,700 | 994.7       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 型わく工<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価    | %               | 15.248                  | 13.08<br>30,000<br>36,720 | 954.5       | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| その他(労務)                              | %               | 7.851                   |                           | 491.5       | 管理費区分 0                                                                                                       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                            | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                                                                  | 道路維持・修繕 |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                          | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |         |
| 生コンクリート<br>18-8-40 高炉<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 11.391                  | 12.4<br>19,750<br>19,050 | 713.1       | Z002012010001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 再生クラッシュレン<br>RC-40<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価    | %               | 2.224                   | 0.89<br>1,200<br>3,150   | 139.2       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |         |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    | %               | 0.343                   | 0.38<br>138<br>131       | 21.5        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |         |
| 諸雑費                                            | %               | 0.025                   |                          | 1.53        | 管理費区分 0                                                                                                               |         |
| コンクリート<br>(0026)                               | m               | 20                      |                          | 35,848      | オプション入力<br>第0015号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村                                       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |    |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                          |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                               |
|                       |                 |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                |
| 型枠工                   |                 | m2 | 2                       | 6,599       | 13,198      | WB240720<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 対象構造物             |                 |    | 防草コンクリート                |             |             |                                                                                                                  |
| コンクリート打設工             |                 | m2 | 6                       | 3,671       | 22,026      | WB240730<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 対象構造物             |                 |    | 防草コンクリート                |             |             |                                                                                                                  |
| J02 施工区分              |                 |    | クレーン機能付きバックホウ           |             |             |                                                                                                                  |
| J03 生コンクリート規格         |                 |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                  |
| J04 生コンクリートの夜間割増の有無   |                 |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                  |
| J05 生コンクリート使用量        |                 |    | 10m3/100m2              |             |             |                                                                                                                  |
| J06 目地材の有無            |                 |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                  |
| 養生工                   |                 | m2 | 6                       | 104         | 624         | WB240740<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 対象構造物             |                 |    | 防草コンクリート                |             |             |                                                                                                                  |
| 区画線工<br>(0027)        |                 | 式  | 1                       |             | 537,119     |                                                                                                                  |
| 区画線工<br>(0028)        |                 | 式  | 1                       |             | 537,119     | 工種 06:舗装工事                                                                                                       |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |             | 事業区分                                                                                                                                      | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                                                                                                                             | 単価<br>前回／今回                                                                                     | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |         |
| 溶融式区画線<br>(0029)      | m               | 25                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 18,125      | 第0016号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
|                       |                 | Q01 施工方法区分<br>Q02 規格・仕様区分<br>Q03 塗布厚<br>Q04 排水性舗装<br>Q05 区画線設置費                                                                                                                     | 溶融式手動<br>ゼブラ 30cm<br>厚1.5mm<br>無し<br>区画線設置                                                      |             |                                                                                                                                           |         |
| 区画線設置                 | m               | 25                                                                                                                                                                                  | 725                                                                                             | 18,125      | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |         |
|                       |                 | J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無<br>J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J06 塗布厚<br>J07 排水性舗装に施工する場合の補正<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J09 溶融式塗料規格<br>J11 塗料区分<br>J12 プライマー規格<br>J13 費用の内訳 | 無し<br>溶融式手動<br>有り<br>ゼブラ 30cm<br>無し<br>1.5mm<br>無し<br>無し<br>含有量15～18%<br>白<br>アスファルト舗装<br>全ての費用 |             |                                                                                                                                           |         |
| 溶融式区画線<br>(0030)      | m               | 31                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 26,124      | 第0017号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
|                       |                 | Q01 施工方法区分<br>Q02 規格・仕様区分<br>Q03 塗布厚<br>Q04 排水性舗装<br>Q05 区画線設置費                                                                                                                     | 溶融式手動<br>矢印・記号・文字 15cm換算<br>厚1.5mm<br>無し<br>区画線設置                                               |             |                                                                                                                                           |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                      | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |         |
| 区画線設置                 | m               | 31.1                    | 840         | 26,124      | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |         |
| J01 夜間作業の有無           |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J02 施工方法区分            |                 | 溶融式手動                   |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J03 豪雪補正の有無           |                 | 有り                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J04 規格・仕様区分           |                 | 矢印・記号・文字 15cm換算         |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J05 時間的制約の有無          |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J06 塗布厚               |                 | 1.5mm                   |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正   |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J08 未供用区間の場合の補正       |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J09 溶融式塗料規格           |                 | 含有量15～18%               |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J11 塗料区分              |                 | 白                       |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J12 プライマー規格           |                 | アスファルト舗装                |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J13 費用の内訳             |                 | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                           |         |
| 溶融式区画線<br>(0031)      | m               | 300                     |             | 112,200     | 第0018号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 施工方法区分            |                 | 溶融式手動                   |             |             |                                                                                                                                           |         |
| Q02 規格・仕様区分           |                 | 実線 15cm                 |             |             |                                                                                                                                           |         |
| Q03 塗布厚               |                 | 厚1.5mm                  |             |             |                                                                                                                                           |         |
| Q04 排水性舗装             |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| Q05 区画線設置費            |                 | 区画線設置                   |             |             |                                                                                                                                           |         |
| 区画線設置                 | m               | 300                     | 374         | 112,200     | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |         |
| J01 夜間作業の有無           |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J02 施工方法区分            |                 | 溶融式手動                   |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J03 豪雪補正の有無           |                 | 有り                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J04 規格・仕様区分           |                 | 実線 15cm                 |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J05 時間的制約の有無          |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J06 塗布厚               |                 | 1.5mm                   |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正   |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J08 未供用区間の場合の補正       |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                                                                                                                 | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                                                                                                 |             |             | 事業区分                                                                                                                                      | 道路維持・修繕 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                                                                                                               | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                                         | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |         |
| J09 溶融式塗料規格<br>J11 塗料区分<br>J12 プライマー規格<br>J13 費用の内訳                                                                                                                                 |                 | 含有量15～18%<br>白<br>アスファルト舗装<br>全ての費用                                                             |             |             |                                                                                                                                           |         |
| 溶融式区画線<br>(0032)                                                                                                                                                                    | m               | 255                                                                                             |             | 242,505     | 第0019号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 施工方法区分<br>Q02 規格・仕様区分<br>Q03 塗布厚<br>Q04 排水性舗装<br>Q05 区画線設置費                                                                                                                     |                 | 溶融式手動<br>ゼブラ 45cm<br>厚1.5mm<br>無し<br>区画線設置                                                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| 区画線設置                                                                                                                                                                               | m               | 255                                                                                             | 951         | 242,505     | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |         |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無<br>J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J06 塗布厚<br>J07 排水性舗装に施工する場合の補正<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J09 溶融式塗料規格<br>J11 塗料区分<br>J12 プライマー規格<br>J13 費用の内訳 |                 | 無し<br>溶融式手動<br>有り<br>ゼブラ 45cm<br>無し<br>1.5mm<br>無し<br>無し<br>含有量15～18%<br>白<br>アスファルト舗装<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                                           |         |
| ペイント式区画線<br>(0033)                                                                                                                                                                  | m               | 940                                                                                             |             | 124,080     | 第0020号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                      | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |         |
| 区画線設置                 |                 |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                               |         |
|                       | m               | 940                     | 132         | 124,080     | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |         |
| J01 夜間作業の有無           |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J02 施工方法区分            |                 | ペイント式溶剤型                |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J03 豪雪補正の有無           |                 | 有り                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J04 規格・仕様区分           |                 | 実線 15cm                 |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J05 時間的制約の有無          |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J08 未供用区間の場合の補正       |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J10 ペイント式塗料規格         |                 | 常温                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J11 塗料区分              |                 | 白                       |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J13 費用の内訳             |                 | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                           |         |
| ペイント式区画線<br>(0034)    | m               | 25                      |             | 3,825       | 第0021号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 区画線設置                 |                 |                         |             |             | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |         |
|                       | m               | 25                      | 153         | 3,825       |                                                                                                                                           |         |
| J01 夜間作業の有無           |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J02 施工方法区分            |                 | ペイント式溶剤型                |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J03 豪雪補正の有無           |                 | 有り                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J04 規格・仕様区分           |                 | 実線 15cm                 |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J05 時間的制約の有無          |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J08 未供用区間の場合の補正       |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J10 ペイント式塗料規格         |                 | 加熱                      |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J11 塗料区分              |                 | 白                       |             |             |                                                                                                                                           |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |
| J13 費用の内訳             |                 | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                           |
| ペイント式区画線<br>(0035)    | m               | 60                      |             | 10,260      | 第0022号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 区画線設置                 | m               | 60                      | 171         | 10,260      | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| J01 夜間作業の有無           |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |
| J02 施工方法区分            |                 | ペイント式溶剤型                |             |             |                                                                                                                                           |
| J03 豪雪補正の有無           |                 | 有り                      |             |             |                                                                                                                                           |
| J04 規格・仕様区分           |                 | 破線 15cm                 |             |             |                                                                                                                                           |
| J05 時間的制約の有無          |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |
| J08 未供用区間の場合の補正       |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |
| J10 ペイント式塗料規格         |                 | 加熱                      |             |             |                                                                                                                                           |
| J11 塗料区分              |                 | 白                       |             |             |                                                                                                                                           |
| J13 費用の内訳             |                 | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                           |
| 道路付属施設工<br>(0036)     | 式               | 1                       |             | 156,400     |                                                                                                                                           |
| 道路付属物工<br>(0037)      | 式               | 1                       |             | 156,400     | 工種 06:舗装工事                                                                                                                                |
| 視線誘導標<br>(0038)       | 本               | 5                       |             | 85,700      | 第0023号内訳書<br>単位数量 1 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |
|                               |                 |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                               |
| 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)スノーポール併用 | 本               | 5                       | 17,140      | 85,700      | WB812320<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| J01 施工区分                      |                 | 土中建込                    |             |             |                                                                                                                                           |
| J02 材料費区分                     |                 | 手間+材料費                  |             |             |                                                                                                                                           |
| J03 規格・仕様                     |                 | 両面反射反射径φ100下反射体1個       |             |             |                                                                                                                                           |
| J04 加算額                       |                 | 標準                      |             |             |                                                                                                                                           |
| J05 施工規模                      |                 | 10本以上30本未満              |             |             |                                                                                                                                           |
| J06 夜間作業の補正                   |                 | 無                       |             |             |                                                                                                                                           |
| J07 時間制約を受ける場合の補正             |                 | 無                       |             |             |                                                                                                                                           |
| 視線誘導標<br>(0039)               | 本               | 5                       |             | 70,700      | 第0024号内訳書<br>単位数量 1 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 視線誘導標規格                   |                 | スノーポール併用型               |             |             |                                                                                                                                           |
| Q02 施工区分                      |                 | コンクリート建込(穿孔含まない)        |             |             |                                                                                                                                           |
| Q03 施工規模                      |                 | 10本以上30本未満              |             |             |                                                                                                                                           |
| Q04 視線誘導標設置費                  |                 | 視線誘導標設置(スノーポール併用型)      |             |             |                                                                                                                                           |
| 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)スノーポール併用 | 本               | 5                       | 14,140      | 70,700      | WB812320<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| J01 施工区分                      |                 | コンクリート建込(穿孔含まない)        |             |             |                                                                                                                                           |
| J02 材料費区分                     |                 | 手間+材料費                  |             |             |                                                                                                                                           |
| J03 規格・仕様                     |                 | 両面反射反射径φ100下反射体1個       |             |             |                                                                                                                                           |
| J04 加算額                       |                 | 標準                      |             |             |                                                                                                                                           |
| J05 施工規模                      |                 | 10本以上30本未満              |             |             |                                                                                                                                           |
| J06 夜間作業の補正                   |                 | 無                       |             |             |                                                                                                                                           |
| J07 時間制約を受ける場合の補正             |                 | 無                       |             |             |                                                                                                                                           |
| 構造物撤去工<br>(0040)              | 式               | 1                       |             | 48,469      |                                                                                                                                           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                      | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |         |
| 道路付属物撤去工<br>(0041)    | 式               | 1                       |             | 7,485       | 工種 99:                                                                                                                                    |         |
| 視線誘導標撤去<br>(0042)     | 本               | 5                       |             | 6,005       | 第0025号内訳書<br>単位数量 1 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標)       | 本               | 5                       | 1,201       | 6,005       | WB812360<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |         |
| J01 施工区分              |                 | 土中建込                    |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J02 施工規模              |                 | 10本以上30本未満              |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J03 夜間作業の補正           |                 | 無                       |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J04 時間制約を受ける場合の補正     |                 | 無                       |             |             |                                                                                                                                           |         |
| 視線誘導標撤去<br>(0043)     | 本               | 5                       |             | 1,480       | 第0026号内訳書<br>単位数量 1 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 視線誘導標規格           |                 | スノーポール併用                |             |             |                                                                                                                                           |         |
| Q02 施工区分              |                 | コンクリート建込                |             |             |                                                                                                                                           |         |
| Q03 施工規模              |                 | 10本以上30本未満              |             |             |                                                                                                                                           |         |
| Q04 撤去費               |                 | 道路付属物撤去工(視線誘導標)         |             |             |                                                                                                                                           |         |
| 道路付属物撤去工(視線誘導標)       | 本               | 5                       | 296         | 1,480       | WB812360<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村                                                                                   |         |
| J01 施工区分              |                 | コンクリート建込                |             |             |                                                                                                                                           |         |
| J02 施工規模              |                 | 10本以上30本未満              |             |             |                                                                                                                                           |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                                 |             |             | 事業区分                                                                                                                                       | 道路維持・修繕 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件         | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                         |         |
| J03 夜間作業の補正<br>J04 時間制約を受ける場合の補正                                      |                 | 無<br>無                          |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                      |         |
| 構造物取壊し工<br>(0044)                                                     | 式               | 1                               |             | 5,167       | 工種 99:                                                                                                                                     |         |
| コンクリート構造物取壊し<br>(0045)                                                | m3              | 1                               |             | 5,167       | 第0027号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 構造物区分<br>Q02 工法区分<br>Q03 取壊し費                                     |                 | 無筋構造物<br>機械施工<br>構造物とりこわし       |             |             |                                                                                                                                            |         |
| 構造物とりこわし                                                              | m3              | 0.6                             | 8,612       | 5,167       | WB824010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                           |         |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無<br>J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音・低振動対策 |                 | 無筋構造物<br>機械施工<br>無し<br>無し<br>不要 |             |             |                                                                                                                                            |         |
| 縁石撤去工<br>(0046)                                                       | 式               | 1                               |             | 31,180      | 工種 99:                                                                                                                                     |         |
| 歩車道境界ブロック撤去<br>(0047) (P)                                             | m               | 20                              |             | 31,180      | 第0028号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                 |         |
| Q01 再利用区分<br>Q02 撤去費                                                  |                 | 再利用<br>歩車道境界ブロック撤去              |             |             |                                                                                                                                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                        | 事業区分 |                         |             |             | 道路維持・修繕                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国道338号舗装道維持修繕工事                            |      |                         |             |             |                                                                                                                         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                      | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
|                                            |      |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                             |
| 歩車道境界フェンス撤去                                | m    | 20                      | 1,559       | 31,180      | CB422540 1470.9<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 再利用区分                                  |      | 再利用                     |             |             |                                                                                                                         |
| 小型バックホウ(クローラ)〔超小旋回型〕<br>山積0.22m3(平積0.16m3) | %    | 4.09                    |             | 63.72       | L001011001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比                                      |      |                         | 3.96        |             |                                                                                                                         |
| 標準単価                                       |      |                         | 5,000       |             |                                                                                                                         |
| 地区単価                                       |      |                         | 5,470       |             |                                                                                                                         |
| 普通作業員                                      | %    | 25.301                  |             | 394.2       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 標準構成比                                      |      |                         | 30.07       |             |                                                                                                                         |
| 標準単価                                       |      |                         | 25,400      |             |                                                                                                                         |
| 地区単価                                       |      |                         | 22,640      |             |                                                                                                                         |
| 土木一般世話役                                    | %    | 20.211                  |             | 314.9       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                      |
| 標準構成比                                      |      |                         | 18.33       |             |                                                                                                                         |
| 標準単価                                       |      |                         | 31,000      |             |                                                                                                                         |
| 地区単価                                       |      |                         | 36,210      |             |                                                                                                                         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                    | 道路維持・修繕    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                      |            |
|                       |                 |                         |                           |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                            | 0% 係数ランク 1 |
| 運転手(特殊)               | %               | 19.588                  |                           | 305.2       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0% 係数ランク 1 |
|                       |                 |                         | 17.09<br>28,900<br>35,090 |             |                                                                                                         |            |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |                         |                           |             |                                                                                                         |            |
| 特殊作業員                 | %               | 17.13                   |                           | 266.9       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      | 0% 係数ランク 1 |
|                       |                 |                         | 16.73<br>28,300<br>30,700 |             |                                                                                                         |            |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |                         |                           |             |                                                                                                         |            |
| その他(労務)               | %               | 12.361                  |                           | 192.6       | 管理費区分 0                                                                                                 |            |
| 軽油                    | %               | 1.308                   |                           | 20.38       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
|                       |                 |                         | 1.46<br>138<br>131        |             |                                                                                                         |            |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |                         |                           |             |                                                                                                         |            |
| 諸雑費                   | %               | 0.011                   |                           | 1.1         | 管理費区分 0                                                                                                 |            |
| 運搬処理工                 |                 |                         |                           |             | 工種 99:                                                                                                  |            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                            | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                                                       |                                  |             | 事業区分                                                                                                                                       | 道路維持・修繕 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                          | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                               | 単価<br>前回／今回                      | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                         |         |
| (0048)                                                                         | 式               | 1                                                     |                                  | 4,637       |                                                                                                                                            |         |
| 殻運搬<br>(0049) (P)                                                              | m3              | 1                                                     |                                  | 2,677       | 第0029号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 殻種別<br>Q02 殻運搬費                                                            |                 | コンクリート殻(無筋)<br>殻運搬                                    |                                  |             |                                                                                                                                            |         |
| 殻運搬                                                                            | m3              | 0.6                                                   | 4,463                            | 2,677       | CB227010 3897.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |         |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J04 運搬距離(km) (DID区間有無)<br>J13 費用の内訳 |                 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>34.3km以下<br>全ての費用 |                                  |             |                                                                                                                                            |         |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級                                                  | %               | 37.802                                                |                                  | 1,687       | M000301005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価<br>供用日当りの損耗品費                                            |                 |                                                       | 40.77<br>20,847<br>21,400<br>747 |             |                                                                                                                                            |         |
| 運転手(一般)                                                                        | %               | 50.216                                                |                                  | 2,241       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                         |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                          |                 |                                                       | 44.82<br>23,600<br>30,290        |             |                                                                                                                                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |    |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                                    |
| 軽油                    |                 | %  | 11.943                  |             | 533         | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |
| 標準構成比                 |                 |    |                         | 14.41       |             |                                                                                                                                            |
| 標準単価                  |                 |    |                         | 138         |             |                                                                                                                                            |
| 地区単価                  |                 |    |                         | 131         |             |                                                                                                                                            |
| 諸雑費                   |                 | %  | 0.039                   |             | 2           | 管理費区分 0                                                                                                                                    |
| 殻処分<br>(0050)         |                 | m3 | 1                       |             | 1,960       | 第0030号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 殻種別               |                 |    | コンクリート殻(無筋)             |             |             |                                                                                                                                            |
| Q02 処分費               |                 |    | 処分費(t)                  |             |             |                                                                                                                                            |
| 処分費(t)                |                 | t  | 1.4                     | 1,400       | 1,960       | WB020052<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                           |
| 仮設工<br>(0051)         |                 | 式  | 1                       |             | 839,850     |                                                                                                                                            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |
| 仮区画線工<br>(0052)       | 式               | 1                       |             | 35,250      | 工種 99:                                                                                                                                    |
| 仮区画線<br>(0053)        | m               | 240                     |             | 35,250      | 第0031号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 区画線設置                 | m               | 235                     | 150         | 35,250      | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| J01 夜間作業の有無           |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |
| J02 施工方法区分            |                 | ペイント式溶剤型                |             |             |                                                                                                                                           |
| J03 豪雪補正の有無           |                 | 有り                      |             |             |                                                                                                                                           |
| J04 規格・仕様区分           |                 | 破線 15cm                 |             |             |                                                                                                                                           |
| J05 時間的制約の有無          |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |
| J08 未供用区間の場合の補正       |                 | 無し                      |             |             |                                                                                                                                           |
| J10 ペイント式塗料規格         |                 | 常温                      |             |             |                                                                                                                                           |
| J11 塗料区分              |                 | 白                       |             |             |                                                                                                                                           |
| J13 費用の内訳             |                 | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                           |
| 交通管理工<br>(0054)       | 式               | 1                       |             | 804,600     | 工種 99:                                                                                                                                    |
| 交通誘導警備員<br>(0055)     | 人日              | 12                      |             | 211,800     | 第0032号内訳書<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                       |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |    |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                 | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                         |
|                       |                 |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                        |
| 交通誘導警備員A              |                 | 人日 | 12                      | 17,650      | 211,800     | WB010211<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                           |
| 交通誘導警備員<br>(0056)     |                 | 人日 | 39                      |             | 592,800     | 第0033号内訳書<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 交通誘導警備員B              |                 | 人日 | 39                      | 15,200      | 592,800     | WB010212<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                           |
| 直接工事費<br>(0057)       |                 | 式  | 1                       |             | 21,450,956  |                                                                                                                                            |
| 共通仮設<br>(0058)        |                 | 式  | 1                       |             | 5,383,577   |                                                                                                                                            |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                        |
| 共通仮設費<br>(0059)       | 式               | 1                       |             | 1,404,577   |                                                                                                                                           |
| 運搬費<br>(0060)         | 式               | 1                       |             | 174,000     | 工種 99:                                                                                                                                    |
| 建設機械運搬費<br>(0061)     | 台               | 2                       |             | 174,000     | 第0034号内訳書<br>単位数量 1 台<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 貨物自動車による運搬(1車1回)      | 台               | 2                       | 87,000      | 174,000     | WB010010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| J01 運搬区分              |                 | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m     |             |             |                                                                                                                                           |
| J02 片道運搬距離(実数入力)      |                 | 23km                    |             |             |                                                                                                                                           |
| J03 その他の諸料金の有無        |                 | 無                       |             |             |                                                                                                                                           |
| J05 運搬中の賃料(損料)の有無     |                 | 無                       |             |             |                                                                                                                                           |
| 技術管理費<br>(0062)       | 式               | 1                       |             | 947,577     | 工種 99:                                                                                                                                    |
| 測量設計費<br>(0063)       | 式               | 1                       |             | 947,577     | オプション入力<br>第0035号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0                                     |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                       | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                            |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |
|                           |                 |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                        |
| 測量設計費(舗装道維持修繕)<br>舗装補修に限る | km              | 0.47                    | 2,016,122   | 947,577     | Z237230015<br>管理費区分 5<br>歩 2026.04 単 2026.04<br>単価地区 六ヶ所村<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 現場環境改善費<br>(0064)         | 式               | 1                       |             | 283,000     |                                                                                                                    |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0065)    | 式               | 1                       |             | 283,000     |                                                                                                                    |
| 市街地補正                     | 市街地以外           |                         |             |             |                                                                                                                    |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0066)      | 式               | 1                       |             | 3,979,000   |                                                                                                                    |
| 主たる工種                     | 06:舗装工事         |                         |             |             |                                                                                                                    |
| 施工地域等補正                   | 一般交通影響有り（2）－1   |                         | 1.4         |             |                                                                                                                    |
| 除雪工事補正                    | 未使用             |                         | 1.00        |             |                                                                                                                    |
| ICT施工補正                   | 補正なし            |                         | 1.0         |             |                                                                                                                    |
| 週休2日補正                    | 週休2日(月単位)       |                         | 1.01        |             |                                                                                                                    |
| 純工事費<br>(0067)            | 式               | 1                       |             | 26,834,533  |                                                                                                                    |
| 現場管理費<br>(0068)           | 式               | 1                       |             | 10,450,000  |                                                                                                                    |
| 施工地域等補正                   | 一般交通影響有り（2）－1   |                         | 1.2         |             |                                                                                                                    |
| 工期日数                      | 0日間             |                         |             |             |                                                                                                                    |
| 冬期日数                      | 0日間             |                         |             |             |                                                                                                                    |
| 積雪寒冷地区分                   | 4級地             |                         | 1.20%       |             |                                                                                                                    |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 国道338号舗装道維持修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕 |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 施工時期補正                 | 任意設定            |                         | 0.36%       |             |         |
| 緊急工事補正                 | 補正なし            |                         | 0.00%       |             |         |
| 砂防・地滑り補正               | 補正なし            |                         | 0.00%       |             |         |
| ICT施工補正                | 補正なし            |                         | 1.0         |             |         |
| 週休2日補正                 | 週休2日(月単位)       |                         | 1.02        |             |         |
| 工事原価<br>(0069)         | 式               | 1                       |             | 37,284,533  |         |
| 一般管理費等<br>(0070)       | 式               | 1                       |             | 7,175,467   |         |
| 前払金支出割合による補正           | 補正を行わない         |                         | 1.00        |             |         |
| 財団法人等による補正             | 補正を行わない         |                         | 1.00        |             |         |
| 契約保証に係る補正率             | 金銭的保証           |                         | 0.04%       |             |         |
| 工事価格<br>(0071)         | 式               | 1                       |             | 44,460,000  |         |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0072) | 式               | 1                       |             | 4,446,000   |         |
| 工事費計<br>(0073)         | 式               | 1                       |             | 48,906,000  |         |
|                        |                 |                         |             |             |         |