

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰起 第6464号

設計書番号 508-050-0028

乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事

実施 設計書

上北郡七戸町字舟場向川久保 地内

工 期 2 2 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 720 m		
	路面切削	1	式
	クラック処理	1	式
	アスファルト舗装工	1	式
設計額	48,862,000 円 (内消費税 4,442,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1		21,125,230		
舗装工							
		式	1		20,033,280		
路面切削工							
		式	1		2,701,440		
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2超),段差すりつけ撤去作業:無し						内 1号
		m2	5,040		2,404,080		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材						内 2号
		m3	252		178,920		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 3号
		m3	252		118,440		
アスファルト舗装補修工							
		式	1		3,744,000		
クラック処理							内 4号
		m	1,200		3,744,000		
アスファルト舗装工							
		式	1		13,587,840		
表層（車道・路肩部）	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格：⑤密粒度(20F)改質Ⅱ型、舗装厚:50mm,平均幅員:3.0超						内 5号
		m2	5,040		13,587,840		
区画線工							
		式	1		244,080		
区画線工							
		式	1		244,080		
ペイント式区画線							内 6号
		m	1,800		244,080		

設計内訳書（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属施設工								
		式	1		342,800			
道路付属物工								
		式	1		342,800			
視線誘導標								内 7号
		本	20		342,800			
構造物撤去工								
		式	1		24,020			
道路付属物撤去工								
		式	1		24,020			
視線誘導標撤去								内 8号
		本	20		24,020			
仮設工								
		式	1		481,050			
仮区画線工								
		式	1		54,000			
仮区画線								内 9号
		m	360		54,000			
交通管理工								
		式	1		427,050			
交通誘導警備員								内 10号
		人日	26		427,050			
直接工事費								
		式	1		21,125,230			
共通仮設								
		式	1		5,809,607			

設計内訳書（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費								
		式	1		1,876,607			
運搬費								
		式	1		142,000			
建設機械運搬費								内 11号
		台	2		142,000			
技術管理費								
		式	1		1,451,607			
測量設計費								内 12号
		式	1		1,451,607			
現場環境改善費								
		式	1		283,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		283,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,933,000			
純工事費								
		式	1		26,934,837			
現場管理費								
		式	1		10,313,000			
工事原価								
		式	1		37,247,837			
一般管理費等								
		式	1		7,172,163			
工事価格								
		式	1		44,420,000			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種							
単独（追加工事）： 舗装工事				合算工事：			
対象工事費	21, 125, 230	直接工事費	21, 125, 230	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	118, 440	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0					
管理費区分 1		0		（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0		（工場原価）			
管理費区分 5		0		（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0		（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0		（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品費（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）		0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	21, 125, 230		現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	21, 006, 790			0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）	13. 17%			0. 00%		0. 00%
	施工地域等補正	1. 4			0. 00%		
	除雪工事補正	1. 00			0. 00		0. 00
	ICT施工補正	1. 0			0. 00		0. 00
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日（月単位） 1. 01	18. 62%			0. 00%		
	計上額	3, 933, 000			0		0
						調整工事計上額	0

#

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	1,593,607				
運搬費	142,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,451,607
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,809,607

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	26,934,837	単独（追加工事）直接工事費	21,125,230	単独（追加工事）共通仮設費	5,809,607
非対象額計（－）		1,451,607			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		1,451,607	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		25,483,230	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		25,364,790		0	0
現場管理費 率（補正前）		32.77%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.36%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		40.47%		0.00%	
計上額		10,313,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	37,247,837				
純工事費	26,934,837	現場管理費	10,313,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,247,837	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,129,397		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.23%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.23%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	37,247,837		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,172,163				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	七戸町(旧天間林村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．３６％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			21,125,230
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,125,230
	共通仮設費 (率分)	21,125,230	18.62	3,933,000
	運搬費			142,000
	技術管理費			1,451,607
現場環境改善費対象工事費				21,125,230
	現場環境改善費 (率分)	21,006,790	1.35	283,000
現場管理費対象純工事費				26,934,837
	現場管理費	25,483,230	40.47	10,313,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,247,837
	一般管理費等	37,247,837	19.23	7,172,163
	業務委託費			0
工事価格				44,420,000
消費税等相当額				4,442,000
工事費計				48,862,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2超), 段差すりつけ撤去作業:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え), 無し, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	5, 040	477	2, 404, 080		管理費区分：0
合計						2, 404, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 2. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	252	710	178, 920		管理費区分 : 0
合計						178, 920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 1号 01-02-02
WB020052		t	592. 2	200	118, 440		管理費区分 : T
合計					118, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	クラック処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=33cm、ガラス基材 機・労・材含む ZZ99*01*01001		m	400	2, 120	848, 000		管理費区分 : 0
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=50cm、ガラス基材 機・労・材含む ZZ99*01*01002		m	400	2, 760	1, 104, 000		管理費区分 : 0
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=100cm、ガラス基材 機・労・材含む ZZ99*01*01003		m	400	4, 480	1, 792, 000		管理費区分 : 0
合計					3, 744, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層（車道・路肩部）		材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：⑤密粒度(20F)改質Ⅱ型、舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	5,040	2,696	13,587,840		管理費区分：0
合計						13,587,840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ペイント式区画線							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 2号 03-03-06
WB821210			m	1,440	132	190,080		管理費区分：0
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 3号 03-03-06
WB821210			m	360	150	54,000		管理費区分：0
合計						244,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	視線誘導標						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	本	20	17, 140	342, 800		単 4号 06-02-09 管理費区分 : 0
合計					342, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	視線誘導標撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標) WB812360	土中建込, 10本以上30本未満, 無, 無	本	20	1, 201	24, 020		単 5号 06-02-09 管理費区分 : 0
合計					24, 020		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	仮区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 6号 03-03-06
WB821210		m	360	150	54, 000		管理費区分 : 0
合計					54, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 7号 02-04-04
WB010211		人日	13	17, 650	229, 450		管理費区分 : 0
交通誘導警備員B							単 8号 02-04-04
WB010212		人日	13	15, 200	197, 600		管理費区分 : 0
合計					427, 050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 19km, 無, 無						単 9号 01-02-02
WB010010		台	2	71, 000	142, 000		管理費区分 : 0
合計					142, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 72	2, 016, 122	1, 451, 607		管理費区分 : 5
合計					1, 451, 607		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	200	20, 000		
合計						20, 000		
単価						200	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106〜0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	131	4, 323	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 297	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						132, 300		
単価						132	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106〜0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	131	5, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 340	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						150, 600		
単価						150	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノボール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中スノボール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 単価補正1. 100 (FP3) Q001310001			本	1	17, 137. 17	17, 137	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						17, 140		
単価						17, 140	円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 04	
						歩掛適用年月	2026. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	1, 201
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノボール併用型含 単価補正1. 200 (FP3) Q001314001			本	1	1, 201. 96	1, 201	管理費区分 : 0	
合計						1, 201		
単価						1, 201	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	131	5, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 340	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						150, 600		
単価						150	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1	17,650	17,650		
合計						17,650	円／人日	
単価						17,650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
						15, 200		
単価						15, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 1 9km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001							管理費区分：0	
			台	1	71, 000	71, 000		
合計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		21,125,230		
舗装工 (0002)	式	1		20,033,280		
路面切削工 (0003)	式	1		2,701,440	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0004)	m2	5,040		2,404,080	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路面切削	m2	5,040	477	2,404,080	CB430010 462.18 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2を超え)				
J02 段差すりつけの撤去作業		無し				
J03 費用の内訳		全ての費用				
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	30.242		144.4	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			29.35			
標準単価			155,000			
地区単価			165,000			

入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	6.126		29.25	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.92			
標準単価			34,700			
地区単価			37,100			
その他(機械)	%	16.342		78.03	管理費区分 0	
普通作業員	%	10.524		50.25	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.2			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	4.239		20.24	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.75			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
運転手(特殊)	%	4.113		19.64	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村)	
標準構成比			3.5			
標準単価			28,900			

入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.59		17.14	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.42 28,300 30,700			
その他(労務)	%	14.176		67.69	管理費区分 0	
軽油	%	7.341		35.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.99 138 131			
その他(材料)	%	3.299		15.75	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.008		0.06	管理費区分 0	
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	252		178,920	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
Q01 殻種別		As切削材			歩 2026.04 単 2026.04	

入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)			単価地区	七戸町(旧天間林村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	252	710	178,920	CB430020	618.67
J01 DID区間の有無		無し			管理費区分	0
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		2.0km以下			歩	2026.04 単 2026.04
J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区	七戸町(旧天間林村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.775		268.4	M000301005	
標準構成比			40.84		管理費区分	0
標準単価			20,847		歩	2026.04 単 2026.04
地区単価			21,400		単価地区	七戸町(旧天間林村)
供用日当りの損耗品費			747		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	51.16		363.5	R0115	
標準構成比			45.78		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩	2026.04 単 2026.04
地区単価			30,290		単価地区	七戸町(旧天間林村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	11.058		78.57	Z006702002	
標準構成比			13.38		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	七戸町(旧天間林村)

入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			131		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.007		0.13	管理費区分 0	
殻処分 (0006)	m3	252		118,440	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)				
処分費(t)	t	592.2	200	118,440	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト舗装補修工 (0007)	式	1		3,744,000	オプション入力 工種 06:舗装工事	
クラック処理 (0008)	m	1,200		3,744,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村)	

入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=33cm、ガラス基材 機・労・材含む	m	400	2,120	848,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=50cm、ガラス基材 機・労・材含む	m	400	2,760	1,104,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=100cm、ガラス基材 機・労・材含む	m	400	4,480	1,792,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト舗装工 (0009)	式	1		13,587,840	オプション入力 工種 06:舗装工事
表層(車道・路肩部) (0010)	m2	5,040		13,587,840	オプション入力 第0005号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.04 単	2026.04
					単価地区	七戸町(旧天間林村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	5,040	2,696	13,587,840	CB410260	1723.2
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分	0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			歩 2026.04 単	2026.04
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	七戸町(旧天間林村)
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.622		16.76	L001210002	
標準構成比			0.92		管理費区分	0
標準単価			29,500		歩 2026.04 単	2026.04
地区単価			31,200		単価地区	七戸町(旧天間林村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.1		2.7	L001060004	
標準構成比			0.14		管理費区分	0
標準単価			4,480		歩 2026.04 単	2026.04
地区単価			5,030		単価地区	七戸町(旧天間林村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ロータリーローラ[マカダム]					L001050002	

入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.097	0.14 4,480 4,870	2.62	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.164		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.188	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.677	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.477	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役						単価補正
	%	0.575		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.77			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)						単価補正
	%	1.183		31.89	管理費区分 0	
アスファルト混合物						単価補正
⑤密粒度(20F)改質Ⅱ型	%	89.604		2,415	Y001102000002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			84.7			
			580,000			
			19,200			
アスファルト乳剤						単価補正
PK-4 タックコート用	%	1.866		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.57			
			103			
			117			
軽油						単価補正
	%	0.309		8.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0	
			0.51			
			138			
			131			

入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.104		2.81	管理費区分 0
諸雑費	%	0.034		1.7	管理費区分 0
区画線工 (0011)	式	1		244,080	
区画線工 (0012)	式	1		244,080	工種 13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0013)	m	1,800		244,080	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	1,440	132	190,080	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		常温 白 全ての費用				
区画線設置	m	360	150	54,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				
道路付属施設工 (0014)	式	1		342,800		
道路付属物工 (0015)	式	1		342,800	工種 13:道路維持工事	
視線誘導標 (0016)	本	20		342,800	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用	本	20	17,140	342,800	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	
J01 施工区分		土中建込				

入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		手間+材料費 両面反射反射径φ100下反射体1個 標準 10本以上30本未満 無 無			単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0017)	式	1		24,020	
道路付属物撤去工 (0018)	式	1		24,020	工種 99:
視線誘導標撤去 (0019)	本	20		24,020	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	20	1,201	24,020	WB812360 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分 J02 施工規模 J03 夜間作業の補正 J04 時間制約を受ける場合の補正		土中建込 10本以上30本未満 無 無			
仮設工 (0020)	式	1		481,050	

入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮区画線工 (0021)	式	1		54,000	工種 99:	
仮区画線 (0022)	m	360		54,000	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	360	150	54,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		破線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
交通管理工 (0023)	式	1		427,050	工種 99:	
交通誘導警備員 (0024)	人日	26		427,050	第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A				
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B				

入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	13	17,650	229,450	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	13	15,200	197,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0025)	式	1		21,125,230	
共通仮設 (0026)	式	1		5,809,607	
共通仮設費 (0027)	式	1		1,876,607	
運搬費 (0028)	式	1		142,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0029)	台	2		142,000	第0011号内訳書 単位数量 1 台

入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	71,000	142,000	WB010010	
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 片道運搬距離(実数入力)		19km				
J03 その他の諸料金の有無		無				
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無				
技術管理費 (0030)	式	1		1,451,607	工種 99:	
測量設計費 (0031)	式	1		1,451,607	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.72	2,016,122	1,451,607	Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 七戸町(旧天間林村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 単価補正
現場環境改善費 (0032)	式	1		283,000	0% 係数ランク 1
現場環境改善費（率計上） (0033)	式	1		283,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0034)	式	1		3,933,000	
主たる工種		06:舗装工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（1）－1			1.4
除雪工事補正		未使用			1.00
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.01
純工事費 (0035)	式	1		26,934,837	
現場管理費 (0036)	式	1		10,313,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り（1）－1			1.2
工期日数		0日間			
冬期日数		0日間			
積雪寒冷地区分		4級地			1.20%
施工時期補正		任意設定			0.36%
緊急工事補正		補正なし			0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし			0.00%
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.02
工事原価 (0037)	式	1		37,247,837	

入力データリスト（本01）

工事名	乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0038)	式	1		7,172,163	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0039)	式	1		44,420,000	
消費税額及び地方消費税額 (0040)	式	1		4,442,000	
工事費計 (0041)	式	1		48,862,000	