

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰起 第6465号

設計書番号 508-050-0076

下田停車場線舗装道維持修繕工事

実施 設計書

上北郡おいらせ町字三本木外

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 620 m		
	路面切削工	1	式
	クラック処理工	1	式
	アスファルト舗装工	1	式
設計額	44,484,000 円 (内消費税 4,044,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕								
		式	1		19,068,804			
舗装工								
		式	1		18,316,774			
路面切削工								
		式	1		2,796,144			
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り						内 1号	
		m2	3,930		2,251,890			
殻運搬(路面切削)	殻種別：As切削材						内 2号	
		m3	196		313,404			
処分費（As切削材）							内 3号	
		m3	196		230,850			
クラック処理工								
		式	1		4,720,000			
クラック抑制シート布設工							内 4号	
		m	1,600		4,720,000			
アスファルト舗装工								
		式	1		10,800,630			
表層	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：(5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型, 舗装厚：50mm, 平均幅員：1.4m以上3.0m以下						内 5号	
		m2	1,850		5,192,950			
表層	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：(5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型, 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超						内 6号	
		m2	2,080		5,607,680			
区画線工								
		式	1		292,130			
区画線工								
		式	1		292,130			

設計内訳書（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 7号
		m	320		123,200		
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温						内 8号
		m	35		5,250		
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 9号
		m	1,240		163,680		
仮設工							
		式	1		459,900		
交通管理工							
		式	1		459,900		
交通誘導警備員							内 10号
		人日	28		459,900		
直接工事費							
		式	1		19,068,804		
共通仮設							
		式	1		5,276,995		
共通仮設費							
		式	1		1,650,995		
運搬費							
		式	1		142,000		
建設機械運搬費							内 11号
		台	2		142,000		
技術管理費							
		式	1		1,249,995		
測量設計費							内 12号
		km	0.62		1,249,995		

設計内訳書（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費							
		式	1		259,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		259,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,626,000		
純工事費							
		式	1		24,345,799		
現場管理費							
		式	1		9,503,000		
工事原価							
		式	1		33,848,799		
一般管理費等							
		式	1		6,591,201		
工事価格							
		式	1		40,440,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,044,000		
工事費計							
		式	1		44,484,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	1,391,995				
運搬費	142,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,249,995
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,276,995

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	24,345,799	単独（追加工事）直接工事費	19,068,804	単独（追加工事）共通仮設費	5,276,995
非対象額計（－）	1,249,995				
管理費区分2,7	0		（工場原価）		
管理費区分5	1,249,995		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0		（間接費非対象額）		
管理費区分T	0		（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	23,095,804	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	22,864,954		0		0
現場管理費					
率（補正前）	33.32%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.36%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	41.15%		0.00%		
計上額	9,503,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	33,848,799				
純工事費	24,345,799	現場管理費	9,503,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	33,848,799	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	33,617,949		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.44%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.44%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	33,848,799		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,591,201				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	おいらせ町(旧下田町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．３６％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			19,068,804
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,068,804
	共通仮設費 (率分)	19,068,804	19.02	3,626,000
	運搬費			142,000
	技術管理費			1,249,995
現場環境改善費対象工事費				19,068,804
	現場環境改善費 (率分)	18,837,954	1.38	259,000
現場管理費対象純工事費				24,345,799
	現場管理費	23,095,804	41.15	9,503,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				33,848,799
	一般管理費等	33,848,799	19.44	6,591,201
	業務委託費			0
工事価格				40,440,000
消費税等相当額				4,044,000
工事費計				44,484,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下 (4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下 (4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	3, 930	573	2, 251, 890		管理費区分 : 0
合計						2, 251, 890		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 7. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	196	1, 599	313, 404		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	処分費 (As切削材)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As切削材 ZZ99*01*01001		t	461. 7	500	230, 850		管理費区分 : T
合計					230, 850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	クラック抑制シート布設工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工 W=33cm 昼間施工 ZZ99*01*02001		m	600	2, 120	1, 272, 000		管理費区分 : 0
クラック抑制シート布設工 W=50cm 昼間施工 ZZ99*01*02002		m	600	2, 760	1, 656, 000		管理費区分 : 0
クラック抑制シート布設工 W=100cm 昼間施工 ZZ99*01*02003		m	400	4, 480	1, 792, 000		管理費区分 : 0
合計					4, 720, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1,850	2,807	5,192,950		管理費区分:0
合計					5,192,950			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2,080	2,696	5,607,680		管理費区分:0
合計						5,607,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て						単 1号 03-03-06 管理費区分: 0
WB821210			m	320	385	123,200		
合計								
						123,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 2号 03-03-06 管理費区分:0
			m	35	150	5,250		
合計								
						5,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 3号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	1, 240	132	163, 680		
合計								
						163, 680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 4号 02-04-04 管理費区分：0
WB010211			人日	14	17,650	247,100		
交通誘導警備員B								単 5号 02-04-04 管理費区分：0
WB010212			人日	14	15,200	212,800		
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 17. 9km, 無, 無						単 6号 01-02-02
WB010010		台	2	71, 000	142, 000		管理費区分 : 0
合計					142, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 62	2, 016, 122	1, 249, 995		管理費区分 : 5
合計					1, 249, 995		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1, 000	単価	385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036013	m	1, 000	211. 14	211, 140	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 黄 鉛・フリー		Z004350009	kg	390	370	144, 300	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25	180	4, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25	485	12, 125	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	131	5, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1		8, 295	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						385, 600		
単価						385	円/ m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40	131	5, 240	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 340	[1] [] 管理費区分：0	
合計						150, 600		
単価						150	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33	131	4, 323	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 297	[1] [] 管理費区分：0	
合計						132, 300		
単価						132	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 04		
						歩掛適用年月	2026. 04		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A							管理費区分：0		
R0803			人	1	17, 650	17, 650			
合計									
						17, 650			
単価							円／人日		
						17, 650			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B							管理費区分：0		
R0804			人	1	15, 200	15, 200			
合計							15, 200		
単価							円／人日		
						15, 200			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 17.9km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		Z006811001					管理費区分：0	
			台	1	71,000	71,000		
合計						71,000		
単価						71,000	円／台	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		19,068,804		
舗装工 (0002)	式	1		18,316,774		
路面切削工 (0003)	式	1		2,796,144	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0004) (P)	m2	3,930		2,251,890	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ Q02 段差すりつけ撤去作業 Q03 切削費(持込)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 路面切削			
路面切削	m2	3,930	573	2,251,890	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用			
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.917		183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比 標準単価 地区単価	30.97 155,000 165,000			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
下田停車場線舗装道維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
路面清掃車[ﾌﾟﾗｼﾞｰ四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	6.471		37.1	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.25		
標準構成比			34,700		
標準単価			37,100		
地区単価					
その他(機械)	%	14.183		81.32	管理費区分 0
普通作業員	%	11.29		64.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.08		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
土木一般世話役	%	4.479		25.68	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.96		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
運転手(特殊)	%	4.338		24.87	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0
			3.69		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.792		21.74	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.61 28,300 30,700			
その他(労務)	%	12.901		73.97	管理費区分 0	
軽油	%	7.749		44.43	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.43 138 131			
その他(材料)	%	2.867		16.44	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		0.12	管理費区分 0	
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	196		313,404	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
	Q01 殻種別	As切削材				
	Q02 路面切削廃材運搬費	殻運搬(路面切削)				

入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	196	1,599	313,404	CB430020	1392.0
J01 DID区間の有無		無し			管理費区分	0
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			歩	2026.04 単 2026.04
J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.776		603.9	M000301005	
標準構成比			40.84		管理費区分	0
標準単価			20,847		歩	2026.04 単 2026.04
地区単価			21,400		単価地区	おいらせ町(旧下田町)
供用日当りの損耗品費			747		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	51.162		817.9	R0115	
標準構成比			45.78		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩	2026.04 単 2026.04
地区単価			30,290		単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	11.059		176.8	Z006702002	
標準構成比			13.38		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.04 単 2026.04
地区単価			131		単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.003		0.4	管理費区分 0
処分費（As切削材） (0006)	m3	196		230,850	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As切削材	t	461.7	500	230,850	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック処理工 (0007)	式	1		4,720,000	オプション入力 工種 06:舗装工事
クラック抑制シート布設工 (0008)	m	1,600		4,720,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
下田停車場線舗装道維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック抑制シート布設工 W=33cm 昼間施工	m	600	2,120	1,272,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=50cm 昼間施工	m	600	2,760	1,656,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=100cm 昼間施工	m	400	4,480	1,792,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト舗装工 (0009)	式	1		10,800,630	オプション入力 工種 06:舗装工事
表層 (0010) (P)	m2	1,850		5,192,950	第0005号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 歩車道区分		車道・路肩			管理費区分 0	
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2026.04 単 2026.04	
Q03 材料規格		(5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型			単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
Q04 舗装厚		50mm			労調係数 1.000 00-00 0	
Q05 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			豪雪割増	
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q08 急速施工費		計上しない			週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	1,850	2,807	5,192,950	CB410260 1827.2	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			管理費区分 0	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			歩 2026.04 単 2026.04	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	0.762		21.39	潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			1.09		単価補正	
標準単価			14,800		L001210001	
地区単価			15,900		管理費区分 0	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.155		4.34	歩 2026.04 単 2026.04	
標準構成比			0.22		単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
標準単価			3,540		労調係数 1.000 00-00 0	
地区単価			3,830		豪雪割増	
タイヤローラ[普通型]					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					L001070011	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 おいらせ町(旧下田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
					L001060001	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
下田停車場線舗装道維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.145	0.2 3,250 3,620	4.07	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.134		3.75	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.104	5.35 25,400 22,640	87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.885	3.65 28,900 35,090	80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.521	3.57 28,300 30,700	70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
下田停車場線舗装道維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	0.988		27.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.3		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	1.233		34.6	
アスファルト混合物					Z231050020
(5) 密粒度As(20F) 改質II型	%	86.036		2,415	管理費区分 0
			79.88		歩 2026.04 単 2026.04
			580,000		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
			19,200		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
アスファルト乳剤					Z004130003
PK-4 タックコート用	%	1.789		50.22	管理費区分 0
			2.42		歩 2026.04 単 2026.04
			103		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
			117		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.185		5.2	管理費区分 0
			0.3		歩 2026.04 単 2026.04
			138		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
			131		労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.032		0.89	管理費区分	0
諸雑費	%	0.031		0.94	管理費区分	0
表層 (0011) (P)	m2	2,080		5,607,680	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	
Q01 歩車道区分		車道・路肩			歩	2026.04 単 2026.04
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	おいらせ町(旧下田町)
Q03 材料規格		(5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型			労調係数	1.000 00-00 0
Q04 舗装厚		50mm			豪雪割増	
Q05 平均幅員		3.0m超			潮間割増	0% 係数ランク 1
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			週休2日補正	週休2日(月単位)
Q08 急速施工費		計上しない				
表層(車道・路肩部)	m2	2,080	2,696	5,607,680	CB410260 1723.2	
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分	0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			歩	2026.04 単 2026.04
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	おいらせ町(旧下田町)
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.622		16.76	L001210002	
標準構成比			0.92		管理費区分	0
標準単価			29,500		歩	2026.04 単 2026.04
地区単価			31,200		単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
下田停車場線舗装道維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.1	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.097	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.164		4.41	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.188	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価	%	1.677	2.16 28,900	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町)

入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	1.477		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.13 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	0.575		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.77 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.183		31.89	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型	%	89.604		2,415	Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			84.7 580,000 19,200			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	1.866		50.3	Z004130003 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	2.57		歩 2026.04 単 2026.04
			標準単価	103		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
			地区単価	117		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	0.309		8.34	Z006702002
			標準構成比	0.51		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.04 単 2026.04
			地区単価	131		単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)		%	0.104		2.81	管理費区分 0
諸雑費		%	0.034		1.7	管理費区分 0
区画線工 (0012)		式	1		292,130	
区画線工 (0013)		式	1		292,130	工種 13:道路維持工事
溶融式区画線 (0014)		m	320		123,200	第0007号内訳書
						単位数量 1 m
						管理費区分 0
						歩 2026.04 単 2026.04
						単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
Q01 施工方法区分			溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分			実線 15cm			
Q03 塗布厚			厚1.0mm			
Q04 排水性舗装			無し			

入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q05 区画線設置費			区画線設置			潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	320	385	123,200	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	夜間作業の有無		無し			
J02	施工方法区分		溶融式手動			
J03	豪雪補正の有無		有り			
J04	規格・仕様区分		実線 15cm			
J05	時間的制約の有無		無し			
J06	塗布厚		1.0mm			
J07	排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08	未供用区間の場合の補正		無し			
J09	溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11	塗料区分		黄 鉛・クロムフリー			
J12	プライマー規格		アスファルト舗装			
J13	費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0015)		m	35		5,250	第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01	施工方法区分		ペイント式 溶剤型			
Q02	規格・仕様区分		破線 15cm			
Q03	塗料規格		常温			
Q04	区画線設置費		区画線設置			
区画線設置		m	35	150	5,250	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	夜間作業の有無		無し			
J02	施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03	豪雪補正の有無		有り			
J04	規格・仕様区分		破線 15cm			
J05	時間的制約の有無		無し			
J08	未供用区間の場合の補正		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 へいん式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		常温 白 全ての費用			
へいん式区画線 (0016)	m	1,240		163,680	第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		へいん式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			
区画線設置	m	1,240	132	163,680	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へいん式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し へいん式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
仮設工 (0017)	式	1		459,900	
交通管理工 (0018)	式	1		459,900	工種 99:
交通誘導警備員 (0019)	人日	28		459,900	第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			

入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B		単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	14	17,650	247,100	WB010211	
					管理費区分	0
					歩 2026.04	単 2026.04
					単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
交通誘導警備員B	人日	14	15,200	212,800	WB010212	
					管理費区分	0
					歩 2026.04	単 2026.04
					単価地区	おいらせ町(旧下田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
直接工事費 (0020)	式	1		19,068,804		
共通仮設 (0021)	式	1		5,276,995		
共通仮設費 (0022)	式	1		1,650,995		
運搬費 (0023)	式	1		142,000	工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
下田停車場線舗装道維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設機械運搬費 (0024)	台	2		142,000	第0011号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費					貨物自動車による運搬(1車1回)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	71,000	142,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 運搬区分					路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m
J02 片道運搬距離(実数入力)					17.9km
J03 その他の諸料金の有無					無
J05 運搬中の賃料(損料)の有無					無
技術管理費 (0025)	式	1		1,249,995	工種 99:
測量設計費 (0026)	km	0.62		1,249,995	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.62	2,016,122	1,249,995	Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧下田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
現場環境改善費 (0027)		式	1		259,000				
現場環境改善費（率計上） (0028)		式	1		259,000				
市街地補正		市街地以外							
共通仮設費（率計上） (0029)		式	1		3,626,000				
主たる工種		06:舗装工事							
施工地域等補正		一般交通影響有り（1）－1				1.4			
除雪工事補正		未使用				1.00			
ICT施工補正		補正なし				1.0			
週休2日補正		週休2日(月単位)				1.01			
純工事費 (0030)		式	1		24,345,799				
現場管理費 (0031)		式	1		9,503,000				
施工地域等補正		一般交通影響有り（1）－1				1.2			
工期日数		0日間							
冬期日数		0日間							
積雪寒冷地区分		4級地				1.20%			
施工時期補正		任意設定				0.36%			
緊急工事補正		補正なし				0.00%			
砂防・地滑り補正		補正なし				0.00%			
ICT施工補正		補正なし				1.0			
週休2日補正		週休2日(月単位)				1.02			
工事原価									

入力データリスト（本01）

工事名	下田停車場線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0032)	式	1		33,848,799	
一般管理費等 (0033)	式	1		6,591,201	
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0034)	式	1		40,440,000	
消費税額及び地方消費税額 (0035)	式	1		4,044,000	
工事費計 (0036)	式	1		44,484,000	