

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰リテ 第417号

設計書番号 508-060-0044

むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事

実施 設計書

下北郡東通村大字野牛 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	旧橋撤去工	1 式	
設計額	26,928,000 円	(内消費税 2,448,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1		12,083,567		
構造物撤去工							
		式	1		12,083,567		
旧橋撤去工	SPAN1						
		式	1		4,436,058		
鋼製高欄撤去							内 1号
		m	29		11,338		
伸縮装置縁切							内 2号
		m	12		166,920		
舗装版破碎							内 3号
		m2	72		25,305		
排水装置撤去							内 4号
		m	5		69,842		
上部工撤去(床版・地覆)	SPAN1						内 5号
		式	1		3,111,630		
上部工撤去(主桁・横桁)	SPAN1						内 6号
		式	1		584,713		
足場工							内 7号
		m2	90		281,350		
防護工							内 8号
		m2	90		184,960		
旧橋撤去工	SPAN2						
		式	1		5,781,555		
鋼製高欄撤去							内 9号
		m	29		10,846		

設計内訳書 (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮装置縁切		m	6		83,460		内 10号
舗装版破碎		m2	71		35,933		内 11号
排水装置撤去		m	3		41,608		内 12号
上部工撤去(床版・地覆)	SPAN2	式	1		3,146,278		内 13号
上部工撤去(主桁・横桁)	SPAN2	式	1		1,977,230		内 14号
足場工		m2	90		287,980		内 15号
防護工		m2	90		198,220		内 16号
構造物取壊し工		式	1		730,170		
コンクリート構造物取壊し(解体ヤード)	鉄筋構造物	m3	43		730,170		内 17号
運搬処理工		式	1		1,135,784		
殻運搬	アスファルト殻	m3	12		95,771		内 18号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	51		210,381		内 19号
殻処分	アスファルト殻	m3	12		79,800		内 20号

設計内訳書（本01）

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)						内 21号
		m3	51		448,350		
現場発生品運搬	スクラップ						内 22号
		t	11.81		301,482		
直接工事費							
		式	1		12,083,567		
共通仮設							
		式	1		2,327,000		
共通仮設費							
		式	1		181,000		
現場環境改善費							
		式	1		181,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		181,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,146,000		
純工事費							
		式	1		14,410,567		
現場管理費							
		式	1		5,852,000		
工事原価							
		式	1		20,262,567		
一般管理費等							
		式	1		4,217,433		
工事価格							
		式	1		24,480,000		

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川・道路構造物工事			合算工事：		
対象工事費	12,083,567	直接工事費	12,083,567	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	528,150	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-281,995		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			-434,600	(間接費非対象額)	
管理費区分T			152,605	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		12,365,562	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		11,990,017		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		17.19%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.0	0.00%	
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		17.36%	0.00%	
	計上額		2,146,000	0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

現場環境改善費対象工事費	12,083,567	直接工事費	12,083,567	
非対象額計（－）	93,550			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	-434,600	（間接費非対象額）		
管理費区分T	528,150	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	11,990,017	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.51%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.51%		0.00%	
計上額	181,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,327,000

現場管理費

主工種 02:河川・道路構造物工事

単独（追加工事）純工事費	14,410,567	単独（追加工事）直接工事費	12,083,567	単独（追加工事）共通仮設費	2,327,000
非対象額計（－）		-281,995			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-434,600	(間接費非対象額)		
管理費区分T		152,605	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		14,692,562	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		14,317,017		0	0
現場管理費 率（補正前）		38.81%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.24%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		39.83%		0.00%	
計上額		5,852,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 02:河川・道路構造物工事

工事原価	20,262,567				
純工事費	14,410,567	現場管理費	5,852,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-281,995			
管理費区分9		-434,600		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		152,605		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		20,544,562	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		20,169,017		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.52%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.52%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		20,544,562		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		4,217,433			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	東通村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.24%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 02:河川・道路構造物工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			12,083,567
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				12,083,567
	共通仮設費 (率分)	12,365,562	17.36	2,146,000
現場環境改善費対象工事費				12,083,567
	現場環境改善費 (率分)	11,990,017	1.51	181,000
現場管理費対象純工事費				14,410,567
	現場管理費	14,692,562	39.83	5,852,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				20,262,567
	一般管理費等	20,544,562	20.52	4,217,433
	業務委託費			0
工事価格				24,480,000
消費税等相当額				2,448,000
工事費計				26,928,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	鋼製高欄撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
高欄撤去							02-02-19	
CB224910		m	28.9	1,638	47,338		管理費区分：0	
スクラップ H2								
ZZ99*01*05006		t	1	-36,000	-36,000		管理費区分：9	
合計					11,338			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	伸縮装置縁切							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
伸縮装置縁切							単 1号	
		m	12	13,910	166,920		管理費区分：0	
合計					166,920			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	舗装版破碎							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
アスファルト舗装版破碎・積込み							02-02-19	
	CB224920	m3	5	5,061	25,305		管理費区分：0	
合計					25,305			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	排水装置撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
排水装置撤去							単 2号	
		m	4.7	14,860	69,842		管理費区分：0	
合計					69,842			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	上部工撤去(床版・地覆)	SPAN1					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版カット工法による切断 切断深さ～20cm		m	13.5	6,233	84,145		単 3号 管理費区分：0
床版カット工法による切断 切断深さ～30cm		m	50.2	12,330	618,966		単 4号 管理費区分：0
床版カット工法による切断 切断深さ～30cm(吊りながら切断)		m	25.1	18,495	464,224		単 5号 管理費区分：0
ワイヤーリング工法(C)		m2	1.2	120,000	144,000		単 6号 管理費区分：0
コアボースリング工法 φ50		m	1	26,240	26,240		単 7号 管理費区分：0
コアボースリング工法 φ100		m	10.6	33,680	357,008		単 8号 管理費区分：0
コアボースリング工法 φ200		m	3.2	56,100	179,520		単 9号 管理費区分：0
床版ブロック撤去工 吊りながら切断撤去		m2	18.8	19,220	361,336		単 10号 管理費区分：0
床版ブロック撤去工		m2	56.5	9,614	543,191		単 11号 管理費区分：0
切断水処理工		日	6	55,500	333,000		単 12号 管理費区分：0
合計					3,111,630		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	上部工撤去(主桁・横桁)	SPAN1					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落橋防止装置撤去工		組	7	89,787	628,509		単 13号 管理費区分：0
桁1次及び2次切断・撤去 ラフテレーンクレーン70t吊		t	8.4	20,890	175,476		単 14号 管理費区分：0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	2.4	59,720	143,328		単 15号 06-01-04 管理費区分：0
スクラップ H1 ZZ99*01*05005		t	9.8	-37,000	-362,600		管理費区分：9
合計					584,713		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	足場工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
主体足場(ワイヤブリッジ転用足場) WB470650	プレートカーダ・ボックスカーダ, 設置・撤去・賃料, 1月	m2	85	3,310	281,350		単 16号 04-07-03 管理費区分: 0	
合計					281,350			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	防護工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
板張防護工 WB470720	設置・撤去・賃料, 1月, 片側朝顔	m2	85	1,702	144,670		単 17号 04-07-03 管理費区分: 0	
シート張防護工 WB470730	設置・撤去・賃料, 1月, 片側朝顔	m2	85	474	40,290		単 18号 04-07-03 管理費区分: 0	
合計					184,960			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	鋼製高欄撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
高欄撤去							02-02-19	
	CB224910	m	28.6	1,638	46,846		管理費区分：0	
スクラップ H2								
	ZZ99*01*05006	t	1	-36,000	-36,000		管理費区分：9	
合計					10,846			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	伸縮装置縁切							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
伸縮装置縁切							単 1号	
		m	6	13,910	83,460		管理費区分：0	
合計					83,460			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	舗装版破碎							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
アスファルト舗装版破碎・積込み							02-02-19	
	CB224920	m3	7.1	5,061	35,933		管理費区分：0	
合計					35,933			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	排水装置撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
排水装置撤去							単 2号	
		m	2.8	14,860	41,608		管理費区分：0	
合計					41,608			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	上部工撤去(床版・地覆)	SPAN2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	3.9	17,100	66,690		単 19号 06-01-04 管理費区分:0
ワイヤーリング工法(D)		m2	5.6	185,400	1,038,240		単 20号 管理費区分:0
コアボアリング工法 φ50		m	5.2	26,240	136,448		単 7号 管理費区分:0
アンカー切断		本	16	80,900	1,294,400		単 21号 管理費区分:0
切断水処理工		日	11	55,500	610,500		単 12号 管理費区分:0
合計					3,146,278		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	上部工撤去(主桁・横桁)	SPAN2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版カット工法による切断 切断深さ～20cm		m	89.2	6,233	555,983		単 3号 管理費区分：0
コアボースリング工法 φ150		m	15.8	42,310	668,498		単 22号 管理費区分：0
主桁撤去		t	56.1	13,418	752,749		単 23号 管理費区分：0
合計					1,977,230		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	足場工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
主体足場(リヤーフリッジ転用足場) WB470650	プレートガーター・ボックスガーター, 設置・撤去・ 賃料, 1.9月	m2	85	3,388	287,980		単 24号 04-07-03 管理費区分：0
合計					287,980		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号		防護工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
板張防護工	設置・撤去・賃料, 1.9月, 片側朝顔						単 25号 04-07-03
WB470720		m2	85	1,818	154,530		管理費区分: 0
シート張防護工	設置・撤去・賃料, 1.9月, 片側朝顔						単 26号 04-07-03
WB470730		m2	85	514	43,690		管理費区分: 0
合計					198,220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号		コンクリート構造物取壊し(解体ヤード)				鉄筋構造物	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 19号 06-01-04
WB824010		m3	42.7	17,100	730,170		管理費区分: 0
合計					730,170		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	殻運搬	アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト塊運搬 CB224990	無し, 60.0km以下	m3	12.1	7,915	95,771		02-02-19 管理費区分: 0
合計					95,771		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下, 全ての費用	m3	51.3	4,101	210,381		02-02-07 管理費区分: 0
合計					210,381		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	殻処分	アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As塊							
	ZZ99*01*05001	t	28.5	2,800	79,800		管理費区分：T
合計					79,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co塊							
	ZZ99*01*05003	t	128.1	3,500	448,350		管理費区分：T
合計					448,350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	現場発生品運搬	スクラップ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t、 無し、24.0km以下	t	11.809	14,100	166,506		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	11.809	11,430	134,976		01-02-03 管理費区分：0
合計					301,482		

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	伸縮装置縁切	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	13,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] ※橋梁撤去技術マニユアルp.3 管理費区分：0
	R0125		人	0.3	36,210	10,863		
	特殊作業員							[] [1] ※ 管理費区分：0
	R0101		人	2	30,700	61,400		
	普通作業員							[] [1] ※ 管理費区分：0
	R0102		人	1	22,640	22,640		
	トラック(クレーン装置付)運転(機-18) 4t積2.9t吊							単 27号 管理費区分：0
			日	0.5	50,530	25,265		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] ※労務費の20% 管理費区分：0
	ZS8000004	20%	式	1		18,932		
	合計					139,100		
	単価					13,910	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	排水装置撤去	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	14,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] ※橋梁撤去技術マニュアルp.4 管理費区分：0
	R0125		人	0.3	36,210	10,863		
	特殊作業員							[] [1] ※ 管理費区分：0
	R0101		人	2	30,700	61,400		
	普通作業員							[] [1] ※ 管理費区分：0
	R0102		人	1	22,640	22,640		
	トラック(クレーン装置付)運転(機-18) 4t積2.9t吊							単 27号 管理費区分：0
			日	0.5	50,530	25,265		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] ※労務費の30% 管理費区分：0
	ZS8000004	30%	式	1		28,432		
	合計					148,600		
	単価					14,860	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床版カット工法による切断 切断深さ～20cm		単位	m	単位数量	10	単価	6,233
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] ※橋梁撤去技術マニピュ .5 管理費区分：0
	R0125		人	0.08	36,210	2,896		
	特殊作業員							[] [1] ※ 管理費区分：0
	R0101		人	0.25	30,700	7,675		
	普通作業員							[] [1] ※ 管理費区分：0
	R0102		人	0.25	22,640	5,660		
	トラック(クレーン装置付)運転(機-18) 4t積2.9t吊							単 27号 管理費区分：0
			日	0.25	50,530	12,632		
	コンクリートカッタ(プレート) 径30インチ							管理費区分：0
	Z006540005		枚	0.22	130,000	28,600		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] ※労務費の30% 管理費区分：0
	ZS8000004	30%	式	1		4,867		
	合計					62,330		
	単価					6,233	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床版カット工法による切断 切断深さ～30cm		単位	m	単位数量	10	単価	12,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] ※橋梁撤去技術マニュアル .5 管理費区分：0
	R0125		人	0.16	36,210	5,793		
	特殊作業員							[] [1] ※ 管理費区分：0
	R0101		人	0.5	30,700	15,350		
	普通作業員							[] [1] ※ 管理費区分：0
	R0102		人	0.5	22,640	11,320		
	トラック(クレーン装置付)運転(機-18) 4t積2.9t吊							単 27号 管理費区分：0
			日	0.5	50,530	25,265		
	コンクリートカッタ(プレート) 径30インチ							管理費区分：0
	Z006540005		枚	0.43	130,000	55,900		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] ※労務費の30% 管理費区分：0
	ZS8000004	30%	式	1		9,672		
	合計					123,300		
	単価					12,330	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	床版カッタ工法による切断 切断深さ～30cm(吊りながら切断)		単位	m	単位数量	10	単価 18,495
	床版カッタ工法による切断 切断深さ～30cm		m	15	12,330	184,950	単 4号 50%割増 管理費区分：0
	合計					184,950	
	単価					18,495	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	ワイヤーワーク 工法(C)	条件	単位	m2	単位数量	10	単価	120,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							※ 橋梁撤去技術マニュアル p.6, 1.5×1.3 管理費区分: 0 [] [1]
	R0125		人	1.95	36,210	70,609		
	特殊作業員							※ 4.5×1.3 管理費区分: 0 [] [1]
	R0101		人	5.85	30,700	179,595		
	ワイヤーワーク 駆動機械損料							※ 3.0×1.3 管理費区分: 0 [] [1]
	ZZ99*01*01001		日	3.9	42,000	163,800		
	ワイヤメントワイヤー消費費							15×1.3 管理費区分: 0
	ZZ99*01*01002		m	19.5	35,000	682,500		
	諸雑費(率+まるめ)							※ 労務費、機械損料の 25% 管理費区分: 0 [1] []
	ZS8000004	25%	式	1		103,496		
	合計					1,200,000		
	単価					120,000		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	コホーリング工法 φ50		単位	m	単位数量	10	単価	26,240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] ※橋梁撤去技術マニュアル -7 管理費区分：0
	R0125		人	1.25	36,210	45,262		
	特殊作業員							[] [1] ※ 管理費区分：0
	R0101		人	2.5	30,700	76,750		
	普通作業員							[] [1] ※ 管理費区分：0
	R0102		人	1.25	22,640	28,300		
	タノヤメントヒット φ50							管理費区分：0
	ZZ99*01*01003		個	2.8	14,800	41,440		
	エキステンションチューブ φ50							管理費区分：0
	ZZ99*01*01004		個	8.4	2,710	22,764		
	アダプター(カップリング) φ50							管理費区分：0
	ZZ99*01*01005		個	1	2,850	2,850		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] ※労務費の30% 管理費区分：0
	ZS8000004	30%	式	1		45,034		
	合計					262,400		
	単価					26,240	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	コアホ-リング工法 φ100		単位	m	10		33,680	
			単位	数量	単価	金額		
	土木一般世話役							[] [1] [] ※諸雑费率対象、橋梁 撤去技術マニュアルp.7 管理費区分：0
	R0125		人	1.5	36,210	54,315		
	特殊作業員							[] [1] [] ※ 管理費区分：0
	R0101		人	3	30,700	92,100		
	普通作業員							[] [1] [] ※ 管理費区分：0
	R0102		人	1.5	22,640	33,960		
	タ-ヤメントヒット φ100							管理費区分：0
	ZZ99*01*01006		個	2.6	25,000	65,000		
	エキステンションチューブ φ100							管理費区分：0
	ZZ99*01*01007		個	6.4	5,140	32,896		
	アダプター(カップリング) φ100							管理費区分：0
	ZZ99*01*01008		個	0.8	5,630	4,504		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] [] ※労務費の30% 管理費区分：0
	ZS8000004	30%	式	1		54,025		
	合計					336,800		
	単価					33,680	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	コホーリング工法 φ200		単位	m	10		56,100	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役							[] [1] [] ※橋梁撤去技術マニュアルp.7 管理費区分：0
	R0125		人	2	36,210	72,420		
	特殊作業員							[] [1] [] ※ 管理費区分：0
	R0101		人	4	30,700	122,800		
	普通作業員							[] [1] [] ※ 管理費区分：0
	R0102		人	2	22,640	45,280		
	タフメントビット φ200							[] [1] [] ※ 管理費区分：0
	ZZ99*01*01012		個	2.8	52,800	147,840		
	エキステンションチューブ φ200							[] [1] [] ※ 管理費区分：0
	ZZ99*01*01013		個	6.4	13,800	88,320		
	アダプター(カップリング) φ200							[] [1] [] ※ 管理費区分：0
	ZZ99*01*01014		個	0.8	15,300	12,240		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] [] ※労務費の30% 管理費区分：0
	ZS8000004	30%	式	1		72,100		
	合計					561,000		
	単価					56,100	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	摘要
	床版ブロック撤去工 吊りながら切断撤去		単位	m2	10		19,220	
	土木一般世話役		人	0.6	36,210	21,726		※橋梁撤去技術マニュアルp.9 管理費区分：0 [] [1]
	特殊作業員		人	1.8	30,700	55,260		※ 管理費区分：0 [] [1]
	普通作業員		人	1.2	22,640	27,168		※ 管理費区分：0 [] [1]
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊		日	0.6	133,000	79,800		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)	8%	式	1		8,246		※労務費の8% 管理費区分：0 [1] []
	合計					192,200		
	単価					19,220	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	床版ブロック撤去工		単位	m2	単位数量	10	単価	9,614
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] ※橋梁撤去技術マニュアルp.9 管理費区分：0
	R0125		人	0.3	36,210	10,863		
	特殊作業員							[] [1] ※ 管理費区分：0
	R0101		人	0.9	30,700	27,630		
	普通作業員							[] [1] ※ 管理費区分：0
	R0102		人	0.6	22,640	13,584		
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊							管理費区分：0
	L001130014		日	0.3	133,000	39,900		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] ※労務費の8% 管理費区分：0
	ZS8000004	8%	式	1		4,163		
	合計					96,140		
	単価					9,614		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	落橋防止装置撤去工		単位	組	単位数量	4.7	単価	89,787
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							[] [1] ※橋梁補修の解説p.38 5 管理費区分：0
	R0124		人	1	45,900	45,900		
	橋りょう特殊工							[] [1] ※ 管理費区分：0
	R0122		人	7	35,600	249,200		
	普通作業員							[] [1] ※ 管理費区分：0
	R0102		人	2	22,640	45,280		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] ※労務費の24% 管理費区分：0
	ZS8000004	24%	式	1		81,620		
	合計					422,000		
	単価					89,787		円/組

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	桁1次及び2次切断・撤去 ラフテレンクレーン70t吊	単位	t	単位数量	1	単価	20,890
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工						[] [1]
	R0113	人	0.131	31,010	4,062	※見積	管理費区分：0
	特殊作業員						[] [1]
	R0101	人	0.104	30,700	3,192	※	管理費区分：0
	土木一般世話役						[] [1]
	R0125	人	0.065	36,210	2,353	※	管理費区分：0
	普通作業員						[] [1]
	R0102	人	0.038	22,640	860	※	管理費区分：0
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊						
	L001130014	日	0.065	133,000	8,645		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []
	ZS8000004 17%	式	1		1,778	※)労務費の17%	管理費区分：0
	合計				20,890		
	単価				20,890	円/t	

2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 15号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	59,720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611008	m3	1	59,715.9	59,715	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分: 0	
合計						59,720		
単価						59,720	円/m3	

2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 16号 WB470650	主体足場(ワイヤーリッジ転用足場)	プレートカッター・ボックスカッター, 設置・撤去・賃料, 1月	単位	m2	単位数量	1	単価	3,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		R0122	人	0.083	35,600	2,954	管理費区分: 0	
主体足場賃料 ワイヤーリッジ転用足場 単価補正356.000		L001200002	月	1	356	356	管理費区分: 0	
合計						3,310		
単価						3,310	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB470720	板張防護工	設置・撤去・賃料, 1月, 片側朝顔	単位	m2	単位数量	1	単価	1,702
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0.04	35,600	1,424	管理費区分: 0	
防護材賃料								
単価補正278.000 L001200009			月	1	278	278	管理費区分: 0	
合計						1,702		
単価						1,702	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB470730	シート張防護工	設置・撤去・賃料, 1月, 片側朝顔	単位	m2	単位数量	1	単価	474
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0.01	35,600	356	管理費区分: 0	
シート張防護材賃料								
単価補正118.000 L001200010			月	1	118	118	管理費区分: 0	
合計						474		
単価						474	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001611007	m3	1	17,094.25	17,094	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		6	管理費区分: 0	
合計						17,100		
単価						17,100	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	ワイヤーワーク 工法(D)	条件	単位	m2	単位数量	10	単価	185,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] ※ 橋梁撤去技術マニュアル p.6、3.0×1.3 管理費区分：0
	R0125		人	3.9	36,210	141,219		
	特殊作業員							[] [1] ※ 9×1.3 管理費区分：0
	R0101		人	11.7	30,700	359,190		
	ワイヤーワーク 駆動機械損料							[] [1] ※ 6×1.3 管理費区分：0
	ZZ99*01*01001		日	7.8	42,000	327,600		
	ワイヤメントワイヤー消費費							18.0×1.3 管理費区分：0
	ZZ99*01*01002		m	23.4	35,000	819,000		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] ※ 労務費、機械損料の 25% 管理費区分：0
	ZS8000004	25%	式	1		206,991		
	合計					1,854,000		
	単価					185,400	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	名称・規格	条件	単位	本	単価数量	金額	単価	80,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							[] [1] ※橋梁撤去技術マニュアルp.12 管理費区分：0
	R0124		人	0.2	45,900	9,180		
	橋りょう特殊工							[] [1] ※ 管理費区分：0
	R0122		人	1	35,600	35,600		
	普通作業員							[] [1] ※ 管理費区分：0
	R0102		人	1	22,640	22,640		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] ※労務費の20% 管理費区分：0
	ZS8000004	20%	式	1		13,480		
	合計					80,900		
	単価					80,900	円/本	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	主桁撤去		単位	t	単位数量	36	単価	13,418
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							橋梁撤去技術マニュアルp.13 管理費区分：0
	R0124		人	1	45,900	45,900		
	橋りょう特殊工							管理費区分：0
	R0122		人	6	35,600	213,600		
	普通作業員							管理費区分：0
	R0102		人	4	22,640	90,560		
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊							管理費区分：0
	L001130014		日	1	133,000	133,000		
	合計					483,060		
	単価					13,418		円/t

2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 24号 WB470650	主体足場(ワイヤブリッジ転用足場)	プレートカッター・ボックスカッター, 設置・撤去・賃料, 1.9月	単位	m2	単位数量	1	単価	3,388
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
	R0122		人	0.083	35,600	2,954	管理費区分: 0	
主体足場賃料 ワイヤブリッジ転用足場 単価補正228.5789473684		L001200002	月	1.9	228.57	434	管理費区分: 0	
合計						3,388		
単価						3,388	円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛適用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 25号 WB470720	板張防護工	設置・撤去・賃料, 1.9月, 片側朝顔	単位	m2	単位数量	1	単価	1,818
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
	R0122		人	0.04	35,600	1,424	管理費区分: 0	
防護材賃料 単価補正207.4210526315		L001200009	月	1.9	207.42	394	管理費区分: 0	
合計						1,818		
単価						1,818	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号 WB470730	シート張防護工	設置・撤去・賃料, 1.9月, 片側朝顔	単位	m2	単位数量	1	単価	514
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工							
	R0122		人	0.01	35,600	356	管理費区分: 0	
	シート張防護材賃料							
	単価補正83.4210526315	L001200010	月	1.9	83.42	158	管理費区分: 0	
	合計					514		
	単価					514	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	トラック(クレーン装置付)運転(機-18) 4t積2.9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	50,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090		旧橋撤去技術マニュアル、 参考資料2_p.38 管理費区分:0
	軽油							
	Z006702002		L	28	131	3,668		管理費区分:0
	トラック[クレーン装置付] バックトラック4~4.5t積 吊能力2.9t	機械条件:供用 持込						
	M000302013		供用日	1.07	11,000	11,770		管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2		管理費区分:0
	合計					50,530		
	単価					50,530		円/日

登 録 単 価

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	ワイヤーロープ駆動機械損料		日	42,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01002	ダイヤモンドワイヤー消費費		m	35,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01003	ダイヤモンドビット	φ50	個	14,800	2026	4	確定
ZZ99*01*01004	エクステンションチューブ	φ50	個	2,710	2026	4	確定
ZZ99*01*01005	アダプター(カップリング)	φ50	個	2,850	2026	4	確定
ZZ99*01*01006	ダイヤモンドビット	φ100	個	25,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01007	エクステンションチューブ	φ100	個	5,140	2026	4	確定
ZZ99*01*01008	アダプター(カップリング)	φ100	個	5,630	2026	4	確定
ZZ99*01*01009	ダイヤモンドビット	φ150	個	37,300	2026	4	確定
ZZ99*01*01010	エクステンションチューブ	φ150	個	9,510	2026	4	確定
ZZ99*01*01011	アダプター(カップリング)	φ150	個	9,160	2026	4	確定
ZZ99*01*01012	ダイヤモンドビット	φ200	個	52,800	2026	4	確定
ZZ99*01*01013	エクステンションチューブ	φ200	個	13,800	2026	4	確定
ZZ99*01*01014	アダプター(カップリング)	φ200	個	15,300	2026	4	確定
ZZ99*01*01015	炭酸ガス中和処理装置賃料		月	500,000	2026	4	確定
ZZ99*01*05001	処分費	As塊	t	2,800	2026	4	確定
ZZ99*01*05003	処分費	鉄筋Co塊	t	3,500	2026	4	確定

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
橋梁保全工事 (0001)	式	1		12,083,567	
構造物撤去工 (0002)	式	1		12,083,567	
旧橋撤去工 (0003)	式	1		4,436,058	工種 02:河川・道路構造物工事
鋼製高欄撤去 (0004)	m	29		11,338	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
高欄撤去	m	28.9	1,638	47,338	CB224910 1549.1 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.529	5.42 10,200 11,000	90.54	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
溶接工	%	28.941	33.35	473.9	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0113 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33,800		
標準単価			31,010		
地区単価					
特殊作業員	%	28.618	27.89	468.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
土木一般世話役	%	16.862	15.26	276.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
運転手(特殊)	%	16.343	14.23	267.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
その他(労務)	%	2.291		37.51		単価補正 管理費区分 0
軽油	%	1.401		22.94		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.56			
			138			
			131			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.015		0.81		管理費区分 0
スクラップ						
H2	t	1	-36,000	-36,000		ZZ99*01*05006 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
伸縮装置縁切 (0005)	m	12		166,920		オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
伸縮装置縁切	m	12	13,910
			166,920
			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.3	36,210
			10,863
			R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			諸雑費1：対象
特殊作業員	人	2	30,700
			61,400
			R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			諸雑費1：対象
普通作業員	人	1	22,640
			22,640
			R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			諸雑費1：対象

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
トラック(クレーン装置付)運転(機-18) 4t積2.9t吊	日	0.5	50,530	25,265	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	28	131	3,668	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ペーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.07	11,000	11,770	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		2	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		18,932	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=20.000%					
舗装版破碎 (0006)	m2	72		25,305	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
アスファルト舗装版破碎・積込み	m3	5	5,061	25,305	CB224920 4705.1 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	24.205	24.45 21,500 22,900	1,225	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型フレカ(ペーサマシン含まず)[油圧式] 質量600~800kg級	%	7.89	8.01 6,550 6,940	399.3	M000604005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	22.427	20.66 31,000 36,210	1,135	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	21.696	19.22 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	13.996		708.3	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			16.89		
			25,400		
			22,640		
その他(労務)	%	1.915		96.9	管理費区分 0
軽油	%	7.854		397.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.9		
			138		
			131		
諸雑費	%	0.017		1	管理費区分 0
排水装置撤去 (0007)	m	5		69,842	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
排水装置撤去	m	4.7	14,860	69,842	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.3	36,210	10,863	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
特殊作業員	人	2	30,700	61,400	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
トラック(クレーン装置付)運転(機-18) 4t積2.9t吊	日	0.5	50,530	25,265	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	28	131	3,668	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ペーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.07	11,000	11,770	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		2	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		28,432	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=30.000%					
上部工撤去(床版・地覆) (0008)	式	1		3,111,630	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床版カッタ工法による切断 切断深さ~20cm	m	13.5	6,233	84,145	オプション入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
土木一般世話役	人	0.08	36,210	2,896	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
特殊作業員	人	0.25	30,700	7,675	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
普通作業員	人	0.25	22,640	5,660	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
トラック(クレーン装置付)運転(機-18) 4t積2.9t吊	日	0.25	50,530	12,632	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	28	131	3,668	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.07	11,000	11,770	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		2	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
豪雪割増 潮間割増 単価補正					0% 係数ランク 1
コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ	枚	0.22	130,000	28,600	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		4,867	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=30.000%					
床版カッタ工法による切断 切断深さ~30cm	m	50.2	12,330	618,966	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.16	36,210	5,793	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
特殊作業員	人	0.5	30,700	15,350	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
トラック(クレーン装置付)運転(機-18) 4t積2.9t吊	日	0.5	50,530	25,265	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		9,672	ZS800004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=30.000%					
床版カッタ工法による切断 切断深さ～30cm(吊りながら切断)	m	25.1	18,495	464,224	オプション入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
床版カッタ工法による切断 切断深さ～30cm	m	15	12,330	184,950	オプション入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.16	36,210	5,793	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
特殊作業員	人	0.5	30,700	15,350		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象						R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象						オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック(クレーン装置付)運転(機-18) 4t積2.9t吊	日	0.5	50,530	25,265		オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	28	131	3,668	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.07	11,000	11,770	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し				
諸雑費(まるめ)	式	1		2	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ	枚	0.43	130,000	55,900	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		9,672	ZS8000004 管理費区分 0
諸雑費1 諸雑费率=30.000%					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ワイヤローリング工法(C)	m2	1.2	120,000	144,000	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.95	36,210	70,609	R0125 管理費区分 0
諸雑費1:対象					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	5.85	30,700	179,595	R0101 管理費区分 0
諸雑費1:対象					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ワイヤロープ 駆動機械損料	日	3.9	42,000	163,800		ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1: 対象						
ダイヤモンドワイヤ消費費	m	19.5	35,000	682,500		ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		103,496		ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=25.000%						
コアロープ工法 φ50	m	1	26,240	26,240		オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
土木一般世話役	人	1.25	36,210	45,262	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	2.5	30,700	76,750	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.25	22,640	28,300	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
ダイヤメントビット φ50	個	2.8	14,800	41,440	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
エクステンションチューブ φ 50	個	8.4	2,710	22,764	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アダプター(カップリング) φ 50	個	1	2,850	2,850	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		45,034	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=30.000%					
コアホーリング工法 φ 100	m	10.6	33,680	357,008	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
土木一般世話役	人	1.5	36,210	54,315	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
特殊作業員	人	3	30,700	92,100	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
普通作業員	人	1.5	22,640	33,960	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
ダヤメントビット φ100	個	2.6	25,000	65,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	道路新設・改築		
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
エクステンションチューブ φ100	個	6.4	5,140	32,896	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アダプター(カップリング) φ100	個	0.8	5,630	4,504	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		54,025	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=30.000%					
コアホーリング工法 φ200	m	3.2	56,100	179,520	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
土木一般世話役	人	2	36,210	72,420	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
特殊作業員	人	4	30,700	122,800	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
ダイヤモンドビット φ200	個	2.8	52,800	147,840	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	道路新設・改築		
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
エクステンションチューブ φ200	個	6.4	13,800	88,320	単価補正 ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アダプター(カップリング) φ200	個	0.8	15,300	12,240	ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		72,100	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=30.000%					
床版ブロック撤去工 吊りながら切断撤去	m2	18.8	19,220	361,336	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
土木一般世話役	人	0.6	36,210
諸雑費1:対象			21,726
特殊作業員	人	1.8	30,700
諸雑費1:対象			55,260
普通作業員	人	1.2	22,640
諸雑費1:対象			27,168
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊	日	0.6	133,000
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない	79,800

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)	式	1		8,246	ZS800004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=8.000%					
床版ブロック撤去工	m2	56.5	9,614	543,191	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.3	36,210	10,863	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.9	30,700	27,630	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	人	0.6	22,640	13,584	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1:対象						
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊	日	0.3	133,000	39,900	L001130014 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費(率+まるめ)	式	1		4,163	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=8.000%						
切断水処理工	日	6	55,500	333,000	オプション入力 単位数量 30 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土木一般世話役	人	6	36,210	217,260	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1:対象						
普通作業員	人	30	22,640	679,200	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1:対象						
炭酸ガス中和処理装置賃料	月	1	500,000	500,000	ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		268,540	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=30.000%						
上部工撤去(主桁・横桁)					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0009)	式	1		584,713	第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
落橋防止装置撤去工	組	7	89,787	628,509	オプション入力 単位数量 4.7 組 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費1：対象 -----					
橋りょう特殊工	人	7	35,600	249,200	R0122 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
----- 諸雑費1：対象 -----					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
普通作業員	人	2	22,640
諸雑費1:対象			45,280
諸雑費(率+まるめ)	式	1	81,620
諸雑費1 諸雑费率=24.000%			
桁1次及び2次切断・撤去 ラフテレンクレーン70t吊	t	8.4	20,890
			175,476
溶接工	人	0.131	31,010
諸雑費1:対象			4,062

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	人	0.104	30,700	3,192	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
土木一般世話役	人	0.065	36,210	2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
普通作業員	人	0.038	22,640	860	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊	日	0.065	133,000	8,645	L001130014 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無		有り			
K03 夜間割増		補正しない			

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)	式	1		1,778	ZS800004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=17.000%					
構造物とりこわし	m3	2.4	59,720	143,328	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		人力施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
スクラップ H1	t	9.8	-37,000	-362,600	ZZ99*01*05005 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場工 (0010)	m2	90		281,350	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
主体足場(ワイヤフック転用足場)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	85	3,310	281,350	WB470650 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 橋梁の種類		プレートカーダ・ボックスカーダ			
J02 作業区分		設置・撤去・賃料			
J03 供用月数(実数入力)		1月			
防護工 (0011)	m2	90		184,960	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
板張防護工	m2	85	1,702	144,670	WB470720 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去・賃料			
J02 供用月数(実数入力)		1月			
J03 朝顔の区分		片側朝顔			
シート張防護工	m2	85	474	40,290	WB470730 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		設置・撤去・賃料			
J02 供用月数(実数入力)		1月			
J03 朝顔の区分		片側朝顔			

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
旧橋撤去工 (0012)	式	1		5,781,555	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 02:河川・道路構造物工事
鋼製高欄撤去 (0013)	m	29		10,846	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
高欄撤去	m	28.6	1,638	46,846	CB224910 1549.1 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.529	5.42 10,200 11,000	90.54	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接工	%	28.941		473.9	R0113 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		33.35		歩 2026.04 単 2026.04
	標準単価		33,800		単価地区 東通村
	地区単価		31,010		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	28.618		468.6	R0101
	標準構成比		27.89		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		30,700		単価地区 東通村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	16.862		276.1	R0125
	標準構成比		15.26		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		36,210		単価地区 東通村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	16.343		267.6	R0114
	標準構成比		14.23		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		35,090		単価地区 東通村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	2.291		37.51	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路新設・改築		
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	1.401		22.94	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1.56		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
諸雑費	%	0.015		0.81	管理費区分 0
スクラップ H2	t	1	-36,000	-36,000	ZZ99*01*05006 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
伸縮装置縁切 (0014)	m	6		83,460	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伸縮装置縁切	m	6	13,910	83,460	オプション入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.3	36,210	10,863	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
特殊作業員	人	2	30,700	61,400	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
トラック(クレーン装置付)運転(機-18) 4t積2.9t吊	日	0.5	50,530	25,265	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	28	131	3,668	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.07	11,000	11,770	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		2	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
						単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		18,932		ZS800004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=20.000%						
舗装版破碎 (0015)	m2	71		35,933		オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
アスファルト舗装版破碎・積込み	m3	7.1	5,061	35,933		CB224920 4705.1 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	24.205		1,225		M000202142 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		24.45		歩 2026.04 単 2026.04
	標準単価		21,500		単価地区 東通村
	地区単価		22,900		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
大型フレカ(ベースマン含まず)[油圧式] 質量600~800kg級	%	7.89		399.3	M000604005
	標準構成比		8.01		管理費区分 0
	標準単価		6,550		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		6,940		単価地区 東通村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	22.427		1,135	R0125
	標準構成比		20.66		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		36,210		単価地区 東通村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	21.696		1,098	R0114
	標準構成比		19.22		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		35,090		単価地区 東通村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	13.996		708.3	R0102
	標準構成比		16.89		管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.915		96.9	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.854	8.9 138 131	397.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.017		1	管理費区分 0
排水装置撤去 (0016)	m	3		41,608	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
排水装置撤去	m	2.8	14,860	41,608	オプション入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.3	36,210	10,863	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	2	30,700	61,400	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
トラック(クレーン装置付)運転(機-18) 4t積2.9t吊	日	0.5	50,530	25,265	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	28	131	3,668	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.07	11,000	11,770	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		2	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		28,432	ZS8000004
諸雑費1 諸雑費率=30.000%					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上部工撤去(床版・地覆) (0017)	式	1		3,146,278	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	3.9	17,100	66,690	WB824010
J01 構造物区分		鉄筋構造物			管理費区分 0
J02 工法区分		機械施工			歩 2026.04 単 2026.04
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 東通村
J04 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J05 低騒音・低振動対策		不要			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ワイヤローリング 工法(D)	m2	5.6	185,400	1,038,240	オプション入力 単位数 10 m2

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	3.9	36,210	141,219	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					諸雑費1：対象	
特殊作業員	人	11.7	30,700	359,190	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					諸雑費1：対象	
ワイヤーロープ駆動機械損料	日	7.8	42,000	327,600	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					諸雑費1：対象	
ワイヤメントワイヤ-消費費	m	23.4	35,000	819,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		206,991	ZS800004 管理費区分 0
諸雑費1 諸雑费率=25.000%					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コアローリング工法 φ50	m	5.2	26,240	136,448	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.25	36,210	45,262	R0125 管理費区分 0
諸雑費1:対象					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	2.5	30,700	76,750	R0101 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.25	22,640	28,300	R0102 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダイヤメントビット φ50	個	2.8	14,800	41,440	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
エクステンションチューブ φ50	個	8.4	2,710	22,764	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アダプター(カップリング) φ50	個	1	2,850	2,850	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区	東通村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		45,034	ZS800004	
諸雑費1 諸雑费率=30.000%					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	東通村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アンカー切断	本	16	80,900	1,294,400	オプション入力	
					単位数	1 本
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	東通村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう世話役	人	0.2	45,900	9,180	R0124	
諸雑費1:対象					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	東通村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう特殊工	人	1	35,600	35,600	R0122	
諸雑費1:対象					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		13,480	ZS800004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=20.000%					
切断水処理工	日	11	55,500	610,500	オプション入力 単位数量 30 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	6	36,210	217,260	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	30	22,640	679,200	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費1: 対象					
炭酸ガス中和処理装置賃料	月	1	500,000	500,000	ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		268,540	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費1 諸雑費率=30.000%					
上部工撤去(主桁・横桁) (0018)	式	1		1,977,230	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床版カッタ工法による切断 切断深さ～20cm	m	89.2	6,233	555,983	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.08	36,210	2,896	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.25	30,700	7,675	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.25	22,640	5,660	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック(クレーン装置付)運転(機-18) 4t積2.9t吊	日	0.25	50,530	12,632	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	28	131	3,668	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.07	11,000	11,770	M000302013 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工事名 むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事	事業区分	道路新設・改築			
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		2	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ	枚	0.22	130,000	28,600	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		4,867	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=30.000%					
コアボリング 工法 φ150	m	15.8	42,310	668,498	オプション入力 単位数量 10 m

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.65	36,210	59,746	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1：対象
特殊作業員	人	3.3	30,700	101,310	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1：対象
普通作業員	人	1.65	22,640	37,356	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1：対象
ダ イモント ビット φ150	個	2.6	37,300	96,980	ZZ99*01*01009 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
						歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
エクステンションチューブ φ150	個	6.4	9,510	60,864		ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アダプター(カップリング) φ150	個	0.8	9,160	7,328		ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		59,516		ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=30.000%						
主桁撤去	t	56.1	13,418	752,749		オプション入力 単位数 36 t 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	6	35,600	213,600	R0122 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	4	22,640	90,560	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊	日	1	133,000	133,000	L001130014 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
	K01	長期割引の有無	有り		

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
K03 夜間割増		補正しない			単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場工 (0019)	m2	90		287,980	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
主体足場(ワイヤブリッジ転用足場)	m2	85	3,388	287,980	WB470650 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 橋梁の種類		プレートガーダ・ボックスガーダ			
J02 作業区分		設置・撤去・賃料			
J03 供用月数(実数入力)		1.9月			
防護工 (0020)	m2	90		198,220	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
板張防護工	m2	85	1,818	154,530	WB470720 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去・賃料			
J02 供用月数(実数入力)		1.9月			
J03 朝顔の区分		片側朝顔			
シート張防護工	m2	85	514	43,690	WB470730 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去・賃料			
J02 供用月数(実数入力)		1.9月			
J03 朝顔の区分		片側朝顔			
構造物取壊し工 (0021)	式	1		730,170	工種 99:
コンクリート構造物取壊し(解体ヤード) (0022)	m3	43		730,170	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	42.7	17,100	730,170	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	J03 時間的制約の有無	無し			労調係数	1.000	00-00 0
	J04 夜間作業の有無	無し			豪雪割増		
	J05 低騒音・低振動対策	不要			潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運搬処理工 (0023)	式	1		1,135,784	工種 99:		
殻運搬 (0024)	m3	12		95,771	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
アスファルト塊運搬	m3	12.1	7,915	95,771	CB224990 6976.1 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
	J01 DID区間の有無	無し					
	J02 運搬距離(km)(DID区間無)	60.0km以下					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	42.934		3,398	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
	標準構成比		45.86				
	標準単価		20,847				
	地区単価		21,400				
	供用日当りの損耗品費		747				

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(一般)	%	45.145		3,573	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		39.91		
	標準単価		23,600		
	地区単価		30,290		
軽油	%	11.906		942.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.23		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
諸雑費	%	0.015		1.7	管理費区分 0
殻運搬 (0025)	m3	51		210,381	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	51.3	4,101	210,381	CB227010 3581.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村
	J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
	J02 積込工法区分	機械積込			

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		23.2km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.821		1,551	M000301005	
			40.77		管理費区分	0
標準構成比			20,847		歩	2026.04 単 2026.04
標準単価			21,400		単価地区	東通村
地区単価			747		労調係数	1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	50.209		2,059	R0115	
			44.82		管理費区分	0
標準構成比			23,600		歩	2026.04 単 2026.04
標準単価			30,290		単価地区	東通村
地区単価					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	11.944		489.8	Z006702002	
			14.41		管理費区分	0
標準構成比			138		歩	2026.04 単 2026.04
標準単価			131		単価地区	東通村
地区単価					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.026		1.2	管理費区分	0
殻処分 (0026)	m3	12		79,800	オプション入力	第0020号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As塊	t	28.5	2,800	79,800	ZZ99*01*05001 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0027)	m3	51		448,350	オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 鉄筋Co塊	t	128.1	3,500	448,350	ZZ99*01*05003 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事						
現場発生品運搬 (0028)	t	11.81		301,482		単価補正 オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	11.809	14,100	166,506		CB010410 12471.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	%	16.504		2,326		M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			17.3 10,200 11,000			
運転手(特殊)	%	42.834		6,037		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			39.87 28,900 35,090			

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
特殊作業員	%	37.463		5,280		潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			39.03			R0101
標準単価			28,300			管理費区分 0
地区単価			30,700			歩 2026.04 単 2026.04
						単価地区 東通村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油	%	3.191		449.8		Z006702002
標準構成比			3.8			管理費区分 0
標準単価			138			歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			131			単価地区 東通村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費	%	0.008		7.2		管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	11.809	11,430	134,976		CB010420 10110.0
J01 トラック機種			クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
						歩 2026.04 単 2026.04
						単価地区 東通村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.435		1,878		M000302013
標準構成比			17.23			管理費区分 0
標準単価			10,200			歩 2026.04 単 2026.04
						単価地区 東通村

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			11,000		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	42.681		4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			39.73		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	37.308		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.87		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	0.387		44.18	管理費区分 0
軽油	%	3.183		363.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.79		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.006		4.12	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0029)	式	1		12,083,567	
共通仮設 (0030)	式	1		2,327,000	
共通仮設費 (0031)	式	1		181,000	
現場環境改善費 (0032)	式	1		181,000	
現場環境改善費 (率計上) (0033)	式	1		181,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0034)	式	1		2,146,000	
	主たる工種	02:河川・道路構造物工事			
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0035)	式	1		14,410,567	
現場管理費 (0036)	式	1		5,852,000	
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.24%		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路新設・改築			
むつ尻屋崎線橋梁架替(野牛橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0037)	式	1		20,262,567	
一般管理費等 (0038)	式	1		4,217,433	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0039)	式	1		24,480,000	
消費税額及び地方消費税額 (0040)	式	1		2,448,000	
工事費計 (0041)	式	1		26,928,000	