

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 ンテ 第873号

設計書番号 508-020-0017

前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

実施 設計書

南津軽郡藤崎町大字藤崎 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	RC橋脚工 (P3橋脚)		1 式
設計額	211,475,000 円 (内消費税 19,225,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋) 工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁下部								
			式	1		96,073,533		
RC橋脚工		(P3橋脚)						
			式	1		49,170,230		
作業土工								
			式	1		4,404,090		
床掘り								内 1号
			m3	1,500		1,079,600		
埋戻し								内 2号
			m3	1,100		2,317,280		
基面整正								内 3号
			m2	100		44,296		
土砂等運搬								内 4号
			m3	250		795,274		
残土処分								内 5号
			m3	250		167,640		
場所打杭工								
			式	1		420,366		
場所打杭		杭頭処理						内 6号
			本	8		296,320		
殻運搬		無筋Co殻						内 7号
			m3	26		63,846		
殻処分		無筋Co殻						内 8号
			m3	26		60,200		
橋脚躯体工(構造物単位)								
			式	1		38,019,614		

設計内訳書（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
壁式橋脚	⑫-2 24-12-25(20)							内 9号
		m3	689		26,218,104			
鉄筋	SD345 D16～D35							内 10号
		t	62.94		11,674,495			
台座コンクリート	⑫-2 24-12-25(20)							内 11号
		m3	1		127,015			
護床工								
		式	1		6,326,160			
根固めブロック								内 12号
		個	120		6,326,160			
仮設工								
		式	1		46,903,303			
工事用道路工								
		式	1		5,239,969			
作業ヤード造成工								内 13号
		式	1		3,664,320			
工事用道路工								内 14号
		式	1		1,575,649			
河川仮締切提工								
		式	1		12,341,185			
鋼矢板	鋼矢板5L型							内 15号
		枚	86		12,341,185			
土留・仮締切工								
		式	1		25,856,329			
鋼矢板	鋼矢板4型							内 16号
		枚	156		17,649,840			

設計内訳書（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切梁・腹起し		山留材H-350～400						内 17号
			t	62.5		8,206,489		
水替工								
			式	1		458,560		
ポンプ排水		常時排水						内 18号
			日	13		458,560		
仮橋工								
			式	1		1,365,660		
仮橋上部工								内 19号
			t	7.6		461,292		
覆工板								内 20号
			m2	48		388,752		
手摺								内 21号
			m	24		67,551		
仮橋下部工								内 22号
			式	1		232,659		
土留工								内 23号
			式	1		114,658		
すり付け工								内 24号
			式	1		100,748		
交通管理工								
			式	1		1,641,600		
交通誘導警備員								内 25号
			人日	108		1,641,600		
直接工事費								
			式	1		96,073,533		

設計内訳書（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1		31,558,271			
共通仮設費								
		式	1		21,779,271			
運搬費								
		式	1		20,739,991			
重建設機械分解組立輸送費								内 26号
		式	1		6,076,900			
仮設材運搬費								内 27号
		t	487		14,663,091			
準備費								
		式	1		89,280			
除草								内 28号
		m2	7,400		89,280			
現場環境改善費								
		式	1		950,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		950,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		9,779,000			
純工事費								
		式	1		127,631,804			
現場管理費								
		式	1		38,023,000			
工事原価								
		式	1		165,654,804			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 02:河川・道路構造物工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川・道路構造物工事		合算工事：	
対象工事費	96, 073, 533	直接工事費	96, 073, 533	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	227, 840	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-179, 400		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			-179, 400	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		96, 252, 933	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		96, 025, 093		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10. 06%	0. 00%	0. 00%
	施工地域等補正		1. 0	0. 00%	
	除雪工事補正		1. 00	0. 00	0. 00
	ICT施工補正		1. 0	0. 00	0. 00
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日（月単位） 1. 01		10. 16%	0. 00%	
	計上額		9, 779, 000	0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

現場環境改善費対象工事費		96, 073, 533	直接工事費	96, 073, 533	
非対象額計（一）		48, 440			
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）		
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9		-179, 400	（間接費非対象額）		
管理費区分 T		227, 840	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額	支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場環境改善費対象額（P i）					
	単独（追加工事）	96, 025, 093	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費					
	率（補正前）	0. 99%		0. 00%	0. 00%
	市街地補正	市街地以外			
	率（補正後）	0. 99%		0. 00%	
	計上額	950, 000		0	0

主工種 02:河川・道路構造物工事

共通仮設費（積上分）	20,829,271				
運搬費	20,739,991	準備費	89,280	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					31,558,271

現場管理費

主工種 02:河川・道路構造物工事

単独（追加工事）純工事費	127,631,804	単独（追加工事）直接工事費	96,073,533	単独（追加工事）共通仮設費	31,558,271
非対象額計（－）		-179,400			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-179,400	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	127,811,204	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	127,583,364		0		0
現場管理費 率（補正前）	28.57%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	29.75%		0.00%		
計上額	38,023,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 02:河川・道路構造物工事

工事原価	165,654,804				
純工事費	127,631,804	現場管理費	38,023,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-179,400				
管理費区分9	-179,400	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	165,834,204	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	165,606,364		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	16.00%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	16.00%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	165,834,204		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	26,595,196				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	藤崎町(旧藤崎町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 02:河川・道路構造物工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			96,073,533
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				96,073,533
	共通仮設費（率分）	96,252,933	10.16	9,779,000
	運搬費			20,739,991
	準備費			89,280
現場環境改善費対象工事費				96,073,533
	現場環境改善費（率分）	96,025,093	0.99	950,000
現場管理費対象純工事費				127,631,804
	現場管理費	127,811,204	29.75	38,023,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				165,654,804
	一般管理費等	165,834,204	16.00	26,595,196
	業務委託費			0
工事価格				192,250,000
消費税等相当額				19,225,000
工事費計				211,475,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 自立式, 無し						02-01-03 A領域
CB210030		m3	450	345	155, 250		管理費区分 : 0
床掘り	土砂, 標準, 切梁腹起式, 有り						02-01-03 B領域
CB210030		m3	680	542	368, 560		管理費区分 : 0
床掘り	土砂, 掘削深さ5m超20m以下, 切梁腹起式, 有り						02-01-03 C領域
CB210030		m3	370	1, 363	504, 310		管理費区分 : 0
掘削補助機械搬入搬出	標準						02-01-03
CB210070		回	1	51, 480	51, 480		管理費区分 : 0
合計					1, 079, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	1, 120	2, 069	2, 317, 280		管理費区分：0
合計					2, 317, 280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	98	452	44, 296		管理費区分：0
合計					44, 296		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下	m3	254	3, 131	795, 274		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					795, 274		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	残土処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560		m3	254	660	167, 640		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					167, 640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	場所打杭	杭頭処理						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	杭頭処理	1500mm						単 1号 02-03-02
	WB230350		本	8	37, 040	296, 320		管理費区分：0
	合計					296, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	殻運搬	無筋Co殻						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	積込(コンクリート殻)	全ての費用						02-02-14
	CB224260		m3	25. 6	1, 220	31, 232		管理費区分：0
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用						02-02-07
	CB227010		m3	25. 6	1, 274	32, 614		管理費区分：0
	合計					63, 846		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	殻処分		無筋Co殻							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻		ZZ99*01*10001								管理費区分：T
			t	60. 2	1, 000	60, 200				
合計								60, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	壁式橋脚		⑫-2 24-12-25 (20)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
壁式橋脚		15m以上20m未満, 520m3以上700m3未満, 各種, 給熱養生等特別な養生, 特殊養生(シエットヒータ), 均シコンクリート, 無,						単 2号 04-07-19 管理費区分 : 0
WB474230			m3	688. 6	38, 050	26, 201, 230		
円形型枠 φ 200mm								単 3号 管理費区分 : 0
			m	23. 7	712	16, 874		
合計						26, 218, 104		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	鉄筋	SD345 D16～D35						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]		SD345 D35, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 4号 02-02-06
WB810010			t	29. 234	182, 200	5, 326, 434		管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価]		SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物						単 5号 02-02-06
WB810010			t	3. 838	178, 100	683, 547		管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物						単 6号 02-02-06
WB810010			t	29. 864	177, 100	5, 288, 914		管理費区分 : 0
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D35+D35, 100箇所以上(標準), 無, 無						単 7号 01-10-01
WB810110			箇所	240	1, 565	375, 600		管理費区分 : 0
合計						11, 674, 495		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	台座コンクリート	⑫-2 24-12-25 (20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 各種, 特殊養生 (ジェットヒート), 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用						02-03-01
		m3	1. 4	55, 550	77, 770		管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
		m2	4. 9	10, 050	49, 245		管理費区分 : 0
合計					127, 015		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	根固めブロック						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護床ブロック (フレキスト) 1450×1450×580 ZZ99*01*04001							
		個	120	47, 300	5, 676, 000		管理費区分 : 0
消波根固めブロック据付け CB310070	2. 5t以下, 陸上, 12m以下, -3m<=H<=3m, 13個, 層積						03-01-01
		個	120	5, 418	650, 160		管理費区分 : 0
合計					6, 326, 160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	作業ヤトゞ造成工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	1, 760	368	647, 680		管理費区分 : 0
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハック杓山積0. 8m3(平積0. 6m3), 80以下						単 8号 02-01-06
WB211810		m3	1, 760	441	776, 160		管理費区分 : 0
埋戻し	最小埋戻幅4m以上						02-01-03
CB210410		m3	1, 760	565	994, 400		管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	1, 760	267	469, 920		管理費区分 : 0
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハック杓山積0. 8m3(平積0. 6m3), 80以下						単 8号 02-01-06
WB211810		m3	1, 760	441	776, 160		管理費区分 : 0
合計					3, 664, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	工事用道路工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 9号 02-05-16
WB253610		m2	701	457	320, 357		管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 182日, 無, 有						単 10号 02-05-16
WB253630		枚	33	8, 414	277, 662		管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 182日, 無, 有						単 11号 02-05-16
WB253630		枚	59	16, 570	977, 630		管理費区分 : 0
合計					1, 575, 649		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	鋼矢板	鋼矢板5L型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		VL型, 13. 5m/枚, 174日, 無, 有, 4150円 有, 1回						単 12号 02-05-02 管理費区分：0
WB250150			枚	86	46, 100	3, 964, 600		
鋼矢板不足分弁償金(普通鋼矢板)		5L型、L=0. 50m						単 13号 管理費区分：0
5L型、L=0. 50m			枚	86	7, 950	683, 700		
WJ併用ハーフロハンマ施工による鋼矢板打込		60kW, 5L型, 12m以下, 50<=Nmax<100						単 14号 管理費区分：0
60kW, 5L型, 12m以下, 50<=Nmax<100			枚	86	67, 680	5, 820, 480		
ハーフロハンマ施工による鋼矢板引抜		60kW, 12m以下						単 15号 管理費区分：0
60kW, 12m以下			枚	86	11, 700	1, 006, 200		
頭部拘束溶接費		ZZ99*01*05001						管理費区分：0
ZZ99*01*05001			箇所	86	5, 350	460, 100		
ガス切断		鋼矢板						単 16号 02-02-16 管理費区分：0
WB224540			箇所	86	6, 007	516, 602		
スクラップ		H1						管理費区分：9
ZZ99*01*10002			t	4. 6	-39, 000	-179, 400		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t						01-02-03 管理費区分：0
CB010420			t	4. 6	11, 450	52, 670		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下						01-02-02 管理費区分：0
CB010410			t	4. 6	3, 529	16, 233		
合計								
					12, 341, 185			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	鋼矢板	鋼矢板4型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型, 13. 5m/枚, 152日, 無, 有, 3650円, 有, 1回						単 17号 02-05-02
WB250150		枚	156	25, 670	4, 004, 520		管理費区分 : 0
WJ併用ハイクロハンマ施工による鋼矢板打込 60kW, 4型, 15m以下, 50≤Nmax<100							単 18号
		枚	156	73, 840	11, 519, 040		管理費区分 : 0
ハイクロハンマ施工による鋼矢板引抜 60kW, 15m以下							単 19号
		枚	156	13, 630	2, 126, 280		管理費区分 : 0
合計					17, 649, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	切梁・腹起し	山留材H-350～400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山留材賃料 WB251910	無, 123日, 無, 有, 4700円, 有, 9400円, 有, 330000円, 1回/現場	t	47. 21	47, 200	2, 228, 312		単 20号 02-05-06 管理費区分 : 0
空洞付埋設切梁 H40-W260 L=3. 7m ZZ99*01*05002		本	4	620, 000	2, 480, 000		管理費区分 : 0
切梁・腹起し設置・撤去 WB251930	設置, 無, 標準(1. 0)	t	62. 48	35, 670	2, 228, 661		単 21号 02-05-06 管理費区分 : 0
切梁・腹起し設置・撤去 WB251930	撤去, 無, 標準(1. 0)	t	59. 49	21, 340	1, 269, 516		単 22号 02-05-06 管理費区分 : 0
合計					8, 206, 489		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	ポンプ 排水		常時排水					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 運転	WB252310	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水						単 23号 02-05-08
			日	13	27, 970	363, 610		管理費区分 : 0
ポンプ 設置・撤去	WB252320							単 24号 02-05-08
			箇所	1	94, 950	94, 950		管理費区分 : 0
合計								
						458, 560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	仮橋上部工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0)						単 25号 02-05-11
WB252810		t	7. 57	14, 960	113, 247		管理費区分 : 0
上部工架設・撤去工	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0)						単 26号 02-05-11
WB252810		t	7. 57	7, 723	58, 463		管理費区分 : 0
仮設材料 仮橋(上部工)							単 27号
		式	1		289, 582		管理費区分 : 0
合計					461, 292		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	覆工板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置, ラフテレンスクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25 t吊, 標準(1. 0)						単 28号 02-05-11
WB252820		m2	48	963	46, 224		管理費区分 : 0
覆工板設置・撤去工	撤去, ラフテレンスクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25 t吊, 標準(1. 0)						単 29号 02-05-11
WB252820		m2	48	498	23, 904		管理費区分 : 0
仮設材料 仮橋(覆工板)							単 30号
		式	1		318, 624		管理費区分 : 0
合計					388, 752		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	手摺						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管ﾊﾞｲﾌﾟ型, 設置						単 31号 02-05-11
WB252830		m	24	1, 223	29, 352		管理費区分 : 0
高欄設置・撤去工	単管ﾊﾞｲﾌﾟ型, 撤去						単 32号 02-05-11
WB252830		m	24	692	16, 608		管理費区分 : 0
仮設材料 仮橋(高欄)							単 33号
		式	1		21, 591		管理費区分 : 0
合計					67, 551		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	仮橋下部工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮橋下部工設置工							単 34号
		t	1. 02	75, 000	76, 500		管理費区分：0
仮橋下部工撤去工							単 35号
		t	1. 02	75, 000	76, 500		管理費区分：0
仮設材料 仮橋(下部工)							単 36号
		式	1		37, 339		管理費区分：0
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 9号 02-05-16
WB253610		m2	18. 6	457	8, 500		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 186日, 無, 有						単 37号 02-05-16
WB253630		枚	2	16, 910	33, 820		管理費区分：0
合計					232, 659		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	土留工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
横矢板設置・撤去	設置・撤去, 0. 125m						単 38号 02-05-06
WB251970		m2	11. 3	6, 248	70, 602		管理費区分 : 0
仮設材料 仮橋(端部土留め材)							単 39号
		式	1		44, 056		管理費区分 : 0
合計					114, 658		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	すり付け工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利工 再生砕石(RC-40)、t=10cm							単 40号
		m2	62	329	20, 398		管理費区分 : 0
すり付け盛土工 岩ズリ							単 41号
		m3	34	1, 095	37, 230		管理費区分 : 0
すり付け工撤去							単 42号
		m3	40	1, 078	43, 120		管理費区分 : 0
合計					100, 748		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B		R0804						管理費区分：0
			人	108	15,200	1,641,600		
合計						1,641,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	重建設機械分解組立輸送費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復), BH山1. 0上1. 4下 クラム・テレ0. 4上0. 6下, 標準(1. 0)						単 43号 01-02-02 テレスコピッ ク式クラムシェル 管理費区分：0
WB010350			回	1	546, 900	546, 900		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)						単 44号 01-02-02 クローラークレーン150t吊(矢板打込時・撤去時) 管理費区分：0
WB010350			回	2	2, 765, 000	5, 530, 000		
合計						6, 076, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	134. 5	3, 410	458, 645		単 45号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	134. 5	3, 410	458, 645		単 45号 01-02-02 復路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 132km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	5. 7	7, 020	40, 014		単 46号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 132km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	5. 7	7, 020	40, 014		単 46号 01-02-02 復路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 345km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	60. 6	12, 140	735, 684		単 47号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 345km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	60. 6	12, 140	735, 684		単 47号 01-02-02 復路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 345km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	160. 3	14, 250	2, 284, 275		単 48号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 345km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	160. 3	14, 250	2, 284, 275		単 48号 01-02-02 復路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 727km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	126. 4	24, 850	3, 141, 040		単 49号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 727km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	121. 9	24, 850	3, 029, 215		単 49号 01-02-02 復路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	487. 5	1, 500	731, 250		単 50号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	482. 9	1, 500	724, 350		単 50号 01-02-02 復路 管理費区分：0

一式当り内訳書

单価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	除草						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除草	遠隔操縦式(刈幅185cm), 持込						03-02-01
CB320010		m2	7, 440	12	89, 280		管理費区分 : 0
合計					89, 280		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB230350	杭頭処理	1500mm	単位	本	単位数量	1	単価	37, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 15	36, 210	5, 431	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 51	30, 700	15, 657	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 50t吊							[] [1]	
	L001130010		日	0. 15	92, 400	13, 860	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		2, 092	管理費区分 : 0	
合計						37, 040		
単価						37, 040	円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 2号 WB474230	壁式橋脚	15m以上20m未満, 520m3以上700m3未満, 各種, 給熱養生等特別な養生, 特殊養生(ジェットヒータ), 均しコンクリート, 無,	単位	m3	単位数量	10	単価	38, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [12]	
			人	0. 4	36, 210	14, 484	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [12]	
			人	0. 2	30, 700	6, 140	管理費区分：0	
型わく工	R0133						[] [12]	
			人	1. 1	36, 720	40, 392	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [12]	
			人	0. 3	31, 930	9, 579	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [12]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分：0	
生コンクリート 12-2 24-12-25(20)、冬期割増あり Y000210000001								
			m3	10. 2	21, 050	214, 710	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車運転 フォーム式90～110m3 WK470110		無					単 51号 04-07-19 [] [12]	
			日	0. 06	102, 300	6, 138	管理費区分：0	
雑工種 ZS7210110	8%						[1] []	
			式	1		7, 949	管理費区分：0	
養生工 WB240050		鉄筋構造物, 特殊養生(ジェットヒータ)					単 52号 02-03-01	
			m3	10	2, 768	27, 680	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	31%						[2] []	
			式	1		30, 788	管理費区分：0	
合計								
						380, 500		
単価								
						38, 050	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	円形型枠 φ 200mm		単位	m	単位数量	4	単価	712
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠 φ 200、L4000 ZZ99*01*01001							管理費区分 : 0	
			本	1	2, 850	2, 850		
合計							円／m	
						2, 850		
単価						712		

2 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D35, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	182, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D35		Z001102025					管理費区分：0	
			t	1. 03	110, 500	113, 815		
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 000 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
			t	1	68, 340	68, 340		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		45		
合計						182, 200	円／t	
単価						182, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む), 補正無(一般構造物	単位	t	単位数量	1	単価	178, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32		Z001102021	t	1. 03	106, 500	109, 695	管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 000 (FP3)		Q001001002	t	1	68, 340	68, 340	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		65	管理費区分 : 0	
合計						178, 100		
単価						178, 100	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む), 補正無(一般構造物	単位	t	単位数量	1	単価	177, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03	105, 500	108, 665	管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 000 (FP3)		Q001001002	t	1	68, 340	68, 340	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		95	管理費区分 : 0	
合計						177, 100		
単価						177, 100	円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB810110	ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	D35+D35, 100箇所以上(標準), 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	1, 565
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D35+D35 単価補正1. 000 (FP3)		Q001010007	箇所	1	1, 565. 5	1, 565	管理費区分 : 0	
合計						1, 565		
単価						1, 565	円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 80以下	単位	m3	単位数量	100	単価	441
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3未満	日	0. 461	95, 820	44, 173	単 53号 02-01-06 管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						44, 180		
単価						441	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 54号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	62, 740	18, 508	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		444	管理費区分：0	
合計						45, 730		
						457	円／m2	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 182日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	8, 414	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:182日					管理費区分: 0		
			枚	1	7, 644	7, 644			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分: 0		
			枚	1	770	770			
合計									
						8, 414			
単価							円／枚		
						8, 414			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) , 無, 182日, 無 , 有	単位	枚	単位数量	1	単価	16, 570	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:182日					管理費区分: 0		
L002413001			枚	1	15, 470	15, 470			
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm							管理費区分: 0		
Z006754002			枚	1	1, 100	1, 100			
合計									
						16, 570			
単価							円／枚		
						16, 570			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	VL型, 13. 5m/枚, 174日, 無, 有, 4150円 , 有, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	46, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)		供用日数:174日						
L002016001			t	1. 418	21, 720	30, 798	管理費区分 : 0	
鋼矢板 修理費及び損耗費								
Y000450002			t	1. 418	10, 790	15, 300	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						46, 100		
単価						46, 100	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	鋼矢板不足分弁償金(普通鋼矢板) 5L型、L=0. 50m		単位	枚	単位数量	1	単価	7, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼(一部撤去)		撤去部分スクラップ 長未満, 鋼矢板VL型, 中古品					単 55号 02-05-01 管理費区分 : 0	
	WB250030		t	0. 053	150, 000	7, 950		
合計						7, 950		
単価						7, 950	円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 14号	WJ併用ハイパワーハンマ施工による鋼矢板打込 60kW, 5L型, 12m以下, 50<=Nmax<100		単位	枚	単位数量	10	単価	67, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 833	36, 210	30, 162	共通p2-5-2-22、10/12 ×1 管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1. 667	31, 930	53, 227	10/12×2 管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 833	22, 640	18, 859	10/12×1 管理費区分：0	
溶接工	R0113						[] [1]	
			人	0. 833	31, 010	25, 831	10/12×1 管理費区分：0	
ハイパワーハンマ杭打機運転 (陸上施工)							[] [1]	
			日	0. 833	373, 200	310, 875	単 56号 10/12 管理費区分：0	
杭打ち用ウォータージェット運転	WK250040						[] [1]	
			日	1. 667	80, 750	134, 610	単 57号 02-05-02 10/12×2 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	18%					[1] []	
			式	1		103, 236	管理費区分：0	
合計								
						676, 800		
単価								
						67, 680	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ハ`イフ`ロハンマ施工による鋼矢板引抜 60kW, 12m以下		単位	枚	単位数量	10	単価	11, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [12] 共通p2-5-2-21、10/50 ×1 管理費区分：0	
R0125			人	0. 2	36, 210	7, 242		
とび工		R0106					[] [12] 10/50×2 管理費区分：0	
R0106			人	0. 4	31, 930	12, 772		
普通作業員		R0102					[] [12] 10/50×1 管理費区分：0	
R0102			人	0. 2	22, 640	4, 528		
ハ`イフ`ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)							[] [1] 単 56号 10/50 管理費区分：0	
			日	0. 2	373, 200	74, 640		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 18%					[1][] 管理費区分：0	
ZS8000004			式	1		17, 818		
合計						117, 000		
単価						11, 700	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB224540	ガス切断	鋼矢板	単位	箇所	単位数量	1	単価	6, 007
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工							[] [1]	
	R0113		人	0. 13	31, 010	4, 031	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 04	22, 640	905	管理費区分：0	
酸素 ボンベ								
	Z006710001		m3	0. 63	605	381	管理費区分：0	
アセチレン ボンベ								
	Z006712001		kg	0. 26	2, 640	686	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	0. 1%	式	1		4	管理費区分：0	
合計						6, 007		
単価						6, 007	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型, 13. 5m/枚, 152日, 無, 有, 3650円 , 有, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	25, 670
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鋼矢板(本矢板) 4型(76. 1kg/m) L002014001		供用日数:152日					管理費区分 : 0	
			t	1. 027	15, 504	15, 922		
鋼矢板 修理費及び損耗費 Y000450002							管理費区分 : 0	
			t	1. 027	9, 490	9, 746		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1		2		
合 計							25, 670	
単 価							円／枚 25, 670	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	WJ併用ハイdraulic施工による鋼矢板打込 60kW, 4型, 15m以下, 50<=Nmax<100		単位	枚	単位数量	10	単価	73, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1] []	
			人	0. 909	36, 210	32, 914	共通p2-5-2-22、10/11 ×1 管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1] []	
			人	1. 818	31, 930	58, 048	10/11×2 管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1] []	
			人	0. 909	22, 640	20, 579	10/11×1 管理費区分：0	
溶接工	R0113						[] [1] []	
			人	0. 909	31, 010	28, 188	10/11×1 管理費区分：0	
ハイdraulic杭打機運転 (陸上施工)							[] [1] []	
			日	0. 909	373, 200	339, 238	単 56号 10/11 管理費区分：0	
杭打ち用ウォータージェット運転	WK250040						[] [1] []	
			日	1. 818	80, 750	146, 803	単 57号 02-05-02 10/11×2 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	18%					[1] [] []	
			式	1		112, 630	管理費区分：0	
合計								
						738, 400		
単価							円／枚	
						73, 840		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	ハ゜イフ゜ロハンマ施工による鋼矢板引抜 60kW, 15m以下		単位	枚	単位数量	10	単価	13, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	0. 233	36, 210	8, 436	共通p2-5-2-21、10/43 ×1 管理費区分：0	
とび工							[] [12]	
	R0106		人	0. 465	31, 930	14, 847	10/43×2 管理費区分：0	
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	0. 233	22, 640	5, 275	10/43×1 管理費区分：0	
ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)							[] [1]	
			日	0. 233	373, 200	86, 955	単 56号 10/43×1 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	18%	式	1		20, 787	管理費区分：0	
合計						136, 300		
単価						13, 630	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB251910	山留材質料	無, 123日, 無, 有, 4700円, 有, 9400円, 有, 330000円, 1回/現場	単位	t	単位数量	1	単価	47, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材) 250～400型(80～200kg/m)		供用日数:123日					管理費区分: 0	
L002130001			t	1	15, 990	15, 990		
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費							管理費区分: 0	
Y000450005			t	1	5, 123	5, 123		
副部材(A) 賃料							管理費区分: 0	
Y000028001001			t	0. 22	47, 330	10, 412		
副部材(A) 修理費及び損耗費							管理費区分: 0	
Y000450006			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材(B) 修理費及び損耗費							管理費区分: 0	
Y000450007			t	0. 04	333, 300	13, 332		
諸雑費(まるめ)							管理費区分: 0	
ZS30000004			式	1		7		
合計						47, 200	円／t	
単価						47, 200		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB251930	切梁・腹起し設置・撤去	設置, 無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	35, 670	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
切梁・腹起し設置		無, 標準(1. 0)					単 58号 02-05-06 管理費区分：0		
WB251931			t	10	35, 670	356, 700			
合 計						356, 700			
単 価						35, 670	円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB251930	切梁・腹起し設置・撤去	撤去, 無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	21, 340	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し撤去		無, 標準(1. 0)					単 59号 02-05-06 管理費区分：0		
WB251932			t	10	21, 340	213, 400			
合計						213, 400			
単価						21, 340	円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	27, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 17	30, 700	5, 219	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転 WK250400		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 60号 02-05-08 [] [1]	
			日	1	529	529	管理費区分 : 0	
発動発電機運転 WK250410		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 61号 02-05-08 [] [1]	
			日	1	21, 410	21, 410	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		812	管理費区分 : 0	
合計								
						27, 970		
単価							円 / 日	
						27, 970		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	94, 950
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 5	36, 210	18, 105			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 1	30, 700	3, 070			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2	22, 640	45, 280			
パッキン運転		WK250540					単 62号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0. 5	56, 990	28, 495			
合 計						94, 950		
単 価						94, 950	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB252810	上部工架設・撤去工	架設, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25 t吊, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	14, 960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						[] [1]	
			人	0. 62	45, 900	28, 458	管理費区分 : 0	
橋りょう特殊工	R0122						[] [1]	
			人	2. 1	35, 600	74, 760	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 41	22, 640	9, 282	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	0. 58	52, 400	30, 392	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	6%					[1] []	
			式	1		6, 708	管理費区分 : 0	
合計						149, 600		
						14, 960	円/t	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 26号 WB252810	上部工架設・撤去工	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25 t吊, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	7, 723
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						[] [1]	
			人	0. 34	45, 900	15, 606	管理費区分：0	
橋りょう特殊工	R0122						[] [1]	
			人	1	35, 600	35, 600	管理費区分：0	
溶接工	R0113						[] [1]	
			人	0. 13	31, 010	4, 031	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 17	22, 640	3, 848	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	0. 29	52, 400	15, 196	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%					[1] []	
			式	1		2, 949	管理費区分：0	
合計								
						77, 230		
単価								
						7, 723	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	仮設材料 仮橋(上部工)		単位	式	単位数量	1	単価	289, 582
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼杭賃料 H400、12. 0m/本			本	3	44, 690	134, 070	単 63号 管理費区分：0	
形鋼損料(全損) [-200*90*8			t	0. 46	110, 000	50, 600	単 64号 管理費区分：0	
形鋼損料(損料率30%) [-300*90*9			t	0. 92	33, 600	30, 912	単 65号 管理費区分：0	
取付プレート 副部材(B)			t	0. 16	333, 300	53, 328	単 66号 管理費区分：0	
高力ボルト F10T-M22			式	1		20, 672	単 67号 管理費区分：0	
合計						289, 582		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 28号 WB252820	覆工板設置・撤去工	設置, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25 t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価 963
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	R0125						[] [1]
			人	0. 45	36, 210	16, 294	管理費区分 : 0
とび工	R0106						[] [1]
			人	1. 5	31, 930	47, 895	管理費区分 : 0
普通作業員	R0102						[] [1]
			人	0. 27	22, 640	6, 112	管理費区分 : 0
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						
			日	0. 47	52, 400	24, 628	管理費区分 : 0
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	2%					[1] []
			式	1		1, 401	管理費区分 : 0
合計						96, 330	
						963	円/m2
単価							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB252820	覆工板設置・撤去工	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25 t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	498
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
			人	0. 27	36, 210	9, 776	管理費区分 : 0	
とび工		R0106					[] [1]	
			人	0. 8	31, 930	25, 544	管理費区分 : 0	
普通作業員		R0102					[] [1]	
			人	0. 12	22, 640	2, 716	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 21	52, 400	11, 004	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 2%					[1] []	
			式	1		760	管理費区分 : 0	
合計						49, 800		
単価						498	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	仮設材料 仮橋(覆工板)		単位	式	単位数量	1	単価	318, 624
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料 WB251920		覆工板(鋼製 補強型), 6. 2月, 無, 有, 1020円, 1回					単 68号 02-05-06 管理費区分 : 0	
			m2	48	6, 638	318, 624		
合計							318, 624	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB252830	高欄設置・撤去工	単管パイプ型, 設置	単位	m	単位数量	100	単価	1, 223
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
普通作業員		R0102					[] [1]	
			人	3. 8	22, 640	86, 032	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		58	管理費区分 : 0	
合計						122, 300		
単価						1, 223	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号 WB252830	高欄設置・撤去工	単管ハ° イ° 型, 撤去	単位	m	単位数量	100	単価	692	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		R0125					[] [1] 管理費区分：0		
			人	0. 6	36, 210	21, 726			
普通作業員		R0102					[] [1] 管理費区分：0		
			人	2. 1	22, 640	47, 544			
合計									
						69, 270			
単価							円／m 692		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	仮設材料 仮橋(高欄)		単位	式	単位数量	1	単価	21, 591	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
形鋼損料(損料率30%) L-75*75*6							単 69号		
			t	0. 33	32, 550	10, 741	管理費区分：0		
形鋼損料(全損) L-75*75*6							単 70号		
			t	0. 1	108, 500	10, 850	管理費区分：0		
合計									
						21, 591			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	仮橋下部工設置工		単位	t	単位数量	1	単価	75, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮橋下部工撤去工							管理費区分：0	
ZZ99*01*07002			t	1	75, 000	75, 000		
合計						75, 000	円／t	
単価						75, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	仮橋下部工撤去工		単位	t	単位数量	1	単価	75, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮橋下部工撤去工							管理費区分：0	
ZZ99*01*07002			t	1	75, 000	75, 000		
合計						75, 000	円／t	
単価						75, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	仮設材料 仮橋(下部工)		単位	式	単位数量	1	単価	37, 339
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼杭賃料 H300、5. 0m/本							単 71号	
			本	2	10, 070	20, 140	管理費区分：0	
スレ止め(全損) L-100*100*10							単 72号	
			t	0. 06	120, 000	7, 200	管理費区分：0	
取付プレート 副部材(B)							単 66号	
			t	0. 03	333, 300	9, 999	管理費区分：0	
合計								
						37, 339		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 186日, 無 , 有	単位	枚	単位数量	1	単価	16, 910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:186日						
			枚	1	15, 810	15, 810	管理費区分 : 0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002								
			枚	1	1, 100	1, 100	管理費区分 : 0	
合計						16, 910		
単価						16, 910	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WB251970	横矢板設置・撤去	設置・撤去, 0. 125m	単位	m2	単位数量	10	単価	6, 248
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 6	36, 210	21, 726	管理費区分 : 0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分 : 0	
矢板 別途計上								
	Y0004080000001		m3	1. 25	0	0	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						62, 480		
単価						6, 248	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 39号	仮設材料 仮橋(端部土留め材)		単位	式	単位数量	1	単価	44, 056
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 3型、6. 5m/枚							単 73号	
			枚	4	8, 314	33, 256	管理費区分：0	
形鋼損料(全損) L-100*100*10							単 74号	
			t	0. 09	120, 000	10, 800	管理費区分：0	
合計								
						44, 056		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 40号	敷砂利工 再生砕石(RC-40)、t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	329
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地 CB210610		敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 河川(県版)p2	
			m3	10	144	1, 440	管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003							V=0. 1×100m2×1. 05	
			m3	10. 5	3, 000	31, 500	管理費区分：0	
合計								
						32, 940		
単価							円/m2	
						329		

單僱使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 68 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	すり付け工撤去		単位	m3	単位数量	100	単価	1, 078
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満					02-01-02	
			m3	100	368	36, 800	管理費区分 : 0	
土砂等運搬	CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下					02-01-02	
			m3	100	566	56, 600	管理費区分 : 0	
整地	CB210610	残土受入れ地での処理					02-01-02	
			m3	100	144	14, 400	管理費区分 : 0	
合 計								
						107, 800		
単 価							円／m3	
						1, 078		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), BH山1. 0上1. 4 下ｸﾞﾗﾑ・ﾚﾚ0. 4上0. 6下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	546, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2. 7	30, 700	82, 890	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130006		日	1. 4	52, 400	73, 360	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	250%	式	1		390, 625	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		25	管理費区分 : 0	
合計						546, 900		
単価						546, 900	円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローレンス系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	2, 765, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	11. 3	30, 700	346, 910	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130012		日	3. 1	103, 000	319, 300	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	315%	式	1		2, 098, 561	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		229	管理費区分 : 0	
合計						2, 765, 000		
単価						2, 765, 000	円/回	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7. 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810101	t	1	3, 410	3, 410	管理費区分：0	
合計						3, 410		
単価						3, 410	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 13 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	7, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 140kmまで 単価補正1. 000		Z006810114	t	1	7, 020	7, 020	管理費区分：0	
合計						7, 020		
単価						7, 020	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 34 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	12, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810120	t	1	8, 560	8, 560	管理費区分 : 0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正8. 000		Z006810121	t	1	3, 576	3, 576	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						12, 140		
単価						12, 140	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 34 5km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入 力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	14, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810150	t	1	9, 780	9, 780	管理費区分 : 0	
基本運賃区分B 製品長12m超15m以内20km毎加算額 単価補正8. 000		Z006810151	t	1	4, 464	4, 464	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						14, 250		
単価						14, 250	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 72 7km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入 力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	24, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810150	t	1	9, 780	9, 780	管理費区分 : 0	
基本運賃区分B 製品長12m超15m以内20km毎加算額 単価補正27. 000		Z006810151	t	1	15, 066	15, 066	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						24, 850		
単価						24, 850	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	1	1, 500	1, 500		
合計						1, 500	円／t	
単価						1, 500		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号 WK470110	コンクリートポンプ車運転 ブーム式90～110m3	無	単位	日	単位数量	1	単価	102, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	66	137	9, 042	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		機械条件: 供用 持込						
	M000903010		供用日	1. 04	55, 900	58, 136	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		32	管理費区分：0	
合計						102, 300		
単価						102, 300	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号 WB240050	養生工	鉄筋構造物, 特殊養生 (シ ^ェ ットヒータ)	単位	m3	単位数量	10	単価	2, 768
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 12	36, 210	4, 345	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 35	22, 640	7, 924	管理費区分 : 0	
業務用可搬型ヒータ [シ ^ェ ットヒータ] 運転		鉄筋構造物					単 75号 02-04-01	
	WK240010		日	1. 8	7, 066	12, 718	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	22%	式	1		2, 693	管理費区分 : 0	
合計						27, 680		
単価						2, 768	円 / m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	95, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	133	137	18, 221	管理費区分：0	
不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 6～7t積級								
	L001030011		日	1. 54	27, 600	42, 504	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
合計						95, 820		
単価						95, 820	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	137	16, 303	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
合計						62, 740		
単価						62, 740	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号 WB250030	鋼矢板・H形鋼(一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満, 鋼矢板VL型, 中古品	単位	t	単位数量	1	単価	150, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格 5L型 不足分弁償金(中古品) 単価補正0. 800		Y007014102001	t	1	150, 000	150, 000	管理費区分 : 0	
合計						150, 000		
単価						150, 000	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		単位	日	単位数量	1	単価	373, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					共通p2-5-2-23	
			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油		Z006702002					76L/11L×18L	
			L	124	137	16, 988	管理費区分：0	
ハ゜イフ゜ロハンマ(単体)〔電動式・普通型〕 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
			供用日	1. 31	23, 100	30, 261	管理費区分：0	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスシブ〕 排ガス対策型(2014年規制)150t吊		ZZ99*01*06001						
			供用日	1. 31	222, 000	290, 820	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		41	管理費区分：0	
合計						373, 200		
単価						373, 200	円／日	

單僱使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 83 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号 WB251931	切梁・腹起し設置	無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	35, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 7	36, 210	61, 557	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	3. 2	31, 930	102, 176	管理費区分 : 0	
溶接工	R0113						[] [1]	
			人	1. 7	31, 010	52, 717	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 7	22, 640	38, 488	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	1. 7	52, 400	89, 080	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%					[1] []	
			式	1		12, 682	管理費区分 : 0	
合計								
						356, 700		
単価								
						35, 670	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号 WB251932	切梁・腹起し撤去	無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	21, 340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1. 9	31, 930	60, 667	管理費区分 : 0	
溶接工	R0113						[] [1]	
			人	1	31, 010	31, 010	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	7%					[1] []	
			式	1		10, 473	管理費区分 : 0	
合計								
						213, 400		
単価								
						21, 340	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	529
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	1.1	481	529		
合計						529		
単価						529	円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	21, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	137	137	18, 769	管理費区分 : 0	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA								
L001110010			日	1. 1	2, 400	2, 640	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		1	管理費区分 : 0	
合計						21, 410		
単価						21, 410	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	45	137	6, 165	管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
合計						56, 990		
単価						56, 990	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	H形鋼杭賃料 H400、12. 0m/本		単位	本	単位数量	1	単価	44, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) L002118001		供用日数:186日					W=12. 0m×0. 172t	
			t	2. 064	17, 670	36, 470	管理費区分: 0	
H形鋼整備費 H-400 L102111050							W=12. 0m×0. 172t×1. 0	
			t	2. 25	3, 650	8, 212	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004								
			式	1		8	管理費区分: 0	
合計								
						44, 690		
単価								
						44, 690	円/本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	形鋼損料(全損) [-200*90*8		単位	t	単位数量	1	単価	110, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼(大形) SS400 8×200×90		Z001150008001	t	1	110, 000	110, 000	管理費区分：0	
合計						110, 000		
単価						110, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	形鋼損料(損料率30%) [-300*90*9		単位	t	単位数量	1	単価	33, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼(大形) SS400 9×300×90		Z001150010001	t	0. 3	112, 000	33, 600	損料率30% 管理費区分：0	
合計						33, 600		
単価						33, 600	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	取付プレート 副部材(B)		単位	t	単位数量	1	単価	333, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 部品 Z006752004001							県版共通p33、共通p2- 5-6-3 管理費区分：0	
			t	1. 01	330, 000	333, 300		
合計								
						333, 300		
単価							円／t	
						333, 300		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	高力ボルト F10T-M22		単位	式	単位数量	1	単価	20,672
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト F10T-M22×80		ZZ99*01*03003					管理費区分：0	
			組	32	254	8,128		
高力ボルト F10T-M22×75		ZZ99*01*03002					管理費区分：0	
			組	26	248	6,448		
高力ボルト F10T-M22×80		ZZ99*01*03003					管理費区分：0	
			組	24	254	6,096		
合計							20,672	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号 WB251920	覆工板賃料	覆工板 (鋼製 補強型), 6. 2月, 無, 有, 1020円, 1回	単位	m2	単位数量	1	単価	6, 638	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
覆工板 鋼製 補強型 L002211001		供用月数:6. 2ヶ月					管理費区分 : 0		
			m2	1	5, 394	5, 394			
覆工板 修理費及び損耗費 Y000450008							管理費区分 : 0		
			m2	1	1, 244. 4	1, 244			
合 計									
						6, 638			
単 価							円／m2 6, 638		

3 次単価表

3 次单価表						单価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 69号	形鋼損料(損料率30%) L-75*75*6		单位	t	单位数量	1	单価	32, 550	
名称・規格		条件	单位	数量	单価	金額	摘要		
等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75 Z001130007							損料率30% 管理费区分：0		
			t	0. 3	108, 500	32, 550			
合計							32, 550		
单価							円／t 32, 550		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单 70号	形鋼損料(全損) L-75*75*6		単位	t	単位数量	1	単価	108, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75 Z001130007							管理費区分 : 0	
			t	1	108, 500	108, 500		
合計						108, 500		
単価						108, 500	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	H形鋼杭賃料 H300、5. 0m/本		単位	本	単位数量	1	単価	10, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) L002114001		供用日数:186日					W=5. 0m×0. 093t	
			t	0. 465	17, 670	8, 216	管理費区分: 0	
H形鋼整備費 H-300 L102111030							W=5. 0m×0. 093t×1. 09	
			t	0. 507	3, 650	1, 850	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分: 0	
			式	1		4		
合計							10, 070	
単価							10, 070	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 72号	スレ止め(全損) L-100*100*10		単位	t	単位数量	1	単価	120, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼(中形) SS400 10×100×100 Z001130014001							管理費区分：0	
			t	1	120, 000	120, 000		
合計						120, 000		
単価						120, 000	円／t	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 73号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 3型、6. 5m/枚		単位	枚	単位数量	1	単価	8, 314
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) L002012001		供用日数:186日					W=6. 5m×0. 060t 管理費区分：0	
			t	0. 39	17, 670	6, 891		
普通鋼矢板整備費 3型 L102109010							W=6. 5m×0. 060t 管理費区分：0	
			t	0. 39	3, 650	1, 423		
合計						8, 314		
単価						8, 314	円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	形鋼損料(全損) L-100*100*10		単位	t	単位数量	1	単価	120,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼(中形) SS400 10×100×100 Z001130014001							管理費区分：0	
			t	1	120,000	120,000		
合計						120,000		
単価						120,000	円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号 WK240010	業務用可搬型ヒータ[ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ]運転	鉄筋構造物	単位	日	単位数量	1	単価	7,066
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
灯油 白灯油 業務用 Z006706001							管理費区分：0	
			L	54.72	111	6,073		
ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ 126MJ(30100kcal) L001160000							管理費区分：0	
			日	1.2	828	993		
合計						7,066		
単価						7,066	円／日	

登 録 単 価

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L002016003001	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	180日以内	t	127	2026	5	確定
L002016004001	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	360日以内	t	120	2026	5	確定
Y000028001001	副部材(A)	賃料	t	47,330	2026	5	確定
Y000210000001	生コンクリート	12-2 24-12-25(20)、冬期割増あり	m3	21,050	2026	5	確定
Y000408000001	矢板	別途計上	m3	0	2026	5	確定
Y000551001001	連結金具	護床ブロック用	個	1,100	2026	5	確定
Y007014102001	鋼矢板 市中価格	5L型 不足分弁償金(中古品)	t	187,500	2026	5	確定
Y007600000001	処分費	建設発生土処分	m3	660	2026	5	確定
Z001130014001	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	120,000	2026	5	確定
Z001150008001	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	110,000	2026	5	確定
Z001150010001	溝形鋼(大形) SS400	9×300×90	t	112,000	2026	5	確定
Z006752004001	鋼製山留材(賃料) 不足分弁償金	部品	t	330,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01001	円形型枠	φ200、L4000	本	2,850	2026	5	確定
ZZ99*01*03002	高力ボルト	F10T-M22×75	組	248	2026	5	確定
ZZ99*01*03003	高力ボルト	F10T-M22×80	組	254	2026	5	確定
ZZ99*01*04001	護床ブロック(プレキャスト)	1450×1450×580	個	47,300	2026	5	確定
ZZ99*01*05001	頭部拘束溶接費		箇所	5,350	2026	5	確定

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁下部 (0001)	式	1		96,073,533		
RC橋脚工 (0002)	式	1		49,170,230		
作業土工 (0003)	式	1		4,404,090	工種 02:河川・道路構造物工事	
床掘り (0004)	m3	1,500		1,079,600	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	450	345	155,250	CB210030 320.32 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 自立式 無し				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.512	17.12 8,800 9,710	60.5	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	46.227		159.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			41.07 28,900 35,090			
普通作業員	%	19.651		67.89	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			23.78 25,400 22,640			
軽油	%	16.595		57.33	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			18.03 138 137			
諸雑費	%	0.015		0.08	管理費区分 0	
床掘り	m3	680	542	368,560	CB210030 526.91 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町)	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 標準				

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 土留方式の種類 J04 障害の有無			切梁腹起式 有り			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		%	13.622		73.95	L001010007			
標準構成比				12.72		管理費区分	0		
標準単価				8,800		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				9,710		単価地区	藤崎町(旧藤崎町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	37.54		203.8	R0102			
標準構成比				43.4		管理費区分	0		
標準単価				25,400		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				22,640		単価地区	藤崎町(旧藤崎町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	35.919		195	R0114			
標準構成比				30.49		管理費区分	0		
標準単価				28,900		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				35,090		単価地区	藤崎町(旧藤崎町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	12.901		70.04	Z006702002			
標準構成比				13.39		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				137		単価地区	藤崎町(旧藤崎町)		
						労調係数	1.000	00-00	0

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.018		0.11	管理費区分	0
床掘り	m3	370	1,363	504,310	CB210030 1292.4 管理費区分	0
J01 土質		土砂			歩	2026.05 単 2026.05
J02 施工方法		掘削深さ5m超20m以下			単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
J03 土留方式の種類		切梁腹起式			労調係数	1.000 00-00 0
J04 障害の有無		有り			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.4m3	%	33.048		450.2	M000204017 管理費区分	0
標準構成比			32.84		歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			34,500		単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
地区単価			36,600		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	%	4.641		63.22	M000201016 管理費区分	0
標準構成比			4.59		歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			4,410		単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
地区単価			4,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	14.982		204.1	R0102 管理費区分	0
標準構成比			17.72		歩	2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	19.798		269.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			17.19 28,900 35,090			
特殊作業員	%	17.317		235.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			16.83 28,300 30,700			
軽油	%	10.196		138.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			10.83 138 137			
諸雑費	%	0.018		0.98	管理費区分 0	
掘削補助機械搬入搬出					CB210070	45600.0

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 ラフテレンクレーン賃料補正係数	回	1	51,480	51,480	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.431	25.52 38,800 48,800	14,636	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	71.568	74.48 28,300 30,700	36,843	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.001		1	管理費区分 0	
埋戻し (0005)	m3	1,100		2,317,280	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	1,120	2,069	2,317,280	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.411		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.79		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ロー(舗装用) [ハンドガイ式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.566		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.41		
標準単価			1,260		
地区単価			1,430		
タンバ 及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.1		2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			0.09		
標準単価			471		
地区単価			533		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	35.045		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			40.17 25,400 22,640		
特殊作業員	%	27.896		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			26.27 28,300 30,700		
運転手(特殊)	%	18.644		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			15.69 28,900 35,090		
軽油	%	8.208		169.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			8.45 138 137		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
カソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.115	0.13 154 139	2.37	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.57	管理費区分 0
基面整正 (0006)	m2	100		44,296	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基面整正	m2	98	452	44,296	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比	%	99.978	100	452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分	0
土砂等運搬 (0007)	m3	250		795,274	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	254	3,131	795,274	CB210110 管理費区分	2742.6 0
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
タンパトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.56		1,301	M000301005 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	0 藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)	%	45.457		1,423	単価補正 R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.95		405.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.033		1.6	管理費区分 0
残土処分 (0008)	m3	250		167,640	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
残土等処分	m3	254	660	167,640	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
処分費 建設発生土処分	%	100		660	Y007600000001	
			100		管理費区分 T	
			1		歩 2026.05 単 2026.05	
			660		単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
場所打杭工 (0009)	式	1		420,366	工種 02:河川・道路構造物工事	
場所打杭 (0010)	本	8		296,320	オプション入力	
					第0006号内訳書	
					単位数量	1 本
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
杭頭処理	本	8	37,040	296,320	WB230350	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
	J01 設計杭径D	1500mm				

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0011)	m3	26		63,846	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(コンクリート殻)	m3	25.6	1,220	31,232	CB224260 1299.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.476	9.24 21,500 22,900	127.8	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	74.242		905.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			78.2		

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	10.927		133.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.45 28,900 35,090			
軽油	%	4.345		53.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			4.11 138 137			
諸雑費	%	0.01		0.19	管理費区分 0	
殻運搬	m3	25.6	1,274	32,614	CB227010 1105.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1105.9 0 2026.05 藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					M000301005	

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
10t積級	%	37.609		478.9	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.77			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	49.954		636.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.82			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	12.424		158.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.41			
標準単価			138			
地区単価			137			
諸雑費	%	0.013		0.8	管理費区分 0	
殻処分 (0012)	m3	26		60,200	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 無筋Co殻	t	60.2	1,000	60,200	ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋脚躯体工(構造物単位) (0013)	式	1		38,019,614	工種 02:河川・道路構造物工事	
壁式橋脚 (0014)	m3	689		26,218,104	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
壁式橋脚	m3	688.6	38,050	26,201,230	WB474230 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 高さ区分		15m以上20m未満			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 打設量区分		520m3以上700m3未満			単価地区 藤崎町(旧藤崎町)	
J03 生コンクリート規格		各種			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 養生工		給熱養生等特別な養生			豪雪割増	
J05 特別な養生		特殊養生(シヰェットヒータ)			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 雑工種		均しコンクリート			単価補正	
J07 生コンクリートの夜間割増の有無		無				

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J08 圧送管組立・撤去の有無		無				
円形型枠 φ 200mm	m	23.7	712	16,874	オプション入力 単位数量 4 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
円形型枠 φ 200、L4000	本	1	2,850	2,850	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋 (0015)	t	62.94		11,674,495	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋工[市場単価]	t	29.234	182,200	5,326,434	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D35			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区 藤崎町(旧藤崎町)	
J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋工[市場単価]	t	3.838	178,100	683,547	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)				
鉄筋工[市場単価]	t	29.864	177,100	5,288,914	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)				
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	箇所	240	1,565	375,600	WB810110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正		D35+D35 100箇所以上(標準) 無				

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 夜間作業補正		無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
台座コンクリート (0016)	m3	1		127,015	オブション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	1.4	55,550	77,770	CB240010 53533.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 打設工法		クレーン車打設			単価地区 藤崎町(旧藤崎町)	
J03 コンクリート規格		各種			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		特殊養生(ジェットヒータ)			豪雪割増	
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J09 ラフテレンクレーン賃料補正		標準			単価補正	
J13 費用の内訳		全ての費用				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	4.907		2,726	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.05			
標準単価			38,800			
地区単価			48,800			
ジェットヒータ 126MJ(30100kcal)	%	1.388		771.3	L001160000 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			1.3			

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			747 828		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.188		104.6	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.593	25.14 25,400 22,640	11,995	R0102 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.355	9.2 31,000 36,210	5,752	R0125 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.519	5.28 28,300 30,700	3,066	R0101 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)						

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	4.558		2,532	管理費区分 0
生コンクリート 12-2 24-12-25(20)、冬期割増あり 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.212	40.44 20,400 21,050	22,338	Y000210000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
灯油 白灯油 業務用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.271	9.61 91.2 111	6,261	Z006706001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.009		4.1	管理費区分 0
型枠	m2	4.9	10,050	49,245	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			
型わく工	%	49.331	44.28 30,000	4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町)

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				36,720		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	24.999		2,512	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				30.82		歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				25,400		単価地区	藤崎町(旧藤崎町)		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	12.609		1,267	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				11.86		歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				31,000		単価地区	藤崎町(旧藤崎町)		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	13.037		1,310	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.024		4	管理費区分	0		
護床工 (0017)		式	1		6,326,160	オプション入力			
						工種	02:河川・道路構造物工事		
根固めブロック (0018)		個	120		6,326,160	オプション入力			
						第0012号内訳書			
						単位数量		1	個
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
護床ブロック(プレキャスト) 1450×1450×580	個	120	47,300	5,676,000	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
消波根固めブロック据付け	個	120	5,418	650,160	CB310070 5276.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			歩 2026.05 単 2026.05
J02 据付場所		陸上			単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
J03 ブロック移動距離		12m以下			労調係数 1.000 00-00 0
J04 据付面高さ(H)		-3m<=H<=3m			豪雪割増
J05 ブロック10個当連結金具設置数(実数)		13個			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 据付方法		層積			単価補正
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	5.824		315.5	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.5		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
普通作業員	%	19.033		1,031	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			21.94		

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.165	13.33 31,000 36,210	821.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.7	12.43 28,900 35,090	796.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.86	12.17 28,300 30,700	696.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	藤崎町(旧藤崎町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.041		2.23	管理費区分 0	
連結金具					Y000551001001	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護床ブロック用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.38	28.42 15,000 1,100	1,429	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.966	6.17 138 137	323.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.031		2.67	管理費区分 0
仮設工 (0019)	式	1		46,903,303	
工事用道路工 (0020)	式	1		5,239,969	工種 99:
作業ヤード造成工 (0021)	式	1		3,664,320	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
掘削					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	1,760	368	647,680	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	42.72		
		標準単価	20,100		
		地区単価	21,500		
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	37.91		
		標準単価	28,900		
		地区単価	35,090		
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	19.37		
		標準単価	138		
		地区単価	137		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	1,760	441	776,160	WB211810 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工数量		5,000m3未満			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 運搬距離(m)		80以下			
埋戻し	m3	1,760	565	994,400	CB210410 517.19 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最小埋戻幅4m以上			
フルドーザ〔普通〕 排出ガス対策型(2014年規制) 15t級	%	31.447		177.7	M000101103 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			34.36		
標準単価			26,000		
地区単価			26,000		
バックホウ(クロー)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.675		49.02	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			8.59		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	44.082		249.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			39.67 28,900 35,090		
標準構成比 標準単価 地区単価					
軽油	%	15.791		89.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			17.38 138 137		
標準構成比 標準単価 地区単価					
諸雑費	%	0.005		0.05	管理費区分 0
積込(ルース)	m3	1,760	267	469,920	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型]					M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.68		108.7	
			42.39 21,500		
標準構成比 標準単価					

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	42.401		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			38.74 28,900 35,090			
軽油	%	16.886		45.12	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.87 138 137			
諸雑費	%	0.033		0.18	管理費区分 0	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	1,760	441	776,160	WB211810 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工数量 J02 積込機種・規格 J03 運搬距離(m)		5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 80以下				
工事用道路工 (0022)	式	1		1,575,649	オプション入力 第0014号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単	2026.05
					単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	701	457	320,357	WB253610	
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分	0
					歩 2026.05 単	2026.05
					単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	33	8,414	277,662	WB253630	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			管理費区分	0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.05 単	2026.05
J04 供用日数(日)(実数入力)		182日			単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
J05 継続工事の有無		無			労調係数	1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	59	16,570	977,630	WB253630	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分	0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.05 単	2026.05
J04 供用日数(日)(実数入力)		182日			単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
J05 継続工事の有無		無			労調係数	1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
河川仮締切提工					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0023)	式	1		12,341,185	工種 99:	
鋼矢板 (0024)	枚	86		12,341,185	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	86	46,100	3,964,600	WB250150 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鋼矢板の種類		VL型				
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		13.5m/枚				
J03 供用日数(実数入力)		174日				
J04 継続工事の有無		無				
J06 修理費及び損耗費の有無		有				
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)		4150円				
J08 補助工法の有無		有				
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回				
鋼矢板不足分弁償金(普通鋼矢板) 5L型、L=0.50m	枚	86	7,950	683,700	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板・H形鋼(一部撤去)	t	0.053	150,000	7,950	WB250030 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 撤去部分長さ J02 仮設材の種類 J07 新品中古別		撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板VL型 中古品			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
WJ併用パイプハシマ施工による鋼矢板打込 60kW, 5L型, 12m以下, 50<=Nmax<100	枚	86	67,680	5,820,480	オブション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.833	36,210	30,162	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	1.667	31,930	53,227	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.833	22,640	18,859	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
溶接工	人	0.833	31,010	25,831	R0113 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	日	0.833	373,200	310,875	オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
軽油	L	124	137	16,988	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハイドロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261	M000503008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正 諸雑費1：対象		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェット] 排ガス対策型(2014年規制)150t吊	供用日	1.31	222,000	290,820	ZZ99*01*06001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		41	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杭打ち用ウォータージェット運転					WK250040

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	日	1.667	80,750	134,610	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		103,236	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=18%					
パイプロハシマ施工による鋼矢板引抜 60kW, 12m以下	枚	86	11,700	1,006,200	オブション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.2	36,210	7,242	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
とび工					R0106

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	0.4	31,930	12,772	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
普通作業員	人	0.2	22,640	4,528	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
パイロハマ杭打機運転 (陸上施工)	日	0.2	373,200	74,640	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油					Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	L	124	137	16,988	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイプロハンマ(単体)〔電動式・普通型〕 461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261	M000503008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正 諸雑費1：対象		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチェット〕 排ガス対策型(2014年規制)150t吊	供用日	1.31	222,000	290,820	ZZ99*01*06001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		41	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)	式	1		17,818	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=18%					
頭部拘束溶接費	箇所	86	5,350	460,100	ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガス切断	箇所	86	6,007	516,602	WB224540 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鋼材規格		鋼矢板			
スクラップ H1	t	4.6	-39,000	-179,400	ZZ99*01*10002 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸					CB010420 10110.0

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 トラック機種	t	4.6	11,450	52,670	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.411	17.23 10,200 11,000	1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.619	39.73 28,900 35,090	4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.254	38.87 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.386		44.18	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	3.323		380.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.79			
標準単価			138			
地区単価			137			
諸雑費	%	0.007		7.52	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品運搬	t	4.6	3,529	16,233	CB010410 3117.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		6.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.482		581.6	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			17.3			
標準単価			10,200			
地区単価			11,000			
運転手(特殊)	%	42.764		1,509	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			39.87			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	37.408		1,320	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		39.03		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
軽油	%	3.333		117.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.8		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.013		0.8	管理費区分 0
土留・仮締切工 (0025)	式	1		25,856,329	工種 99:
鋼矢板 (0026)	枚	156		17,649,840	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	156	25,670	4,004,520	WB250150 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鋼矢板の種類		IV型			
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		13.5m/枚			
J03 供用日数(実数入力)		152日			
J04 継続工事の有無		無			
J06 修理費及び損耗費の有無		有			
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)		3650円			
J08 補助工法の有無		有			
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回			
WJ併用パイプソケット施工による鋼矢板打込 60kW, 4型, 15m以下, 50<=Nmax<100	枚	156	73,840	11,519,040	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.909	36,210	32,914	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	1.818	31,930	58,048	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	0.909	22,640	20,579	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接工	人	0.909	31,010	28,188	諸雑費1：対象
					R0113 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイプロハシマ杭打機運転 (陸上施工)	日	0.909	373,200	339,238	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1：対象
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
					諸雑費1：対象

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	L	124	137	16,988	Z006702002	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]					M000503008	
461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261	管理費区分	0
K01 機械使用条件					歩	2026.05 単 2026.05
K02 岩石割増					単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
K04 供用日当り運転時間					労調係数	1.000 00-00 0
K06 交替制割増					豪雪割増	B地区
K07 異常補正					潮間割増	0% 係数ランク 1
K09 基礎価格補正					単価補正	
K10 北海道・沖縄輸送補正						
諸雑費1：対象						
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]					ZZ99*01*06001	
排ガス対策型(2014年規制)150t吊	供用日	1.31	222,000	290,820	管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		41	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
杭打ち用ウォータージェット運転	日	1.818	80,750	146,803	WK250040	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		112,630	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=18%					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜 60kW, 15m以下	枚	156	13,630	2,126,280	オプション入力	
					単位数量	10 枚
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	0.233	36,210	8,436	R0125	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	0.465	31,930	14,847	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
普通作業員	人	0.233	22,640	5,275	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
パイプロハシマ杭打機運転 (陸上施工)	日	0.233	373,200	86,955	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	124	137	16,988	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]					
461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261	M000503008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジシブ]					
排ガス対策型(2014年規制)150t吊	供用日	1.31	222,000	290,820	ZZ99*01*06001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		41	ZS3000004 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		20,787	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=18%						
切梁・腹起し (0027)	t	62.5		8,206,489	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
山留材質料	t	47.21	47,200	2,228,312	WB251910 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 火打ブロックの有無		無				
J02 供用日数(実数入力)		123日				
J03 継続工事の有無		無				
J05 主部材修理費及び損耗費の計上		有				
J06 鋼製山留材整備費(主部材)(実数)		4700円				
J07 副部材A修理費及び損耗費の計上		有				
J08 鋼製山留材部品整備費(副A)(実)		9400円				

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J09 副部材B修理費及び損耗費の計上			有						
J10 不足分弁償金(新品)(副B)(実)			330000円						
J11 山留材1現場での使用回数(実数)			1回/現場						
空洞付埋設切梁 H40-W260 L=3.7m		本	4	620,000	2,480,000	ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
切梁・腹起し設置・撤去		t	62.48	35,670	2,228,661	WB251930 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 作業区分			設置						
J02 火打ブロックの有無			無						
J03 ラフテレンクレーン賃料補正			標準(1.0)						
切梁・腹起し設置・撤去		t	59.49	21,340	1,269,516	WB251930 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 作業区分			撤去						
J02 火打ブロックの有無			無						
J03 ラフテレンクレーン賃料補正			標準(1.0)						
水替工 (0028)		式	1		458,560	工種 99:			
ポンプ排水 (0029)		日	13		458,560	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 日			

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ポンプ運転	日	13	27,970	363,610	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満				
J02 全揚程		10m				
J03 排水方法		常時排水				
ポンプ設置・撤去	箇所	1	94,950	94,950	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮橋工 (0030)	式	1		1,365,660	オプション入力 工種 99:	
仮橋上部工 (0031)	t	7.6		461,292	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
上部工架設・撤去工					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
t 7.57 14,960 113,247					WB252810 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		架設				
J02 クレーン機種・規格		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊				
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
上部工架設・撤去工					WB252810 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
t 7.57 7,723 58,463						
J01 作業区分		撤去				
J02 クレーン機種・規格		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊				
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
仮設材料 仮橋(上部工)	式	1		289,582	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
H形鋼杭賃料 H400、12.0m/本	本	3	44,690	134,070	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町)	

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)						t	2.064	17,670	36,470
K01 機械使用条件						標準作業			
K02 供用日数						標準以外			
K03 供用日数						186日			
K04 使用回数						標準			
K06 現場修理費の計上						計上しない(賃料のみ)			
K08 総供用日数						標準			
K10 減額調整						減額調整を行う			
諸雑費1：対象									
H形鋼整備費 H-400						t	2.25	3,650	8,212
						L102111050			
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	藤崎町(旧藤崎町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(まるめ)						式	1		8
						ZS3000004			
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	藤崎町(旧藤崎町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
形鋼損料(全損) [-200*90*8						t	0.46	110,000	50,600
						オプション入力			
						単位数量		1	t
						管理費区分	0		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溝形鋼(大形) SS400 8×200×90	t	1	110,000	110,000	Z001150008001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
形鋼損料(損料率30%) [-300*90*9	t	0.92	33,600	30,912	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溝形鋼(大形) SS400 9×300×90	t	0.3	112,000	33,600	Z001150010001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
取付プレート 副部材(B)	t	0.16	333,300	53,328	オプション入力 単位数量 1 t

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 部品	t	1.01	330,000	333,300	Z006752004001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト F10T-M22	式	1		20,672	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト F10T-M22×80	組	32	254	8,128	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト					ZZ99*01*03002	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
F10T-M22×75	組	26	248	6,448	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト F10T-M22×80	組	24	254	6,096	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
覆工板 (0032)	m2	48		388,752	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
覆工板設置・撤去工	m2	48	963	46,224	WB252820 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 クレーン機種・規格		ラフテレンソクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊			
J03 ラフテレンソクレーン賃料補正		標準(1.0)			

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
覆工板設置・撤去工	m2	48	498	23,904	WB252820 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去				
J02 クレーン機種・規格		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ 型 25t吊				
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
仮設材料 仮橋(覆工板)	式	1		318,624	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
覆工板賃料	m2	48	6,638	318,624	WB251920 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 仮設材区分		覆工板(鋼製 補強型)				
J02 供用月数(実数入力)		6.2月				
J04 継続工事の有無		無				
J07 修理費及び損耗費の計上		有				
J08 仮設材(覆工板、山留材)整備費(実		1020円				
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回				
手摺 (0033)	m	24		67,551	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
高欄設置・撤去工					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 形式区分	m	24	1,223	29,352	WB252830 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 作業区分		単管ハ°イ°型 設置			
高欄設置・撤去工					WB252830 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 形式区分	m	24	692	16,608	
J02 作業区分		単管ハ°イ°型 撤去			
仮設材料 仮橋(高欄)	式	1		21,591	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
形鋼損料(損料率30%) L-75*75*6	t	0.33	32,550	10,741	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75	t	0.3	108,500	32,550	Z001130007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
形鋼損料(全損) L-75*75*6	t	0.1	108,500	10,850	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75	t	1	108,500	108,500	Z001130007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮橋下部工 (0034)	式	1		232,659	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮橋下部工設置工	t	1.02	75,000	76,500	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮橋下部工撤去工	t	1	75,000	75,000	ZZ99*01*07002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮橋下部工撤去工	t	1.02	75,000	76,500	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮橋下部工撤去工	t	1	75,000	75,000	ZZ99*01*07002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設材料 仮橋(下部工)	式	1		37,339	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
H形鋼杭賃料 H300、5.0m/本	本	2	10,070	20,140	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	t	0.465	17,670	8,216	L002114001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	K01 機械使用条件	標準作業			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	K02 供用日数	標準以外				
	K03 供用日数	186日				
	K04 使用回数	標準				
	K06 現場修理費の計上	計上しない(賃料のみ)				
	K08 総供用日数	標準				
	K10 減額調整	減額調整を行う				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					
H形鋼整備費 H-300	t	0.507	3,650	1,850	L102111030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		4	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スレ止め(全損) L-100*100*10	t	0.06	120,000	7,200	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
等辺山形鋼(中形) SS400 10×100×100	t	1	120,000	120,000	Z001130014001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
取付プレート 副部材(B)		t	0.03	333,300	9,999	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 部品		t	1.01	330,000	333,300	Z006752004001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板設置・撤去		m2	18.6	457	8,500	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去			
敷鉄板賃料		枚	2	16,910	33,820	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無			無			
J04 供用日数(日)(実数入力)			186日			
J05 継続工事の有無			無			
J07 整備費の有無			有			

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土留工 (0035)						単価補正 オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
横矢板設置・撤去		m2	11.3	6,248	70,602	WB251970 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 横矢板の厚さ(実数入力)			設置・撤去 0.125m			
仮設材料 仮橋(端部土留め材)		式	1		44,056	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) 3型、6.5m/枚		枚	4	8,314	33,256	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町)

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
鋼矢板(本矢板)					L002012001	
3型(60kg/m)	t	0.39	17,670	6,891	管理費区分	0
K01 機械使用条件		標準作業			歩	2026.05 単 2026.05
K02 供用日数		標準以外			単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
K03 供用日数		186日			労調係数	1.000 00-00 0
K04 使用回数		標準			豪雪割増	
K06 現場修理費の計上		計上しない(賃料のみ)			潮間割増	0% 係数ランク 1
K08 総供用日数		標準			単価補正	
K10 減額調整		減額調整を行う				
諸雑費1:対象						
普通鋼矢板整備費					L102109010	
3型	t	0.39	3,650	1,423	管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
形鋼損料(全損)					オプション入力	
L-100*100*10	t	0.09	120,000	10,800	単位数量	1 t
					管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
等辺山形鋼(中形) SS400 10×100×100	t	1	120,000	120,000	Z001130014001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
すり付け工 (0036)	式	1		100,748	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷砂利工 再生砕石(RC-40)、t=10cm	m2	62	329	20,398	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
整地	m3	10	144	1,440	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.149	22.8 8,800 9,710	31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.785	53.11 28,900 35,090	81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.058	24.09 138 137	30.32	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.008		0.03	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	m3	10.5	3,000	31,500	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
すり付け盛土工 岩ズリ	m3	34	1,095	37,230	オブション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
積込(ルース)	m3	100	267	26,700	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満			
ハックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.68	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	42.401		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	16.886		45.12	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.033		0.18	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	100	566	56,600	CB210110 496.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		1.0km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.562		235.3	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町)	
			44.67 20,847			

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価 供用日当りの損耗品費				21,400 747		労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1.000 B地区 0%	00-00 0 係数ランク	0 1
運転手(一般)		%	45.466		257.4	R0115 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 藤崎町(旧藤崎町) 1.000 0%	00-00 0 係数ランク	0 1
軽油		%	12.949		73.31	Z006702002 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 藤崎町(旧藤崎町) 1.000 0%	00-00 0 係数ランク	0 1
諸雑費		%	0.023		0.19	管理費区分 0			
路体(築堤)盛土		m3	100	262	26,200	CB210510 240.29 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 藤崎町(旧藤崎町) 1.000 0%	00-00 0 係数ランク	0 1
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無			4.0m以上 20,000m3未満 無し						
フルトローサ〔湿地〕 7t級		%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(土工用)フラット・シンク・ルトラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.058	6.44 11,200 11,500	15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.802	46.57 28,900 35,090	135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.269	21.14 25,400 22,640	45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比	%	13.63	14.98	35.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				138		単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
地区単価				137		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.038		0.15	管理費区分 0
すり付け工撤去		m3	40	1,078	43,120	オプション入力
						単位数量 100 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
掘削		m3	100	368	36,800	CB210100 331.59
						管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]						M000202090
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		%	41.178		151.5	管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
標準構成比				42.72		
標準単価				20,100		
地区単価				21,500		

入力データリスト (本01)

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			37.91			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.37			
標準単価			138			
地区単価			137			
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	100	566	56,600	CB210110 496.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		1.0km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.562		235.3	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	45.466		257.4	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			40.44 23,600 30,290		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	12.949		73.31	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.89 138 137		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.023		0.19	管理費区分 0
整地	m3	100	144	14,400	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準]	%	21.85		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
山積0.8m3(平積0.6m3)			22.45 8,800		
標準構成比					
標準単価					

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				9,710		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	56.051		80.73	R0114			
標準構成比				52.33		管理費区分	0		
標準単価				28,900		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				35,090		単価地区	藤崎町(旧藤崎町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	22.086		31.81	Z006702002			
標準構成比				25.22		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				137		単価地区	藤崎町(旧藤崎町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.013		0.09	管理費区分	0		
交通管理工 (0037)		式	1		1,641,600	工種	99:		
交通誘導警備員 (0038)		人日	108		1,641,600	オプション入力			
						第0025号内訳書			
						単位数量	1	人日	
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	藤崎町(旧藤崎町)		
						労調係数	1.000	00-00	0

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人	108	15,200	1,641,600	R0804 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0039)	式	1		96,073,533	
共通仮設 (0040)	式	1		31,558,271	
共通仮設費 (0041)	式	1		21,779,271	
運搬費 (0042)	式	1		20,739,991	工種 99:
重建設機械分解組立輸送費 (0043)	式	1		6,076,900	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
重建設機械分解組立輸送	回	1	546,900	546,900	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		BH山1.0上1.4下ｸﾗﾑ・ﾚﾎ.4上0.6下			
J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準(1.0)			
重建設機械分解組立輸送	回	2	2,765,000	5,530,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		ｸﾚｰｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下)			
J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準(1.0)			
仮設材運搬費 (0044)	t	487		14,663,091	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	134.5	3,410	458,645	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		7.1km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	134.5	3,410	458,645	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		7.1km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	5.7	7,020	40,014	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		132km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	5.7	7,020	40,014	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		132km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	60.6	12,140	735,684	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		345km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	60.6	12,140	735,684	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		345km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	160.3	14,250	2,284,275	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		345km			
J04 製品長区分		12mを超え15m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	160.3	14,250	2,284,275	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		345km			
J04 製品長区分		12mを超え15m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	126.4	24,850	3,141,040	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		727km			
J04 製品長区分		12mを超え15m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬					WB010020

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	121.9	24,850	3,029,215	管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.05 単 2026.05
J02 片道運搬距離(実数入力)		727km			単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
J04 製品長区分		12mを超え15m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	487.5	1,500	731,250	WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	482.9	1,500	724,350	WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
準備費 (0045)	式	1		89,280	工種 99:
除草 (0046)	m2	7,400		89,280	オプション入力
					第0028号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
除草	m2	7,440	12	89,280	CB320010 11.238 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 除草機種 J02 機械使用条件		遠隔操縦式(刈幅185cm) 持込			
草刈機[遠隔操縦式] 刈幅185cm	%	45.396	46.27	5.49	M007500130 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22,800 24,100		
その他(機械)	%	4.961		0.6	管理費区分 0
特殊作業員	%	38.037	37.77	4.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			28,300 30,700		
土木一般世話役	%	6.532	6.06	0.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比					

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	4.879		0.59	管理費区分 0
諸雑費	%	0.195		0.03	管理費区分 0
現場環境改善費 (0047)	式	1		950,000	
現場環境改善費（率計上） (0048)	式	1		950,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0049)	式	1		9,779,000	
主たる工種	02:河川・道路構造物工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0050)	式	1		127,631,804	
現場管理費 (0051)	式	1		38,023,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		

入力データリスト（本01）

工事名	前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0052)	式	1		165,654,804	
一般管理費等 (0053)	式	1		26,595,196	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0054)	式	1		192,250,000	
消費税額及び地方消費税額 (0055)	式	1		19,225,000	
工事費計 (0056)	式	1		211,475,000	