

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第652号

設計書番号 508-060-0103

国道338号道路災害防除工事

実施 設計書

下北郡佐井村縫道石国有林 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 129.6 m			
	法枠工	1		式
	鉄筋挿入工	1		式
	設計額	84,348,000 円		(内消費税 7,668,000 円)
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		41,745,948		
道路土工							
		式	1		1,178,611		
法面整形工							
		式	1		1,178,611		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土						内 1号
		m2	1,230		1,178,611		
法面工							
		式	1		40,567,337		
法枠工							
		式	1		24,153,784		
簡易吹付法枠工	350×200×2000×2000						内 2号
		m2	1,229		24,153,784		
鉄筋挿入工							
		式	1		16,413,553		
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19 L=2.5m/本,削孔長:2.2m,現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難,施工規模:200m以上						内 3号
		m	361		6,359,528		
足場(鉄筋挿入)							内 4号
		空m3	1,990		10,054,025		
直接工事費							
		式	1		41,745,948		
共通仮設							
		式	1		6,309,864		
共通仮設費							
		式	1		911,864		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費							
		式	1		423,864		
伐木・伐竹							内 5号
		m2	1,200		423,864		
現場環境改善費							
		式	1		488,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		488,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		5,398,000		
純工事費							
		式	1		48,055,812		
現場管理費							
		式	1		16,891,000		
工事原価							
		式	1		64,946,812		
一般管理費等							
		式	1		11,733,188		
工事価格							
		式	1		76,680,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		7,668,000		
工事費計							
		式	1		84,348,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事				合算工事：			
対象工事費	41,980,448	直接工事費	41,745,948	準備費（処分費用）	234,500	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	234,500	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		41,980,448	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		41,745,948		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.61%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		12.86%		0.00%		
	計上額		5,398,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	41,745,948	直接工事費	41,745,948	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)	41,745,948	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.17%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.17%		0.00%	
計上額	488,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	423,864				
運搬費	0	準備費	423,864	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,309,864

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	48,055,812	単独（追加工事）直接工事費	41,745,948	単独（追加工事）共通仮設費	6,309,864
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		48,055,812	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		47,821,312		0	0
現場管理費 率（補正前）		30.89%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		35.15%		0.00%	
計上額		16,891,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	64,946,812				
純工事費	48,055,812	現場管理費	16,891,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		64,946,812	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		64,712,312		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		18.03%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		18.03%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		64,946,812		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		11,733,188			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	佐井村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-2	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			41,745,948
	準備費に含まれる処分費			234,500
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				41,980,448
	共通仮設費 (率分)	41,980,448	12.86	5,398,000
	準備費			423,864
現場環境改善費対象工事費				41,745,948
	現場環境改善費 (率分)	41,745,948	1.17	488,000
現場管理費対象純工事費				48,055,812
	現場管理費	48,055,812	35.15	16,891,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				64,946,812
	一般管理費等	64,946,812	18.03	11,733,188
	業務委託費			0
工事価格				76,680,000
消費税等相当額				7,668,000
工事費計				84,348,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1,229	959	1,178,611		02-02-01 管理費区分:0
合計					1,178,611		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	簡易吹付法砕工	350×200×2000×2000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易吹付法砕工		m2	1,228.7	19,658	24,153,784		単 1号 管理費区分:0
合計					24,153,784		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19 L=2.5m/本, 削孔長:2.2m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:200m以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工 WB813110	II 削孔に要する重機の搬入困難, 2.2m/箇所, 65mm/箇所, 2.5m/箇所, 標準(0.4), 200m以上(標準), 無	m	360.8	17,510	6,317,608		単 2号 06-02-14 管理費区分:0
削孔機械の上下移動 WB813120		回	2	20,960	41,920		単 3号 06-02-14 管理費区分:0
合計					6,359,528		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	足場(鉄筋挿入)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工の仮設足場工 WB813130		空m3	1,985	5,065	10,054,025		単 4号 06-02-14 管理費区分:0
合計					10,054,025		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	伐木・伐竹							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根) CB320510	伐木(機械施工)	m2	1,230	40	49,200		03-02-03 管理費区分：0	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、37.5km以下	t	6.7	20,920	140,164		01-02-02 管理費区分：0	
処分費(t) WB020052		t	6.7	35,000	234,500		単 5号 01-02-02 管理費区分：0	
合計					423,864			

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	簡易吹付法砕工		単位	m2	単位数量	100	単価 19,658
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ﾌｽ張工[市場単価] WB811120	1000m2以上(標準),無,無	m2	100	2,248	224,800	単 6号 06-02-04 管理費区分:0
	鉄筋加工組立工		kg	433	844	365,452	単 7号 管理費区分:0
	組立砕設置工		個	83	1,780	147,740	単 8号 管理費区分:0
	交点アンカー打設工		本	30	2,631	78,930	単 9号 管理費区分:0
	補助アンカー(横砕)工		本	58	2,361	136,938	単 10号 管理費区分:0
	砕シート工		m2	100	1,833	183,300	単 11号 管理費区分:0
	砕吹付工		m3	4.57	103,030	470,847	単 12号 管理費区分:0
	機械播種施工による植生工 WB810830	植生基材吹付工,5cm,500m2以上1000m2未満,無,無,有	m2	65.53	5,461	357,859	単 13号 06-02-04 管理費区分:0
	合計					1,965,866	
	単価					19,658	円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB813110	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難, 2.2m/箇所, 65mm/箇所, 2.5m/箇所, 標準(0.4), 200m以上(標準), 無	単位	m	単位数量	1	単価	17,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件II 単価補正1.000(FP3)	Q001449006	m	1	12,019	12,019	管理費区分: 0	
	材料費 異形棒鋼ロックボルト	Y000800001001	m	1.136	1,290	1,465	管理費区分: 0	
	クラウト材 クラウト材	Y000231000001	m3	0.005	31,400	157	管理費区分: 0	
	材料費 頭部処理材等	Y000800009001	組	0.455	8,500	3,867	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		2	管理費区分: 0	
	合計					17,510		
	単価					17,510	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB813120	削孔機械の上下移動	条件	単位	回	単位数量	金額	単価	摘要
						1		20,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動			回	1	20,957.5	20,957	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1		3	管理費区分：0	
合計						20,960		
単価						20,960	円/回	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB813130	鉄筋挿入工の仮設足場工	条件	単位	空m3	単位数量	金額	単価	摘要
						1		5,065
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置・撤去			空m3	1	5,065.15	5,065	管理費区分：0	
合計						5,065		
単価						5,065	円/空m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	35,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず		Y007600001001	t	100	35,000	3,500,000	管理費区分：T	
合計						3,500,000		
単価						35,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB811120	フス張工[市場単価]	1000m2以上(標準), 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	2,248
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フス張工								
単価補正1.000 (FP3)	Q001434001		m2	100	2,247.25	224,725	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		75	管理費区分: 0	
合計						224,800		
単価						2,248	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	鉄筋加工組立工		単位	kg	単位数量	1,000	単価	844
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	3.7	36,210	133,977		管理費区分：0
	法面工							[] [1]
	R0105		人	14.81	33,760	499,985		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	3.7	22,640	83,768		管理費区分：0
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13							
	Z001102009		t	1.17	102,000	119,340		管理費区分：0
	諸雑費(率)							[1] []
	ZS7210100	1%	式	1		7,177		労務費の1% 管理費区分：0
	合計					844,247		
	単価					844		円/kg

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	組立枠設置工		単位	個	単位数量	100	単価	1,780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.45	36,210	16,294	管理費区分：0	
	法面工						[] [1]	
	R0105		人	1.36	33,760	45,913	管理費区分：0	
	テトラライザー L=400 H=190 W=330							
	ZZ99*01*01001		個	100	1,140	114,000	管理費区分：0	
	諸雑費(率)						[1] []	
	ZS7210100 3%		式	1		1,866	労務費の3% 管理費区分：0	
	合計					178,073		
	単価					1,780	円/個	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	交点アンカー打設工					100		2,631
	土木一般世話役		人	1	36,210	36,210		[] [1] 管理費区分：0
	法面工		人	4	33,760	135,040		[] [1] 管理費区分：0
	普通作業員		人	2	22,640	45,280		[] [1] 管理費区分：0
	交点アンカー D16 L=750		本	100	380	38,000		管理費区分：0
	諸雑費(率)		式	1		8,661		[1] [] 労務費の4% 管理費区分：0
	合計					263,191		
	単価					2,631		円/本

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	補助アンカー(横枠)工		単位	本	単位数量	100	単価	2,361
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	1	36,210	36,210	管理費区分:0	
	法面工						[] [1]	
	R0105		人	4	33,760	135,040	管理費区分:0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	2	22,640	45,280	管理費区分:0	
	補助アンカー D10 L=400							
	ZZ99*01*01003		本	100	110	11,000	管理費区分:0	
	諸雑費(率)						[1] []	
	ZS7210100 4%		式	1		8,661	労務費の4% 管理費区分:0	
	合計					236,191		
	単価					2,361	円/本	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 11号	枠シート工		単位	m2	単位数量	100	単価 1,833
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役						[] [1]
	R0125		人	1.11	36,210	40,193	管理費区分：0
	法面工						[] [1]
	R0105		人	3.33	33,760	112,420	管理費区分：0
	枠用シート Aタイプ(950×950mm)						
	ZZ99*01*01004		枚	96.4	240	23,136	管理費区分：0
	諸雑費(率)						[1] []
	ZS7210100	5%	式	1		7,630	労務費の5% 管理費区分：0
	合計					183,379	
	単価					1,833	円/m2

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 12号	杵吹付工		単位	m3	単位数量	10	単価 103,030
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役						[] [1]
	R0125		人	1.85	36,210	66,988	管理費区分：0
	法面工						[] [1]
	R0105		人	5.56	33,760	187,705	管理費区分：0
	特殊作業員						[] [1]
	R0101		人	3.7	30,700	113,590	管理費区分：0
	普通作業員						[] [1]
	R0102		人	3.7	22,640	83,768	管理費区分：0
	セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入						
	Z002002006		t	5.586	25,600	143,001	管理費区分：0
	洗砂(細砂)						
	ZZ99*01*01005		m3	16.49	6,500	107,185	管理費区分：0
	アラミド補強繊維 NAF-6						
	ZZ99*01*01006		kg	13.3	11,900	158,270	管理費区分：0
	モルタル吹付機運転 モータ駆動 0.8~1.2m3/h						単 14号
			日	1.85	13,158	24,342	管理費区分：0
	ホイールローダ(トラクターショベル)運転						単 15号
			日	1.85	32,201	59,571	管理費区分：0
	諸雑費(率)						労務費の19% [1] []
	ZS7210100 19%		式	1		85,889	管理費区分：0
	合計					1,030,309	
	単価					103,030	円/m3

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 500m2以上1000 m2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	5,461
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚5cm 単価補正0.880 (FP3)		Q001408003	m2	1	5,461.67	5,461	管理費区分: 0	
合計						5,461		
単価						5,461	円/m2	

4次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	モルタル吹付機運転 モータ駆動 0.8~1.2m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	13,158
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8~1.2m3/h M002011006	機械条件: 供用 持込						
			供用日	1.29	10,200	13,158		4.5h/日×1.29日 管理費区分: 0
	合計					13,158		
	単価					13,158		円/日

登 録 単 価

工事名	国道338号道路災害防除工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000231000001	グラウト材	グラウト材	m3	31,400	2026	4	確定
Y000800001001	材料費	異形棒鋼ロックボルト	m	1,290	2026	4	確定
Y000800009001	材料費	頭部処理材等	組	8,500	2026	4	確定
Y007600001001	処分費	木くず	t	35,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01001	テトラライザー	L=400 H=190 W=330	個	1,140	2026	4	確定
ZZ99*01*01002	交点アンカー	D16 L=750	本	380	2026	4	確定
ZZ99*01*01003	補助アンカー	D10 L=400	本	110	2026	4	確定
ZZ99*01*01004	枠用シート	Aタイプ(950×950mm)	枚	240	2026	4	確定
ZZ99*01*01005	洗砂(細砂)		m3	6,500	2026	4	確定
ZZ99*01*01006	アラミド補強繊維	NAF-6	kg	11,900	2026	4	確定

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道338号道路災害防除工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		41,745,948	
道路土工 (0002)	式	1		1,178,611	
法面整形工 (0003)	式	1		1,178,611	工種 04:道路改良工事
法面整形(切土部) (0004) (P)	m2	1,230		1,178,611	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 現場制約		無し			
Q02 土質		粘性土、砂及び砂質土、粘性土			
Q03 法面整形費		法面整形			
法面整形	m2	1,229	959	1,178,611	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		粘性土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.761		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			9.24		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	33.036		317.1	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.72		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)	%	25.941		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.32		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
土木一般世話役	%	22.628		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			20.24		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
軽油	%	8.615		82.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.48		
標準単価			138		
地区単価			131		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.019		0.22	管理費区分 0
法面工 (0005)	式	1		40,567,337	
法枠工 (0006)	式	1		24,153,784	工種 04:道路改良工事
簡易吹付法枠工 (0007)	m2	1,229		24,153,784	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
簡易吹付法枠工	m2	1,228.7	19,658	24,153,784	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラス張工[市場単価]	m2	100	2,248	224,800	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0
					J01 施工規模 1000m2以上(標準)
					J02 時間的制約を受ける場合の補正 無
					J03 法面清掃必要としない場合の補正 無

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
国道338号道路災害防除工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
鉄筋加工組立工	kg	433	844	365,452		豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 単位数 1,000 kg 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	3.7	36,210	133,977		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
法面工	人	14.81	33,760	499,985		R0105 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	3.7	22,640	83,768		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象						

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13	t	1.17	102,000	119,340	Z001102009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		7,177	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					
組立枠設置工	個	83	1,780	147,740	オプション入力 単位数量 100 個 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.45	36,210	16,294	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道338号道路災害防除工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工	人	1.36	33,760	45,913	R0105 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費1：対象					
テトラライザー L=400 H=190 W=330	個	100	1,140	114,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		1,866	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費1 諸雑費率=3.000%					
交点アンカー打設工	本	30	2,631	78,930	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1：対象
法面工	人	4	33,760	135,040	R0105 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1：対象
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1：対象
交点アンカー D16 L=750	本	100	380	38,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		8,661	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=4.000%					
補助アンカー(横枠)工	本	58	2,361	136,938	オプション入力 単位数 100 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	4	33,760	135,040	R0105 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0	単 2026.04
諸雑費1：対象					歩 2026.04	単 2026.04
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
補助アンカー D10 L=400	本	100	110	11,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0	単 2026.04
					歩 2026.04	単 2026.04
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		8,661	ZS7210100 管理費区分 0	単 2026.04
諸雑費1 諸雑費率=4.000%					歩 2026.04	単 2026.04
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
枠シート工	m2	100	1,833	183,300	オプション入力	
					単位数量	100 m2
					管理費区分 0	
					歩 2026.04	単 2026.04
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.11	36,210	40,193	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1：対象					
法面工	人	3.33	33,760	112,420	R0105 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1：対象					
枠用シート Aタイプ(950×950mm)	枚	96.4	240	23,136	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費(率)	式	1		7,630	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

諸雑費1 諸雑費率=5.000%					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
砕吹付工	m3	4.57	103,030	470,847	単価補正 オプション入力 単位数 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.85	36,210	66,988	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1：対象					
法面工	人	5.56	33,760	187,705	R0105 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3.7	30,700	113,590	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	3.7	22,640	83,768	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
----- 諸雑費1：対象 -----						
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	t	5.586	25,600	143,001	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
洗砂(細砂)	m3	16.49	6,500	107,185	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アラミド補強繊維 NAF-6	kg	13.3	11,900	158,270	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道338号道路災害防除工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
モルタル吹付機運転 モータ駆動 0.8~1.2m3/h	日	1.85	13,158	24,342	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8~1.2m3/h	供用日	1.29	10,200	13,158	M002011006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
ホイールローダ(トラクターショベル)運転	日	1.85	32,201	59,571	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	0.8	30,290	24,232	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道338号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	L	15	131	1,965	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホイールロータ [®] (トラクタショベル) [普通] 山積0.34m3	日	1.58	3,800	6,004	L001020011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			
諸雑費(率)	式	1		85,889	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=19.000%					
機械播種施工による植生工	m2	65.53	5,461	357,859	WB810830 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分 J02 吹付厚 J03 施工規模 J04 時間制約を受ける場合の補正 J05 法面垂直高による補正		植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無			

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J06 枠内吹付の場合の補正		有			単価補正	
鉄筋挿入工 (0008)	式	1		16,413,553	工種 04:道路改良工事	
鉄筋挿入 (0009)	m	361		6,359,528	第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	
Q01 鉄筋規格		SD345 D19 L=2.5m/本			歩 2026.04 単 2026.04	
Q02 削孔長		2.2m			単価地区 佐井村	
Q03 現場条件		II 削孔に要する重機の搬入困難			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 施工規模		200m以上			豪雪割増	
Q05 鉄筋挿入費		鉄筋挿入工			潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q06 削孔機械上下移動費		削孔機械の上下移動			週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋挿入工	m	360.8	17,510	6,317,608	WB813110 管理費区分 0	
J01 現場条件		II 削孔に要する重機の搬入困難			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 1箇所当り平均削孔長(実数入力)		2.2m/箇所			単価地区 佐井村	
J04 削孔径(実数入力)		65mm/箇所			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)		2.5m/箇所			豪雪割増	
J07 グラウト材補正係数		標準(0.4)			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J10 施工規模		200m以上(標準)			単価補正	
J11 時間的制約を受ける場合の補正		無				
削孔機械の上下移動	回	2	20,960	41,920	WB813120 管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
足場(鉄筋挿入) (0010)	空m3	1,990		10,054,025	第0004号内訳書 単位数量 1 空m3 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 仮設足場費					鉄筋挿入工の仮設足場工
鉄筋挿入工の仮設足場工	空m3	1,985	5,065	10,054,025	歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
直接工事費 (0011)	式	1		41,745,948	
共通仮設 (0012)	式	1		6,309,864	
共通仮設費 (0013)	式	1		911,864	
準備費 (0014)	式	1		423,864	工種 99:
伐木・伐竹 (0015)	m2	1,200		423,864	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
国道338号道路災害防除工事					事業区分	道路新設・改築
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	1,230	40	49,200		豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(機械施工)				CB320510 36.081 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	28.166		11.27		M000202133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ用アタッチメント[切断機能付掴み装置] 幅880～1000mm カット300～400mm	%	11.521		4.61		M007500156 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.1		0.04		管理費区分 0
運転手(特殊)	%	41.762		16.71		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
	標準構成比		38.16			

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準単価		28,900		単価地区	佐井村
	地区単価		35,090		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	8.123		3.25	R0125	
	標準構成比		7.73		管理費区分	0
	標準単価		31,000		歩 2026.04	単 2026.04
	地区単価		36,210		単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	0.125		0.05	管理費区分	0
軽油	%	10.072		4.03	Z006702002	
	標準構成比		11.78		管理費区分	0
	標準単価		138		歩 2026.04	単 2026.04
	地区単価		131		単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.025		0.01	管理費区分	0
諸雑費	%	0.106		0.05	管理費区分	0
現場発生品及び支給品運搬	t	6.7	20,920	140,164	CB010410	18451.0
	J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		管理費区分	0
					歩 2026.04	単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		無し 37.5km以下			単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.02	13.79 7,690 8,230	2,723	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.146	42.15 28,900 35,090	9,442	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.475	41.25 28,300 30,700	8,256	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価	%	2.353	2.81 138	492.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			131		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		6.9	管理費区分 0
処分費(t)	t	6.7	35,000	234,500	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0016)	式	1		488,000	
現場環境改善費 (率計上) (0017)	式	1		488,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0018)	式	1		5,398,000	
	主たる工種	04:道路改良工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 2	1.2		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0019)	式	1		48,055,812	
現場管理費 (0020)	式	1		16,891,000	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り(2)-2 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.1 1.20% 0.48% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0021)	式	1		64,946,812	
一般管理費等 (0022)	式	1		11,733,188	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0023)	式	1		76,680,000	
消費税額及び地方消費税額 (0024)	式	1		7,668,000	
工事費計 (0025)	式	1		84,348,000	