

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 4災 第287号

設計書番号 508-070-0012

岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事

実施 設計書

西津軽郡鰺ヶ沢町大字東赤石山3号

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 16 m		
	道路土工	1	式
	軽量盛土工	47	m3
	排水構造物工	1	式
	舗装工	66	m2
	防護柵工	16	m
設計額	54,054,000 円 (内消費税 4,914,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		26,039,736			
道路土工								
		式	1		1,258,233			
掘削工								
		式	1		59,616			
掘削							内 1号	
		m3	160		59,616			
路床盛土工								
		式	1		158,685			
路床盛土							内 2号	
		m3	20		24,285			
土材料							内 3号	
		m3	50		134,400			
法面整形工								
		式	1		9,726			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						内 4号	
		m2	10		9,726			
残土処理工								
		式	1		1,030,206			
整地							内 5号	
		m3	210		29,664			
土砂等運搬	L=42.9km						内 6号	
		m3	210		1,000,542			
法面工								
		式	1		7,958			

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
植生工								
		式	1		7,958			
人工張芝							内 7号	
		m2	10.1		7,958			
軽量盛土工								
		式	1		23,518,460			
作業土工								
		式	1		23,287			
床掘り							内 8号	
		m3	10		3,601			
埋戻し							内 9号	
		m3	10		19,686			
軽量盛土工								
		式	1		23,495,173			
軽量盛土	EPS7 ⁷ ブロック D-20, D-25						内 10号	
		m3	47		1,940,356			
裏込碎石	C-40						内 11号	
		m3	9		101,638			
基礎コンクリート	㊟18-8-40						内 12号	
		m	16		1,043,923			
床版工	㊟-2 24-12-25(20)						内 13号	
		m2	54		517,180			
支柱	H-250×250×9×14						内 14号	
		本	9		18,279,826			
壁面材	押出成型セメント板 t=50						内 15号	
		m2	25		638,228			

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
張コンクリート	②18-8-40						内 16号
		m3	4		115,017		
足場							内 17号
		空m3	190		859,005		
排水構造物工							
		式	1		1,214,485		
作業土工							
		式	1		16,213		
床掘り	土質：土砂						内 18号
		m3	20		6,925		
埋戻し							内 19号
		m3	10		7,345		
基面整正							内 20号
		m2	4		1,943		
小口壁工							
		式	1		15,758		
小口壁工							内 21号
		式	1		15,758		
側溝工							
		式	1		655,554		
プレキャストU型側溝							内 22号
		m	36		396,108		
自由勾配側溝	US9-B-B400-H400(横断用)						内 23号
		m	4		146,286		
側溝蓋							内 24号
		枚	4		113,160		

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝・マンホール工								
		式	1		159,760			
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正:無し						内 25号
			箇所	1		85,690		
蓋		ますぶた用グレーチング						内 26号
			枚	1		74,070		
地下排水工								
		式	1		228,388			
吸出し防止材設置								内 27号
		m2	58		50,170			
地下排水		管規格:波状管						内 28号
			m	26		178,218		
防草コンクリート		シーリングコンクリート						
			式	1		105,792		
シーリングコンクリート		高炉②18-8-40						内 29号
			m2	20		105,792		
かご工								
		式	1		33,020			
ふとんかご		B1200×L2000×H500						内 30号
			m	2		33,020		
構造物撤去工								
		式	1		40,600			
防護柵撤去工								
		式	1		26,632			
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C3-2E						内 31号
			m	15		26,632		

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工								
			式	1		13,968		
現場発生品運搬		L=40.2km						内 32号
			t	0.4		13,968		
舗装								
			式	1		1,140,684		
舗装工								
			式	1		350,870		
アスファルト舗装工								
			式	1		350,870		
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 t=12cm						内 33号
			m2	67		59,673		
上層路盤(車道・路肩部)		M-40 t=12cm						内 34号
			m2	66		81,803		
表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13) t=4cm						内 35号
			m2	66		118,801		
表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) t=3cm						内 36号
			m2	66		90,593		
防護柵工								
			式	1		789,814		
路側防護柵工								
			式	1		270,080		
ガードレール		Gr-C3-2B						内 37号
			m	16		270,080		
防護柵基礎工								
			式	1		519,734		

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト防護柵基礎工		プレキャストBC-900						内 38号
			m	16		519,734		
直接工事費			式	1		27,180,420		
共通仮設			式	1		3,948,000		
共通仮設費（率計上）			式	1		3,948,000		
純工事費			式	1		31,128,420		
現場管理費			式	1		10,146,000		
工事原価			式	1		41,274,420		
一般管理費等			式	1		7,865,580		
工事価格			式	1		49,140,000		
消費税額及び地方消費税額			式	1		4,914,000		
工事費計			式	1		54,054,000		

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事				合算工事：								
対象工事費		27, 180, 420	直接工事費		27, 180, 420	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		135, 960	現工事		0	合算工事		0	
非対象額計（－）					-14, 800							
管理費区分 1					0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）						
管理費区分 2, 7					0	（工場原価）						
管理費区分 5					0	（一般管理費等のみ対象額）						
管理費区分 9					-14, 800	（間接費非対象額）						
管理費区分 T					0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）						
対象額 支給品費（＋）				0								
無償貸付機械評価額（＋）				0								
共通仮設費対象額		単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		27, 195, 220 27, 059, 260		現工事		0 0	合算工事		0 0	
共通仮設費（率分）		率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		11. 06% 1. 3 1. 00 1. 0 14. 52%				0. 00% 0. 00% 0. 00 0. 00 0. 00%			0. 00% 0. 00 0. 00	
		計上額		3, 948, 000				0			0	
											調整工事計上額	0

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,948,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	31,128,420	単独（追加工事）直接工事費	27,180,420	単独（追加工事）共通仮設費	3,948,000
非対象額計（－）		-14,800			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-14,800	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	31,143,220	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	31,007,260		0		0
現場管理費 率（補正前）	31.58%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.36%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	32.58%		0.00%		
計上額	10,146,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	41,274,420				
純工事費	31,128,420	現場管理費	10,146,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-14,800				
管理費区分9	-14,800	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	41,289,220	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	41,153,260		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.01%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.01%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	41,289,220		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,865,580				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	鯹ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島		1. 3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島	1. 0
工 期 日 数	200日間	
冬 期 日 数	56日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			27,180,420
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				27,180,420
	共通仮設費 (率分)	27,195,220	14.52	3,948,000
現場管理費対象純工事費				31,128,420
	現場管理費	31,143,220	32.58	10,146,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				41,274,420
	一般管理費等	41,289,220	19.01	7,865,580
	業務委託費			0
工事価格				49,140,000
消費税等相当額				4,914,000
工事費計				54,054,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	162	368	59, 616		管理費区分 : 0
合計					59, 616		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	14	402	5, 628		管理費区分 : 0
路床盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210520		m3	3	6, 219	18, 657		管理費区分 : 0
合計					24, 285		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005		m3	48	2, 800	134, 400		管理費区分 : 0
合計					134, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	10. 1	963	9, 726		02-02-01 管理費区分 : 0
合計					9, 726		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	206	144	29, 664		管理費区分：0
合計					29, 664		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	土砂等運搬	L=42. 9km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4						02-01-02
CB210110	9. 5km以下	m3	206	4, 197	864, 582		管理費区分：0
建設発生土受入単価							
ZZ99*01*01001		m3	206	660	135, 960		管理費区分：T
合計					1, 000, 542		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	人工張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝							02-02-01
CB220910		m2	10. 1	788	7, 958		管理費区分：0
合計					7, 958		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	13	277	3, 601		管理費区分：0
合計					3, 601		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	6	3,281	19,686		管理費区分：0
合計					19,686		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	軽量盛土		EPSﾌﾟﾛｯｸ D-20, D-25					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
発泡ｽﾏｰﾙ設置		排水材						02-02-21
CB225110			m3	47	4, 745	223, 015		管理費区分：0
発泡ｽﾏｰﾙﾌﾟﾛｯｸ D-20								単 1号
			m3	17. 4	31, 200	542, 880		管理費区分：0
発泡ｽﾏｰﾙﾌﾟﾛｯｸ D-25								単 2号
			m3	29. 5	37, 648	1, 110, 616		管理費区分：0
緊結金具 150×150		Y000582000001						
Y000582000001			個	113	565	63, 845		管理費区分：0
合計								
						1, 940, 356		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	裏込碎石		C-40					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込碎石(軽量盛土)		6m以下, クラッシュラン C-40						02-02-21
CB225160			m3	8. 9	11, 420	101, 638		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	基礎コンクリート	②18-8-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長						02-03-01 根巻コンクリート 管理費区分：0
			m3	22.9	27,620	632,498		
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06 管理費区分：0
			m2	29.3	11,260	329,918		
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18 管理費区分：0
			m2	1.4	6,007	8,409		
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長						02-03-01 均しコンクリート 管理費区分：0
			m3	1.1	27,620	30,382		
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 管理費区分：0
			m2	1.6	5,829	9,326		
暗渠排水管	CB222770	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						02-02-05 VP-100 管理費区分：0
			m	10.1	3,306	33,390		
合計						1,043,923		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	床版工	⑫-2 24-12-25(20)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート床版 CB225120		土木12・港湾7, 13 高炉 24-8-25(20) , 一般養生, 延長無し, 15cm, 各種						02-02-21
			m3	8. 5	59, 580	506, 430		管理費区分 : 0
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 Z001102019								
			t	0. 1	107, 500	10, 750		管理費区分 : 0
合計								
						517, 180		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	支柱	H-250×250×9×14					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打杭工 (大口径ボールリンクマシン工)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0. 48 m/本, 0m/本, 5. 02m/本, 0m/本, 7. 4m/ 本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 07	本	1	799, 200	799, 200		単 3号 02-03-02 支柱1 管理費区分: 0
場所打杭工 (大口径ボールリンクマシン工)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0. 15 m/本, 0m/本, 4. 85m/本, 0m/本, 7. 9m/ 本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 07	本	1	777, 200	777, 200		単 4号 02-03-02 支柱2 管理費区分: 0
場所打杭工 (大口径ボールリンクマシン工)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0. 46 m/本, 0m/本, 4. 54m/本, 0m/本, 8. 65m/ 本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 07	本	1	746, 200	746, 200		単 5号 02-03-02 支柱3 管理費区分: 0
場所打杭工 (大口径ボールリンクマシン工)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0. 95 m/本, 0m/本, 4. 55m/本, 0m/本, 9. 15m/ 本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 07	本	1	747, 300	747, 300		単 6号 02-03-02 支柱4 管理費区分: 0
場所打杭工 (大口径ボールリンクマシン工)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0. 9m /本, 0m/本, 4. 6m/本, 0m/本, 9. 4m/本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 072t,	本	1	753, 800	753, 800		単 7号 02-03-02 支柱5 管理費区分: 0
場所打杭工 (大口径ボールリンクマシン工)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0. 57 m/本, 0m/本, 4. 93m/本, 0m/本, 9. 4m/ 本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 07	本	1	788, 000	788, 000		単 8号 02-03-02 支柱6 管理費区分: 0
場所打杭工 (大口径ボールリンクマシン工)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0. 24 m/本, 0m/本, 4. 76m/本, 0m/本, 8. 4m/ 本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 07	本	1	770, 500	770, 500		単 9号 02-03-02 支柱7 管理費区分: 0
場所打杭工 (大口径ボールリンクマシン工)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0m/ 本, 0m/本, 4. 5m/本, 0m/本, 7. 65m/本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 072t,	本	1	738, 100	738, 100		単 10号 02-03-02 支柱8 管理費区分: 0
場所打杭工 (大口径ボールリンクマシン工)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0. 24 m/本, 0m/本, 4. 26m/本, 0m/本, 6. 65m/ 本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 07	本	1	713, 800	713, 800		単 11号 02-03-02 支柱9 管理費区分: 0
支柱 H-250×250×9×14 L=7. 40m Y002062000002		本	1	940, 000	940, 000		支柱1 管理費区分: 0
支柱 H-250×250×9×14 L=7. 90m Y002062000004		本	1	1, 002, 900	1, 002, 900		支柱2 管理費区分: 0
支柱 H-250×250×9×14 L=8. 65m Y002062000006		本	1	1, 097, 200	1, 097, 200		支柱3 管理費区分: 0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	支柱	H-250×250×9×14					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱 H-250×250×9×14 L=9. 15m Y002062000007		本	1	1, 160, 000	1, 160, 000		支柱4 管理費区分：0
支柱 H-250×250×9×14 L=9. 40m Y002062000008		本	2	1, 191, 400	2, 382, 800		支柱5, 6 管理費区分：0
支柱 H-250×250×9×14 L=8. 40m Y002062000005		本	1	1, 065, 700	1, 065, 700		支柱7 管理費区分：0
支柱 H-250×250×9×14 L=7. 65m Y002062000003		本	1	971, 500	971, 500		支柱8 管理費区分：0
支柱 H-250×250×9×14 L=6. 65m Y002062000001		本	1	845, 900	845, 900		支柱9 管理費区分：0
支柱 H形鋼支柱取付金具 H-250用 Y002062000009		セット	9	44, 000	396, 000		管理費区分：0
支柱 H形鋼支柱継手 H-250用 高力ボルトA, B Y002062000010		セット	9	135, 000	1, 215, 000		管理費区分：0
空練モルタル 材料(1:3) WB240070	高炉	m3	8. 1	17, 460	141, 426		単 12号 02-04-01 管理費区分：0
やぐら設置・撤去 WB230630	ラフテレンクレーン使用, 標準	回	1	227, 300	227, 300		単 13号 02-03-02 管理費区分：0
合計					18, 279, 826		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	壁面材	押出成型セメント板 t=50						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
壁面材設置 CB225150		標準						02-02-21
			m2	24. 8	3, 835	95, 108		管理費区分：0
壁面材 押出成形セメント板 t=50 φ2. 3鉄筋入 Y000581000001								管理費区分：0
			m2	24. 8	21, 900	543, 120		
合計								
						638, 228		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	張コンクリート	②18-8-40						
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 ・ 金 額 増 減	摘 要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長						02-03-01
CB240010			m3	3. 7	27, 620	102, 194		管理費区分：0
型枠		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210			m2	2. 2	5, 829	12, 823		管理費区分：0
合計						115, 017		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場(地表)	傾斜地, 標準						03-04-01
CB340140		空m3	189	4, 545	859, 005		管理費区分 : 0
合計					859, 005		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	25	277	6, 925		管理費区分 : 0
合計					6, 925		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上						02-01-03
CB210410		m3	13	565	7, 345		管理費区分：0
合計					7, 345		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	4. 3	452	1, 943		管理費区分：0
合計					1, 943		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	小口壁工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 1	33, 720	3, 372		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1. 1	11, 260	12, 386		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					15, 758		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	プレキャストU型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400A 400×400×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン	m	10. 6	11, 580	122, 748		単 14号 01-10-01 管理費区分 : 0
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400A 400×400×2000, 無し, 無し, 無し	m	25. 5	10, 720	273, 360		単 15号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					396, 108		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	自由勾配側溝	US9-B-B400-H400(横断用)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.67m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0,						単 16号 01-10-01 横断用 400×400×200 0 管理費区分：0
WB821420			m	4.3	34,020	146,286		
合計						146,286		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	側溝蓋							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 17号 01-10-01 管理費区分:0
WB821430			枚	4	28,290	113,160		
合計								
						113,160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.52m3を超え0.55m3以下, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練						02-02-10
CB222950			箇所	1	85,690	85,690		管理費区分:0
合計						85,690		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	蓋	ますぶた用グレーチング						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 18号 01-10-01 T-25 800×800用 管理費区分 : 0
			枚	1	74,070	74,070		
合計						74,070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	吸出し防止材設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	58	865	50, 170		管理費区分：0
合計					50, 170		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	地下排水	管規格:波状管					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 波状管, 200～400mm, 要, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	25. 5	3, 658	93, 279		管理費区分：0
フィルター材	クラッシュラン C-40, 全ての費用						02-02-05
CB222780		m3	6. 9	12, 310	84, 939		管理費区分：0
合計					178, 218		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	シールコンクリート	高炉②18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 有り	m2	20. 2	3, 678	74, 295		単 19号 02-04-03 管理費区分 : 0
養生工	防草コンクリート	m2	2	104	208		単 20号 02-04-03 管理費区分 : 0
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	20. 2	1, 549	31, 289		02-02-02 管理費区分 : 0
合計					105, 792		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	ふとんかご	B1200×L2000×H500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ふとんかご	設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	m	2	16, 510	33, 020		02-02-20 パネタイプ 4. 0 13×50 ×120cm, 150-200mm 管理費区分 : 0
合計					33, 020		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	防護柵撤去(カーポートレール)		Gr-C3-2E					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(カーポートレール撤去工)		土中建込・耐雪型, Gr-C3-2E, 無, 無						単 21号 06-02-03 管理費区分 : 0
WB810530			m	15. 3	2, 708	41, 432		
スクラップ [〃] H3		ZZ99*01*05001						管理費区分 : 9
ZZ99*01*05001			t	0. 4	-37, 000	-14, 800		
合計						26, 632		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	現場発生品運搬		L=40. 2km					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4 3. 0km以下						01-02-02
CB010410			t	0. 4	24, 060	9, 624		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420			t	0. 4	10, 860	4, 344		管理費区分 : 0
合計						13, 968		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	120mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	66. 6	896	59, 673		管理費区分 : 0
合計					59, 673		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	65. 6	1, 247	81, 803		管理費区分 : 0
合計					81, 803		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13) t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	65. 6	1, 811	118, 801		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分 : 0
			m2	65. 6	1, 381	90, 593		
合計								
						90, 593		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	ガードレール		Gr-C3-2B					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型 WB810520		コンクリート建込, Gr-C3-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し						単 22号 06-02-03 管理費区分：0
			m	16	16,880	270,080		
合計								
						270,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	プレキャスト防護柵基礎工	プレキャストBC-900					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストガードレール設置 プレキャストBC-900							単 23号
		m	16	27, 553	440, 848		管理費区分：0
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
		m3	1. 6	36, 520	58, 432		管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
		m2	3. 2	5, 829	18, 652		管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
		m2	0. 3	6, 007	1, 802		管理費区分：0
合計							
					519, 734		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	発泡スチロールﾌﾟﾛｯｸ D-20		単位	m3	単位数量	1	単価	31, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール EPSﾌﾟﾛｯｸ D-20 Y000564001001							管理費区分：0	
			m3	1. 04	30, 000	31, 200		
合計							31, 200	
単価							円／m3 31, 200	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	発泡スチロールﾌﾟﾛｯｸ D-25		単位	m3	単位数量	1	単価	37,648
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール EPSﾌﾟﾛｯｸ D-25 Y000564001002							管理費区分：0	
			m3	1.04	36,200	37,648		
合計						37,648		
単価						37,648	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB230610	場所打杭工 (大口径ボーリングマシン)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0. 48 m/本, 0m/本, 5. 02m/本, 0m/本, 7. 4m/ 本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 07	単位	本	単位数量	1	単価	799, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	2. 41	36, 210	87, 266	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [12]	
	R0101		人	4. 82	30, 700	147, 974	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	4. 82	22, 640	109, 124	管理費区分 : 0	
モルタル 1:3 高炉								
	Z002022006001		m3	0. 962	0	0	管理費区分 : 0	
H形鋼 別途計上								
	Y0000080000001		t	0. 533	0	0	管理費区分 : 0	
大口径ボーリングマシン運転		353. 6mm, 0m/本, 0. 48m/本, 0m/本, 5. 0 2m/本, 0m/本					単 24号 02-03-02 [] [12]	
	WK230380		日	2. 41	51, 060	123, 054	管理費区分 : 0	
ビット等損耗費							[1] []	
	ZS7210120	43%	式	1		200, 989	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
	ZS8000004	28%	式	1		130, 793	管理費区分 : 0	
合計						799, 200		
単価						799, 200	円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB230610	場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0. 15 m/本, 0m/本, 4. 85m/本, 0m/本, 7. 9m/ 本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 07	単位	本	単位数量	1	単価	777, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	2. 33	36, 210	84, 369	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [12]	
	R0101		人	4. 66	30, 700	143, 062	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	4. 66	22, 640	105, 502	管理費区分 : 0	
モルタル 1:3 高炉								
	Z002022006001		m3	0. 875	0	0	管理費区分 : 0	
H形鋼 別途計上								
	Y0000080000001		t	0. 569	0	0	管理費区分 : 0	
大口径ボーリングマシン運転		353. 6mm, 0m/本, 0. 15m/本, 0m/本, 4. 8 5m/本, 0m/本					単 25号 02-03-02 [] [12]	
	WK230380		日	2. 33	51, 060	118, 969	管理費区分 : 0	
ビット等損耗費							[1] []	
	ZS7210120	44%	式	1		198, 836	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
	ZS8000004	28%	式	1		126, 462	管理費区分 : 0	
合計						777, 200		
単価						777, 200	円/本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB230610	場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0. 46 m/本, 0m/本, 4. 54m/本, 0m/本, 8. 65m/ 本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 07	単位	本	単位数量	1	単価	746, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		R0125					[] [12]		
			人	2. 25	36, 210	81, 472	管理費区分 : 0		
特殊作業員		R0101					[] [12]		
			人	4. 5	30, 700	138, 150	管理費区分 : 0		
普通作業員		R0102					[] [12]		
			人	4. 5	22, 640	101, 880	管理費区分 : 0		
モルタル 1:3 高炉		Z002022006001							
			m3	0. 875	0	0	管理費区分 : 0		
H形鋼 別途計上		Y0000080000001							
			t	0. 623	0	0	管理費区分 : 0		
大口径ボーリングマシン運転		353. 6mm, 0m/本, 0. 46m/本, 0m/本, 4. 5 4m/本, 0m/本					単 26号 02-03-02 [] [12]		
			日	2. 25	51, 060	114, 885	管理費区分 : 0		
ビット等損耗費		ZS7210120 43%					[1] []		
			式	1		187, 646	管理費区分 : 0		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 28%					[2] []		
			式	1		122, 167	管理費区分 : 0		
合計									
						746, 200			
単価									
						746, 200	円／本		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB230610	場所打杭工 (大口径ボーリングマシン)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0. 95 m/本, 0m/本, 4. 55m/本, 0m/本, 9. 15m/ 本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 07	単位	本	単位数量	1	単価	747, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	2. 28	36, 210	82, 558	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [12]	
	R0101		人	4. 56	30, 700	139, 992	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	4. 56	22, 640	103, 238	管理費区分 : 0	
モルタル 1:3 高炉								
	Z002022006001		m3	0. 962	0	0	管理費区分 : 0	
H形鋼 別途計上								
	Y0000080000001		t	0. 659	0	0	管理費区分 : 0	
大口径ボーリングマシン運転		353. 6mm, 0m/本, 0. 95m/本, 0m/本, 4. 5 5m/本, 0m/本					単 27号 02-03-02 [] [12]	
	WK230380		日	2. 28	51, 060	116, 416	管理費区分 : 0	
ビット等損耗費							[1] []	
	ZS7210120	41%	式	1		181, 303	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
	ZS8000004	28%	式	1		123, 793	管理費区分 : 0	
合計						747, 300		
単価						747, 300	円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB230610	場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0. 9m/本, 0m/本, 4. 6m/本, 0m/本, 9. 4m/本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 072t,	単位	本	単位数量	1	単価	753, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	2. 3	36, 210	83, 283	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [12]	
	R0101		人	4. 6	30, 700	141, 220	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	4. 6	22, 640	104, 144	管理費区分 : 0	
モルタル 1:3 高炉								
	Z002022006001		m3	0. 962	0	0	管理費区分 : 0	
H形鋼 別途計上								
	Y0000080000001		t	0. 677	0	0	管理費区分 : 0	
大口径ボーリングマシン運転		353. 6mm, 0m/本, 0. 9m/本, 0m/本, 4. 6m/本, 0m/本					単 28号 02-03-02 [] [12]	
	WK230380		日	2. 3	51, 060	117, 438	管理費区分 : 0	
ビット等損耗費							[1] []	
	ZS7210120	41%	式	1		182, 894	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
	ZS8000004	28%	式	1		124, 821	管理費区分 : 0	
合計						753, 800		
単価						753, 800	円/本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 8号 WB230610	場所打杭工 (大口径ボｰリングマシン工)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0. 57 m/本, 0m/本, 4. 93m/本, 0m/本, 9. 4m/ 本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 07	単位	本	単位数量	1	単価 788, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							[] [12]
	R0125		人	2. 39	36, 210	86, 541	管理費区分 : 0
特殊作業員							[] [12]
	R0101		人	4. 78	30, 700	146, 746	管理費区分 : 0
普通作業員							[] [12]
	R0102		人	4. 78	22, 640	108, 219	管理費区分 : 0
モルタル 1:3 高炉							
	Z002022006001		m3	0. 962	0	0	管理費区分 : 0
H形鋼 別途計上							
	Y0000080000001		t	0. 677	0	0	管理費区分 : 0
大口径ボｰリングマシン運転		353. 6mm, 0m/本, 0. 57m/本, 0m/本, 4. 9 3m/本, 0m/本					単 29号 02-03-02 [] [12]
	WK230380		日	2. 39	51, 060	122, 033	管理費区分 : 0
ビット等損耗費							[1] []
	ZS7210120	42%	式	1		194, 686	管理費区分 : 0
諸雑費(率+まるめ)							[2] []
	ZS8000004	28%	式	1		129, 775	管理費区分 : 0
合計						788, 000	
単価						788, 000	円/本

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB230610	場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0. 24 m/本, 0m/本, 4. 76m/本, 0m/本, 8. 4m/ 本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 07	単位	本	単位数量	1	単価	770, 500	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役 R0125							[] [12]		
			人	2. 31	36, 210	83, 645	管理費区分：0		
特殊作業員 R0101							[] [12]		
			人	4. 62	30, 700	141, 834	管理費区分：0		
普通作業員 R0102							[] [12]		
			人	4. 62	22, 640	104, 596	管理費区分：0		
モルタル 1:3 高炉 Z002022006001									
			m3	0. 875	0	0	管理費区分：0		
H形鋼 別途計上 Y0000080000001									
			t	0. 605	0	0	管理費区分：0		
大口径ボーリングマシン運転 WK230380		353. 6mm, 0m/本, 0. 24m/本, 0m/本, 4. 7 6m/本, 0m/本					単 30号 02-03-02 [] [12]		
			日	2. 31	51, 060	117, 948	管理費区分：0		
ビット等損耗費 ZS7210120		44%					[1] []		
			式	1		197, 130	管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		28%					[2] []		
			式	1		125, 347	管理費区分：0		
合計									
						770, 500			
単価									
						770, 500	円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB230610	場所打杭工 (大口径ポーリングマシン工)	モルタル杭 (H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0m/ 本, 0m/本, 4. 5m/本, 0m/本, 7. 65m/本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 072t,	単位	本	単位数量	1	単価	738, 100	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役							[] [12]		
	R0125		人	2. 2	36, 210	79, 662	管理費区分：0		
特殊作業員							[] [12]		
	R0101		人	4. 4	30, 700	135, 080	管理費区分：0		
普通作業員							[] [12]		
	R0102		人	4. 4	22, 640	99, 616	管理費区分：0		
モルタル 1:3 高炉									
	Z002022006001		m3	0. 787	0	0	管理費区分：0		
H形鋼 別途計上									
	Y0000080000001		t	0. 551	0	0	管理費区分：0		
大口径ポーリングマシン運転		353. 6mm, 0m/本, 0m/本, 0m/本, 4. 5m/ 本, 0m/本					単 31号 02-03-02 [] [12]		
	WK230380		日	2. 2	51, 060	112, 332	管理費区分：0		
ビット等損耗費							[1] []		
	ZS7210120	45%	式	1		192, 010	管理費区分：0		
諸雑費 (率+まるめ)							[2] []		
	ZS8000004	28%	式	1		119, 400	管理費区分：0		
合計						738, 100			
単価						738, 100	円／本		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB230610	場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)	モルタル杭(H形鋼), 353. 6mm, 0m/本, 0. 24 m/本, 0m/本, 4. 26m/本, 0m/本, 6. 65m/ 本, 標準以外, 0回/本, 1:3 高炉, 0. 07	単位	本	単位数量	1	単価	713, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	2. 14	36, 210	77, 489	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [12]	
	R0101		人	4. 28	30, 700	131, 396	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	4. 28	22, 640	96, 899	管理費区分 : 0	
モルタル 1:3 高炉								
	Z002022006001		m3	0. 787	0	0	管理費区分 : 0	
H形鋼 別途計上								
	Y0000080000001		t	0. 479	0	0	管理費区分 : 0	
大口径ボーリングマシン運転		353. 6mm, 0m/本, 0. 24m/本, 0m/本, 4. 2 6m/本, 0m/本					単 32号 02-03-02 [] [12]	
	WK230380		日	2. 14	51, 060	109, 268	管理費区分 : 0	
ビット等損耗費							[1] []	
	ZS7210120	44%	式	1		182, 622	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
	ZS8000004	28%	式	1		116, 126	管理費区分 : 0	
合計						713, 800		
単価						713, 800	円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB240070	空練モルタル 材料(1:3)	高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(高炉B) 25kg袋入 Z002002008							管理費区分 : 0	
			t	0. 53	25, 600	13, 568		
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目 Z002104002							管理費区分 : 0	
			m3	1. 05	3, 700	3, 885		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1		7		
合計							17, 460	
単価							17, 460 円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB230630	やぐら設置・撤去	ラフテレンクレーン使用, 標準	単位	回	単位数量	1	単価	227, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	1	36, 210	36, 210		
とび工							管理費区分：0	
R0106			人	1	31, 930	31, 930		
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	2	30, 700	61, 400		
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	2	22, 640	45, 280		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006					管理費区分：0	
L001130006			日	1	52, 400	52, 400		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
ZS3000004			式	1		80		
合計						227, 300	円／回	
単価						227, 300		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,400A 400×400× 2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	11,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4,325. 82	43,258	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000		Z002308013	個	5	13,900	69,500	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 864	3,500	3,024	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		18	管理費区分：0	
合計						115,800		
単価						11,580	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,400A 400×400× 2000,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	10,720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0.870 (FP3)		Q001365003	m	10	3,763.46	37,634	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000		Z002308013	個	5	13,900	69,500	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		66	管理費区分：0	
合計						107,200		
単価						10,720	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 67m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	34, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
側溝 横断用 400×400×2000 Y000300000001			個	5	50, 400	252, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 71	21, 150	15, 016	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 212	21, 150	4, 483	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 300	2, 772	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		88	管理費区分：0	
合計						340, 200		
単価						34, 020	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	28, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 横断用 400用 T-25 500×995mm		Z230154045	枚	100	27, 900	2, 790, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		954	管理費区分 : 0	
合計						2, 829, 000		
単価						28, 290	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	74, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチン [®] (鎖付) T-25 800×800用		Z230153140	組	100	73, 100	7, 310, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						7, 407, 000		
単価						74, 070	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB240730	コンクリート打設工	防草コンクリート, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2 , 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 678
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	3. 2	22, 640	72, 448	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%								
	Z230210245		m3	12. 1	21, 150	255, 915	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1		3, 227	管理費区分 : 0	
合計						367, 800		
単価						3, 678	円/m2	

單僱使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 56 –

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-C3-2E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	2, 708	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ガードレール撤去工 土中建込用 A4、A5、B4、C3 耐雪型 単価補正1. 000 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB810520	防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	コンクリート建込, Gr-C3-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	16, 880	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C3-2B 塗装 耐雪型 単価補正1. 500 (FP3)		Q001109009	m	1	16, 875	16, 875	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分：0		
合計						16, 880			
単価						16, 880	円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	プレキャストカーゴレール設置 プレキャストBC-900		単位	m	単位数量	10	単価	27, 553
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストカーゴレール基礎 BC-14/16 L2000		Z231340020	個	5	43, 900	219, 500	管理費区分：0	
土木一般世話役		R0125	人	0. 22	36, 210	7, 966	[] [1] 管理費区分：0	
特殊作業員		R0101	人	0. 22	30, 700	6, 754	[] [1] 管理費区分：0	
普通作業員		R0102	人	0. 67	22, 640	15, 168	[] [1] 管理費区分：0	
バックホ運転 クロー型クレーン付2. 9t吊			日	0. 22	61, 017	13, 423	単 33号 [] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100 16%	式	1		6, 929	[1] [] 人件費と機械運転費の % 管理費区分：0	
コンクリート		CB240010	m3	0. 09	36, 520	3, 286	02-03-01 間詰コンクリート 管理費区分：0	
型枠		CB240210	m2	0. 25	10, 050	2, 512	02-02-06 間詰コンクリート型枠 管理費区分：0	
合計						275, 538		
単価						27, 553	円／m	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号 WK230380	大口徑ホーリングマシン運転	353. 6mm, 0m/本, 0. 48m/本, 0m/本, 5. 0 2m/本, 0m/本	単位	日	単位数量	1	単価	51, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリングマシン[大口徑] 30. 0kW級		機械条件: 供用 持込						
M000601010			供用日	1. 34	38, 100	51, 054	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						51, 060		
単価						51, 060	円/日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号 WK230380	大口徑ホーリングマシン運転	353. 6mm, 0m/本, 0. 15m/本, 0m/本, 4. 8 5m/本, 0m/本	単位	日	単位数量	1	単価	51, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリングマシン[大口徑] 30. 0kW級		機械条件: 供用 持込						
M000601010			供用日	1. 34	38, 100	51, 054	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						51, 060		
単価						51, 060	円/日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号 WK230380	大口徑ホーリングマシン運転	353. 6mm, 0m/本, 0. 46m/本, 0m/本, 4. 5 4m/本, 0m/本	単位	日	単位数量	1	単価	51, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリングマシン[大口徑] 30. 0kW級		機械条件: 供用 持込						
M000601010			供用日	1. 34	38, 100	51, 054	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						51, 060		
単価						51, 060	円/日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号 WK230380	大口徑ホーリングマシン運転	353. 6mm, 0m/本, 0. 95m/本, 0m/本, 4. 5 5m/本, 0m/本	単位	日	単位数量	1	単価	51, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリングマシン[大口徑] 30. 0kW級		機械条件: 供用 持込						
M000601010			供用日	1. 34	38, 100	51, 054	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						51, 060		
単価						51, 060	円/日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号 WK230380	大口径ボーリングマシン運転	353. 6mm, 0m/本, 0. 9m/本, 0m/本, 4. 6m/本, 0m/本	単位	日	単位数量	1	単価	51, 060	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ボーリングマシン[大口径] 30. 0kW級		機械条件: 供用 持込					管理費区分 : 0		
M000601010			供用日	1. 34	38, 100	51, 054			
諸雑費(まるめ)							管理費区分 : 0		
ZS3000004			式	1		6			
合 計						51, 060	円／日		
単 価						51, 060			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号 WK230380	大口径ボーリングマシン運転	353. 6mm, 0m/本, 0. 57m/本, 0m/本, 4. 93m/本, 0m/本	単位	日	単位数量	1	単価	51, 060	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン[大口径] 30. 0kW級		機械条件: 供用 持込					管理費区分 : 0		
M000601010			供用日	1. 34	38, 100	51, 054			
諸雑費(まるめ)							管理費区分 : 0		
ZS3000004			式	1		6			
合計						51, 060	円／日		
単価						51, 060			

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号 WK230380	大口徑ホ-リングマシン運転	353. 6mm, 0m/本, 0. 24m/本, 0m/本, 4. 7 6m/本, 0m/本	単位	日	単位数量	1	単価	51, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-リングマシン[大口徑] 30. 0kW級		機械条件: 供用 持込						
M000601010			供用日	1. 34	38, 100	51, 054	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						51, 060		
単価						51, 060	円/日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号 WK230380	大口徑ホ-リングマシン運転	353. 6mm, 0m/本, 0m/本, 0m/本, 4. 5m/ 本, 0m/本	単位	日	単位数量	1	単価	51, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-リングマシン[大口徑] 30. 0kW級		機械条件: 供用 持込						
M000601010			供用日	1. 34	38, 100	51, 054	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						51, 060		
単価						51, 060	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WK230380	大口徑ホーリングマシン運転	353. 6mm, 0m/本, 0. 24m/本, 0m/本, 4. 2 6m/本, 0m/本	単位	日	単位数量	1	単価	51, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリングマシン[大口徑] 30. 0kW級		機械条件: 供用 持込					管理費区分 : 0	
M000601010			供用日	1. 34	38, 100	51, 054		
諸雑費(まるめ)							管理費区分 : 0	
ZS3000004			式	1		6		
合計						51, 060		
単価						51, 060		
							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	バックホリ運転 クローラ型クレーン付2. 9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	61, 017
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	76	137	10, 412	管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 45	10, 700	15, 515	管理費区分：0	
合計						61, 017		
単価						61, 017	円／日	

登 録 単 価

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000008000001	H形鋼	別途計上	t	0	2026	5	確定
Y000140000001	溶接金網	鉄筋金網 D13×150×150mm	m2	2,290	2026	5	確定
Y000256000002	詰石	150-200mm	m3	5,950	2026	5	確定
Y000300000001	側溝	横断用 400×400×2000	個	50,400	2026	5	確定
Y000564001001	発泡スチロール	EPSﾌﾟﾛｯｸ D-20	m3	30,000	2026	5	確定
Y000564001002	発泡スチロール	EPSﾌﾟﾛｯｸ D-25	m3	36,200	2026	5	確定
Y000581000001	壁面材	押出成形セメント板 t=50 φ2.3鉄筋入	m2	21,900	2026	5	確定
Y000582000001	緊結金具	150×150	個	565	2026	5	確定
Y001006000001	吸出し防止材	t=10mm ｼﾝﾌｹﾞﾙ 繊維系 不織布	m2	605	2026	5	確定
Y001023000001	ふとんかご	ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ 4.0 13×50×120cm	m	5,140	2026	5	確定
Y001102000001	アスファルト混合物	(2) 再生密粒度As (13)	t	14,250	2026	5	確定
Y001102000002	アスファルト混合物	(5) 再生密粒度As (13F)	t	14,600	2026	5	確定
Y001503000001	芝	張芝	m2	280	2026	5	確定
Y001664000002	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管	m	2,860	2026	5	確定
Y002062000001	支柱	H-250×250×9×14 L=6.65m	本	845,900	2026	5	確定
Y002062000002	支柱	H-250×250×9×14 L=7.40m	本	940,000	2026	5	確定
Y002062000003	支柱	H-250×250×9×14 L=7.65m	本	971,500	2026	5	確定

登 録 単 価

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y002062000004	支柱	H-250×250×9×14 L=7.90m	本	1,002,900	2026	5	確定
Y002062000005	支柱	H-250×250×9×14 L=8.40m	本	1,065,700	2026	5	確定
Y002062000006	支柱	H-250×250×9×14 L=8.65m	本	1,097,200	2026	5	確定
Y002062000007	支柱	H-250×250×9×14 L=9.15m	本	1,160,000	2026	5	確定
Y002062000008	支柱	H-250×250×9×14 L=9.40m	本	1,191,400	2026	5	確定
Y002062000009	支柱	H形鋼支柱取付金具 H-250用	セット	44,000	2026	5	確定
Y002062000010	支柱	H形鋼支柱継手 H-250用 高力ボルトA,B	セット	135,000	2026	5	確定
Z002022006001	モルタル	1:3 高炉	m3	0	2026	5	確定
ZZ99*01*01001	建設発生土受入単価		m3	660	2026	5	確定
ZZ99*01*05001	スクラップ	H3	t	-37,000	2026	5	確定

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		26,039,736		
道路土工 (0002)	式	1		1,258,233		
掘削工 (0003)	式	1		59,616	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	160		59,616	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	162	368	59,616	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		オープンカット				
J03 押土の有無		無し				
J04 障害の有無		無し				
J05 施工数量		5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			42.72			
標準単価			20,100			
地区単価			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0	
路床盛土工 (0005)	式	1		158,685	工種 04:道路改良工事	
路床盛土 (0006)	m3	20		24,285	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路床盛土					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	14	402	5,628	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
ブルドーザー[湿地] 7t級	%	9.826		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 6,010 6,760		
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	7.828		31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.3 11,200 11,500		
運転手(特殊)	%	51.019		205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			45.74 28,900 35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	16.876		67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	14.446		58.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.005		0.12	管理費区分 0	
路床盛土	m3	3	6,219	18,657	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			0.76			
			1,560			
			1,590			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	87.378		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			89.34 25,400 22,640			
標準構成比 標準単価 地区単価						
特殊作業員	%	11.476		713.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			9.64 28,300 30,700			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	0.283		17.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.26 138 137			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.013		0.83	管理費区分 0	
土材料 (0007)	m3	50		134,400	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
							歩	2026.05	単	2026.05
							単価地区	鯉ヶ沢町		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							週休2日補正	週休2日(月単位)		
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)			m3	48	2,800	134,400	Z231365005			
							管理費区分	0		
							歩	2026.05	単	2026.05
							単価地区	鯉ヶ沢町		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
法面整形工 (0008)			式	1		9,726	工種	04:道路改良工事		
法面整形(切土部) (0009) (P)			m2	10		9,726	第0004号内訳書			
							単位数量	1	m2	
							管理費区分	0		
				Q01 現場制約	無し		歩	2026.05	単	2026.05
				Q02 土質	れ質土、砂及び砂質土、粘性土		単価地区	鯉ヶ沢町		
				Q03 法面整形費	法面整形		労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							週休2日補正	週休2日(月単位)		
法面整形			m2	10.1	963	9,726	CB220010	918.97		
							管理費区分	0		
				J01 整形箇所	切土部		歩	2026.05	単	2026.05
				J03 現場制約の有無	無し		単価地区	鯉ヶ沢町		
				J04 土質	れ質土、砂及び砂質土、粘性土		労調係数	1.000	00-00	0
				J05 費用の内訳	全ての費用		豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.722		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.24		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	32.906		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.72		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)	%	25.839		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.32		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
土木一般世話役	%	22.539		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			20.24		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	8.974		86.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.48 138 137			
諸雑費	%	0.02		0.23	管理費区分 0	
残土処理工 (0010)	式	1		1,030,206	工種 04:道路改良工事	
整地 (0011)	m3	210		29,664	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地	m3	206	144	29,664	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クロー) [標準]					L001010007	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.85	22.45 8,800 9,710	31.47	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.051	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.086	25.22 138 137	31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0012)	m3	210		1,000,542	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬	m3	206	4,197	864,582	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210110 3676.2
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
J01 土砂等発生現場		標準			豪雪割増
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			潮間割増 0% 係数ランク 1
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価補正
J04 DID区間の有無		無し			M000301005
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			管理費区分 0
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.563	44.67	1,744	歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	41.563	44.67	1,744	単価補正
					M000301005
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.471	40.44	1,908	豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
					R0115
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.95	14.89	543.4	単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増
					単価補正
					Z006702002
標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.95	14.89	543.4	管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.016		1.6	管理費区分	0
建設発生土受入単価	m3	206	660	135,960	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
法面工 (0013)	式	1		7,958		
植生工 (0014)	式	1		7,958	工種 04:道路改良工事	
人工張芝 (0015)	m2	10.1		7,958	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
人工張芝	m2	10.1	788	7,958	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	38.821		305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				45.05		
				25,400		
				22,640		
土木一般世話役		%	20.66		162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				18.3		
				31,000		
				36,210		
芝張芝		%	40.496		319.1	Y001503000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				36.65		
				245		
				280		
諸雑費		%	0.023		0.2	管理費区分 0
軽量盛土工 (0016)		式	1		23,518,460	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
作業土工 (0017)	式	1		23,287	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0018)	m3	10		3,601	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	13	277	3,601	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.806	22.47 8,800 9,710	60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	57.505		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			53.87			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	20.66		57.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			23.66 138 137		
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0
埋戻し (0019)	m3	10		19,686	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	6	3,281	19,686	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.52		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.37			
			18,200			
			18,200			
タンバ 及びビラマ 質量 60～80kg	%	0.668		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.58			
			471			
			533			
普通作業員	%	48.313		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			53.26			
			25,400			
			22,640			
特殊作業員	%	28.07		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			25.42			
			28,300			
			30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.9	8.82 28,900 35,090	357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.749	2.72 138 137	90.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.762	0.83 154 139	25.01	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		0.89	管理費区分 0	
軽量盛土工 (0020)	式	1		23,495,173	工種 04:道路改良工事	
軽量盛土 (0021)	m3	47		1,940,356	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
発泡スチロール設置	m3	47	4,745	223,015	CB225110 4963.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 雑工種		排水材				
普通作業員	%	48.961	52.52	2,323	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比				
		標準単価	25,400			
		地区単価	22,640			
土木一般世話役	%	19.525	15.98	926.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比				
		標準単価	31,000			
		地区単価	36,210			
その他(労務)	%	31.489		1,494	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.025		1.6	管理費区分 0
発泡スチロール [®] ロック D-20	m3	17.4	31,200	542,880	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発泡スチロール EPS [®] ロック D-20	m3	1.04	30,000	31,200	Y000564001001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発泡スチロール [®] ロック D-25	m3	29.5	37,648	1,110,616	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発泡スチロール EPS [®] ロック D-25	m3	1.04	36,200	37,648	Y000564001002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
緊結金具 150×150	個	113	565	63,845	Y000582000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
裏込碎石 (0022)	m3	9		101,638	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
裏込碎石(軽量盛土)	m3	8.9	11,420	101,638	CB225160 6546.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 盛土高 J03 碎石の種類		6m以下 クラッシュラン C-40			単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	2.657		303.3	L001010007 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			4.2 8,800 9,710		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.013		1.44	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.229	33.72 25,400 22,640	1,967	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.188	14.78 28,300 30,700	1,049	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.083	11.61 28,900 35,090	922.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	5.834		666	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.71			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	0.24		27.44	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-40	%	54.115		6,178	Z002120003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			21.99			
標準単価			1,200			
地区単価			5,150			
軽油	%	2.584		295	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.54			
標準単価			138			
地区単価			137			
その他(材料)	%	0.043		4.87	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.014		5.15	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基礎コンクリート (0023)	m	16		1,043,923	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	22.9	27,620	632,498	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	4.081		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.85		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	0.032		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	7.616		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			8.53		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		25,400		単価地区 鯉ヶ沢町
		地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	3.405		940.2	R0125
		標準構成比		2.91		管理費区分 0
		標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		36,210		単価地区 鯉ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	2.999		828.2	R0101
		標準構成比		2.76		管理費区分 0
		標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		30,700		単価地区 鯉ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	2.128		587.7	R0114
		標準構成比		1.75		管理費区分 0
		標準単価		28,900		歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		35,090		単価地区 鯉ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	0.445		123	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)						Z230210245

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
18-8-40 W/C<=60%	%	78.522		21,682	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			78.96			
標準単価			20,400			
地区単価			20,250			
軽油	%	0.766		211.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.77			
標準単価			138			
地区単価			137			
諸雑費	%	0.006		8.72	管理費区分 0	
型枠	m2	29.3	11,260	329,918	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			46.66			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	20.102		2,263	単価補正	
標準構成比			25.14		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125	
標準構成比			9.51		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,210		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
目地板	m2	1.4	6,007	8,409	CB224710 4077.3	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
コンクリート	m3	1.1	27,620	30,382	CB240010 27663.0 管理費区分 0
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 設計日打設置 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.081	3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.032		8.78	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.616	8.53 25,400 22,640	2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.405	2.91 31,000 36,210	940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	2.999		828.2	R0101 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			2.76 28,300 30,700		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.128	1.75 28,900 35,090	587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.445		123	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	78.522	78.96 20,400 20,250	21,682	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.766	0.77 138 137	211.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.006		8.72	管理費区分 0	
型枠	m2	1.6	5,829	9,326	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	15.25		888.9	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.012		0.8	管理費区分 0			
暗渠排水管		m	10.1	3,306	33,390	CB222770 837.85 管理費区分 0			
J01 作業区分			据付			歩 2026.05 単 2026.05			
J02 管種別			直管			単価地区 鯉ヶ沢町			
J03 呼び径			50～150mm			労調係数 1.000 00-00 0			
J05 費用の内訳			全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
普通作業員		%	8.221		271.7	R0102 管理費区分 0			
標準構成比				36.39		歩 2026.05 単 2026.05			
標準単価				25,400		単価地区 鯉ヶ沢町			
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
土木一般世話役		%	4.378		144.7	R0125 管理費区分 0			
標準構成比				14.79		歩 2026.05 単 2026.05			
標準単価				31,000		単価地区 鯉ヶ沢町			
地区単価				36,210		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
暗渠排水管						Y001664000002			

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管 標準構成比 標準単価 地区単価	%	87.382	48.82 405 2,860	2,888	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.019		1.6	管理費区分 0	
床版工 (0024)	m2	54		517,180	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート床版	m3	8.5	59,580	506,430	CB225120 46455.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工 J03 圧送管延長距離区分 J04 床版厚さ区分 J05 溶接金網規格		土木12・港湾7,13 一般養生 延長無し 15cm 各種				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 65～85m3/h	%	2.795	3.38 44,400 47,100	1,665	M000903009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	14.819	21.32 25,400 22,640	8,828	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	5.647	6.2 31,000 36,210	3,364	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	2.934	3.47 28,300 30,700	1,748	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	2.891	3.03 30,000 36,720	1,722	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	7.01		4,176	管理費区分 0
生コン(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C<=55%	%	36.883		21,972	Z230210255 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接金網 鉄筋金網 D13×150×150mm	%	26.487		15,779	Y000140000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.526		313.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		12.4	管理費区分 0
鉄筋コンクリート用棒鋼					Z001102019

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
SD345 D13	t	0.1	107,500	10,750	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支柱 (0025)	本	9		18,279,826	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)	本	1	799,200	799,200	WB230610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 杭種別		モルタル杭(H形鋼)				
J02 設計杭径(実数入力)		353.6mm				
J03 杭1本当り質・軟岩(I)掘削長(実数)		0m/本				
J04 杭1本当り砂・砂質・粘性掘削長(実数)		0.48m/本				
J05 杭1本当り岩塊・玉石の掘削長(実数)		0m/本				
J06 杭1本当り軟岩(II)の掘削長(実数)		5.02m/本				
J07 杭1本当り硬岩の掘削長(実数)		0m/本				
J08 杭1本当り杭長(実数入力)		7.4m/本				
J09 杭1本当り溶接回数		標準以外				
J10 杭1本当り溶接回数(実数入力)		0回/本				
J12 モルタル規格		1:3 高炉				
J14 H形鋼m当り材料質量(実数入力)		0.072t				
J16 補助機械の使用		無				
場所打杭工					WB230610	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(大口径ボーリングマシン工)	本	1	777,200	777,200	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 杭種別		モルタル杭(H形鋼)				
J02 設計杭径(実数入力)		353.6mm				
J03 杭1本当り質・軟岩(I)掘削長(実数)		0m/本				
J04 杭1本当り砂・砂質・粘性掘削長(実数)		0.15m/本				
J05 杭1本当り岩塊・玉石の掘削長(実数)		0m/本				
J06 杭1本当り軟岩(II)の掘削長(実数)		4.85m/本				
J07 杭1本当り硬岩の掘削長(実数)		0m/本				
J08 杭1本当り杭長(実数入力)		7.9m/本				
J09 杭1本当りの溶接回数		標準以外				
J10 杭1本当りの溶接回数(実数入力)		0回/本				
J12 モルタル規格		1:3 高炉				
J14 H形鋼m当り材料質量(実数入力)		0.072t				
J16 補助機械の使用		無				
場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)	本	1	746,200	746,200	WB230610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 杭種別		モルタル杭(H形鋼)				
J02 設計杭径(実数入力)		353.6mm				
J03 杭1本当り質・軟岩(I)掘削長(実数)		0m/本				
J04 杭1本当り砂・砂質・粘性掘削長(実数)		0.46m/本				
J05 杭1本当り岩塊・玉石の掘削長(実数)		0m/本				
J06 杭1本当り軟岩(II)の掘削長(実数)		4.54m/本				
J07 杭1本当り硬岩の掘削長(実数)		0m/本				
J08 杭1本当り杭長(実数入力)		8.65m/本				
J09 杭1本当りの溶接回数		標準以外				
J10 杭1本当りの溶接回数(実数入力)		0回/本				
J12 モルタル規格		1:3 高炉				
J14 H形鋼m当り材料質量(実数入力)		0.072t				
J16 補助機械の使用		無				
場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)	本	1	747,300	747,300	WB230610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町	
J01 杭種別		モルタル杭(H形鋼)				
J02 設計杭径(実数入力)		353.6mm				

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J03	杭1本当り質・軟岩(I)掘削長(実数)	0m/本			労調係数	1.000	00-00 0	
	J04	杭1本当り砂・砂質・粘性掘削長(実数)	0.95m/本			豪雪割増			
	J05	杭1本当り岩塊・玉石の掘削長(実数)	0m/本			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J06	杭1本当り軟岩(II)の掘削長(実数)	4.55m/本			単価補正			
	J07	杭1本当りの硬岩の掘削長(実数)	0m/本						
	J08	杭1本当り杭長(実数入力)	9.15m/本						
	J09	杭1本当りの溶接回数	標準以外						
	J10	杭1本当りの溶接回数(実数入力)	0回/本						
	J12	モルタル規格	1:3 高炉						
	J14	H形鋼m当り材料質量(実数入力)	0.072t						
	J16	補助機械の使用	無						
場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)		本	1	753,800	753,800	WB230610	管理費区分	0	
	J01	杭種別	モルタル杭(H形鋼)			歩	2026.05	単	2026.05
	J02	設計杭径(実数入力)	353.6mm			単価地区	鯉ヶ沢町		
	J03	杭1本当り質・軟岩(I)掘削長(実数)	0m/本			労調係数	1.000	00-00 0	
	J04	杭1本当り砂・砂質・粘性掘削長(実数)	0.9m/本			豪雪割増			
	J05	杭1本当り岩塊・玉石の掘削長(実数)	0m/本			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J06	杭1本当り軟岩(II)の掘削長(実数)	4.6m/本			単価補正			
	J07	杭1本当りの硬岩の掘削長(実数)	0m/本						
	J08	杭1本当り杭長(実数入力)	9.4m/本						
	J09	杭1本当りの溶接回数	標準以外						
	J10	杭1本当りの溶接回数(実数入力)	0回/本						
	J12	モルタル規格	1:3 高炉						
	J14	H形鋼m当り材料質量(実数入力)	0.072t						
	J16	補助機械の使用	無						
場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)		本	1	788,000	788,000	WB230610	管理費区分	0	
	J01	杭種別	モルタル杭(H形鋼)			歩	2026.05	単	2026.05
	J02	設計杭径(実数入力)	353.6mm			単価地区	鯉ヶ沢町		
	J03	杭1本当り質・軟岩(I)掘削長(実数)	0m/本			労調係数	1.000	00-00 0	
	J04	杭1本当り砂・砂質・粘性掘削長(実数)	0.57m/本			豪雪割増			
	J05	杭1本当り岩塊・玉石の掘削長(実数)	0m/本			潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 杭1本当軟岩(II)の掘削長(実数)		4.93m/本			単価補正	
J07 杭1本当りの硬岩の掘削長(実数)		0m/本				
J08 杭1本当り杭長(実数入力)		9.4m/本				
J09 杭1本当りの溶接回数		標準以外				
J10 杭1本当りの溶接回数(実数入力)		0回/本				
J12 モルタル規格		1:3 高炉				
J14 H形鋼m当り材料質量(実数入力)		0.072t				
J16 補助機械の使用		無				
場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)	本	1	770,500	770,500	WB230610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 杭種別		モルタル杭(H形鋼)				
J02 設計杭径(実数入力)		353.6mm				
J03 杭1本当り質・軟岩(I)掘削長(実数)		0m/本				
J04 杭1本当砂・砂質・粘性掘削長(実数)		0.24m/本				
J05 杭1本当岩塊・玉石の掘削長(実数)		0m/本				
J06 杭1本当軟岩(II)の掘削長(実数)		4.76m/本				
J07 杭1本当りの硬岩の掘削長(実数)		0m/本				
J08 杭1本当り杭長(実数入力)		8.4m/本				
J09 杭1本当りの溶接回数		標準以外				
J10 杭1本当りの溶接回数(実数入力)		0回/本				
J12 モルタル規格		1:3 高炉				
J14 H形鋼m当り材料質量(実数入力)		0.072t				
J16 補助機械の使用		無				
場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)	本	1	738,100	738,100	WB230610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 杭種別		モルタル杭(H形鋼)				
J02 設計杭径(実数入力)		353.6mm				
J03 杭1本当り質・軟岩(I)掘削長(実数)		0m/本				
J04 杭1本当砂・砂質・粘性掘削長(実数)		0m/本				
J05 杭1本当岩塊・玉石の掘削長(実数)		0m/本				
J06 杭1本当軟岩(II)の掘削長(実数)		4.5m/本				
J07 杭1本当りの硬岩の掘削長(実数)		0m/本				
J08 杭1本当り杭長(実数入力)		7.65m/本				

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 杭1本当りの溶接回数			標準以外			
J10 杭1本当りの溶接回数(実数入力)			0回/本			
J12 モルタル規格			1:3 高炉			
J14 H形鋼m当り材料質量(実数入力)			0.072t			
J16 補助機械の使用			無			
場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)		本	1	713,800	713,800	WB230610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 杭種別			モルタル杭(H形鋼)			
J02 設計杭径(実数入力)			353.6mm			
J03 杭1本当り質・軟岩(I)掘削長(実数)			0m/本			
J04 杭1本当り砂・砂質・粘性掘削長(実数)			0.24m/本			
J05 杭1本当り岩塊・玉石の掘削長(実数)			0m/本			
J06 杭1本当り軟岩(II)の掘削長(実数)			4.26m/本			
J07 杭1本当り硬岩の掘削長(実数)			0m/本			
J08 杭1本当り杭長(実数入力)			6.65m/本			
J09 杭1本当りの溶接回数			標準以外			
J10 杭1本当りの溶接回数(実数入力)			0回/本			
J12 モルタル規格			1:3 高炉			
J14 H形鋼m当り材料質量(実数入力)			0.072t			
J16 補助機械の使用			無			
支柱 H-250×250×9×14 L=7.40m		本	1	940,000	940,000	Y002062000002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
支柱 H-250×250×9×14 L=7.90m		本	1	1,002,900	1,002,900	Y002062000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支柱 H-250×250×9×14 L=8.65m	本	1	1,097,200	1,097,200	Y002062000006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支柱 H-250×250×9×14 L=9.15m	本	1	1,160,000	1,160,000	Y002062000007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支柱 H-250×250×9×14 L=9.40m	本	2	1,191,400	2,382,800	Y002062000008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支柱 H-250×250×9×14 L=8.40m	本	1	1,065,700	1,065,700	Y002062000005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
支柱 H-250×250×9×14 L=7.65m	本	1	971,500	971,500	Y002062000003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
支柱 H-250×250×9×14 L=6.65m	本	1	845,900	845,900	Y002062000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
支柱 H形鋼支柱取付金具 H-250用	セット	9	44,000	396,000	Y002062000009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
支柱 H形鋼支柱継手 H-250用 高力ボルトA,B	セット	9	135,000	1,215,000	Y002062000010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
空練モルタル 材料(1:3)					単価補正	
J01 セメント材料	m3	8.1 高炉	17,460	141,426	WB240070 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
やぐら設置・撤去					WB230630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法	回	1 ラフテレンクレーン使用	227,300	227,300	ラフテレンクレーン賃料補正	
J03		標準				
壁面材 (0026)					オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01	m2	24.8 標準	3,835	95,108	CB225150 3668.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01		ラフテレンクレーン賃料補正係数				

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	21.037		806.7	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 18.3 標準単価 43,600 地区単価 52,400		
その他(機械)	%	6.942		266.2	管理費区分 0
普通作業員	%	27.277		1,046	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 32 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
土木一般世話役	%	14.536		557.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 13.01 標準単価 31,000 地区単価 36,210		
特殊作業員	%	12.327		472.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町
			標準構成比 11.88 標準単価 28,300		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	17.866		685.1	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		0.9	管理費区分 0	
壁面材 押出成形セメント板 t=50 φ2.3鉄筋入	m2	24.8	21,900	543,120	Y000581000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
張コンクリート (0027)	m3	4		115,017	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	3.7	27,620	102,194	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			単価地区 鯉ヶ沢町	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 設計日打設置 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.081	3.85 52,800 55,900	1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.032		8.78	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.616	8.53 25,400 22,640	2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.405	2.91 31,000 36,210	940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	2.999		828.2	R0101 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			2.76 28,300 30,700		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.128	1.75 28,900 35,090	587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.445		123	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	78.522	78.96 20,400 20,250	21,682	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.766	0.77 138 137	211.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.006		8.72	管理費区分 0	
型枠	m2	2.2	5,829	12,823	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	15.25		888.9	単価補正	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分	0
足場 (0028)	空m3	190		859,005	管理費区分	0
					オプション入力	
					第0017号内訳書	
					単位数量	1 空m3
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
足場(地表)	空m3	189	4,545	859,005	CB340140	4484.6
					管理費区分	0
J01 施工場所		傾斜地			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 クロークレーン賃料補正係数		標準			単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
クロークレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4.9t吊	%	2.992		136	L001140051	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
	%	30.914		1,405	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			35.15			
			25,400			
			22,640			
とび工					単価補正	
	%	21.772		989.5	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			21.56			
			31,200			
			31,930			
土木一般世話役					単価補正	
	%	24.687		1,122	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			21.42			
			31,000			
			36,210			
運転手(特殊)					単価補正	
	%	3.857		175.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.22			
			28,900			
			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	15.596		708.8	管理費区分 0
軽油	%	0.176		8.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.18 138 137		
諸雑費	%	0.006		0.39	管理費区分 0
排水構造物工 (0029)	式	1		1,214,485	
作業土工 (0030)	式	1		16,213	工種 04:道路改良工事
床掘り (0031) (P)	m3	20		6,925	第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			
床掘り	m3	25	277	6,925	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町
J01 土質 J02 施工方法		土砂 標準			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.806	22.47 8,800 9,710	60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.505	53.87 28,900 35,090	159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.66	23.66 138 137	57.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0	
埋戻し (0032)	m3	10		7,345	オプション入力 第0019号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	13	565	7,345	CB210410 517.19 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最小埋戻幅4m以上				
ブルドーザ〔普通〕 排出ガス対策型(2014年規制) 15t級	%	31.447		177.7	M000101103 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	34.36			
		標準単価	26,000			
		地区単価	26,000			
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.675		49.02	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	8.59			
		標準単価	8,800			
		地区単価	9,710			
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	44.082		249.1	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	15.791		89.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.005		0.05	管理費区分 0	
基面整正 (0033) (P)	m2	4		1,943	第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 基面整正費		基面整正				
基面整正	m2	4.3	452	1,943	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員		%	99.978		452.7	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				100		R0102
標準単価				25,400		管理費区分 0
地区単価				22,640		歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 鯉ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.022		0.1	管理費区分 0
小口壁工 (0034)		式	1		15,758	オプション入力 工種 04:道路改良工事
小口壁工 (0035)		式	1		15,758	オプション入力 第0021号内訳書
						単位数量 1 式
						管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 鯉ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.1	33,720	3,372	CB240010 34148.0
J01 構造物種別						管理費区分 0
J02 打設工法						歩 2026.05 単 2026.05
J03 コンクリート規格						単価地区 鯉ヶ沢町
J05 養生工の種類						労調係数 1.000 00-00 0
J07 現場内小運搬の有無						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	19.131		6,449	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			21.19			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
特殊作業員	%	7.185		2,422	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.54			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
土木一般世話役	%	6.98		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.9			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	2.406		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	64.291		21,673	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	
18-8-40 W/C<=60%			63.94			
標準構成比			20,400			
標準単価			20,250			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.007		11.9	管理費区分 0	
型枠	m2	1.1	11,260	12,386	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.66 30,000 36,720			
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.14 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			9.51			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
側溝工 (0036)	式	1		655,554	工種 04:道路改良工事
プレキャストU型側溝 (0037)	m	36		396,108	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	10.6	11,580	122,748	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
J05 U型側溝の規格		400A 400×400×2000			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 基礎碎石施工の有無			有り			
J11 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.72m3/10m			
U型側溝		m	25.5	10,720	273,360	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し			
J03 夜間作業の有無			無し			
J04 U型側溝の種類			道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
J05 U型側溝の規格			400A 400×400×2000			
J08 時間的制約の有無			無し			
J09 施工箇所における補正			無し			
J10 基礎碎石施工の有無			無し			
自由勾配側溝 (0038)		m	4		146,286	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝		m	4.3	34,020	146,286	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無			無し			
J02 規格・仕様区分			L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 基礎コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.67m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無			有り			
J07 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.7m3/10m			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.2m3/10m			
側溝蓋 (0039)	枚	4		113,160	第0024号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 蓋種類		蓋版(各種)			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
蓋版	枚	4	28,290	113,160	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
集水桝・マンホール工 (0040)	式	1		159,760	工種 04:道路改良工事
現場打ち集水桝 (0041) (P)	箇所	1		85,690	第0025号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 集水桝・街渠桝種類		現場打材			
Q02 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
Q03 法面作業補正		無し			
Q04 集水桝設置費		現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			
Q05 集水桝鉄筋費		計上しない			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	85,690	85,690	CB222950 79287.0 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.52m3を超え0.55m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.815	0.81 9,840 10,700	698.3	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クレーン) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.071	0.07 8,800 9,710	61.24	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.04		34.52	管理費区分 0	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.013	32.68 30,000 36,720	31,715	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	21.452		18,381	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			26.01			
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	11.683		10,011	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.81			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	2.719		2,330	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.71			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	12.119		10,384	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	13.395		11,478	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
18-8-40 W/C<=60%			14.12			
標準構成比						
標準単価			19,750			
地区単価			20,250			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	0.432		369.9	Z006702002	
	標準構成比		0.47		管理費区分	0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		137		単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.256		219.2	管理費区分	0
諸雑費	%	0.005		7.84	管理費区分	0
蓋 (0042)	枚	1		74,070	オプション入力	
					第0026号内訳書	
					単位数量	1 枚
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
蓋版	枚	1	74,070	74,070	WB821430	
					管理費区分	0
	J01 作業区分	据付け			歩 2026.05 単 2026.05	
	J02 夜間作業の有無	無し			単価地区	深浦町(旧深浦町)
	J03 蓋版の種類	蓋版(各種)			労調係数	1.000 00-00 0
	J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
	J06 時間的制約の有無	無し			潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
地下排水工 (0043)	式	1		228,388	工種 04:道路改良工事
吸出し防止材設置 (0044)	m2	58		50,170	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
吸出し防止材設置	m2	58	865	50,170	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	19.867	18.8 25,400 22,640	171.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	4.599		39.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			3.32		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
吸出し防止材 t=10mm ｼﾝﾌｨﾌﾞﾙ 不織布 標準構成比 標準単価 地区単価	%	75.516	77.88 740 605	653.4	Y001006000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		0.21	管理費区分 0	
地下排水 (0045) (P)	m	26		178,218	第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 管規格 Q02 暗渠排水管設置費 Q03 ﬁﾙﾀｰ材敷設費		波状管 暗渠排水管 ﾌｨﾙﾀｰ材				
暗渠排水管	m	25.5	3,658	93,279	CB222770 5105.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J04 継手材料費 J05 費用の内訳		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	6.805		248.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.47			
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	3.945		144.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.42			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
暗渠排水管						
高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管	%	89.234		3,264	Y001664000002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			92.11			
標準構成比						
標準単価			4,120			
地区単価			2,860			
諸雑費	%	0.016		0.8	管理費区分 0	
フィルター材	m3	6.9	12,310	84,939	CB222780 7288.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 フィルター材の種類		クラッシュン C-40				
J02 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.861	15.61 21,100 22,500	1,213	M000202129 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.196		24.09	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.739	27.92 25,400 22,640	1,813	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.178	14.15 28,900 35,090	1,252	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価	%	8.829	12.76 31,000	1,086	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	2.493		306.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.88 28,300 30,700		
その他(労務)	%	0.722		88.86	管理費区分 0
クラッシャーラン C-40	%	50.217		6,177	Z002120003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.75 1,200 5,150		
軽油	%	2.57		316.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.37 138 137		
その他(材料)	%	0.175		21.53	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.02		11.72	管理費区分 0	
防草コンクリート (0046)	式	1		105,792	工種 04:道路改良工事	
シールコンクリート (0047)	m2	20		105,792	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート打設工	m2	20.2	3,678	74,295	WB240730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 対象構造物		防草コンクリート				
J02 施工区分		人力打設				
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し				
J05 生コンクリート使用量		10m3/100m2				
J06 目地材の有無		有り				
養生工	m2	2	104	208	WB240740 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 対象構造物		防草コンクリート				

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基礎碎石	m2	20.2	1,549	31,289	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下				
J02 碎石の種類		再生クワッシャー 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.773		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.3			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
その他(機械)	%	0.026		0.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	27.383		423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			37.64			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	14.076		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			15.9			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	14.618		226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			14.75 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	9.044		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			9.49 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.452		6.99	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	25.561		395.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			11.39 1,200 3,300			
軽油	%	3.995		61.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町)	
			4.93 138			

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.054		0.84	管理費区分 0
諸雑費	%	0.018		1.23	管理費区分 0
かご工 (0048)	式	1		33,020	オプション入力 工種 04:道路改良工事
ふとんかご (0049)	m	2		33,020	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ふとんかご	m	2	16,510	33,020	CB225030 16637.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 ふとんかご種別 J03 ふとんかご規格		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	5.73		945.4	M000202053 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.35 19,300 20,500		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.46	18.32 25,400 22,640	2,716	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.95	5.44 28,300 30,700	981.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.497	5.31 28,900 35,090	1,072	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比	%	4.817	4.09	794.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ふとんかご パネルタイプ 4.0 13×50×120cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.199	29.14 4,840 5,140	5,148	Y001023000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
詰石 150-200mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.545	23.46 6,850 5,950	3,390	Y000256000002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.232	2.23 138 137	368.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	6.551		1,081	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.019		12.7	管理費区分 0	
構造物撤去工 (0050)	式	1		40,600		
防護柵撤去工 (0051)	式	1		26,632	工種 99:	
防護柵撤去(ガードレール) (0052)	m	15		26,632	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	15.3	2,708	41,432	WB810530 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込・耐雪型				
J02 規格・仕様		Gr-C3-2E				
J03 夜間作業の補正		無				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
スクラップ H3	t	0.4	-37,000	-14,800	ZZ99*01*05001 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬処理工 (0053)	式	1		13,968	単価補正 工種 99:
現場発生品運搬 (0054)	t	0.4		13,968	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.4	24,060	9,624	CB010410 21195.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 43.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.006	13.79 7,690 8,230	3,128	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	45.1		10,847	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			42.15		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	39.433		9,484	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 30,700			
軽油	%	2.458		591.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 138 137			
諸雑費	%	0.003		9.8	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.4	10,860	4,344	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付]					M000302010	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.942	13.73 7,690 8,230	1,405	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.914	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.268	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.416		45.11	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.449	2.8 138 137	265.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.011		4.99	管理費区分 0
舗装 (0055)	式	1		1,140,684	
舗装工 (0056)	式	1		350,870	
アスファルト舗装工 (0057)	式	1		350,870	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0058)	m2	67		59,673	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	66.6	896	59,673	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート*〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート*幅3.1m	%	5.684		50.92	M000701021 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比 標準単価 地区単価		3.95 37,600 37,600		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.766		6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.49 4,480 4,870		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.779		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.49 4,550 5,030		
その他(機械)	%	1.159		10.38	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	14.075		126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		8.06 28,900 35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	3.784		33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.95			
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	4.105		36.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.63			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	3.63		32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.16			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	4.1		36.73	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	59.56		533.6	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			74.21			
標準構成比						
標準単価			753,000			
地区単価			3,500			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	2.142	19.19		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			1.5 138 137			
その他(材料)	%	0.195	1.75		管理費区分 0	
諸雑費	%	0.021	0.29		管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部) (0059)	m2	66	81,803		オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
上層路盤(車道・路肩部)	m2	65.6	1,247	81,803	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
J01 材料		粒度調整碎石 M-40				
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm				
J07 施工区分		1層施工				
J09 費用の内訳		全ての費用				
					豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m	%	4.088		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.99		
			37,600		
			37,600		
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.556		6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1		
			4,480		
			4,870		
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	%	0.56		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.99		
			4,550		
			5,030		
その他(機械)	%	0.829		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	10.133		126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0
			16.31		
			28,900		
			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	2.723	5.97	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 標準単価 地区単価	
					25,400 22,640	
特殊作業員	%	2.953	5.32	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 標準単価 地区単価	
					28,300 30,700	
土木一般世話役	%	2.611	4.37	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 標準単価 地区単価	
					31,000 36,210	
その他(労務)	%	2.944		36.7	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	70.376	47.84	877.2	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
					標準構成比	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			240,000 5,750		単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.539	3.03 138 137	19.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.678		8.45	管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		0.67	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0060)	m2	66		118,801	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	65.6	1,811	118,801	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.93	0.88 29,500 31,200	16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.157	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロータリー[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.141	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.245		4.44	管理費区分 0
普通作業員	%	3.259		59	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			3.66 25,400 22,640		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.499	2.06 28,900 35,090	45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.2	2.03 28,300 30,700	39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.852	0.73 31,000 36,210	15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.756		31.78	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	79.22	80.7 580,000 14,250	1,434	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.137	7.17 103 117	147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.486	0.49 138 137	8.79	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.089		1.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.029		1.37	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0061)	m2	66		90,593	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)		m2	65.6	1,381	90,593	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員			3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			30mm			
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4			
J07 費用の内訳			全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		%	1.214		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.92		
標準単価				29,500		
地区単価				31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		%	0.196		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.14		
標準単価				4,480		
地区単価				5,030		
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		%	0.19		2.62	L001050002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.14 4,480 4,870		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.319		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.272	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	3.274	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.884	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	1.122		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.77			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	2.31		31.89	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	79.828		1,102	Y001102000002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			84.7			
標準単価			580,000			
地区単価			14,600			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.644		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.57			
標準単価			103			
地区単価			117			
軽油	%	0.632		8.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.51			
標準単価			138			
地区単価			137			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.096		1.32	単価補正	
諸雑費	%	0.019		0.81	管理費区分 0	
防護柵工 (0062)	式	1		789,814		
路側防護柵工 (0063)	式	1		270,080	工種 13:道路維持工事	
ガードレール (0064)	m	16		270,080	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	m	16	16,880	270,080	WB810520	管理費区分 0
J01 施工区分			コンクリート建込		歩 2026.05 単 2026.05	
J02 規格・仕様			Gr-C3-2B 塗装品		単価地区 鯉ヶ沢町	
J03 施工規模による加算			21m未満		労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の補正			無		豪雪割増	
J05 時間的制約を受ける場合の補正			無		潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 曲線部補正			無		単価補正	
J07 加算額の有無			加算無し			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵基礎工 (0065)	式	1		519,734	工種 13:道路維持工事
プレキャスト防護柵基礎工 (0066)	m	16		519,734	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャストガードレール設置 プレートBC-900	m	16	27,553	440,848	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレキャストガードレール基礎 BC-14/16 L2000	個	5	43,900	219,500	Z231340020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.22	36,210	7,966	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
諸雑費1:対象					

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	人	0.22	30,700	6,754	R0101	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	0.67	22,640	15,168	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホ運転 クローラ型クレーン付2.9t吊	日	0.22	61,017	13,423	オプション入力	
諸雑費1：対象					単位数量	1 日
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	L	76	137	10,412	Z006702002	
					管理費区分	0
					歩 2026.05	単 2026.05
					単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]					L001010004	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.45	10,700	15,515	管理費区分	0
K01 長期割引の有無		有り			歩 2026.05	単 2026.05
K03 夜間割増		補正しない			単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		6,929	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率=16.000%					管理費区分	0
					歩 2026.05	単 2026.05
					単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリート	m3	0.09	36,520	3,286	CB240010	36756.0
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分	0
J02 打設工法		人力打設			歩 2026.05	単 2026.05
					単価地区	鯉ヶ沢町

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	19.964		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.25 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	10.805		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.19 31,000 36,210			
特殊作業員	%	8.397		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.69 28,300 30,700			
その他(労務)	%	2.022		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	58.806		21,471	Z230210245 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.85 20,400 20,250		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		10.8	管理費区分 0	
型枠	m2	0.25	10,050	2,512	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.28 30,000 36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30.82 25,400 22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.86			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	
コンクリート	m3	1.6	36,520	58,432	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	19.964		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.25			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	10.805		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			9.19			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				31,000 36,210		単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	8.397		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				7.69 28,300 30,700		
その他(労務)		%	2.022		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	58.806		21,471	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				58.85 20,400 20,250		
諸雑費		%	0.006		10.8	管理費区分 0
型枠		m2	3.2	5,829	18,652	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01	型枠の種類		一般型枠			
J02	構造物の種類		均しコンクリート			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	62.996	58.78 30,000 36,720	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	15.533	19.9 25,400 22,640	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
目地板					CB224710	4077.3

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	0.3	6,007	1,802	管理費区分 0	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102	
標準構成比			47.36		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			22,640		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125	
標準構成比			16.72		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,210		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001	
標準構成比			35.6		管理費区分 0	
標準単価			1,190		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			2,850		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.01		1.23	管理費区分 0
直接工事費 (0067)	式	1		27,180,420	
共通仮設 (0068)	式	1		3,948,000	
共通仮設費（率計上） (0069)	式	1		3,948,000	
	主たる工種	04:道路改良工事			
	施工地域等補正	山間僻地及び離島	1.3		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0070)	式	1		31,128,420	
現場管理費 (0071)	式	1		10,146,000	
	施工地域等補正	山間僻地及び離島	1.0		
	工期日数	200日間			
	冬期日数	56日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.36%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0072)	式	1		41,274,420	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0073)	式	1		7,865,580	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0074)	式	1		49,140,000	
消費税額及び地方消費税額 (0075)	式	1		4,914,000	
工事費計 (0076)	式	1		54,054,000	