

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号            5災 第21号

設計書番号        508-070-0013

岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事

実施 設計書

西津軽郡深浦町大字南迫良瀬山

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 50.8 m		
	鉄筋挿入 (ロックボルト工)		
	D19, L=2.0m(削孔長L=1.84m)	261	本
	設計額	49,687,000 円 (内消費税	4,517,000 円)
請負額			変更による 増減額

# 設計内訳書 (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		21,740,593		
法面工							
		式	1		21,740,593		
鉄筋挿入工							
		式	1		21,740,593		
鉄筋挿入 (ロックボルト工)	D19, L=2.0m (削孔長L=1.84m)						内 1号
		本	261		14,479,434		
足場(鉄筋挿入)							内 2号
		空m3	1,160		5,870,335		
土壌流出防止工	土壌流出防止材 t=10mm						内 3号
		m3	560		1,390,824		
直接工事費							
		式	1		21,740,593		
共通仮設							
		式	1		6,805,121		
共通仮設費							
		式	1		3,579,121		
営繕費							
		式	1		3,579,121		
宿泊費							内 4号
		式	1		3,579,121		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		3,226,000		
純工事費							
		式	1		28,545,714		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		9,340,000			
工事原価		式	1		37,885,714			
一般管理費等		式	1		7,284,286			
工事価格		式	1		45,170,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,517,000			
工事費計		式	1		49,687,000			

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	21,740,593	直接工事費	21,740,593	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	21,740,593	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	21,740,593		0	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）	11.30%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.3		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	14.84%		0.00%	
	計上額	3,226,000		0	0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	3,579,121				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	3,579,121	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,805,121

# 現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	28,545,714	単独（追加工事）直接工事費	21,740,593	単独（追加工事）共通仮設費	6,805,121
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		28,545,714	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		28,545,714		0	0
現場管理費 率（補正前）		31.72%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.36%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		32.72%		0.00%	
計上額		9,340,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	37,885,714				
純工事費	28,545,714	現場管理費	9,340,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		37,885,714	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		37,885,714		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.20%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.20%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		37,885,714		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		7,284,286			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	深浦町(旧深浦町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島		1.3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	山間僻地及び離島	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			21,740,593
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,740,593
	共通仮設費 (率分)	21,740,593	14.84	3,226,000
	営繕費			3,579,121
現場管理費対象純工事費				28,545,714
	現場管理費	28,545,714	32.72	9,340,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,885,714
	一般管理費等	37,885,714	19.20	7,284,286
	業務委託費			0
工事価格				45,170,000
消費税等相当額				4,517,000
工事費計				49,687,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	鉄筋挿入 (ロックボルト工)							
	鉄筋挿入工(ロックボルト工) D19, L=2.0m (削孔長L=1.84m)		本	261	32,868	8,578,548		単 1号 【1区間】 管理費区分：0
	削孔機械の上下移動							単 2号 06-02-14
		WB813120	回	9	20,960	188,640		管理費区分：0
	受圧板設置工 MK受圧板							単 3号
			枚	261	21,886	5,712,246		管理費区分：0
	合計					14,479,434		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	足場(鉄筋挿入)							
	鉄筋挿入工の仮設足場工							単 4号 06-02-14
		WB813130	空m3	1,159	5,065	5,870,335		管理費区分：0
	合計					5,870,335		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土壌流出防止工	土壌流出防止材 t=10mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂流出防止工		m2	564	2,466	1,390,824		単 5号 管理費区分：0
合計					1,390,824		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	宿泊費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
宿泊費		式	1		3,579,121		単 6号 管理費区分：0
合計					3,579,121		

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
1号	鉄筋挿入工(ロックボルト工) D19, L=2.0m (削孔長L=1.84m)						1	32,868
	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難, 1.84m/箇所, 65mm/箇所, 2m/箇所, 標準(0.4), 200m以上(標準), 無	m	1.8	12,180	21,924		単 7号 06-02-14 管理費区分: 0
	鋼材材料費		本	1	10,944	10,944		単 8号 管理費区分: 0
	合計					32,868		
	単価					32,868		円/本

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	回	単位数量	金額	単価	摘要
2号 WB813120	削孔機械の上下移動						1	20,960
	鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1	20,957.5	20,957		管理費区分: 0
	諸雑費(まるめ)		式	1			3	管理費区分: 0
	合計					20,960		
	単価					20,960		円/回

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	受圧板設置工 MK受圧板		単位	枚	単位数量	75	単価	21,886
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							見積 管理費区分：0
	R0125		人	1	36,210	36,210		
	法面工							管理費区分：0
	R0105		人	2	33,760	67,520		
	普通作業員							管理費区分：0
	R0102		人	2	22,640	45,280		
	MK受圧板 60kNタイプ 660×660×55							管理費区分：0
	ZZ99*01*01016		枚	75	19,900	1,492,500		
	合計					1,641,510		
	単価					21,886		円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB813130	鉄筋挿入工の仮設足場工	条件	単位	空m3	単位数量	金額	単価	摘要
					1		5,065	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置・撤去								
	Q001445001		空m3	1	5,065.15	5,065	管理費区分：0	
合計						5,065		
単価						5,065	円/空m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	摘要
	土砂流出防止工		単位	m2	100		単価	2,466
	土砂流出防止材 ガードレインMT	ZZ99*01*01021	m2	120	1,300	156,000		見積 ㎡×20% 管理費区分：0
	アンカー φ9mm×L200mm	ZZ99*01*01022	本	87	75	6,525		管理費区分：0
	止め釘 φ5mm×L150mm	ZZ99*01*01023	本	384	16	6,144		管理費区分：0
	土木一般世話役	R0125	人	0.4	36,210	14,484		* [ ] [1 ] 管理費区分：0
	法面工	R0105	人	1.3	33,760	43,888		* [ ] [1 ] 管理費区分：0
	普通作業員	R0102	人	0.7	22,640	15,848		* [ ] [1 ] 管理費区分：0
	諸雑費(率)	ZS7210100 5%	式	1		3,711		*) 労務費の% [1] [ ] 管理費区分：0
	合計					246,600		
	単価					2,466	円/㎡	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	宿泊費		単位	式	単位数量	1	単価	3,579,121
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ZZ99*01*03001		式	1		3,579,121	管理費区分：0	
	合計					3,579,121		

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB813110	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難, 1.84m/箇所, 65mm/箇所, 2m/箇所, 標準(0.4), 200m以上(標準), 無	単位	m	単位数量	1	単価	12,180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件II 単価補正1.000(FP3)	Q001449006	m	1	12,019	12,019	管理費区分:0	
	材料費 別途計上	Y000800001001	m	1.087	0	0	管理費区分:0	
	グラウト材 普通ボルト用 25kg袋入 配合:1.23t/m3	Y000231000001	m3	0.005	31,488	157	管理費区分:0	
	材料費 別途計上	Y000800009001	組	0.543	0	0	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		4	管理費区分:0	
	合計					12,180		
	単価					12,180	円/m	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	鋼材材料費		単位	本	単位数量	1	単価	10,944
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼ロックボルト D19 SD345(めっき付)		m	2	1,290	2,580	単 9号 管理費区分：0	
	角座金 150×150×9 φ19(めっき付) ZZ99*01*01004		枚	1	1,080	1,080	管理費区分：0	
	ネジ付球面ワッシャー D19用(めっき付) ZZ99*01*01005		個	1	1,530	1,530	管理費区分：0	
	スペーサー D19用(電気めっき付) ZZ99*01*01003		個	2	500	1,000	管理費区分：0	
	ナット D19用(めっき付) ZZ99*01*01002		個	1	560	560	管理費区分：0	
	頭部キャップ 防錆材含む ZZ99*01*01006		個	1	3,330	3,330	管理費区分：0	
	シース D19用 ZZ99*01*01014		個	1	810	810	管理費区分：0	
	先端キャップ D19用 ZZ99*01*01015		個	1	54	54	管理費区分：0	
	合計					10,944		
	単価					10,944	円/本	

# 4次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	異形棒鋼ロックボルト D19 SD345(めっき付)		単位	m	単位数量	1	単価	1,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼ロックボルト D19 SD345(めっき付)	ZZ99*01*01001	m	1	1,290	1,290	管理費区分:0	
合計						1,290		
単価						1,290	円/m	

# 登 録 単 価

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000231000001	グラウト材	普通ポルメント 25kg袋入 配合 : 1.23t/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	31,488	2026	4	確定
Y000800001001	材料費	別途計上	m	0	2026	4	確定
Y000800009001	材料費	別途計上	組	0	2026	4	確定
ZZ99*01*01001	異形棒鋼ロックボルト	D19 SD345(めっき付)	m	1,290	2026	4	確定
ZZ99*01*01002	ナット	D19用(めっき付)	個	560	2026	4	確定
ZZ99*01*01003	スペーサー	D19用(電気めっき付)	個	500	2026	4	確定
ZZ99*01*01004	角座金	150×150×9 φ19(めっき付)	枚	1,080	2026	4	確定
ZZ99*01*01005	衽付球面ワッシャー	D19用(めっき付)	個	1,530	2026	4	確定
ZZ99*01*01006	頭部キャップ	防錆材含む	個	3,330	2026	4	確定
ZZ99*01*01014	シース	D19用	個	810	2026	4	確定
ZZ99*01*01015	先端キャップ	D19用	個	54	2026	4	確定
ZZ99*01*01016	MK受圧板 60kNタイプ	660×660×55	枚	19,900	2026	4	確定
ZZ99*01*01021	土砂流出防止材	ガードレインMT	m <sup>2</sup>	1,300	2026	4	確定
ZZ99*01*01022	アンカー	φ9mm×L200mm	本	75	2026	4	確定
ZZ99*01*01023	止め釘	φ5mm×L150mm	本	16	2026	4	確定
ZZ99*01*03001	宿泊費		式	3,579,121	2026	4	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		21,740,593		
法面工 (0002)	式	1		21,740,593		
鉄筋挿入工 (0003)	式	1		21,740,593	工種 04:道路改良工事	
鉄筋挿入 (ロックボルト工) (0004)	本	261		14,479,434	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋挿入工(ロックボルト工) D19, L=2.0m (削孔長L=1.84m)	本	261	32,868	8,578,548	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋挿入工	m	1.8	12,180	21,924	WB813110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	J01	現場条件	II	削孔に要する重機の搬入困難		
	J02	1箇所当り平均削孔長(実数入力)	1.84m/箇所			
	J04	削孔径(実数入力)	65mm/箇所			

# 入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力) J07 グラウト材補正係数 J10 施工規模 J11 時間的制約を受ける場合の補正		2m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク	1
鋼材材料費	本	1	10,944	10,944	オプション入力 単位数量 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1 0 2026.04 単 2026.04 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1 本
異形棒鋼ロックボルト D19 SD345(めっき付)	m	2	1,290	2,580	オプション入力 単位数量 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1 0 2026.04 単 2026.04 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1 m
異形棒鋼ロックボルト D19 SD345(めっき付)	m	1	1,290	1,290	ZZ99*01*01001 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.04 単 2026.04 深浦町(旧深浦町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1
角座金 150×150×9 φ19(めっき付)	枚	1	1,080	1,080	ZZ99*01*01004 管理費区分 歩	0 2026.04 単 2026.04	

# 入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ｼﾝｸﾞ付球面ワｯｼﾞャｰ D19用(めっき付)	個	1	1,530	1,530	ZZ99*01*01005	
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ｽﾍﾟｰｻｰ D19用(電気めっき付)	個	2	500	1,000	ZZ99*01*01003	
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ﾅｯﾄ D19用(めっき付)	個	1	560	560	ZZ99*01*01002	
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
頭部ｷﾞャｯﾌﾟ 防錆材含む	個	1	3,330	3,330	ZZ99*01*01006	
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	深浦町(旧深浦町)

# 入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
シー D19用	個	1	810	810	ZZ99*01*01014	
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
先端キャッ D19用	個	1	54	54	ZZ99*01*01015	
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
削孔機械の上下移動	回	9	20,960	188,640	WB813120	
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	深浦町(旧深浦町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
受圧板設置工 MK受圧板	枚	261	21,886	5,712,246	オプション入力	
					単位数	75 枚
					管理費区分	0
					歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	深浦町(旧深浦町)

# 入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工	人	2	33,760	67,520	R0105 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
MK受圧板 60kNタイプ 660×660×55	枚	75	19,900	1,492,500	ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場(鉄筋挿入) (0005)	空m3	1,160		5,870,335	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 空m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋挿入工の仮設足場工	空m3	1,159	5,065	5,870,335	WB813130 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土壌流出防止工 (0006)	m3	560		1,390,824	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂流出防止工	m2	564	2,466	1,390,824	オプション入力 単位数 100 m2

# 入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土砂流出防止材 カートレインMT	m2	120	1,300	156,000	ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アンカー φ9mm×L200mm	本	87	75	6,525	ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
止め釘 φ5mm×L150mm	本	384	16	6,144	ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.4	36,210	14,484	R0125 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工	人	1.3	33,760	43,888	R0105 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.7	22,640	15,848	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		3,711	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0007)	式	1		21,740,593	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0008)	式	1		6,805,121	
共通仮設費 (0009)	式	1		3,579,121	
営繕費 (0010)	式	1		3,579,121	工種 99:
宿泊費 (0011)	式	1		3,579,121	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
宿泊費	式	1		3,579,121	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
宿泊費	式	1		3,579,121	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 単価補正
					0% 係数ランク 1
共通仮設費 (率計上) (0012)	式	1		3,226,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	山間僻地及び離島			1.3	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	週休2日(月単位)			1.01	
純工事費 (0013)	式	1		28,545,714	
現場管理費 (0014)	式	1		9,340,000	
施工地域等補正	山間僻地及び離島			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地			1.20%	
施工時期補正	任意設定			0.36%	
緊急工事補正	補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休2日補正	週休2日(月単位)			1.02	
工事原価 (0015)	式	1		37,885,714	
一般管理費等 (0016)	式	1		7,284,286	
前払金支出割合による補正	補正を行わない			1.00	
財団法人等による補正	補正を行わない			1.00	
契約保証に係る補正率	金銭的保証			0.04%	
工事価格					

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0017)	式	1		45,170,000	
消費税額及び地方消費税額 (0018)	式	1		4,517,000	
工事費計 (0019)	式	1		49,687,000	