

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰 第4230号

設計書番号 508-020-0007

五所川原黒石線舗装補修道維持修繕工事

実施 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工事総括表

工事概要 ----- 施工延長 L = 470 m 路面切削工 オハベレイ工	1 1	式 式	
設計額	34,166,000 円	(内消費税 3,106,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

# 設計内訳書 (本01)

工事名	五所川原黒石線舗装補修道維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			
道路修繕							
舗装工			式	1		14,767,106	
路面切削工			式	1		14,147,876	
路面切削			式	1		2,417,406	内 1号
般運搬(路面切削)			m <sup>2</sup>	3,530		2,022,690	内 2号
般処分			m <sup>3</sup>	176		187,616	内 3号
クワック抑制工			t	414.2		207,100	
クワック抑制シート貼り工			式	1		1,948,840	内 4号
ホーパレイ工			m	619		1,948,840	
表層(単道・路肩部)			式	1		9,781,630	内 5号
区画線工			m <sup>2</sup>	3,530		9,781,630	
区画線工			式	1		159,330	
ハット式区画線			式	1		159,330	内 6号
			m	940		124,080	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	五所川原黒石線舗装補修道維持修繕工事				規格	事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路修繕	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価		金額	数量・金額増減	内 7号		
仮設工	仮設工	m	235				35,250			
交通管理工	交通管理工	式	1				459,900			
交通誘導警備員	交通誘導警備員	式	1				459,900			
直接工事費		人日	28				459,900		内 8号	
共通仮設		式	1				14,767,106			
共通仮設費		式	1				3,345,000			
運搬費		式	1				385,000			
建設機械運搬費		式	1				174,000		内 9号	
現場環境改善費		台	2				174,000			
現場環境改善費 (率計上)		式	1				211,000			
共通仮設費 (率計上)		式	1				211,000			
純工事費		式	1				2,960,000			
		式	1				18,112,106			



# 共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事				合算工事:			
対象工事費	14,767,106	直接工事費	14,767,106	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	207,100	その他直工扱い共反積上額	0		
非対象額計 (-)	0			現工事	0	合算工事	0
管理費区分1				(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7				(工場原価)			
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9				(間接費非対象額)			
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0						
無償貸付機械評価額 (+)	0						
共通仮設費対象額	14,767,106	単独 (追加工事)	14,767,106	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	14,560,006		14,560,006		0		0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	14.18%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.4		0.00%		0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率 (補正後)	20.05%		0.00%		0.00
		週休2日 週休2日 (月単位)	1.01				
計上額	2,960,000		2,960,000		0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

	14,767,106	直接工事費	14,767,106
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	207,100		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	207,100	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	14,560,006	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.45%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.45%		0.00%
計上額	211,000		0
			調整工事計上額
			0

# 共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	174,000				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,345,000

# 現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独 (追加工事) 純工事費	18,112,106	単独 (追加工事) 直接工事費	14,767,106	単独 (追加工事) 共通仮設費	3,345,000
非対象額計 (一)		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費		18,112,106	現工事	0	0
単独 (追加工事)		17,905,006		0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)					
現場管理費		34.73%		0.00%	0.00%
率 (補正前)		1.2		0.00%	
施工地域等補正		0.36%		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		1.0		0.00%	
ICT施工補正		42.88%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.02					
計上額		7,766,000		0	0
					調整工事計上額
					0

# 一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	25,878,106				
純工事費	18,112,106	現場管理費	7,766,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分7	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	25,878,106	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	25,671,006		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	20.02%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	20.02%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	25,878,106		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,181,894				
業務委託料	0				

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年4月				
歩掛適用年月	2026年4月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2026年4月				1
単価地域	藤崎町(旧常盤村)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.36%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			14,767,106
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費		14,767,106	20.05	14,767,106
	共通仮設費 (率分)			2,960,000
	運搬費			174,000
現場環境改善費対象工事費		14,560,006	1.45	14,767,106
	現場環境改善費 (率分)			211,000
現場管理費対象純工事費		18,112,106	42.88	18,112,106
	現場管理費			7,766,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				25,878,106
	一般管理費等	25,878,106	20.02	5,181,894
	業務委託費			0
工事価格				31,060,000
消費税等相当額				3,106,000
工事費計				34,166,000

# 一式当り内訳書

内 1号		路面切削					単価使用年月	2026. 04
							歩掛適用年月	2026. 04
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削	CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	m2	3, 530	573	2, 022, 690		04-03-01 管理費区分: 0
	合計					2, 022, 690		

# 一式当り内訳書

内 2号		般運搬(路面切削)					単価使用年月	2026. 04
							歩掛適用年月	2026. 04
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
般運搬(路面切削)	CB430020	無し, 4. 0km以下, 全ての費用	m3	176	1, 066	187, 616		04-03-01 管理費区分: 0
	合計					187, 616		

# 一式当り内訳書

内 3号		穀処分		単価使用年月		2026.04			
処分費(t)		名称・規格		歩掛適用年月		2026.04			
		条件		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
内	3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		WB020052		t	414.2	500	207,100		単 1号 01-02-02 管理費区分：0
		合計					207,100		

# 一式当り内訳書

内 4号		クワック抑制シート貼り工		単価使用年月		2026.04			
		名称・規格		歩掛適用年月		2026.04			
		条件		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
内	4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)33cm 昼間		m	178	2,120	377,360		管理費区分：0
		ZZ99*01*01001							
		クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)50cm 昼間		m	235	2,760	648,600		管理費区分：0
		ZZ99*01*01002							
		クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)100cm昼間		m	206	4,480	922,880		管理費区分：0
		ZZ99*01*01003							
		合計					1,948,840		

# 一式当り内訳書

内 5号		表層(車道・路肩部)					単価使用年月	2026.04
		名称・規格					歩掛適用年月	2026.04
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)		CB410260	3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	3,530	2,771	9,781,630	03-03-03 管理費区分: 0
合計							9,781,630	

# 一式当り内訳書

内 6号		^ 入式区画線					単価使用年月	2026.04
		名称・規格					歩掛適用年月	2026.04
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置		WB821210	無し, ^ 入式溶剤型, 有り, 実線 15c m, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	940	132	124,080	単 2号 03-03-06 管理費区分: 0
合計							124,080	

# 一式当り内訳書

内 7号		バック式区画線					単価使用年月	2026. 04	
							歩掛適用年月	2026. 04	
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内	7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		区画線設置	無し,バック式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	235	150	35, 250		単 3号 03-03-06 管理費区分: 0
		合計					35, 250		

# 一式当り内訳書

内 8号		交通誘導警備員					単価使用年月	2026. 04	
							歩掛適用年月	2026. 04	
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内	8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		交通誘導警備員A		人日	14	17, 650	247, 100		単 4号 02-04-04 管理費区分: 0
		交通誘導警備員B		人日	14	15, 200	212, 800		単 5号 02-04-04 管理費区分: 0
		合計					459, 900		

# 一式当り内訳書

内 9号	建設機械運搬費						単価使用年月	2026.04
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	歩掛適用年月	2026.04
貨物自動車による運搬(1車1回)	WB010010	路面切削機(ホイール廢材積込付)2.0m, 3 2km, 無, 無	台	2	87,000	174,000	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
	合計					174,000		

# 2次単価表

単 I号 WB020052		処分費(t)		名称・規格		条件		単位		t		単位数量		単価使用年月		2026.04	
														歩掛適用年月		2026.04	
														労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
処分費		名称・規格		条件		単位		数量		単位数量		金額		摘要			
		Y00760000I001				t		100		500		100		500		管理費区分:T	
		合計										50,000					
		単価										500		円/t			



# 2次単価表

単 3号 WB821210		区画線設置		名称・規格		条件		単位		m		数量		単位数量		単価使用年月		2026.04	
																歩掛適用年月		2026.04	
																労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
		名称・規格		条件		単位		数量		単位数量		金額		摘要					
		区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001037013		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm, 無し,無し,常温,白,全ての費用		m		1,000		102		1,000		150		[ ] [2]	
		トフインパクト 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007				L		50		700		35,000				[ ] [1]	
		ガラスビーズ 0.106~0.850mm		Z004352001				kg		39		180		7,020				[ ] [1]	
		軽油		Z006702002				L		40		131		5,240				[ ] [1]	
		諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004		3%		式		1		1,340						[ ] [1]	
		合計												150,600					
		単価												150		円/m			

## 2次単価表

単 4号 WB010211	交通誘導警備員A	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	2026.04	
							単価	金額
							1	17,650
	交通誘導警備員A			人	1	17,650		17,650
		R0803						管理費区分：0
	合計					17,650		
	単価					17,650		円/人日

単 5号 WB010212	交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	2026.04	
							単価	金額
							1	15,200
	交通誘導警備員B			人	1	15,200		15,200
		R0804						管理費区分：0
	合計					15,200		
	単価					15,200		円/人日

## 2次単価表

## 2次単価表

単 6号 WB010010		貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホーロー廃材積込付)2.0m, 3 2km, 無, 無		単位 台		単位数量		単価使用年月	
										2026.04	
										歩掛適用年月	
労務調整係数		1		金額		単価		87,000			
名称・規格		条件		数量		単価		摘要			
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		Z006811002		1		87,000		管理費区分: 0			
合計						87,000					
単価						87,000		円/台			



# 入力データリスト (本01)

工事名	五所川原黒石線舗装補修道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式 1		14,767,106		
舗装工 (0002)	式 1		14,147,876		
路面切削工 (0003)	式 1		2,417,406	オブション入力 工種 06:舗装工事	
路面切削 (0004)	m <sup>2</sup> 3,530		2,022,690	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m <sup>2</sup> 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路面切削	m <sup>2</sup> 3,530	573 全面切削6cm以下(4000m <sup>2</sup> 以下) 有り 全ての費用	2,022,690	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面切削機[ホイール式・廃材種込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 標準構成比 標準単価 地区単価	% 31.917	30.97 155,000 165,000	183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

# 入力データリスト (本01)

工事名	五所川原黒石線舗装補修道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m <sup>3</sup>	%	6.471	6.25 34,700 37,100	37.1		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1  M001101005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	14.183		81.32		管理費区分 0
普通作業員	%	11.29	13.08 25,400 22,640	64.73	R0102	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	4.479	3.96 31,000 36,210	25.68	R0125	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	4.338	3.69 28,900	24.87	R0114	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村)

# 入力データリスト (本01)

工事名	五所川原黒石線舗装補修道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員				21.74	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)		%		73.97	管理費区分 0	
軽油		%		44.43	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)		%		16.44	管理費区分 0	
諸雑費		%		0.12	管理費区分 0	
穀運搬(路面切削) (0005)	176	m <sup>3</sup>		187,616	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m <sup>3</sup> 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	五所川原黒石線舗装補修道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
殻運搬(路面切削) J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳	m3	176 無し 4.0km以下 全ての費用	1,066	187,616	歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位) CB430020 928.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オホロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	37.776	40.84 20,847 21,400 747	402.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.156	45.78 23,600 30,290	545.2	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比	%	11.053	13.38	117.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	

# 入力データリスト (本01)

工事名	五所川原黒石線舗装補修道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価		138 131		単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	0.015		0.4	管理費区分 0	
処処分 (0006)	414.2	t	207,100	オープン入力 第0003号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	414.2	t	207,100	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クランク抑制工 (0007)	1	式	1,948,840	オープン入力 工種 06:舗装工事	
クランク抑制シート貼り工 (0008)	619	m	1,948,840	オープン入力 第0004号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	五所川原黒石線舗装補修道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕	
	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)33cm 昼間	m	178	2,120	377,360	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)50cm 昼間	m	235	2,760	648,600	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)100cm 昼間	m	206	4,480	922,880	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
オ-パ-レイ工 (0009)		式	1		9,781,630	オブション入力 工種 06:舗装工事

# 入力データリスト (本01)

工事名	五所川原黒石線舗装補修道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位	摘要	
表層(車道・路肩部) (0010)	3,530		9,781,630	m <sup>2</sup>	オプシオン入力 第0005号内訳書 単位数 1 m <sup>2</sup> 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	3,530	2,771	9,781,630	m <sup>2</sup>	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) タックコート PK-4 全ての費用					
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	0.605	0.92 29,500 31,200	16.76	%	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤロー[普通型] 運転質量13~14t 標準構成比 標準単価 地区単価	0.097	0.14 4,480 5,030	2.7	%	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	五所川原黒石線舗装補修道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
ロートローラ[ワカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.095	0.14 4,480 4,870	2.62	単価補正 L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(機械)	%	0.159		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.129	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.631	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.437	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	五所川原黒石線舗装補修道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
土木一般世話役	%	0.559	0.77	15.49		豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
						R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.151		31.89		管理費区分 0
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型	%	89.903	84.7	2,491		Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タグコート用	%	1.815	2.57	50.3		Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
軽油	%	0.301	0.51	8.34		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

# 入力データリスト (本01)

工事項名	五所川原黒石線舗装補修道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価		138 131		単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.105	2.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013	0.61	管理費区分 0	
区画線工 (0011)	式	1	159,330	オプション入力	
区画線工 (0012)	式	1	159,330	オプション入力 工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0013)	m	940	124,080	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	940	124,080	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 夜間作業の有無	無し				
J02 施工方法区分	ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無	有り				
J04 規格・仕様区分	実線 15cm				

# 入力データリスト (本01)

工事名	五所川原黒石線舗装補修道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ぺイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳	無し 無し 常温 白 全ての費用				潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ぺイント式区画線 (0014)	235	m		35,250	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	235	m	150	35,250	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ぺイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳	無し ぺイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				オプション入力
仮設工 (0015)	1	式		459,900	オプション入力
交通管理工 (0016)	1	式		459,900	オプション入力 工種 99:
交通誘導警備員					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	五所川原黒石線舗装補修道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位	摘要	
(0017)	28		459,900	人日	第0008号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ラシク 1 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	14	17,650	247,100	人日	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数ラシク 1	
交通誘導警備員B	14	15,200	212,800	人日	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数ラシク 1	
直接工事費 (0018)	1		14,767,106	式		
共通仮設 (0019)	1		3,345,000	式		
共通仮設費 (0020)	1		385,000	式		

# 入力データリスト (本01)

工事名	五所川原黒石線舗装補修道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運搬費 (0021)	1	式		174,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0022)	2	台		174,000	第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
----- Q01 貨物自動車による運搬費					
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	87,000	174,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 藤崎町(旧常盤村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- J01 運搬区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J03 その他の諸料金の有無 J05 運搬中の賃料(損料)の有無					
現場環境改善費 (0023)	1	式		211,000	路面切削削機(オイル廃材積込付)2.0m 32km 無 無
現場環境改善費(率計上) (0024)	1	式		211,000	市街地以外
共通仮設費(率計上) (0025)	1	式		2,960,000	主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正
----- 06:舗装工事 一般交通影響有り(2) - 1 未使用 補正なし					

