

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰 第4232号

設計書番号 508-020-0016

小国本町線舗装道維持修繕工事

実施 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	小国本町線舗装道維持修繕工事				規格	事業区分 工事区分				道路維持・修繕 道路修繕	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価		金額	数量・金額増減				
道路修繕											
舗装工		式	1					12,609,120			
路面切削工		式	1					12,088,380			
路面切削		式	1					2,154,210			内 1号
殻運搬(路面切削)		m ²	2,990					1,713,270			内 2号
殻処分		m ³	150					159,900			内 3号
クワック抑制工		t	351.3					281,040			
クワック抑制シート貼り工		式	1					1,648,880			内 4号
オーバレイ工		m	525					1,648,880			
表層(単道・路肩部)		式	1					8,285,290			内 5号
区画線工		m ²	2,990					8,285,290			
区画線工		式	1					155,940			
ハット式区画線		式	1					155,940			内 6号
		m	920					121,440			

設計内訳書 (本01)

工事名	小国本町線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路修繕	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
	〆 付式区画線			230		34,500		内 7号	
仮設工				1		364,800			
交通管理工				1		364,800			
交通誘導警備員			人日	24		364,800		内 8号	
直接工事費				1		12,609,120			
共通仮設				1		2,970,000			
共通仮設費				1		358,000			
運搬費				1		174,000		内 9号	
建設機械運搬費			台	2		174,000			
現場環境改善費				1		184,000			
現場環境改善費 (率計上)				1		184,000			
共通仮設費 (率計上)				1		2,612,000			
純工事費				1		15,579,120			

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事			合算工事:		
対象工事費	12,609,120	直接工事費	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	281,040	単独 (追加工事)	現工事	0	合算工事 0
非対象額計 (一)	0		(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費) (工場原価) (一般管理費等のみ対象額) (間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
管理費区分1 管理費区分2, 7 管理費区分5 管理費区分9 管理費区分T					
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
共通仮設費対象額	12,609,120	単独 (追加工事)	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	12,328,080			0	
共通仮設費 (率分)	14.65%	率 (補正前)		0.00%	0.00%
施工地域等補正	1.4	施工地域等補正		0.00%	0.00
除雪工事補正	1.00	除雪工事補正		0.00	0.00
ICT施工補正	1.0	ICT施工補正		0.00	0.00
率 (補正後)	20.72%	率 (補正後)	週休2日 週休2日 (月単位) 1.01	0.00%	
計上額	2,612,000	計上額		0	0
					調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

	12,609,120	直接工事費	12,609,120
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	281,040		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	281,040	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	12,328,080	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.50%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.50%		0.00%
計上額	184,000		0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	174,000				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,970,000

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	22,412,120				
純工事費	15,579,120	現場管理費	6,833,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分7	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	22,412,120	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)	22,131,080				0
率 (補正前)	20.33%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
単独 (追加工事)	1.00		0.00		0.000000000
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	20.33%		0.00%		0.00%
率 (補正後)					
(当初一般管理費対象額)	22,412,120		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,557,880				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年4月				
歩掛適用年月	2026年4月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2026年4月				1
単価地域	平川市(旧平賀町)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費(率計上)					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上)					
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.24%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				12,609,120
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		12,609,120	20.72	12,609,120
共通仮設費 (率分)				2,612,000
運搬費				174,000
現場環境改善費対象工事費		12,328,080	1.50	12,609,120
現場環境改善費 (率分)				184,000
現場管理費		15,579,120	43.86	15,579,120
工期延長等に伴う現場維持費				6,833,000
桁等購入費				0
工事原価計				0
				22,412,120
一般管理費等		22,412,120	20.33	4,557,880
業務委託費				0
工事価格				26,970,000
消費税等相当額				2,697,000
工事費計				29,667,000

一式当り内訳書

内 1号		路面切削					単価使用年月 2026.04 歩掛適用年月 2026.04 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	2,990	573	1,713,270		04-03-01 管理費区分:0	
	合計					1,713,270			

一式当り内訳書

内 2号		般運搬(路面切削)					単価使用年月 2026.04 歩掛適用年月 2026.04 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	般運搬(路面切削) CB430020	無し,4.0km以下,全ての費用	m3	150	1,066	159,900		04-03-01 管理費区分:0	
	合計					159,900			

一式当り内訳書

内 3号	穀処分						2026.04		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)	WB020052		t	351.3	800	281,040		単 1号 01-02-02 管理費区分：0	
	合計					281,040			

内 4号	クワック抑制シート貼り工						2026.04		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)33cm 昼間	ZZ99*01*01001	m	151	2,120	320,120		管理費区分：0	
	クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)50cm 昼間	ZZ99*01*01002	m	199	2,760	549,240		管理費区分：0	
	クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)100cm昼間	ZZ99*01*01003	m	174	4,480	779,520		管理費区分：0	
	合計					1,648,880			

一式当り内訳書

内 5号		表層(車道・路肩部)					単価使用年月	2026.04
		名称・規格					歩掛適用年月	2026.04
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)							03-03-03	
	CB410260	3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	2,990	2,771	8,285,290	管理費区分: 0	
合計						8,285,290		

一式当り内訳書

内 6号		^°ハット式区画線					単価使用年月	2026.04
		名称・規格					歩掛適用年月	2026.04
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置							単 2号 03-03-06	
	WB821210	無し, ^°ハット式溶剤型, 有り, 実線 15c m, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	920	132	121,440	管理費区分: 0	
合計						121,440		

一式当り内訳書

内 7号		インターネット区画線					単価使用年月	2026.04	
							歩掛適用年月	2026.04	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		区画線設置 WB821210	無し,^\`イ\`ト式溶剤型,有り,破線 15c m,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	230	150	34,500		単 3号 03-03-06 管理費区分:0
		合計					34,500		

内 8号		交通誘導警備員					単価使用年月	2026.04	
							歩掛適用年月	2026.04	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		交通誘導警備員B WB010212		人日	24	15,200	364,800		単 4号 02-04-04 管理費区分:0
		合計					364,800		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 9号	建設機械運搬費						単価使用年月	2026.04
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	WB010010	路面切削機(ホイール廢材積込付)2.0m, 4 2km, 無, 無	台	2	87,000	174,000		単 5号 01-02-02 管理費区分: 0
	合計					174,000		

2次単価表

単 I号 WB020052		処分費(t)		名称・規格		条件		単位		t		単位数量		単価使用年月		2026.04	
														歩掛適用年月		2026.04	
														労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
処分費		名称・規格		条件		単位		数量		単位数量		金額		摘要			
		Y00760000I001				t		100		800		80,000		管理費区分:T			
		合計										80,000					
		単価												800		円/t	

2次単価表

単 2号 WB821210		区画線設置		名称・規格		条件		単位		m		数量		単位数量		金額		単価		132							
		無し,パイント式溶剤型,有り,実線 15cm																無し,無し,常温,白,全ての費用		1,000		132		0.0		0.0	
		歩掛適用年月																労務調整係数		2026.04		2026.04		1.000-00000		0.0	
名称・規格		条件		単位		数量		単位		金額		摘要		[] [2]		[] [1]		[] [1]									
区画線設置(パイント式)昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001037010				m		1,000		84.66		84,660		管理費区分:0		[] [1]											
トフイックパイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007				L		50		700		35,000		管理費区分:0		[] [1]											
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		Z004352001				kg		39		180		7,020		管理費区分:0		[] [1]											
軽油		Z006702002				L		33		131		4,323		管理費区分:0		[] [1]											
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004		3%		式		1		1,297		管理費区分:0		[] [1]													
合計												132,300															
単価												132		円/m													

2次単価表

単 3号 WB821210		区画線設置		名称・規格		条件		単位	m	数量	単位数量	金額	単価	150
								単位	数量	単位	金額	摘要		
		区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001037013		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm, 無し,無し,常温,白,全ての費用		m	1,000	102	102,000	管理費区分:0	[] [2]	
		トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007				L	50	700	35,000	管理費区分:0	[] [1]	
		ガラスビーズ 0.106~0.850mm		Z004352001				kg	39	180	7,020	管理費区分:0	[] [1]	
		軽油		Z006702002				L	40	131	5,240	管理費区分:0	[] [1]	
		諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%				式	1		1,340	管理費区分:0	[] [1]	
		合計									150,600			
		単価									150	円/m		

2次単価表

単 4号 WB010212	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	2026.04	
						単価	金額
						単価	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	15,200		15,200
	R0804					管理費区分:0	
	合計				15,200		
	単価					円/人日	

単 5号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	条件	単位	台	単位数量	2026.04	
						単価	金額
						単価	摘要
	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		台	1	87,000		87,000
	Z006811002					管理費区分:0	
	合計				87,000		
	単価					円/台	

2次単価表

入力データリスト (本01)

工事名	小国本町線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路修繕 (0001)	式 1			12,609,120	
舗装工 (0002)	式 1			12,088,380	
路面切削工 (0003)	式 1			2,154,210	オープン入力 工種 06:舗装工事
路面切削 (0004)	m ² 2,990			1,713,270	オープン入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m ² 2,990		573 全面切削6cm以下(4000m ² 以下) 有り 全ての費用	1,713,270	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面切削機[ホイール式・廃材種込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 標準構成比 標準単価 地区単価	% 31.917		30.97 155,000 165,000	183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
小国本町線舗装道維持修繕工事	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³	% 6.471	6.25 34,700 37,100	37.1	潮間割増 単価補正 M001101005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	% 14.183		81.32	管理費区分 0	
普通作業員	% 11.29	13.08 25,400 22,640	64.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	% 4.479	3.96 31,000 36,210	25.68	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	% 4.338	3.69 28,900	24.87	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町)	

入力データリスト (本01)

工事名	小国本町線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.792	21.74		R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	12.901	73.97		管理費区分 0	
軽油	%	7.749	44.43		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	2.867	16.44		管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013	0.12		管理費区分 0	
殻運搬(路面切削) (0005)	m ³	150	159,900		オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m ³ 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	小国本町線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
殻運搬(路面切削) J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳	150 無し 4.0km以下 全ての費用	m ³	1,066	159,900	歩 単価 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	37.776	%	40.84 20,847 21,400 747	402.6	M000301005 管理費区分 0 歩 単価 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	51.156	%	45.78 23,600 30,290	545.2	R0115 管理費区分 0 歩 単価 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比	11.053	%	13.38	117.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 単価 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	小国本町線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価		138 131		平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	0.015		0.4	管理費区分 0	
処処分 (0006)	351.3	t	281,040	オープン入力 第0003号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処処分(t)	351.3	t	281,040	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クランク抑制工 (0007)	1	式	1,648,880	オープン入力 工種 06:舗装工事	
クランク抑制シート貼り工 (0008)	525	m	1,648,880	オープン入力 第0004号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	小国本町線舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕
	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					摘要
クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)33cm 昼間	151	m	2,120	320,120	歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)50cm 昼間	199	m	2,760	549,240	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)100cm 昼間	174	m	4,480	779,520	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
オーバートレ工 (0009)	1	式		8,285,290	オブション入力 工種 06:舗装工事

入力データリスト (本01)

工事名	小国本町線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
表層(車道・路肩部) (0010)	m ²	2,990	8,285,290	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m ²	2,990	8,285,290	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	2,771 29,500 31,200	0.92 29,500 31,200	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	0.605		16.76	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤロー[普通型] 運転質量13~14t 標準構成比 標準単価 地区単価	0.097		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	小国本町線舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
ロートローラ[マダダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	% 0.095	0.14 4,480 4,870	2.62	単価補正 L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	% 0.159		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 2.129	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	% 1.631	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 1.437	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	小国本町線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
		金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	0.559	15.49
標準構成比		0.77	
標準単価		31,000	
地区単価		36,210	
R0125			
管理費区分		0	0
歩		2026.04	単 2026.04
単価地区			平川市(旧平賀町)
労調係数		1.000	00-00 0
豪雪割増			
潮間割増			0%
単価補正			係数ランク 1
その他(労務)	%	1.151	31.89
アスファルト混合物	%	89.903	2,491
(5) 密粒度As(20F) 改質II型		84.7	
標準構成比		580,000	
標準単価		19,800	
地区単価			
Z231050020			
管理費区分		0	0
歩		2026.04	単 2026.04
単価地区			平川市(旧平賀町)
労調係数		1.000	00-00 0
豪雪割増			
潮間割増			0%
単価補正			係数ランク 1
アスファルト乳剤	%	1.815	50.3
PK-4 タックコート用		2.57	
標準構成比		103	
標準単価		117	
地区単価			
Z004130003			
管理費区分		0	0
歩		2026.04	単 2026.04
単価地区			平川市(旧平賀町)
労調係数		1.000	00-00 0
豪雪割増			
潮間割増			0%
単価補正			係数ランク 1
軽油	%	0.301	8.34
標準構成比		0.51	
Z006702002			
管理費区分		0	0
歩		2026.04	単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事項名	小国本町線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価	138 131				単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	0.105	%		2.9	管理費区分 0
諸雑費	0.013	%		0.61	管理費区分 0
区画線工 (0011)	1	式		155,940	オプション入力
区画線工 (0012)	1	式		155,940	オプション入力 工種 13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0013)	920	m		121,440	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	920 無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm	m	132	121,440	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	小国本町線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ぺイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳	無し 無し 常温 白 全ての費用				潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ぺイント式区画線 (0014)	230	m		34,500	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	230	m	150	34,500	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ぺイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳	無し ぺイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				オプション入力
仮設工 (0015)	1	式		364,800	
交通管理工 (0016)	1	式		364,800	オプション入力 工種 99:
交通誘導警備員					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	小国本町線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0017)	24		364,800	第0008号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員B					
	24	15,200	364,800	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
直接工事費 (0018)	1		12,609,120		
共通仮設 (0019)	1		2,970,000		
共通仮設費 (0020)	1		358,000		
運搬費 (0021)	1		174,000	工種 99:	
建設機械運搬費 (0022)	2		174,000	第0009号内訳書 単位数 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	
Q01 貨物自動車による運搬費					
----- 貨物自動車による運搬(1車1回)					

入力データリスト (本01)

工事名	小国本町線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	87,000	174,000	平川市(旧平賀町) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 運搬区分	2				WB010010 管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)	路面切削機(体ノール廃材積込付)2.0m				歩 2026.04 単 2026.04
J03 その他の諸料金の有無	42km				単価地区 平川市(旧平賀町)
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
現場環境改善費 (0023)		式	1	184,000	
現場環境改善費 (率計上) (0024)		式	1	184,000	
共通反設費 (率計上) (0025)		式	1	2,612,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0026)		式	1	15,579,120	
現場管理費 (0027)		式	1	6,833,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1		1.2		
工期日数	0日間				

入力データリスト (本01)

工事名	小国本町線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.20% 0.24% 0.00% 0.00% 1.0 1.02				
工事原価 (0028)	式	1		22,412,120		
一般管理費等 (0029)	式	1		4,557,880		
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0030)	式	1		26,970,000		
消費税額及び地方消費税額 (0031)	式	1		2,697,000		
工事費計 (0032)	式	1		29,667,000		