

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰 第4233号

設計書番号 508-020-0025

常盤新山線舗装道維持修繕工事

実施 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要 施工延長 L = 360 m 路面切削工 オフレイ 式 式	1 1	式 式	
設計額 19,503,000 円 (内消費税 1,773,000 円)		変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	常盤新山線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減			
道路修繕									
舗装工		式	1		7,833,800				
路面切削工		式	1		7,448,960				
路面切削		式	1		1,265,040			内 1号	
殻運搬(路面切削)		m ²	1,800		1,031,400			内 2号	
殻処分		m ³	90		127,890			内 3号	
クワック抑制工		t	211.5		105,750				
クワック抑制シート貼り工		式	1		994,520			内 4号	
オーバレイ工		m	316		994,520				
表層(単道・路肩部)		式	1		5,189,400			内 5号	
区画線工		m ²	1,800		5,189,400				
区画線工		式	1		122,040				
ハット式区画線		式	1		122,040			内 6号	
		m	720		95,040				

設計内訳書 (本01)

工事名	常盤新山線舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路修繕	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	内 7号	
	〆 付式区画線		m	180		27,000			
仮設工									
交通管理工			式	1		262,800			
			式	1		262,800			
交通誘導警備員			人日	16		262,800		内 8号	
直接工事費									
			式	1		7,833,800			
共通仮設									
			式	1		2,092,000			
共通仮設費									
			式	1		301,000			
運搬費									
			式	1		174,000		内 9号	
建設機械運搬費									
			台	2		174,000			
現場環境改善費									
			式	1		127,000			
現場環境改善費 (率計上)									
			式	1		127,000			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		1,791,000			
純工事費									
			式	1		9,925,800			

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	7,833,800	直接工事費	7,833,800	
非対象額計(一)	105,750			
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	105,750	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費(+)	0			
無償貸付機械評価額(+)	0			
現場環境改善費対象額(P i)	7,728,050	現工事	0	合算工事 0
単独(追加工事)				
現場環境改善費				
率(補正前)	1.65%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率(補正後)	1.65%		0.00%	
計上額	127,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	174,000				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,092,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独 (追加工事) 純工事費	9,925,800	単独 (追加工事) 直接工事費	7,833,800	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,092,000
非対象額計 (一)	0				
管理費区分2,7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0				
支給品で扱う桁等購入費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	9,925,800	現工事		0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費	9,820,050			0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					0.00%
率 (修正前)	38.47%				0.00%
施工地域等補正	1.2				0.00%
施工時期補正	0.24%				0.00%
緊急工事補正	0.00%				0.00%
砂防・地滑り補正	0.00%				0.00%
ICT施工補正	1.0				0.00%
率 (修正後)	47.33%				0.00%
週休2日 週休2日 (月単位) 1.02					
計上額	4,697,000			0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	14,622,800				
純工事費	9,925,800	現場管理費	4,697,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分7	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	14,622,800		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)	14,517,050			0	0
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	21.25%		現工事	0.00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
率 (補正後)	21.25%			0.00%	0.00%
(当初一般管理費対象額)	14,622,800			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	3,107,200				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年4月				
歩掛適用年月	2026年4月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2026年4月				1
単価地域	田舎館村				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.24%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,833,800
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費		7,833,800	22.87	7,833,800
	共通仮設費 (率分)			1,791,000
	運搬費			174,000
現場環境改善費対象工事費		7,728,050	1.65	7,833,800
	現場環境改善費 (率分)			127,000
現場管理費対象純工事費		9,925,800	47.33	9,925,800
	現場管理費			4,697,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				14,622,800
	一般管理費等	14,622,800	21.25	3,107,200
	業務委託費			0
工事価格				17,730,000
消費税等相当額				1,773,000
工事費計				19,503,000

一式当り内訳書

路面切削								2026.04	
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	2026.04
路面切削	CB430010	全面切削(6cm以下(4000m ² 以下),有り), 全ての費用	m ²	1,800	573	1,031,400		04-03-01 管理費区分:0	2026.04
	合計					1,031,400			2026.04
									1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

般運搬(路面切削)								2026.04	
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	2026.04
般運搬(路面切削)	CB430020	無し, 6.5km以下, 全ての費用	m ³	90	1,421	127,890		04-03-01 管理費区分:0	2026.04
	合計					127,890			2026.04
									1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

内 3号	穀処分						2026.04		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052		t	211.5	500	105,750		単 1号 01-02-02 管理費区分：0
		合計					105,750		

内 4号	クワック抑制シート貼り工						2026.04		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)33cm 昼間		m	91	2,120	192,920		管理費区分：0
		ZZ99*01*01001							
		クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)50cm 昼間		m	120	2,760	331,200		管理費区分：0
		ZZ99*01*01002							
		クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)100cm 昼間		m	105	4,480	470,400		管理費区分：0
		ZZ99*01*01003							
		合計					994,520		

一式当り内訳書

内 5号		表層(車道・路肩部)					単価使用年月	2026.04
		名称・規格					歩掛適用年月	2026.04
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)							03-03-03	
	CB410260	m2	1,800	2,883	5,189,400		管理費区分: 0	
合計					5,189,400			

一式当り内訳書

内 6号		^°ハット式区画線					単価使用年月	2026.04
		名称・規格					歩掛適用年月	2026.04
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置							単 2号 03-03-06	
	WB821210	m	720	132	95,040		管理費区分: 0	
合計					95,040			

一式当り内訳書

内 7号		インターネット区画線				単価使用年月		2026.04	
		名称・規格				歩掛適用年月		2026.04	
		条件				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
区画線設置		条件		数量		金額		摘要	
名称・規格		条件		数量		金額		摘要	
	WB821210	無し, ^ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ式溶剤型, 有り, 破線 15c m, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用		m	180	150	27,000	単 3号 03-03-06 管理費区分: 0	
	合計						27,000		

内 8号		交通誘導警備員				単価使用年月		2026.04	
		名称・規格				歩掛適用年月		2026.04	
		条件				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
交通誘導警備員A		条件		数量		金額		摘要	
名称・規格		条件		数量		金額		摘要	
	WB010211			人日	8	17,650	141,200	単 4号 02-04-04 管理費区分: 0	
	WB010212			人日	8	15,200	121,600	単 5号 02-04-04 管理費区分: 0	
	合計						262,800		

一式当り内訳書

内 9号	建設機械運搬費						単価使用年月	2026.04
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	歩掛適用年月	2026.04
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廢材積込付)2.0m, 3 4.5km, 無, 無	台	2	87,000	174,000	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
	合計					174,000		

2次単価表

単 I号 WB020052		処分費(t)		名称・規格		条件		単価使用年月		2026.04	
								歩掛適用年月		2026.04	
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
処分費		単価	数量	単位	t	単位数量	金額	単価	500	摘要	
									100		
		Y00760000I001	100	t	500	50,000					管理費区分:T
		合計				50,000					
		単価							500		円/t

2次単価表

単 3号 WB821210		区画線設置	名称・規格	条件	単位	m 数量	単位数量	単価使用年月	
								単価	2026.04
								歩掛適用年月	2026.04
								労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
					単位	数量	金額	摘要	
				無し,パイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用				150	[] [2]
		Q001037013	区画線設置(パイント式)昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		m	1,000	102,000	管理費区分:0	[] [1]
		Z004350007	トフイックパイント 常温型 溶剤型 1種B 白		L	50	35,000	管理費区分:0	[] [1]
		Z004352001	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	39	7,020	管理費区分:0	[] [1]
		Z006702002	軽油		L	40	5,240	管理費区分:0	[] [1]
		ZS8000004	諸雑費(率+まるめ)	3%	式	1	1,340	管理費区分:0	[] [1]
		合計					150,600		
		単価					150	円/m	

2次単価表

単 6号 WB010010		貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホーロー廃材積込付)2.0m, 3 4.5km, 無, 無		単位 台		単位数量		単価使用年月			
										2026.04			
										2026.04			
労務調整係数		1		1.000-00000		0.0		0					
名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		Z006811002		台		1		87,000		87,000		管理費区分:0	
合計										87,000			
単価										87,000		円/台	

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回 金額 前回/今回
道路修繕 (0001)	式	1	7,833,800
舗装工 (0002)	式	1	7,448,960
路面切削工 (0003)	式	1	1,265,040
路面切削 (0004)	m ²	1,800	1,031,400
路面切削	m ²	1,800	1,031,400
J01 施工区分・平均切削深さ	573		
J02 段差すりつけの撤去作業	全面切削6cm以下(4000m ² 以下)		
J03 費用の内訳	有り 全ての費用		
路面切削機[ホイール式・廃材種込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.917	183
標準構成比		30.97	
標準単価		155,000	
地区単価		165,000	

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³	%	6.471	6.25 34,700 37,100	37.1		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 M001101005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	14.183		81.32		管理費区分 0
普通作業員	%	11.29	13.08 25,400 22,640	64.73		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	4.479	3.96 31,000 36,210	25.68		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	4.338	3.69 28,900	24.87		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.792	21.74		R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	12.901	73.97		管理費区分 0	
軽油	%	7.749	44.43		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	2.867	16.44		管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013	0.12		管理費区分 0	
殻運搬(路面切削) (0005)	m ³	90	127,890		オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m ³ 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
殻運搬(路面切削) J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳	90 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1,421	127,890	歩 単価地区 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	2026.04 単 2026.04 田舎館村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ダンプトラック[オホロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	37.777	%	40.84 20,847 21,400 747	536.8	M000301005 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.04 単 2026.04 田舎館村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	51.162	%	45.78 23,600 30,290	727	R0115 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.04 単 2026.04 田舎館村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比	11.056	%	13.38	157.1	Z006702002 管理費区分 歩	0 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価		138 131		単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
諸雑費	%	0.005	0.1	管理費区分 0	
処処分 (0006)	t	211.5	105,750	オブション入力 第0003号内訳書 1 t 単位数 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処処分(t)	t	211.5	105,750	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クアック抑制工 (0007)	式	1	994,520	オブション入力 工種 06:舗装工事	
クアック抑制シート貼り工 (0008)	m	316	994,520	オブション入力 第0004号内訳書 1 m 単位数 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						
クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)33cm 昼間	91	m	2,120	192,920	歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)50cm 昼間	120	m	2,760	331,200	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)100cm 昼間	105	m	4,480	470,400	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
オーバーレイ工 (0009)	1	式		5,189,400	オブション入力 工種 06:舗装工事	

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
表層(車道・路肩部) (0010)	m ²	1,800	5,189,400	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m ²	1,800 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	5,189,400 2,883	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.742	21.39 1.09 14,800 15,900	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.151	4.34 0.22 3,540 3,830	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
タイヤロー[普通型] 運転質量3~4t	%	0.141	4.07	単価補正 L001060001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正		
その他(機械)	%	0.13	3.75	管理費区分 0		
普通作業員	%	3.023	87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正		
運転手(特殊)	%	2.809	80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正		
特殊作業員	%	2.455	70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0		

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
		金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	0.962	27.74
標準構成比 標準単価 地区単価		1.3 31,000 36,210	0% 係数ランク 1 R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.2	34.6
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	86.419	2,491
		79.88 580,000 19,800	Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	1.742	50.22
標準構成比 標準単価 地区単価		2.42 103 117	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.18	5.2
標準構成比		0.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事項名	常盤新山線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価	138 131				単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	0.032	%		0.92	管理費区分 0
諸雑費	0.014	%		0.91	管理費区分 0
区画線工 (0011)	1	式		122,040	オプション入力
区画線工 (0012)	1	式		122,040	オプション入力 工種 13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0013)	720	m		95,040	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	720 無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm	m	132	95,040	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳	無し 無し 常温 白 全ての費用				潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ペイント式区画線 (0014)	180	m		27,000	オプシヨン入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	180	m	150	27,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設工 (0015)	1	式		262,800	オプシヨン入力
交通管理工 (0016)	1	式		262,800	オプシヨン入力 工種 99:
交通誘導警備員					オプシヨン入力

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0017)	人日 16		262,800	第0008号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	人日 8	17,650	141,200	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 単価補正	
交通誘導警備員B	人日 8	15,200	121,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 単価補正	
直接工事費 (0018)	式 1		7,833,800		
共通仮設 (0019)	式 1		2,092,000		
共通仮設費 (0020)	式 1		301,000		

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運搬費 (0021)	1	式		174,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0022)	2	台		174,000	第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
----- Q01 貨物自動車による運搬費					
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	87,000	174,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正

J01 運搬区分	2	路面切削機 (オイル廃材積込付) 2.0m			
J02 片道運搬距離 (実数入力)		34.5km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
現場環境改善費 (0023)	1	式		127,000	
現場環境改善費 (率計上) (0024)	1	式 市街地以外		127,000	

共通仮設費 (率計上) (0025)	1	式 06:舗装工事 主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正		1,791,000	一般交通影響有り (2) - 1 未使用 1.00 補正なし 1.0

入力データリスト (本01)

工事名	常盤新山線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
純工事費 (0026)	式	1		9,925,800	
現場管理費 (0027)	式	1		4,697,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	式	1 一般交通影響有り(2)-1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.20% 0.24% 0.00% 0.00% 1.0 1.02		
工事原価 (0028)	式	1		14,622,800	
一般管理費等 (0029)	式	1		3,107,200	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	式	1 補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%		
工事価格 (0030)	式	1		17,730,000	
消費税額及び地方消費税額 (0031)	式	1		1,773,000	
工事費計 (0032)	式	1		19,503,000	