





# 設計内訳書 (本01)

工事名	相馬常盤野線舗装道維持修繕工事	事業区分 工事区分				道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
道路修繕							
舗装工		式	1		11,293,190		
路面切削工		式	1		10,657,410		
路面切削		式	1		2,496,920		内 1号
般運搬(路面切削)		m <sup>2</sup>	3,410		1,953,930		内 2号
般処分		m <sup>3</sup>	102		422,790		内 3号
クワック抑制工		t	240.4		120,200		
クワック抑制シート布設工		式	1		1,882,680		内 4号
ホーパレイ工		m	598		1,882,680		
表層(単道・路肩部)		式	1		6,277,810		内 5号
区画線工		m <sup>2</sup>	3,410		6,277,810		
区画線工		式	1		210,180		
ハット式区画線		式	1		210,180		内 6号
		m	1,240		163,680		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	相馬常盤野線舗装道維持修繕工事	設計内訳書 (本01)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	内 7号	
仮設工	仮設工	m	310		46,500			
交通管理工	交通管理工	式	1		425,600			
交通誘導警備員	交通誘導警備員	式	1		425,600			
直接工事費	直接工事費	人日	28		425,600		内 8号	
共通仮設	共通仮設	式	1		11,293,190			
共通仮設費	共通仮設費	式	1		2,788,000			
運搬費	運搬費	式	1		394,000			
建設機械運搬費	建設機械運搬費	式	1		224,000		内 9号	
現場環境改善費	現場環境改善費	台	2		224,000			
現場環境改善費 (率計上)	現場環境改善費 (率計上)	式	1		170,000			
共通仮設費 (率計上)	共通仮設費 (率計上)	式	1		170,000			
純工事費	純工事費	式	1		2,394,000			
		式	1		14,081,190			



# 共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事	11,293,190	直接工事費	11,293,190	合算工事:	0	事業損失	0
対象工事費				準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0		0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	120,200	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (－)	0						
管理費区分1	0			(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0			(工場原価)			
管理費区分5	0			(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0			(間接費非対象額)			
管理費区分T	0			(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0						
無償貸付機械評価額 (+)	0						
共通仮設費対象額	11,293,190			現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	11,172,990				0		0
共通仮設費 (率分)	14.99%				0.00%		0.00%
率 (補正前)	1.4				0.00%		0.00
施工地域等補正	1.00				0.00		0.00
除雪工事補正	1.0				0.00		0.00
ICT施工補正	21.20%				0.00%		
率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.01							
計上額	2,394,000				0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

	11, 293, 190	直接工事費	11, 293, 190
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	120, 200		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	120, 200	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	11, 172, 990	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1. 53%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1. 53%		0. 00%
計上額	170, 000		0
			調整工事計上額
			0

# 共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	224,000				
運搬費	224,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,788,000



# 一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	20,380,190				
純工事費	14,081,190				
工場製作原価	0				
現場管理費	6,299,000				0
工期延長等に伴う現場維持費					
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分7	0				
(支給品を除く間接費非対象額)					
(全処分費等のうち3,000万円を超える額)					
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	20,380,190	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	20,259,990		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	20.54%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	20.54%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	20,380,190		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,189,810				
業務委託料	0				

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年4月				
歩掛適用年月	2026年4月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2026年4月				1
単価地区	西目屋村				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.36%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			11,293,190
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費		11,293,190	21.20	11,293,190
	共通仮設費 (率分)			2,394,000
	運搬費			224,000
現場環境改善費対象工事費		11,172,990	1.53	11,293,190
	現場環境改善費 (率分)			170,000
現場管理費対象純工事費		14,081,190	44.74	14,081,190
	現場管理費			6,299,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計		20,380,190	20.54	20,380,190
	一般管理費等			4,189,810
	業務委託費			0
工事価格				24,570,000
消費税等相当額				2,457,000
工事費計				27,027,000

# 一式当り内訳書

路面切削							単価使用年月	2026.04
内 1号							歩掛適用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用						04-03-01	
CB430010		m2	3,410	573	1,953,930		管理費区分:0	
合計					1,953,930			

# 一式当り内訳書

般運搬(路面切削)							単価使用年月	2026.04
内 2号							歩掛適用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
般運搬(路面切削)	無し,32.0km以下,全ての費用						04-03-01	
CB430020		m3	102	4,145	422,790		管理費区分:0	
合計					422,790			

# 一式当り内訳書

内 3号		穀処分				単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 3号	処分費(t)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		WB020052		t	240.4	500	120,200		単 1号 01-02-02 管理費区分：0
		合計					120,200		

# 一式当り内訳書

内 4号		クワック抑制シート布設工				単価使用年月		2026.04	
						歩掛適用年月		2026.04	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 4号	処分費(t)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)33cm屋間							
		ZZ99*01*01001		m	172	2,120	364,640		管理費区分：0
		クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)50cm屋間							
		ZZ99*01*01002		m	227	2,760	626,520		管理費区分：0
		クワック抑制シート布設工(流し貼り工法)100cm屋間							
		ZZ99*01*01003		m	199	4,480	891,520		管理費区分：0
		合計					1,882,680		

# 一式当り内訳書

内 5号		表層(車道・路肩部)					単価使用年月	2026.04
		名称・規格					歩掛適用年月	2026.04
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)							03-03-03	
	CB410260		1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満),クックコート PK-4,全ての費用				管理費区分:0	
		m <sup>2</sup>	3,410	1,841	6,277,810			
	合計				6,277,810			

# 一式当り内訳書

内 6号		^°ハ <sup>°</sup> 式区画線					単価使用年月	2026.04
		名称・規格					歩掛適用年月	2026.04
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置							単 2号 03-03-06	
	WB821210		無し,^°ハ <sup>°</sup> 式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用				管理費区分:0	
		m	1,240	132	163,680			
	合計				163,680			

# 一式当り内訳書

内 7号		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
内 7号		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
内 7号		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
区画線設置		m		310		150		46,500				単 3号 03-03-06 管理費区分：0	
合計								46,500					

内 8号		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
内 8号		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
内 8号		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
交通誘導警備員B		人日		28		15,200		425,600				単 4号 02-04-04 管理費区分：0	
合計								425,600					

# 一式当り内訳書

内 9号	建設機械運搬費						単価使用年月	2026.04
							歩掛適用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廢材積込付)2.0m,5 9km,無,無	台	2	112,000	224,000		単 5号 01-02-02 管理費区分:0
	合計					224,000		

# 2次単価表

単 I号 WB020052		処分費(t)		名称・規格		条件		単位		t		単位数量		単価使用年月		2026.04	
														歩掛適用年月		2026.04	
														労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
処分費		名称・規格		条件		単位		数量		単位数量		金額		摘要			
		Y00760000I001				t		100		500		100		500		管理費区分:T	
		合計										50,000					
		単価										500		円/t			

# 2次単価表

単 2号 WB821210		区画線設置		単位		m		単位数量		単価使用年月			
		名称・規格								金額		2026.04	
		条件								摘要		2026.04	
区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm, 無し,無し,常温,白,全ての費用		m		1,000		84.66		1,000		132	
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007		L		50		700		35,000		管理費区分:0	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		Z004352001		kg		39		180		7,020		管理費区分:0	
軽油		Z006702002		L		33		131		4,323		管理費区分:0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%		式		1		1,297		1,297		管理費区分:0	
合計										132,300			
単価										132		円/m	

# 2次単価表

単 3号 WB821210		区画線設置		名称・規格		条件		単位	m	数量	単位数量	金額	単価	150
		名称・規格		条件		単位	m	数量	単位数量	金額	単価	150	摘要	
		名称・規格		条件		単位	m	数量	単位数量	金額	単価	150	摘要	
		区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001037013		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm, 無し,無し,常温,白,全ての費用		m	1,000	102	102,000	管理費区分:0	[ ] [2]	
		トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007				L	50	700	35,000	管理費区分:0	[ ] [1]	
		ガラスビーズ 0.106~0.850mm		Z004352001				kg	39	180	7,020	管理費区分:0	[ ] [1]	
		軽油		Z006702002				L	40	131	5,240	管理費区分:0	[ ] [1]	
		諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004		3%		式	1		1,340	管理費区分:0	[ ] [1]	
		合計									150,600			
		単価									150	円/m		

## 2次単価表

単 4号 WB010212	交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	2026.04		
							単価	金額	単価
	交通誘導警備員B			人	1	15,200		15,200	15,200
		R0804							管理費区分: 0
	合計					15,200			
	単価						15,200		円/人日

単 5号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	名称・規格	条件	単位	台	単位数量	2026.04		
							単価	金額	単価
	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで			台	1	112,000		112,000	112,000
		Z006811003							管理費区分: 0
	合計					112,000			
	単価						112,000		円/台

## 2次単価表



# 入力データリスト (本01)

工事名	相馬常盤野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1		11,293,190	
舗装工 (0002)	式	1		10,657,410	
路面切削工 (0003)	式	1		2,496,920	オープン入力 工種 06:舗装工事
路面切削 (0004)	m <sup>2</sup>	3,410		1,953,930	オープン入力 第0001号内訳書 単位数 1 m <sup>2</sup> 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m <sup>2</sup>	3,410	573 全面切削6cm以下(4000m <sup>2</sup> 以下) 有り 全ての費用	1,953,930	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面切削機[ホイール式・廃材種込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.917	30.97 155,000 165,000	183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 地区 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	相馬常盤野線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m <sup>3</sup>	6.471	%	6.25 34,700 37,100	37.1		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1  M001101005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
その他(機械)	14.183	%		81.32		管理費区分 0
普通作業員	11.29	%	13.08 25,400 22,640	64.73		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	4.479	%	3.96 31,000 36,210	25.68		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	4.338	%	3.69 28,900	24.87		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村

# 入力データリスト (本01)

工事名	相馬常盤野線舗装道維持修繕工事				事業区分
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	道路維持・修繕
地区単価	35,090				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員					R0101
標準構成比 標準単価 地区単価	3.792	%	3.61 28,300 30,700	21.74	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	12.901	%		73.97	管理費区分 0
軽油	7.749	%	8.43 138 131	44.43	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	2.867	%		16.44	管理費区分 0
諸雑費	0.013	%		0.12	管理費区分 0
殻運搬(路面切削) (0005)	102	m <sup>3</sup>		422,790	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m <sup>3</sup> 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	相馬常盤野線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
殻運搬(路面切削) J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳	102 無し 32.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	4,145	422,790	歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB430020 3608.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オホロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	37.759 40.84 20,847 21,400 747	%		1,565	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	51.15 45.78 23,600 30,290	%		2,120	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比	11.058 13.38	%		458.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	

# 入力データリスト (本01)

工事名	相馬常盤野線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
標準単価 地区単価		138 131	単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	% 0.033	1.7	管理費区分 0
処処分 (0006)	t 240.4	120,200	オプシヨン入力 第0003号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処処分(t)	t 240.4	500	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クワック抑制工 (0007)	式 1	1,882,680	オプシヨン入力 工種 06:舗装工事
クワック抑制シート布設工 (0008)	m 598	1,882,680	オプシヨン入力 第0004号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	相馬常盤野線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
クランク抑制シート布設工(流し貼り 工法)33cm昼間	m	172	2,120	364,640	歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クランク抑制シート布設工(流し貼り 工法)50cm昼間	m	227	2,760	626,520	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クランク抑制シート布設工(流し貼り 工法)100cm昼間	m	199	4,480	891,520	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
オペレータ工 (0009)	式	1		6,277,810	オブション入力 工種 06:舗装工事	

# 入力データリスト (本01)

工事名	相馬常盤野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
表層(車道・路肩部) (0010)	m <sup>2</sup>	3,410	6,277,810	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m <sup>2</sup> 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m <sup>2</sup>	3,410	6,277,810	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 30mm 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) タックコート PK-4 全ての費用	1,841			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	1.162	1.09 14,800 15,900	21.39	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t 標準構成比 標準単価 地区単価	0.236	0.22 3,540 3,830	4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

# 入力データリスト (本01)

工事名	相馬常盤野線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
タイヤロー[普通型] 運転質量3~4t	%	0.221	0.2 3,250 3,620	4.07	単価補正 L001060001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	係数リンク 1
その他(機械)	%	0.204		3.75	管理費区分 0	
普通作業員	%	4.735	5.35 25,400 22,640	87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	係数リンク 1
運転手(特殊)	%	4.4	3.65 28,900 35,090	80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	係数リンク 1
特殊作業員	%	3.845	3.57 28,300 30,700	70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0	係数リンク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	相馬常盤野線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
		金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	1.507	27.74
標準構成比		1.3	
標準単価		31,000	
地区単価		36,210	
R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
その他(労務)	%	1.88	34.6
アスファルト混合物 (8) 密粒度GAs(13F)コム入改I型	%	78.739	1,449
標準構成比		79.88	
標準単価		580,000	
地区単価		19,200	
Z231050025 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.729	50.22
標準構成比		2.42	
標準単価		103	
地区単価		117	
Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
軽油	%	0.283	5.2
標準構成比		0.3	
Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04			

# 入力データリスト (本01)

工事名	相馬常盤野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			138 131		単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.029		0.54	管理費区分 0
諸雑費	%	0.03		1.29	管理費区分 0
区画線工 (0011)	式	1		210,180	オプション入力
区画線工 (0012)	式	1		210,180	オプション入力 工種 13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0013)	m	1,240		163,680	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	1,240	132	163,680	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm			
J01	夜間作業の有無				
J02	施工方法区分				
J03	豪雪補正の有無				
J04	規格・仕様区分				

# 入力データリスト (本01)

相馬常盤野線舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事名	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へいト式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳	無し 無し 常温 白 全ての費用	m	310	46,500	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
へいト式区画線 (0014)					オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	150	46,500	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0015)		式	1	425,600	オプション入力
交通管理工 (0016)		式	1	425,600	オプション入力 工種 99:
交通誘導警備員					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	相馬常盤野線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0017)	28		425,600	第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員B					
	28	15,200	425,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
直接工事費 (0018)	1		11,293,190		
共通仮設 (0019)	1		2,788,000		
共通仮設費 (0020)	1		394,000		
運搬費 (0021)	1		224,000	工種 99:	
建設機械運搬費 (0022)	2		224,000	第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	
----- Q01 貨物自動車による運搬費 ----- ----- 貨物自動車による運搬(1車1回) -----					

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分			道路維持・修繕	
相馬常盤野線舗装道維持修繕工事		数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位					
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	112,000	224,000	西目屋村	
J01 運搬区分		路面切削削機(6-1ル廃材積込付)2.0m			単価地区 1.000 00-00 0	
J02 片道運搬距離(実数入力)		59km			労調係数 0% 係数ランク 1	
J03 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 週休2日補正	
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			週休2日補正	
現場環境改善費 (0023)					WB010010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
現場環境改善費 (率計上) (0024)				170,000		
共通反設費 (率計上) (0025)				2,394,000		
現場管理費 (0027)				6,299,000		
純工事費 (0026)				14,081,190		
現場管理費 (0027)				6,299,000		

# 入力データリスト (本01)

工事名	相馬常盤野線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.20% 0.36% 0.00% 0.00% 1.0 1.02				
工事原価 (0028)	式	1		20,380,190		
一般管理費等 (0029)	式	1		4,189,810		
	前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率		1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0030)	式	1		24,570,000		
消費税額及び地方消費税額 (0031)	式	1		2,457,000		
工事費計 (0032)	式	1		27,027,000		