

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第7701号

設計書番号 508-010-0016

青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

実施 設計書

青森市大字安田地内

工 期 2 1 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式			
	敷地造成工	1		式
	公園施設等撤去・移設工	1		式
設計額	35,849,000 円 (内消費税 3,259,000 円)	変更による 増減額		
請負額		変更による 増減額		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備		式	1		17,646,094		
敷地造成工		式	1		3,908,802		
掘削工		式	1		3,908,802		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	7,800		2,800,918		内 1号
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3	7,800		1,107,884		内 2号
構造物撤去工		式	1		6,670,715		
防護柵撤去工		式	1		728,408		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	664		728,408		内 3号
構造物取壊し工		式	1		4,249,357		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	235		2,630,880		内 4号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	17		321,585		内 5号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	16		11,712		内 6号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	320		208,640		内 7号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
公園施設撤去	フラッグポール						内 8号
		基	38		1,076,540		
運搬処理工							
		式	1		1,692,950		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 9号
		m3	235		1,034,264		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 10号
		m3	17		45,787		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 11号
		m3	16		37,648		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 12号
		m3	235		165,600		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 13号
		m3	17		49,560		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 14号
		m3	16		60,160		
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず						内 15号
		t	11.5		299,931		
公園施設等撤去・移設工							
		式	1		7,066,577		
公園施設撤去工							
		式	1		7,066,577		
仮設工							内 16号
		式	1		1,289,256		
トイレ解体工	トイレ2棟						内 17号
		式	1		5,777,321		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		17,646,094		
共通仮設							
		式	1		1,967,000		
共通仮設費							
		式	1		238,000		
現場環境改善費							
		式	1		238,000		
現場環境改善費(率計上)							
		式	1		238,000		
共通仮設費(率計上)							
		式	1		1,729,000		
純工事費							
		式	1		19,613,094		
現場管理費							
		式	1		7,569,000		
工事原価							
		式	1		27,182,094		
一般管理費等							
		式	1		5,407,906		
工事価格							
		式	1		32,590,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		3,259,000		
工事費計							
		式	1		35,849,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 09:公園工事

主たる工種 単独（追加工事）：公園工事			合算工事：		
対象工事費	17,646,094	直接工事費	17,646,094	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	603,920	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			74,538		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			74,538	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		17,571,556	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		17,042,174		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		9.74%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		9.84%		0.00%
	計上額		1,729,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 09:公園工事

現場環境改善費対象工事費	17,646,094	直接工事費	17,646,094	
非対象額計 (-)	603,920			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	603,920	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	17,042,174	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.40%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.40%		0.00%	
計上額	238,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 09:公園工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,967,000

# 現場管理費

主工種 09:公園工事

単独（追加工事）純工事費	19,613,094	単独（追加工事）直接工事費	17,646,094	単独（追加工事）共通仮設費	1,967,000
非対象額計（－）		74,538			
管理費区分2,7		0		(工場原価)	
管理費区分5		0		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分T		74,538		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		19,538,556	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		19,009,174		0	0
現場管理費 率（補正前）		37.62%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.36%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		38.74%		0.00%	
計上額		7,569,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 09:公園工事

工事原価	27,182,094				
純工事費	19,613,094	現場管理費	7,569,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		74,538			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		74,538		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		27,107,556	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		26,578,174		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.92%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.92%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		27,107,556		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		5,407,906			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	09:公園工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 09:公園工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			17,646,094
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				17,646,094
	共通仮設費 (率分)	17,571,556	9.84	1,729,000
現場環境改善費対象工事費				17,646,094
	現場環境改善費 (率分)	17,042,174	1.40	238,000
現場管理費対象純工事費				19,613,094
	現場管理費	19,538,556	38.74	7,569,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				27,182,094
	一般管理費等	27,107,556	19.92	5,407,906
	業務委託費			0
工事価格				32,590,000
消費税等相当額				3,259,000
工事費計				35,849,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,オープンカット,有り,普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m3	7,802	359	2,800,918		02-01-02 管理費区分:0
合計					2,800,918		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	整地	作業区分:敷均し(ルース)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し	m3	7,802	142	1,107,884		02-01-02 管理費区分:0
合計					1,107,884		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770	土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無	m	664	1,097	728,408		単 1号 06-02-03 管理費区分: 0
	合計					728,408		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	234.9	11,200	2,630,880		単 2号 06-01-04 管理費区分: 0
	合計					2,630,880		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	16.5	19,490	321,585		単 3号 06-01-04 管理費区分:0	
合計					321,585			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	16	732	11,712		03-01-05 管理費区分:0	
合計					11,712			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版破碎 CB430310	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	320	652	208,640		03-01-05 管理費区分: 0	
合計					208,640			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	公園施設撤去	フラッグポール						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
標識柱撤去(片持式・門型式) WB812200	片持式 400kg未満/基, 3基以上, 無し	基	38	28,330	1,076,540		単 4号 06-02-08 管理費区分: 0	
合計					1,076,540			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,全ての費用	m3	234.9	4,403	1,034,264		02-02-07 管理費区分:0
合計					1,034,264		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,全ての費用	m3	16.5	2,775	45,787		02-02-07 管理費区分:0
合計					45,787		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 CB227010	舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,7.0km以下,全ての費用	m3	16	2,353	37,648		02-02-07 管理費区分:0	
合計					37,648			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(t)		t	552	300	165,600		単 5号 管理費区分:0	
合計					165,600			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	41.3	1,200	49,560		単 6号 管理費区分:0
合計					49,560		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	殻処分	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	37.6	1,600	60,160		単 7号 管理費区分:0
合計					60,160		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	現場発生品運搬	発生材種類:金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,有り,1 1.5km以下	t	11.5	7,231	83,156		01-02-02 管理費区分:0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	11.5	10,850	124,775		01-02-03 管理費区分:0
処分費 金属くず ZZ99*01*01001		t	11.5	8,000	92,000		管理費区分:T
合計					299,931		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	仮設工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮囲い（進入防止柵） ガードフェンス H=1.8m W=16m ZZ99*01*02001		箇所	2	12,400	24,800		管理費区分：0
仮囲い資材運搬費（進入防止柵） ZZ99*01*02002		m	32	213	6,816		管理費区分：0
仮設養生足場（トイレ2箇所） 枠組足場+防音シート ZZ99*01*02003		m <sup>2</sup>	328	2,680	879,040		管理費区分：0
仮設資機材運搬費（仮設養生足場） ZZ99*01*02004		式	1		138,600		管理費区分：0
重機運搬費 （往復） ZZ99*01*02007		式	1		150,000		管理費区分：0
散水・機材等設備費 仮設トイレ込 ZZ99*01*02008		式	1		90,000		管理費区分：0
合計					1,289,256		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	トイレ解体工	トイレ2棟					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
内外部分別解体 人力分別 ZZ99*01*03001		m <sup>2</sup>	78.1	1,500	117,150		管理費区分：0
外壁塗装材アスベスト除去 薬剤剥離工法（ケレン工法） ZZ99*01*03002		m <sup>2</sup>	182	24,900	4,531,800		管理費区分：0
上屋分別解体 人力・機械併用 ZZ99*01*03003		m <sup>2</sup>	39.1	5,000	195,500		管理費区分：0
土間・基礎解体 人力・機械併用 ZZ99*01*03004		m <sup>3</sup>	27.2	9,400	255,680		管理費区分：0
フェンス撤去 基礎共 ZZ99*01*03005		式	1		73,100		管理費区分：0
埋戻し CB210410	最小埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	48	561	26,928		02-01-03 管理費区分：0
整地 CB210610	敷均し(ルーズ), 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満), 無し	m <sup>3</sup>	48	142	6,816		02-01-02 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機 械積込, 有り, 14.4km以下, 全ての費 用	m <sup>3</sup>	61	3,438	209,718		02-02-07 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機 械積込, 有り, 28.4km以下, 全ての費 用	m <sup>3</sup>	17	4,403	74,851		02-02-07 管理費区分：0
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*01003		t	152.5	1,200	183,000		管理費区分：T
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*01002		t	40	300	12,000		管理費区分：T
現場発生品運搬 混合廃棄物		式	1		17,309		単 8号 管理費区分：0



## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込,ヒール式・パル式,3m,無,無	単位	m	単位数量	100	単価	1,097
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ヒール式・パル式 単価補正1.000(FP3)		Q001164004	m	100	1,096.5	109,650	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		50	管理費区分:0	
合計						109,700		
単価						1,097	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)		Q001611001	m3	1	11,195.95	11,195	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分:0	
合計						11,200		
単価						11,200	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140 (FP3)		Q001611007	m3	1	19,487.44	19,487	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分: 0	
合計						19,490		
単価						19,490	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB812200	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg未満/基, 3基以上, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	28,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(片持式) 400kg未満 単価補正1.000 (FP3)		Q001222001	基	1	28,330.5	28,330	管理費区分: 0	
合計						28,330		
単価						28,330	円/基	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	処分費(t)		単位	t	単位数量		
					100	単価	300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 無筋Co殻							
	ZZ99*01*01002		t	100	300	30,000	管理費区分：0
合計						30,000	
単価						300	円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	処分費(t)		単位	t	単位数量		
					100	単価	1,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 鉄筋Co殻							
	ZZ99*01*01003		t	100	1,200	120,000	管理費区分：0
合計						120,000	
単価						1,200	円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	処分費(t)	条件	単位	t	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価	金額		
	処分費 As殻							
	ZZ99*01*01004		t	100	1,600	160,000		管理費区分：0
	合計					160,000		
	単価					1,600	円/t	









# 登 録 単 価

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	処分費	金属くず	t	8,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01002	処分費	無筋Co殻	t	300	2026	4	確定
ZZ99*01*01003	処分費	鉄筋Co殻	t	1,200	2026	4	確定
ZZ99*01*01004	処分費	As殻	t	1,600	2026	4	確定
ZZ99*01*02001	仮囲い(進入防止柵)	ガードフェンス H=1.8m W=16m	箇所	12,400	2026	4	確定
ZZ99*01*02002	仮囲い資材運搬費(進入防止柵)		m	213	2026	4	確定
ZZ99*01*02003	仮設養生足場(トイレ2箇所)	枠組足場+防音シート	m <sup>2</sup>	2,680	2026	4	確定
ZZ99*01*02004	仮設資機材運搬費(仮設養生足場)		式	138,600	2026	4	確定
ZZ99*01*02007	重機運搬費	(往復)	式	150,000	2026	4	確定
ZZ99*01*02008	散水・機材等設備費	仮設トイレ込	式	90,000	2026	4	確定
ZZ99*01*03001	内外部分別解体	人力分別	m <sup>2</sup>	1,500	2026	4	確定
ZZ99*01*03002	外壁塗装材アスベスト除去	薬剤剥離工法(ケレン工法)	m <sup>2</sup>	24,900	2026	4	確定
ZZ99*01*03003	上屋分別解体	人力・機械併用	m <sup>2</sup>	5,000	2026	4	確定
ZZ99*01*03004	土間・基礎解体	人力・機械併用	m <sup>3</sup>	9,400	2026	4	確定
ZZ99*01*03005	フェンス撤去	基礎共	式	73,100	2026	4	確定
ZZ99*01*03006	処分費	混合廃棄物	t	30,000	2026	4	確定
ZZ99*01*03008	処分費	ガラス・陶磁器類混合	t	30,000	2026	4	確定



# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
基盤整備 (0001)	式	1		17,646,094	
敷地造成工 (0002)	式	1		3,908,802	
掘削工 (0003)	式	1		3,908,802	工種 09:公園工事
掘削 (0004) (P)	m3	7,800		2,800,918	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 有り Q05 施工数量 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	7,802	359	2,800,918	CB210100 330.86 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 有り J05 施工数量 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土
フルトールサ〔湿地〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	52.865		189.9	M000101110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
					標準構成比 53.73 標準単価 30,700 地区単価 32,800

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	金額		
青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事		公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	30.566		109.8	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			27.34		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	16.55		59.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.93		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.019		0.15	管理費区分 0
整地 (0005) (P)	m3	7,800		1,107,884	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分		敷均し(ルース)			
Q02 敷均し費		整地			
整地	m3	7,802	142	1,107,884	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 作業区分		敷均し(ルース)			
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	金額		
青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事		公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホリ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.355		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.8		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	57.314		81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.11		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	20.322		28.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			24.09		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.009		0.06	管理費区分 0
構造物撤去工 (0006)	式	1		6,670,715	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事	公園緑地整備・改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防護柵撤去工 (0007)	式	1		728,408	工種 09:公園工事
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (0008)	m	664		728,408	第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 撤去費		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	664	1,097	728,408	WB810770 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		3m			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業の補正		無			
構造物取壊し工 (0009)	式	1		4,249,357	工種 09:公園工事
コンクリート構造物取壊し (0010)	m3	235		2,630,880	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
構造物とりこわし					週休2日補正 週休2日(月単位)
-----					
	m3	234.9	11,200	2,630,880	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
コンクリート構造物取壊し (0011)					第0005号内訳書
-----					
	m3	17		321,585	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分		鉄筋構造物			
Q02 工法区分		機械施工			
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			
構造物とりこわし					WB824010
-----					
	m3	16.5	19,490	321,585	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
舗装版切断 (0012) (P)					第0006号内訳書
-----					
	m	16		11,712	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
舗装版切断	m	16	732	11,712	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.796		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.24		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
その他(機械)	%	4.602		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.706		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.96		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
土木一般世話役	%	12.158		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比			10.88		
標準単価			31,000		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	金額		
青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事		公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	7.606		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	8.92		
		標準単価	25,400		
		地区単価	22,640		
その他(労務)	%	18.999		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ	%	22.455		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	22.39		
		標準単価	68,200		
		地区単価	71,500		
ガソリン レギュラー	%	2.356		17.25	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	2.81		
		標準単価	154		
		地区単価	135		
その他(材料)	%	1.299		9.51	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.023		0.23	管理費区分 0
舗装版破碎 (0013) (P)	m2	320		208,640	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
-----					
		Q01 施工区分	機械施工		
		Q02 舗装版種別	アスファルト舗装版		
		Q03 舗装版厚	5cm		
		Q04 舗装版破碎費	舗装版破碎		
舗装版破碎	m2	320	652	208,640	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
		J01 舗装版種別	アスファルト舗装版		
		J02 障害等の有無	無し		
		J03 騒音振動対策	必要		
		J04 舗装版厚	15cm以下		
		J06 積込作業の有無	有り		
		J07 費用の内訳	全ての費用		
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	%	20.963		136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	21.16		
		標準単価	17,900		
		地区単価	18,900		
バックホリ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.322		60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市)
		標準構成比	9.49		
		標準単価	6,460		

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			6,760		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	32.203		210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			28.25 28,900 35,090		
普通作業員	%	20.717		135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			24.76 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	11.822		77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.78 31,000 36,210		
軽油	%	4.955		32.31	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			5.56 138 131		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事	公園緑地整備・改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.018		0.21	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 管理費区分 0
公園施設撤去 (0014)	基	38		1,076,540	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識柱撤去(片持式・門型式)	基	38	28,330	1,076,540	WB812200 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 柱の種類・規格	片持式 400kg未満/基		
		J02 施工規模加算	3基以上		
		J03 時間的制約を受ける場合の補正	無		
		J04 夜間作業の補正	無		
運搬処理工 (0015)	式	1		1,692,950	工種 09:公園工事
殻運搬 (0016)	m3	235		1,034,264	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市)

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	234.9	4,403	1,034,264	CB227010 3844.4 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		有り			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		28.4km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.82		1,665	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	40.77		
		標準単価	20,847		
		地区単価	21,400		
		供用日当りの損耗品費	747		
運転手(一般)	%	50.222		2,211	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	44.82		
		標準単価	23,600		
		地区単価	30,290		
軽油	%	11.943		525.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
		標準構成比	14.41		
		標準単価	138		
		地区単価	131		

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		1.2	管理費区分 0
殻運搬 (0017) (P)	m3	17		45,787	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
	Q01 殻種別	コンクリート殻(鉄筋)			歩 2026.04 単 2026.04
	Q02 殻運搬費	殻運搬			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	16.5	2,775	45,787	CB227010 2422.5 管理費区分 0
	J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.04 単 2026.04
	J02 積込工法区分	機械積込			単価地区 青森市(旧青森市)
	J03 DID区間の有無	有り			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	14.4km以下			豪雪割増
	J13 費用の内訳	全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.813		1,049	M000301005 管理費区分 0
	標準構成比		40.77		歩 2026.04 単 2026.04
	標準単価		20,847		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価		21,400		労調係数 1.000 00-00 0
	供用日当りの損耗品費		747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	50.213		1,393	R0115 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		44.82		歩 2026.04 単 2026.04
	標準単価		23,600		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価		30,290		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	11.942		331.3	Z006702002
	標準構成比		14.41		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		131		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.032		1.7	管理費区分 0
殻運搬 (0018) (P)	m3	16		37,648	第0011号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
	Q01 殻種別	アスファルト殻			歩 2026.04 単 2026.04
	Q02 殻運搬費	殻運搬			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	16	2,353	37,648	CB227010 2077.2
	J01 殻発生作業	舗装版破碎			管理費区分 0
	J02 積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要			歩 2026.04 単 2026.04
	J03 DID区間の有無	有り			単価地区 青森市(旧青森市)
	J06 運搬距離(km)(DID区間有)	7.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0
	J13 費用の内訳	全ての費用			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1



# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
処分費(t)	t	552	300	165,600	オプション入力 単位数 100 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 無筋Co殻	t	100	300	30,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0020)	m3	17		49,560	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	t	41.3	1,200	49,560	単位数量 100 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 鉄筋Co殻	t	100	1,200	120,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0021)	m3	16		60,160	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	37.6	1,600	60,160	オプション入力 単位数量 100 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	金額		
青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事		公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 As殻	t	100	1,600	160,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0022)	t	11.5		299,931	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	11.5	7,231	83,156	CB010410 6378.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		11.5km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.02		941.4	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	45.141		3,264	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			42.15		
			28,900		
			35,090		
特殊作業員	%	39.471		2,854	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			41.25		
			28,300		
			30,700		
軽油	%	2.352		170.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.81		
			138		
			131		
諸雑費	%	0.016		1.5	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	11.5	10,850	124,775	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
	J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	金額		
青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事		公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.956		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.73		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	44.962		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.98		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	39.31		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.08		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	0.416		45.11	管理費区分 0
軽油					Z006702002

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	2.344		254.2	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.8		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.012		6.69	管理費区分 0
処分費 金属くず	t	11.5	8,000	92,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
公園施設等撤去・移設工 (0023)	式	1		7,066,577	
公園施設撤去工 (0024)	式	1		7,066,577	オプション入力 工種 09:公園工事
仮設工 (0025)	式	1		1,289,256	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事	公園緑地整備・改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮囲い(進入防止柵) ガードフェンス H=1.8m W=16m	箇所	2	12,400	24,800	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮囲い資材運搬費(進入防止柵)	m	32	213	6,816	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設養生足場(トイレ2箇所) 枠組足場+防音シート	m <sup>2</sup>	328	2,680	879,040	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設資機材運搬費(仮設養生足場)	式	1		138,600	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				金額	概要
青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事	公園緑地整備・改修					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
重機運搬費 (往復)	式	1		150,000	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
散水・機材等設備費 仮設トイレ込	式	1		90,000	ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トイレ解体工 (0026)	式	1		5,777,321	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
内外部分別解体 人力分別	m <sup>2</sup>	78.1	1,500	117,150	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事	公園緑地整備・改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
外壁塗装材アスベスト除去 薬剤剥離工法 (ケレン工法)	m <sup>2</sup>	182	24,900	4,531,800	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上屋分別解体 人力・機械併用	m <sup>2</sup>	39.1	5,000	195,500	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土間・基礎解体 人力・機械併用	m <sup>3</sup>	27.2	9,400	255,680	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フェンス撤去 基礎共	式	1		73,100	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
埋戻し	m3	48	561	26,928	CB210410 517.19 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最小埋戻幅4m以上			
ブルドーザ[普通] 排出ガス対策型(2014年規制) 15t級	%	31.666		177.7	M000101103 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			34.36		
標準単価			26,000		
地区単価			26,000		
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.735		49.02	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.59		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	44.389		249.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			39.67		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油					Z006702002

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	金額		
青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事		公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	15.204		85.32	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			17.38		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.006		0.06	管理費区分 0
整地	m3	48	142	6,816	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		敷均し(ルース)			
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無		無し			
バックホリ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.355		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.8		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	57.314		81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			53.11		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
軽油	%	20.322		28.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		24.09		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
諸雑費	%	0.009		0.06	管理費区分 0
殻運搬	m3	61	3,438	209,718	CB227010 3001.8 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
	J02 積込工法区分	機械積込			
	J03 DID区間の有無	有り			
	J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	14.4km以下			
	J13 費用の内訳	全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.817		1,300	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		40.77		
	標準単価		20,847		
	地区単価		21,400		
	供用日当りの損耗品費		747		
運転手(一般)	%	50.21		1,726	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
	標準構成比		44.82		
	標準単価		23,600		
	地区単価		30,290		

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	11.945		410.6	Z006702002		
	標準構成比		14.41		管理費区分	0	
	標準単価		138		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		131		単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.028		1.4	管理費区分	0	
殻運搬	m3	17	4,403	74,851	CB227010	3844.4	
					管理費区分	0	
	J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし		歩	2026.04	単 2026.04
	J02 積込工法区分		機械積込		単価地区	青森市(旧青森市)	
	J03 DID区間の有無		有り		労調係数	1.000 00-00 0	
	J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		28.4km以下		豪雪割増		
	J13 費用の内訳		全ての費用		潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.82		1,665	M000301005		
	標準構成比		40.77		管理費区分	0	
	標準単価		20,847		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		21,400		単価地区	青森市(旧青森市)	
	供用日当りの損耗品費		747		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(一般)	%	50.222		2,211	R0115		
	標準構成比		44.82		管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	金額		
青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事		公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		23,600		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価		30,290		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	11.943		525.8	Z006702002
	標準構成比		14.41		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		131		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.015		1.2	管理費区分 0
処分費 鉄筋Co殻	t	152.5	1,200	183,000	ZZ99*01*01003
					管理費区分 T
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
処分費 無筋Co殻	t	40	300	12,000	ZZ99*01*01002
					管理費区分 T
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
現場発生品運搬					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	金額		
青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事		公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
混合廃棄物	式	1		17,309	単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	0.36	7,231	2,603	CB010410 6378.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		11.5km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.02		941.4	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	45.141		3,264	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員					R0101

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	39.471		2,854	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			41.25		
			28,300		
			30,700		
軽油	%	2.352		170.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.81		
			138		
			131		
諸雑費	%	0.016		1.5	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.36	10,850	3,906	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.956		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
			13.73		
			7,690		
			8,230		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	金額		
青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事		公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	44.962		4,876	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.98		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	39.31		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.08		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	0.416		45.11	管理費区分 0
軽油	%	2.344		254.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.8		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.012		6.69	管理費区分 0
処分費 混合廃棄物	t	0.36	30,000	10,800	ZZ99*01*03006 管理費区分 T

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 ガラス・陶磁器類	式	1		7,692	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	0.16	7,231	1,156	CB010410 6378.9 管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.04 単 2026.04
J02 DID区間の有無		有り			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 片道運搬距離(km)DID有		11.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.02		941.4	M000302010 管理費区分 0
標準構成比			13.79		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			7,690		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			8,230		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	45.141		3,264	R0114 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			42.15		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			28,900		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	39.471		2,854	R0101
標準構成比			41.25		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			30,700		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	2.352		170.1	Z006702002
標準構成比			2.81		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			131		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.016		1.5	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.16	10,850	1,736	CB010420 9566.6
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	公園緑地整備・改修		
青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.956		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.73		
			7,690		
			8,230		
運転手(特殊)	%	44.962		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			41.98		
			28,900		
			35,090		
特殊作業員	%	39.31		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			41.08		
			28,300		
			30,700		
その他(労務)	%	0.416		45.11	管理費区分 0
軽油	%	2.344		254.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			2.8		
			138		
			131		

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.012		6.69	管理費区分 0
処分費 ガラス・陶磁器類混合	t	0.16	30,000	4,800	ZZ99*01*03008 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 木くず(建築廃材)	式	1		24,048	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	0.6	7,231	4,338	CB010410 6378.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		
J02 DID区間の有無			有り		
J04 片道運搬距離(km)DID有			11.5km以下		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比	%	13.02		941.4	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
				13.79	

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準単価		7,690		単価地区	青森市(旧青森市)
	地区単価		8,230		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	45.141		3,264	R0114	
	標準構成比		42.15		管理費区分	0
	標準単価		28,900		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		35,090		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	39.471		2,854	R0101	
	標準構成比		41.25		管理費区分	0
	標準単価		28,300		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		30,700		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	2.352		170.1	Z006702002	
	標準構成比		2.81		管理費区分	0
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		131		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.5	管理費区分	0
現場発生品及び支給品積込・荷卸					CB010420	9566.6

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 トラック機種	t	0.6	10,850	6,510	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.956		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	13.73 7,690 8,230	
運転手(特殊)	%	44.962		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	41.98 28,900 35,090	
特殊作業員	%	39.31		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	41.08 28,300 30,700	
その他(労務)	%	0.416		45.11	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	金額		
青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事		公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	2.344		254.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	2.8		
		標準単価	138		
		地区単価	131		
諸雑費	%	0.012		6.69	管理費区分 0
処分費 木くず (建築廃材)	t	0.6	22,000	13,200	ZZ99*01*03009 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 金属くず	式	1		41,729	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	1.6	7,231	11,569	CB010410 6378.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市)
	J01	トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		
	J02	DID区間の有無	有り		

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 片道運搬距離(km)DID有		11.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.02		941.4	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	45.141		3,264	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	39.471		2,854	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.25		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
軽油	%	2.352		170.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			2.81		
標準単価			138		
地区単価			131		

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		1.5	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.6	10,850	17,360	CB010420 9566.6 管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.956		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	13.73 7,690 8,230	
運転手(特殊)	%	44.962		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	41.98 28,900 35,090	
特殊作業員	%	39.31		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
			標準構成比	41.08	

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.416		45.11	管理費区分 0
軽油  標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.344	2.8 138 131	254.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.012		6.69	管理費区分 0
処分費 金属くず	t	1.6	8,000	12,800	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0027)	式	1		17,646,094	
共通仮設 (0028)	式	1		1,967,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設費 (0029)	式	1		238,000	
現場環境改善費 (0030)	式	1		238,000	
現場環境改善費 (率計上) (0031)	式	1		238,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0032)	式	1		1,729,000	
	主たる工種	09:公園工事			
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0033)	式	1		19,613,094	
現場管理費 (0034)	式	1		7,569,000	
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.36%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0035)	式	1		27,182,094	

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
一般管理費等 (0036)	式	1		5,407,906	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0037)	式	1		32,590,000	
消費税額及び地方消費税額 (0038)	式	1		3,259,000	
工事費計 (0039)	式	1		35,849,000	