

工事番号 広連 第103-1号

設計書番号 508-030-0021

国道454号道路改良工事

実施 設計書

八戸市大字豊崎町 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 148 m		
	道路土工	1	式
	地盤改良工	1	式
設計額	154,946,000 円 (内消費税 14,086,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		70,658,903		
道路土工							
		式	1		3,106,820		
掘削工							
		式	1		751,900		
掘削	土砂						内 1号
		m3	2,100		751,900		
残土処理工							
		式	1		2,354,920		
積込(ルーズ)	土砂						内 2号
		m3	1,400		373,650		
整地							内 3号
		m3	3,500		491,320		
土砂等運搬	土砂						内 4号
		m3	3,460		1,489,950		
地盤改良工							
		式	1		67,223,583		
路床安定処理工							
		式	1		10,594,099		
安定処理							内 5号
		m2	1,360		10,594,099		
サトゝマット工							
		式	1		2,961,419		
サトゝマット	敷厚t=50cm						内 6号
		m3	770		2,961,419		

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
固結工							
		式	1		53,668,065		
スリ-攪拌	セメント系固化材、杭径φ1600×2軸、打設長18.2m、杭長16.3m						内 7号
		本	112		26,443,200		
スリ-攪拌	セメント系固化材、杭径φ1600×2軸、打設長18.1m、杭長16.3m						内 8号
		本	114		26,915,400		
上水道使用量							内 9号
		式	1		309,465		
仮設工							
		式	1		328,500		
交通管理工							
		式	1		328,500		
交通誘導警備員							内 10号
		人日	20		328,500		
直接工事費							
		式	1		70,658,903		
共通仮設							
		式	1		19,320,600		
共通仮設費							
		式	1		10,679,600		
運搬費							
		式	1		9,452,000		
建設機械運搬費							内 11号
		台	1		142,000		
重建設機械分解組立輸送費							内 12号
		回	1		9,310,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
役務費							
		式	1		5,000		
用水基本料金							内 13号
		式	1		5,000		
技術管理費							
		式	1		477,600		
土質等試験費	配合試験						内 14号
		式	1		384,000		
六価加溶出試験							内 15号
		検体	12		93,600		
現場環境改善費							
		式	1		745,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		745,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		8,641,000		
純工事費							
		式	1		89,979,503		
現場管理費							
		式	1		30,714,000		
工事原価							
		式	1		120,693,503		
一般管理費等							
		式	1		20,166,497		
工事価格							
		式	1		140,860,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	70,658,903	直接工事費	70,658,903	
非対象額計（－）	309,465			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	309,465	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	70,349,438	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.06%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.06%		0.00%	
計上額	745,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	9,934,600				
運搬費	9,452,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	5,000	技術管理費	477,600
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					19,320,600

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	89,979,503	単独（追加工事）直接工事費	70,658,903	単独（追加工事）共通仮設費	19,320,600
非対象額計（－）		93,600			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		93,600	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		89,885,903	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		89,576,438		0	0
現場管理費 率（補正前）		29.91%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.60%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		34.17%		0.00%	
計上額		30,714,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	120,693,503				
純工事費	89,979,503	現場管理費	30,714,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）		93,600			
管理費区分9		93,600	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	120,599,903	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	120,290,438		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	16.69%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	16.69%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	120,599,903		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	20,166,497				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			70,658,903
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				70,658,903
	共通仮設費 (率分)	70,658,903	12.23	8,641,000
	運搬費			9,452,000
	役務費			5,000
	技術管理費			477,600
現場環境改善費対象工事費				70,658,903
	現場環境改善費 (率分)	70,349,438	1.06	745,000
現場管理費対象純工事費				89,979,503
	現場管理費	89,885,903	34.17	30,714,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				120,693,503
	一般管理費等	120,599,903	16.69	20,166,497
	業務委託費			0
工事価格				140,860,000
消費税等相当額				14,086,000
工事費計				154,946,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	1, 190	365	434, 350		管理費区分 : 0
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02 サントマット撤去
CB210100		m3	870	365	317, 550		管理費区分 : 0
合計					751, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	積込(ルース)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	1, 410	265	373, 650		管理費区分 : 0
合計					373, 650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	3, 460	142	491, 320		管理費区分：0
合計					491, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下						02-01-02 D=0. 3km
CB210110		m3	3, 465	430	1, 489, 950		管理費区分：0
合計					1, 489, 950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	安定処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安定処理	スタビライザ, 0. 6mを超え1m以下, 29. 5t/100m2, 1回						02-01-05
CB211410		m2	1, 357	7, 807	10, 594, 099		管理費区分 : 0
合計					10, 594, 099		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	サントマット	敷厚t=50cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
サントマット	有り						02-02-11
CB223030		m3	769	3, 851	2, 961, 419		管理費区分 : 0
合計					2, 961, 419		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	スリ-攪拌		セメント系固化材、杭径φ1600×2軸, 打設長18. 2m, 杭長16. 3m					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スリ-攪拌工		二軸施工変位低 φ1600 3<L<=36m, 杭式, 18. 2m, 16. 3m, 0. 29t/m, 無						単 1号 02-02-11 管理費区分：0
WB223210			本	112	236, 100	26, 443, 200		
合計						26, 443, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	スリ-攪拌		セメント系固化材、杭径 φ 1600×2軸, 打設長18. 1 m, 杭長16. 3m						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スリ-攪拌工 WB223210			二軸施工変位低 φ 1600 3<L<=36m, 杭式, 18. 1m, 16. 3m, 0. 29t/m, 無						単 2号 02-02-11 管理費区分：0
				本	114	236, 100	26, 915, 400		
合計							26, 915, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	上水道使用量						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	用水使用量		式	1		309, 465	単 3号 管理費区分：0
	合計					309, 465	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	交通誘導警備員						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	交通誘導警備員A						
	R0803		人	10	17, 650	176, 500	管理費区分：0
	交通誘導警備員B						
	R0804		人	10	15, 200	152, 000	管理費区分：0
	合計					328, 500	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	ｽｽﾃｲﾅﾌﾞﾙ(路床改良用)D1. 2mW2. 0m, 10. 1km, 無, 無						単 4号 01-02-02 D=10. 1km、往復 管理費区分：0
WB010010		台	2	71, 000	142, 000		
合計					142, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), 地盤改良 深層混合 120超180t下, 標準(1. 0)						単 5号 01-02-02 管理費区分：0
WB010350		回	1	9, 310, 000	9, 310, 000		
合計					9, 310, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	用水基本料金						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	用水基本料金 1ヶ月あたり、口径40mm ZZ99*01*01004		月	1	5, 000	5, 000	管理費区分：0
	合計					5, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	土質等試験費	配合試験					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)		式	1		384, 000	単 6号 管理費区分：0
	合計					384, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	六価加減溶出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価加減溶出試験							3+9
ZZ99*01*02002		検体	12	7, 800	93, 600		管理費区分 : 9
合計					93, 600		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB223210	スリ-攪拌工	二軸施工変位低 φ1600 3<L<=36m, 杭式, 18. 2m, 16. 3m, 0. 29t/m, 無	単位	本	単位数量	1	単価	236, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 125	36, 210	4, 526	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 25	30, 700	7, 675	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 125	22, 640	2, 830	管理費区分 : 0	
セメント系固化材 高有機質土用 バラ		Z230201030						
			t	5. 2	22, 300	115, 960	管理費区分 : 0	
深層混合処理機運転 変位低減型		二軸施工変位低 φ1600 3<L<=36m, 1 8. 2m WK220690					単 7号 02-02-11 [] [1]	
WK220690			日	0. 125	428, 700	53, 587	管理費区分 : 0	
スリプラント運転		40m3/h WK220140					単 8号 02-02-11 [] [1]	
WK220140			日	0. 125	96, 600	12, 075	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)		ZS8000004 49%					[1] []	
ZS8000004			式	1		39, 447	管理費区分 : 0	
合計						236, 100		
単価						236, 100	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB223210	スリ-攪拌工	二軸施工変位低 φ1600 3<L<=36m, 杭式, 18. 1m, 16. 3m, 0. 29t/m, 無	単位	本	単位数量	1	単価	236, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 125	36, 210	4, 526	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 25	30, 700	7, 675	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 125	22, 640	2, 830	管理費区分 : 0	
セメント系固化材 高有機質土用 バラ								
	Z230201030		t	5. 2	22, 300	115, 960	管理費区分 : 0	
深層混合処理機運転 変位低減型		二軸施工変位低 φ1600 3<L<=36m, 1 8. 1m					単 9号 02-02-11 [] [1]	
	WK220690		日	0. 125	428, 700	53, 587	管理費区分 : 0	
スリプラント運転		40m3/h					単 8号 02-02-11 [] [1]	
	WK220140		日	0. 125	96, 600	12, 075	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	49%	式	1		39, 447	管理費区分 : 0	
合計						236, 100		
単価						236, 100	円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单	3号	用水使用量		単位	式	単位数量	1	単価	309, 465
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
用水従量料金 1～50m3、口径40mm			ZZ99*01*01001					管理費区分：T	
				m3	50	266	13, 300		
用水従量料金 51～100m3、口径40mm			ZZ99*01*01002					管理費区分：T	
				m3	50	302	15, 100		
用水従量料金 101m3～、口径40mm			ZZ99*01*01003					管理費区分：T	
				m3	839	335	281, 065		
合計								309, 465	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用)D1. 2mW2. 0m, 1 0. 1km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001							管理費区分 : 0	
			台	1	71, 000	71, 000		
合計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), 地盤改良 深 層混合 120超180t下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	9, 310, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	64. 6	30, 700	1, 983, 220	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130012		日	9. 9	103, 000	1, 019, 700	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	210%	式	1		6, 306, 132	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		948	管理費区分 : 0	
合計						9, 310, 000		
単価						9, 310, 000	円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)		単位	式	単位数量	1	単価	384, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個) ZZ99*01*02001			式	1		128, 000	N=3回(1土質×3改良材 ×3配合) 管理費区分：0	
セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個) ZZ99*01*02001			式	1		128, 000	管理費区分：0	
セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個) ZZ99*01*02001			式	1		128, 000	管理費区分：0	
合計								
						384, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK220690	深層混合処理機運転 変位低減型	二軸施工変位低 φ 1600 3<L<=36m, 1 8. 2m	単位	日	単位数量	1	単価	428, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	55	131	7, 205		
深層混合処理機(スラー式) 二軸式・変位低減型 90kW×2 杭径 φ 1600mm 最大深度20m		機械条件: 供用 持込 M000561031					管理費区分：0	
			供用日	1. 61	240, 000	386, 400		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		5		
合計						428, 700	円／日	
						428, 700		
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK220140	スリプ ント運転	40m3/h	単位	日	単位数量	1	単価	96, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機[スリプ ント(全自動)] 能力40m3/h		機械条件: 供用 持込					管理費区分 : 0	
M000561026			供用日	1. 61	60, 000	96, 600		
合計						96, 600	円／日	
単価						96, 600		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WK220690	深層混合処理機運転 変位低減型	二軸施工変位低 φ1600 3<L<=36m, 1 8. 1m	単位	日	単位数量	1	単価	428, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	55	131	7, 205	管理費区分 : 0	
深層混合処理機(スラー式)二軸式・変位低減型 90kW×2 杭径 φ1600mm 最大深度20m		機械条件: 供用 持込						
	M000561031		供用日	1. 61	240, 000	386, 400	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						428, 700		
単価						428, 700	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		70,658,903		
道路土工 (0002)	式	1		3,106,820		
掘削工 (0003)	式	1		751,900	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	2,100		751,900	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	1,190	365	434,350	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.493		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
		標準構成比 標準単価 地区単価	42.72 20,100 21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.794		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.91		
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	16.698		60.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.37		
			138		
			131		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.015		0.13	管理費区分 0
掘削	m3	870	365	317,550	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					M000202090 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.493		151.5	
			42.72		
標準構成比					
標準単価			20,100		

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			21,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.794	37.91 28,900 35,090	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.698	19.37 138 131	60.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.13	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		2,354,920	工種 04:道路改良工事
積込(ルース) (0006)	m3	1,400		373,650	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
積込(ルース)	m3	1,410	265	373,650	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.983		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			42.39			
標準単価			21,500			
地区単価			22,900			
運転手(特殊)	%	42.717		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			38.74			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油	%	16.269		43.15	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			18.87			
標準単価			138			
地区単価			131			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.031		0.15	管理費区分 0
整地 (0007)	m3	3,500		491,320	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	3,460	142	491,320	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.063		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.45 8,800 9,710		
運転手(特殊)	%	56.598		80.73	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			52.33 28,900 35,090		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.327	25.22 138 131	30.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.012		0.08	管理費区分 0
土砂等運搬 (0008)	m3	3,460		1,489,950	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	3,465	430	1,489,950	CB210110 379.29 管理費区分 0
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		0.3km以下			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.791		179.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	45.717		196.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	12.454		53.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 131			
諸雑費	%	0.038		0.19	管理費区分 0	
地盤改良工 (0009)	式	1		67,223,583		
路床安定処理工					工種 04:道路改良工事	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0010)	式	1		10,594,099	
安定処理 (0011)	m2	1,360		10,594,099	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
安定処理	m2	1,357	7,807	10,594,099	CB211410 1742.8 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 使用機種 J03 混合深さ J04 固化材100m2当り使用量(実数) J05 混合回数		スチライク 0.6mを超え1m以下 29.5t/100m2 1回			
スチライク[路床改良用・排ガス型(第2次)] 処理深さ1.2×幅2.0m	%	5.334		416.4	M000702018 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.56 237,000 251,000		
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	%	0.166		12.94	L001010005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			0.69 6,430 6,920		

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ブルドーザー〔湿地〕 7t級	%	0.136		10.58	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.54			
	標準単価		6,010			
	地区単価		6,760			
その他(機械)	%	0.114		8.87	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	2.444		190.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		9.02			
	標準単価		28,900			
	地区単価		35,090			
普通作業員	%	0.788		61.51	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		3.96			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
土木一般世話役	%	0.628		49.06	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	
	標準構成比		2.41			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				31,000 36,210		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント系固化材 高有機質土用 フレコン(1t)		%	89.986		7,025	Z230201025 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				58.48 101,850 23,800		
軽油		%	0.394		30.77	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				1.86 138 131		
諸雑費		%	0.01		1.07	管理費区分 0
サントマット工 (0012)		式	1		2,961,419	工種 04:道路改良工事
サントマット (0013)		m3	770		2,961,419	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
サントマット		m3	769	3,851	2,961,419	CB223030 2068.5 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 砂材料費の有無			有り			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		%	3.343		128.7	M000202135 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				5.83		
標準単価				23,700		
地区単価				25,300		
フルトラサー[湿地] 7t級		%	0.882		33.96	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				1.46		
標準単価				6,010		
地区単価				6,760		
運転手(特殊)		%	5.555		213.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				8.52		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員		%	0.938		36.13	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比		1.96		R0102
		標準単価		25,400		管理費区分 0
		地区単価		22,640		歩 2026.04 単 2026.04
						単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
砂 路盤用		%	87.37		3,364	Z230300005
		標準構成比		78.53		管理費区分 0
		標準単価		1,400		歩 2026.04 単 2026.04
		地区単価		2,900		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	1.887		72.65	Z006702002
		標準構成比		3.7		管理費区分 0
		標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04
		地区単価		131		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.025		1.66	管理費区分 0
固結工 (0014)		式	1		53,668,065	工種 04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
スラー攪拌 (0015)	本	112		26,443,200	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
スラー攪拌工	本	112	236,100	26,443,200	WB223210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法及び杭径区分		二軸施工変位低	φ1600 3<L<=36m		歩 2026.04 単 2026.04	
J02 改良断面		杭式			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J09 打設長(L)(実数入力)		18.2m			労調係数 1.000 00-00 0	
J10 杭長(L1)(実数入力)		16.3m			豪雪割増	
J11 杭長1m当改良材使用量(実数入力)		0.29t/m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J12 特許料の有無		無			単価補正	
スラー攪拌 (0016)	本	114		26,915,400	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
スラー攪拌工	本	114	236,100	26,915,400	WB223210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工方法及び杭径区分		二軸施工変位低	φ1600 3<L<=36m		歩 2026.04 単 2026.04	
J02 改良断面		杭式			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J09 打設長(L)(実数入力)		18.1m			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J10 杭長(L1)(実数入力) J11 杭長1m当改良材使用量(実数入力) J12 特許料の有無		16.3m 0.29t/m 無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
上水道使用量 (0017)	式	1		309,465	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
用水使用量	式	1		309,465	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
用水従量料金 1～50m3、口径40mm	m3	50	266	13,300	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
用水従量料金 51～100m3、口径40mm	m3	50	302	15,100	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
用水従量料金 101m3～、口径40mm		m3	839	335	281,065	ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0018)		式	1		328,500	
交通管理工 (0019)		式	1		328,500	工種 99:
交通誘導警備員 (0020)		人日	20		328,500	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A		人	10	17,650	176,500	R0803 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	10	15,200	152,000	R0804 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0021)	式	1		70,658,903	
共通仮設 (0022)	式	1		19,320,600	
共通仮設費 (0023)	式	1		10,679,600	
運搬費 (0024)	式	1		9,452,000	工種 04:道路改良工事
建設機械運搬費 (0025)	台	1		142,000	第0011号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	71,000	142,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 運搬区分		スラブライズ(路床改良用)D1.2mW2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		10.1km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
重建設機械分解組立輸送費 (0026)	回	1		9,310,000	第0012号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			
重建設機械分解組立輸送	回	1	9,310,000	9,310,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		地盤改良 深層混合 120超180t下			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
役務費 (0027)	式	1		5,000	工種 04:道路改良工事
用水基本料金 (0028)	式	1		5,000	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
用水基本料金 1ヶ月あたり、口径40mm	月	1	5,000	5,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
技術管理費 (0029)	式	1		477,600	工種 04:道路改良工事	
土質等試験費 (0030)	式	1		384,000	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)	式	1		384,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)	式	1		128,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)	式	1		128,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)	式	1		128,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
六価クロム溶出試験 (0031)	検体	12		93,600	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 検体 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
六価加減溶出試験					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	検体	12	7,800	93,600	ZZ99*01*02002 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0032)	式	1		745,000	
現場環境改善費（率計上） (0033)	式	1		745,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0034)	式	1		8,641,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0035)	式	1		89,979,503	
現場管理費 (0036)	式	1		30,714,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		

入力データリスト（本01）

工事名	国道454号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0037)	式	1		120,693,503	
一般管理費等 (0038)	式	1		20,166,497	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0039)	式	1		140,860,000	
消費税額及び地方消費税額 (0040)	式	1		14,086,000	
工事費計 (0041)	式	1		154,946,000	