

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第6802号

設計書番号 508-050-0071

国道279号道路改良（南BP）工事

実施 設計書

上北郡横浜町字吹越地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 240 m		
	落石雪害防止工		
	1	式	
設計額	120, 120, 000 円 (内消費税 10, 920, 000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		63,237,906			
落石雪害防止工								
		式	1		63,237,906			
作業土工								
		式	1		652,796			
床掘り	土質:土砂						内 1号	
		m3	50		133,546			
土砂等運搬	D=2.5km以下						内 2号	
		m3	50		109,500			
埋戻し	土砂						内 3号	
		m3	50		187,864			
土砂等運搬	D=2.5km以下						内 4号	
		m3	50		168,606			
法面整形	盛土部						内 5号	
		m2	110		53,280			
植生工								
		式	1		397,269			
植生マット							内 6号	
		m2	110		397,269			
防雪柵基礎工								
		式	1		6,084,481			
中詰コンクリート	高炉②						内 7号	
		m3	4		159,616			
補強鉄筋	SD345 D10						内 8号	
		t	0.18		34,038			

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼管打込	STK400						内 9号
		本	60		5,890,827		
防護柵工							
		式	1		56,103,360		
防雪柵	H=4.0m, 5.0m 杭基礎型						内 10号
		m	240		56,103,360		
直接工事費							
		式	1		63,237,906		
共通仮設							
		式	1		7,701,900		
共通仮設費							
		式	1		1,224,900		
運搬費							
		式	1		546,900		
重建設機械分解組立輸送費							内 11号
		回	1		546,900		
現場環境改善費							
		式	1		678,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		678,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		6,477,000		
純工事費							
		式	1		70,939,806		
現場管理費							
		式	1		22,222,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価								
			式	1		93,161,806		
一般管理費等								
			式	1		16,038,194		
工事価格								
			式	1		109,200,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		10,920,000		
工事費計								
			式	1		120,120,000		

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	63,237,906	直接工事費	63,237,906	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			413,000		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			413,000	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		62,824,906	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		62,824,906		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.21%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.0	0.00%	
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		10.31%	0.00%	
	計上額		6,477,000	0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費		63,237,906	直接工事費	63,237,906		
非対象額計（－）		413,000				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		413,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額	支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	62,824,906	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	1.08%		0.00%		0.00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1.08%		0.00%		
	計上額	678,000		0		0
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	546,900				
運搬費	546,900	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					7,701,900

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	70,939,806	単独（追加工事）直接工事費	63,237,906	単独（追加工事）共通仮設費	7,701,900
非対象額計（－）	413,000				
管理費区分2,7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	413,000	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	70,526,806	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	70,526,806		0		0
現場管理費 率（補正前）	30.29%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	31.51%		0.00%		
計上額	22,222,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	93,161,806				
純工事費	70,939,806	現場管理費	22,222,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	413,000				
管理費区分9	413,000		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	92,748,806	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	92,748,806		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.26%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	17.26%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	92,748,806		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	16,038,194				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	横浜町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			63,237,906
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				63,237,906
	共通仮設費 (率分)	62,824,906	10.31	6,477,000
	運搬費			546,900
現場環境改善費対象工事費				63,237,906
	現場環境改善費 (率分)	62,824,906	1.08	678,000
現場管理費対象純工事費				70,939,806
	現場管理費	70,526,806	31.51	22,222,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				93,161,806
	一般管理費等	92,748,806	17.26	16,038,194
	業務委託費			0
工事価格				109,200,000
消費税等相当額				10,920,000
工事費計				120,120,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り		土質:土砂							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用							02-01-03
			m3	48	2, 386	114, 528	管理費区分: 0			
床掘り		CB210030	土砂, 現場制約あり							02-01-03
			m3	2	9, 509	19, 018	管理費区分: 0			
合計										
								133, 546		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬	D=2.5km以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下						02-01-02
			m3	50	2,046	102,300		管理費区分:0
整地 CB210610		敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し						02-01-02
			m3	50	144	7,200		管理費区分:0
合計						109,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	46	4, 084	187, 864		管理費区分 : 0
合計					187, 864		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬	D=2. 5km以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)						02-01-02
CB210020		m3	51	1, 260	64, 260		管理費区分 : 0
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	51	2, 046	104, 346		管理費区分 : 0
合計					168, 606		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形		盛土部					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 無し, 無し, ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	111	480	53, 280		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	植生マット							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工 WB810870		植生マット工, 250m2未満, 無						単 1号 06-02-04 管理費区分 : 0
			m2	111	3, 579	397, 269		
合計								
						397, 269		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	中詰コンクリート	高炉②					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	4. 3	37, 120	159, 616		02-03-01 管理費区分 : 0
合計					159, 616		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	補強鉄筋	SD345 D10					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 18	189, 100	34, 038		単 2号 02-02-06 管理費区分 : 0
合計					34, 038		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	鋼管打込	STK400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パイロハンマ施工による鋼管打込 油圧ショベル装着型L=4. 0m							単 3号
		本	29	21, 210	615, 090		管理費区分：0
パイロハンマ施工による鋼管打込 油圧ショベル装着型L=4. 5m							単 4号
		本	18	21, 210	381, 780		管理費区分：0
パイロハンマ施工による鋼管打込 油圧ショベル装着型L=5. 0m							単 5号
		本	13	21, 210	275, 730		管理費区分：0
鋼管打込金具賃料 φ 355. 6用 ZZ99*01*01003							
		現場	1	413, 000	413, 000		管理費区分：9
現場取卸(鋼管杭) CB225230	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型16t吊, 標準						02-02-22
		t	17. 454	932	16, 267		管理費区分：0
鋼管 (STK400) ZZ99*01*01002							
		t	17. 454	240, 000	4, 188, 960		管理費区分：0
合計					5, 890, 827		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	防雪柵	H=4. 0m, 5. 0m 杭基礎型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵設置 H=4. 0m 2～4%対応型 杭基礎型							単 6号
		m	20	184, 514	3, 690, 280		管理費区分：0
防雪柵設置 H=5. 0m 0～2%対応型 杭基礎型							単 7号
		m	140	223, 514	31, 291, 960		管理費区分：0
防雪柵設置 H=5. 0m 2～4%対応型 杭基礎型							単 8号
		m	20	238, 514	4, 770, 280		管理費区分：0
防雪柵設置 H=5. 0m 4～6%対応型 杭基礎型							単 9号
		m	20	256, 514	5, 130, 280		管理費区分：0
防雪柵設置 H=5. 0m 6～8%対応型 杭基礎型							単 10号
		m	40	280, 514	11, 220, 560		管理費区分：0
合計							
					56, 103, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), BH山1. 0上1. 4 下ｸﾗﾑ・ﾅﾚ0. 4上0. 6下, 標準(1. 0)						単 11号 01-02-02
WB010350		回	1	546, 900	546, 900		管理費区分 : 0
合計					546, 900		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810870	人力施工による植生工	植生マット工, 250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 579
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生マット) 肥料袋付 単価補正1. 350 (FP3)		Q001412001	m2	1	3, 579. 18	3, 579	管理費区分 : 0	
合計						3, 579		
単価						3, 579	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	189, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10		Z001102018					管理費区分 : 0	
			t	1. 03	111, 000	114, 330		
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 093 (FP3)		Q001001002					管理費区分 : 0	
			t	1	74, 695. 62	74, 695		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1		75		
合計							189, 100	
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	パイロハンマ施工による鋼管打込 油圧ショベル装着型L=4. 0m		単位	本	単位数量	10	単価	21, 210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 77	36, 210	27, 881	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1. 54	31, 930	49, 172	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 77	22, 640	17, 432	管理費区分：0	
パイロハンマ運転 油圧ショベル装着型							単 12号	[] [1]
			日	0. 77	133, 600	102, 872	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	7. 5%					[1] []	
			式	1		14, 743	管理費区分：0	
合計								
						212, 100		
単価							円／本	
						21, 210		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	パイロハンマ施工による鋼管打込 油圧ショベル装着型L=4. 5m		単位	本	単位数量	10	単価	21, 210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 77	36, 210	27, 881	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1. 54	31, 930	49, 172	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 77	22, 640	17, 432	管理費区分：0	
パイロハンマ運転 油圧ショベル装着型							単 12号	[] [1]
			日	0. 77	133, 600	102, 872	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	7. 5%					[1] []	
			式	1		14, 743	管理費区分：0	
合計								
						212, 100		
単価							円／本	
						21, 210		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	パイロハンマ施工による鋼管打込 油圧ショベル装着型L=5. 0m		単位	本	単位数量	10	単価	21, 210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 77	36, 210	27, 881	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1. 54	31, 930	49, 172	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 77	22, 640	17, 432	管理費区分：0	
パイロハンマ運転 油圧ショベル装着型							単 12号	[] [1]
			日	0. 77	133, 600	102, 872	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	7. 5%					[1] []	
			式	1		14, 743	管理費区分：0	
合計								
						212, 100		
単価							円／本	
						21, 210		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	防雪柵設置 H=4. 0m 2～4%対応型 杭基礎型		単位	m	単位数量	100	単価	184, 514	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防雪柵		設置, 吹溜式, 固定式(支柱+張立材), 5. 0m以下					04-02-01		
CB421010			m	100	6, 514	651, 400	管理費区分：0		
高性能防雪柵（自動収納型） H4. 0m 2～4%対応型 杭基礎型									
ZZ99*01*02001			m	100	178, 000	17, 800, 000	管理費区分：0		
合計						18, 451, 400			
単価						184, 514	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	防雪柵設置 H=5. 0m 0～2%対応型 杭基礎型		単位	m	単位数量	100	単価	223, 514	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防雪柵		設置, 吹溜式, 固定式(支柱+張立材), 5. 0m以下					04-02-01		
CB421010			m	100	6, 514	651, 400	管理費区分：0		
高性能防雪柵（自動収納型） H5. 0 0～2%対応型 杭基礎型									
ZZ99*01*02002			m	100	217, 000	21, 700, 000	管理費区分：0		
合計									
						22, 351, 400			
単価							円／m		
						223, 514			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 8号	防雪柵設置 H=5. 0m 2～4%対応型 杭基礎型		単位	m	単位数量	100	単価	238, 514
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防雪柵		設置, 吹溜式, 固定式(支柱+張立材), 5. 0m以下					04-02-01	
CB421010			m	100	6, 514	651, 400	管理費区分：0	
高性能防雪柵（自動収納型） H5. 0 2～4%対応型 杭基礎型								
ZZ99*01*02003			m	100	232, 000	23, 200, 000	管理費区分：0	
合計						23, 851, 400		
単価						238, 514	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	防雪柵設置 H=5. 0m 4～6%対応型 杭基礎型		単位	m	単位数量	100	単価	256, 514	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防雪柵		設置, 吹溜式, 固定式(支柱+張立材), 5. 0m以下					04-02-01		
CB421010			m	100	6, 514	651, 400	管理費区分：0		
高性能防雪柵（自動収納型） H5. 0 4～6%対応型 杭基礎型									
ZZ99*01*02004			m	100	250, 000	25, 000, 000	管理費区分：0		
合計									
						25, 651, 400			
単価							円／m		
						256, 514			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	防雪柵設置 H=5.0m 6～8%対応型 杭基礎型		単位	m	単位数量	100	単価	280,514
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防雪柵 CB421010		設置, 吹溜式, 固定式(支柱+張立材), 5.0m以下					04-02-01	
			m	100	6,514	651,400	管理費区分：0	
高性能防雪柵（自動収納型） H5.0 6～8%対応型 杭基礎型 ZZ99*01*02005								
			m	100	274,000	27,400,000	管理費区分：0	
合計						28,051,400		
単価						280,514	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), BH山1. 0上1. 4 下クム・レ0. 4上0. 6下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	546, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2. 7	30, 700	82, 890	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000							[] [1]	
	L001130006		日	1. 4	52, 400	73, 360	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	250%	式	1		390, 625	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		25	管理費区分 : 0	
合計						546, 900		
単価						546, 900	円/回	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	ハイパロハンマ運転 油圧ショベル装着型		単位	日	単位数量	1	単価	133, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	112	137	15, 344	管理費区分：0	
ハイパロハンマ（単体）〔油圧ショベル装着式〕 最大起振力 160kN								
	ZZ99*01*03001		供用日	1. 2	13, 900	16, 680	管理費区分：0	
クローラ式杭打機（ベースマシン） 多関節バックホウ・リーダレス型 160kN級								
	ZZ99*01*03002		供用日	1. 2	55, 400	66, 480	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
合計						133, 600		
単価						133, 600	円／日	

登 録 単 価

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01002	鋼管（STK400）		t	240,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01003	鋼管打込金具賃料	φ 355.6用	現場	413,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02001	高性能防雪柵（自動収納型）	H4.0m 2～4%対応型 杭基礎型	m	178,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02002	高性能防雪柵（自動収納型）	H5.0 0～2%対応型 杭基礎型	m	217,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02003	高性能防雪柵（自動収納型）	H5.0 2～4%対応型 杭基礎型	m	232,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02004	高性能防雪柵（自動収納型）	H5.0 4～6%対応型 杭基礎型	m	250,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02005	高性能防雪柵（自動収納型）	H5.0 6～8%対応型 杭基礎型	m	274,000	2026	5	確定
ZZ99*01*03001	パイプロハンマ（単体）〔油圧ショベル装着式〕	最大起振力 160kN	供用日	13,900	2026	5	確定
ZZ99*01*03002	クローラ式杭打機（ベースマシ）	多関節バックホウ・リーダレス型 160kN級	供用日	55,400	2026	5	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		63,237,906		
落石雪害防止工 (0002)	式	1		63,237,906		
作業土工 (0003)	式	1		652,796	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0004) (P)	m3	50		133,546	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 掘削費 床掘り Q02 掘削費 床掘り	
床掘り	m3	48	2,386	114,528	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 上記以外(小規模) J05 費用の内訳 全ての費用	
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.817		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			18.73			
			8,460			
			9,020			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	46.035		1,098	R0114	
標準構成比			40.26		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			35,090		単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員					R0102	
	%	28.468		679	管理費区分 0	
標準構成比			33.9		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			25,400		単価地区 横浜町	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油					Z006702002	
	%	6.65		158.6	管理費区分 0	
標準構成比			7.11		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			138		単価地区 横浜町	
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.03		1.6		
床掘り					CB210030 10668.0	
	m3	2	9,509	19,018	管理費区分 0	
J01 土質		土砂			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 施工方法		現場制約あり			単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	99.992		9,508	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 100 標準単価 25,400 地区単価 22,640			
諸雑費	%	0.008		1	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0005)	m3	50		109,500	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	50		102,300	CB210110 1715.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		小規模			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			単価地区 横浜町	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		4.0km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・デイスール]					M000301002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
4t積級	%	23.718		485.2	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			26.52			
標準単価			8,571			
地区単価			8,880			
供用日当りの損耗品費			261			
運転手(一般)	%	66.628		1,363	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			61.9			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	9.64		197.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.58			
標準単価			138			
地区単価			137			
諸雑費	%	0.014		0.6	管理費区分 0	
整地	m3	50	144	7,200	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 作業区分		敷均し(ルーズ)				
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)				
J03 障害の有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.149		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.8 8,800 9,710		
運転手(特殊)	%	56.785		81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			53.11 28,900 35,090		
軽油	%	21.058		30.32	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			24.09 138 137		
諸雑費	%	0.008		0.03	管理費区分 0
埋戻し (0006)	m3	50		187,864	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（南BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	46	4,084	187,864	単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.774	8.27 8,460 9,020	358.3	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.629	0.6 535 564	25.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	44.373	50.03 25,400	1,812	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	20.889		853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.35 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	21.471		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 28,900 35,090			
軽油	%	3.1		126.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.14 138 137			
ガソリン レギュラー	%	0.754		30.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.84 154 139			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		0.79	管理費区分 0
土砂等運搬 (0007)	m3	50		168,606	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)	m3	51	1,260	64,260	CB210020 1093.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模(標準)			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.093	26.01 7,520 8,020	303.4	M000202015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	66.331		835.3	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			62.89			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油	%	9.569		120.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.1			
標準単価			138			
地区単価			137			
諸雑費	%	0.007		0.8	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	51	2,046	104,346	CB210110 1715.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		小規模				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		4.0km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.718		485.2	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			26.52			
標準単価			8,571			
地区単価			8,880			
供用日当りの損耗品費			261			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)					単価補正
	%	66.628		1,363	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			61.9		
			23,600		
			30,290		
軽油					Z006702002
	%	9.64		197.2	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.58		
			138		
			137		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.014		0.6	
法面整形 (0008)					オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	110		53,280	
法面整形					CB220010 453.58
	m2	111	480	53,280	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 整形箇所					
		盛土部			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳			無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	12.364	11.87 8,800 9,710	59.4	L001010007 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	28.286	33.62 25,400 22,640	135.9	R0102 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	32.845	28.67 28,900 35,090	157.8	R0114 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価		%	15.063	13.66 31,000	72.37	R0125 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区	0 横浜町		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	11.414	12.18	54.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			138 137			
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0	
植生工 (0009)	式	1		397,269	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
植生マット (0010)	m2	110		397,269	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人力施工による植生工	m2	111	3,579	397,269	WB810870 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 工種区分		植生マット工			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 施工規模		250m2未満			単価地区 横浜町	
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防雪柵基礎工 (0011)	式	1		6,084,481	オブション入力 工種 04:道路改良工事	
中詰コンクリート (0012)	m3	4		159,616	オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	4.3	37,120	159,616	CB240010 37478.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			単価地区 横浜町	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.546		1,316	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.23			
標準単価			9,840			
地区単価			10,700			
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.209		77.43	管理費区分 0	
普通作業員	%	9.872		3,664	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.97			
			25,400			
			22,640			
特殊作業員	%	10.745		3,988	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.81			
			28,300			
			30,700			
土木一般世話役	%	9.069		3,366	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.69			
			31,000			
			36,210			
運転手(特殊)	%	7.649		2,839	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			6.24			
			28,900			
			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	2.614		970.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	54.588		20,260	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			57.74		
標準構成比			20,400		
標準単価			19,100		
地区単価					
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	1.614		599	
標準構成比			1.61		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.085		31.63	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.009		8.74	
補強鉄筋 (0013)	t	0.18		34,038	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋工[市場単価]	t	0.18	189,100	34,038	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D10				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理				
鋼管打込 (0014)	本	60		5,890,827	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
パイロハンマ施工による鋼管打込 油圧ショベル装着型L=4.0m	本	29	21,210	615,090	オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（南BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	0.77	36,210	27,881	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	1.54	31,930	49,172	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.77	22,640	17,432	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
パイプロハンマ運転 油圧ショベル装着型	日	0.77	133,600	102,872	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（南BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	112	137	15,344	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハイドロハンマ（単体）〔油圧ショベル装着式〕 最大起振力 160kN	供用日	1.2	13,900	16,680	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クローラ式杭打機（ベースマシン） 多関節バックホウ・リタレス型 160kN級	供用日	1.2	55,400	66,480	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)					ZS3000004

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	式	1		6	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		14,743	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=7.500%						
パイプロハマ施工による鋼管打込 油圧ショベル装着型L=4.5m	本	18	21,210	381,780	オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.77	36,210	27,881	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
とび工					R0106	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（南BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	1.54	31,930	49,172	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.77	22,640	17,432	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハイドラマ運転 油圧ショベル装着型	日	0.77	133,600	102,872	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（南BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	L	112	137	15,344	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハイドロハンマ（単体）〔油圧ショベル装着式〕 最大起振力 160kN	供用日	1.2	13,900	16,680	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クローラ式杭打機（ベースマシン） 多関節バックホウ・リタレス型 160kN級	供用日	1.2	55,400	66,480	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		6	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		14,743	ZS8000004 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（南BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1 諸雑費率＝7.500%					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイプロハンマ施工による鋼管打込 油圧ショベル装着型L=5.0m	本	13	21,210	275,730	オブション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.77	36,210	27,881	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	1.54	31,930	49,172	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.77	22,640	17,432	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（南BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイロハンマ運転 油圧ショベル装着型	日	0.77	133,600	102,872	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	112	137	15,344	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイロハンマ（単体）〔油圧ショベル装着式〕 最大起振力 160kN	供用日	1.2	13,900	16,680	ZZ99*01*03001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路改良（南BP）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クローラ式杭打機（ベースマシン） 多関節バックホウ・リタレス型 160kN級	供用日	1.2	55,400	66,480	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		6	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		14,743	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝7.500%					
鋼管打込金具賃料 φ355.6用	現場	1	413,000	413,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
現場取卸(鋼管杭)	t	17.454	932	16,267	CB225230	872.36
J01 クレーン規格		ラフテレンクレーン	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊		管理費区分	0
J02 ラフテレンクレーン賃料補正		標準			歩 2026.05	単 2026.05
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊	%	23.026		214.7	L001130004	
標準構成比			19.57		管理費区分	0
標準単価			38,800		歩 2026.05	単 2026.05
地区単価			48,800		単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
とび工	%	32.196		300.2	R0106	
標準構成比			33.63		管理費区分	0
標準単価			31,200		歩 2026.05	単 2026.05
地区単価			31,930		単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	20.388		190.1	R0102	
標準構成比			24.45		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩 2026.05	単 2026.05
					単価地区	横浜町

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	24.067		224.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.03			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	0.306		2.85	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.017		0.25	管理費区分 0	
鋼管（STK400）	t	17.454	240,000	4,188,960	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防護柵工 (0015)	式	1		56,103,360	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
防雪柵 (0016)	m	240		56,103,360	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防雪柵設置 H=4.0m 2～4%対応型 杭基礎型	m	20	184,514	3,690,280	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防雪柵	m	100	6,514	651,400	CB421010 6632.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 形式 J03 取付方式 J04 柵高		設置 吹溜式 固定式(支柱+張立材) 5.0m以下			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ペーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.225	5.67 10,200 11,000	405.5	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.033		2.14	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	59.948		3,905	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			66.06			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	19.159		1,248	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.11			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
運転手(特殊)	%	12.994		846.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.51			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
その他(労務)	%	0.547		35.6	管理費区分 0	
軽油	%	1.082		70.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			1.07			
標準単価			138			
地区単価			137			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		0.91	管理費区分 0	
高性能防雪柵（自動収納型） H4.0m 2～4%対応型 杭基礎型	m	100	178,000	17,800,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防雪柵設置 H=5.0m 0～2%対応型 杭基礎型	m	140	223,514	31,291,960	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防雪柵	m	100	6,514	651,400	CB421010 6632.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 形式 J03 取付方式 J04 柵高		設置 吹溜式 固定式(支柱+張立材) 5.0m以下			M000302013 管理費区分 0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	6.225		405.5		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.67 10,200 11,000		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.033		2.14	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	59.948	66.06 25,400 22,640	3,905	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.159	16.11 31,000 36,210	1,248	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.994	10.51 28,900 35,090	846.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	0.547		35.6	管理費区分 0	
軽油	%	1.082		70.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.07 138 137			
諸雑費	%	0.012		0.91	管理費区分 0	
高性能防雪柵（自動収納型） H5.0 0～2%対応型 杭基礎型	m	100	217,000	21,700,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防雪柵設置 H=5.0m 2～4%対応型 杭基礎型	m	20	238,514	4,770,280	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防雪柵	m	100	6,514	651,400	CB421010 6632.9 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分 J02 形式 J03 取付方式 J04 柵高		設置 吹溜式 固定式(支柱+張立材) 5.0m以下			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.225	5.67 10,200 11,000	405.5	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.033		2.14	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	59.948	66.06 25,400 22,640	3,905	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.159	16.11 31,000 36,210	1,248	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.994	10.51 28,900 35,090	846.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.547		35.6	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.082	1.07 138 137	70.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		0.91	管理費区分 0	
高性能防雪柵（自動収納型） H5.0 2～4%対応型 杭基礎型	m	100	232,000	23,200,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防雪柵設置 H=5.0m 4～6%対応型 杭基礎型	m	20	256,514	5,130,280	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防雪柵	m	100	6,514	651,400	CB421010 6632.9 管理費区分 0	
J01 作業区分 J02 形式 J03 取付方式 J04 柵高		設置 吹溜式 固定式(支柱+張立材) 5.0m以下			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.225	5.67 10,200 11,000	405.5	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.033		2.14	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	59.948	66.06 25,400 22,640	3,905	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	19.159		1,248	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.11 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	12.994		846.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.51 28,900 35,090			
その他(労務)	%	0.547		35.6	管理費区分 0	
軽油	%	1.082		70.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.07 138 137			
諸雑費	%	0.012		0.91	管理費区分 0	
高性能防雪柵（自動収納型） H5.0 4～6%対応型 杭基礎型	m	100	250,000	25,000,000	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
防雪柵設置 H=5.0m 6～8%対応型 杭基礎型	m	40	280,514	11,220,560	オプション入力	
					単位数量	100 m
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
防雪柵	m	100	6,514	651,400	CB421010	6632.9
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ペーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	6.225		405.5	M000302013	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	横浜町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.033		2.14	管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	59.948		3,905	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			66.06 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	19.159		1,248	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.11 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	12.994		846.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.51 28,900 35,090			
その他(労務)	%	0.547		35.6	管理費区分 0	
軽油	%	1.082		70.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.07 138 137			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.012		0.91	管理費区分 0
高性能防雪柵（自動収納型） H5.0 6～8%対応型 杭基礎型		m	100	274,000	27,400,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0017)		式	1		63,237,906	
共通仮設 (0018)		式	1		7,701,900	
共通仮設費 (0019)		式	1		1,224,900	
運搬費 (0020)		式	1		546,900	工種 99:
重建設機械分解組立輸送費 (0021)		回	1		546,900	第0011号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
Q01 重建設機械分解組立輸送費			重建設機械分解組立輸送			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
重建設機械分解組立輸送					週休2日補正	週休2日(月単位)
	回	1	546,900	546,900	WB010350	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			管理費区分 0	
J02 機械質量区分		BH山1.0上1.4下クム・レ0.4上0.6下			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
現場環境改善費 (0022)	式	1		678,000		
現場環境改善費（率計上） (0023)	式	1		678,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0024)	式	1		6,477,000		
主たる工種	04:道路改良工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0				
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0025)	式	1		70,939,806		
現場管理費 (0026)	式	1		22,222,000		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0				
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.60%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路改良（南BP）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0027)	式	1		93,161,806	
一般管理費等 (0028)	式	1		16,038,194	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0029)	式	1		109,200,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		10,920,000	
工事費計 (0031)	式	1		120,120,000	