

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰り号 第383号

設計書番号 508-020-0037

大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事

実施 設計書

平川市柏木町 地内

工期日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	
施工数量 N = 1 橋 舗装工	1 式
縁石工	1 式
区画線工	1 式
橋梁付属物工	1 式
橋梁補修工	1 式
護岸補修工	1 式
設計額	変更による 増減額
請負額	変更による 増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事		摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減			
橋梁保全工事									
舗装工		式	1		23,601,433				
路面切削工		式	1		3,969,706				
路面切削	t=3~7cm	式	1		445,523				内 1号
殻運搬(路面切削)	As切削殻	m2	589		347,049				内 2号
殻処分	As切削殻	m3	32		39,434				内 3号
橋面防水工		m3	32		59,040				
床版防水層		式	1		1,861,543				内 4号
アスファルト舗装工	車道部	m2	295		1,861,543				
表層工	⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型、t=3cm	式	1		763,610				内 5号
表層工	②密粒度As(13)改質Ⅱ型、t=4cm	m2	195		345,220				内 6号
アスファルト舗装工	歩道部	m2	195		418,390				
表層工	⑦再生細粒度As(13F)、t=3cm	式	1		148,167				内 7号
		m2	101		148,167				

設計内訳書 (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			
アスファルト舗装工		車道取付部					
表層工		⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型、t=5cm	式	1		728,218	内 8号
アスファルト舗装工		歩道取付部	m2	263		728,218	
表層工		⑦再生細粒度As(13F)、t=3cm	式	1		22,645	内 9号
縁石工			m2	14		22,645	
縁石工			式	1		217,758	
歩車道境界ブロック		B種	式	1		217,758	内 10号
区画線工			m	42		217,758	
区画線工			式	1		52,088	
ハット式区画線		幅15cm	式	1		52,088	内 11号
浴融式区画線		幅15～45cm	m	110		17,010	内 12号
橋梁付属物工			m	75		35,078	
伸縮継手工			式	1		14,416,697	
			式	1		14,416,697	

設計内訳書 (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上批杷田橋)工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
伸縮継手補修		伸縮量60mm							内 13号
橋梁補修工			m	39		14,416,697			
ひび割れ補修工			式	1		1,268,538			
低圧注入工法			式	1		221,000			内 14号
断面修復工			構造物	1		221,000			
左官工法			式	1		375,200			内 15号
表面含浸工			構造物	1		375,200			
含浸材塗布			式	1		672,338			内 16号
護岸補修工			m2	207		672,338			
作業土工			式	1		2,190,882			
床掘り(掘削)		土砂	式	1		1,378,818			内 17号
残土運搬			m3	60		589,558			内 18号
護岸工			m3	60		789,260			
			式	1		812,064			

設計内訳書 (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			
叩きコンクリート		高炉②18-8-40					内 19号
小口止工		高炉②18-8-40	式	1		538,543	
構造物撤去工			式	1		273,521	内 20号
構造物取壊し工			式	1		576,614	
舗装版破砕		As舗装版	式	1		520,006	内 21号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物	m2	14		3,256	
運搬処理工			m3	13		516,750	内 22号
殻運搬		As殻、無筋Co殻	式	1		56,608	内 23号
殻処分		As殻、無筋Co殻	m3	16		25,808	内 24号
仮設工			m3	16		30,800	
交通管理工			式	1		909,150	
交通誘導警備員			式	1		624,150	内 25号
足場工			人日	38		624,150	
			式	1		285,000	

設計内訳書 (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
橋梁補修用足場							
直接工事費			m2	50		285,000	
共通仮設			式	1		23,601,433	
共通仮設費			式	1		6,071,000	
運搬費			式	1		453,000	
建設機械運搬費			式	1		142,000	
現場環境改善費			式	1		142,000	
現場環境改善費(率計上)			式	1		311,000	
共通仮設費(率計上)			式	1		311,000	
純工事費			式	1		5,618,000	
現場管理費			式	1		29,672,433	
工事原価			式	1		18,211,000	
一般管理費等			式	1		47,883,433	
			式	1		8,976,567	

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 橋梁保全工事				合算工事:		
対象工事費	23,601,433	直接工事費	23,601,433	準備費 (処分費用)	0	事業損失
		単独 (追加工事)	130,760	その他直工扱い共仮積上額	0	
対象工事費に含まれる全処分費額				現工事	0	合算工事
非対象額計 (-)	-114,700					
管理費区分1	0			(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0			(工場原価)		
管理費区分5	0			(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	-114,700			(間接費非対象額)		
管理費区分T	0			(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0					
無償貸付機械評価額 (+)	0					
共通仮設費対象額	23,716,133	単独 (追加工事)	23,716,133	現工事	0	合算工事
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	23,585,373		0	
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		16.76%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%	0.00
	除雪工事補正		1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00	0.00
	率 (補正後)	週休2日 週休2日 (月単位)	23.69%		0.00%	
	計上額		5,618,000		0	0
						調整工事計上額
						0

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

	23, 601, 433	直接工事費	23, 601, 433
現場環境改善対象工事費			
非対象額計 (一)	16, 060		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	-114, 700	(間接費非対象額)	
管理費区分T	130, 760	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	23, 585, 373	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1. 32%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1. 32%		0. 00%
計上額	311, 000		0
		調整工事計上額	0
		合算工事	0

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費 (積上分)	142,000				
運搬費	142,000				
安全費	0				
管轄費	0				
		準備費	0	事業損失防止施設費	0
		役務費	0	技術管理費	0
		現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,071,000

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独 (追加工事) 純工事費	29,672,433	単独 (追加工事) 直接工事費	23,601,433	単独 (追加工事) 共通仮設費	6,071,000
非対象額計 (一)		-114,700			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-114,700	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費		29,787,133	現工事	0	0
単独 (追加工事)		29,656,373		0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)					
現場管理費		49.55%			0.00%
率 (修正前)		1.2			0.00%
施工地域等補正		0.48%			0.00%
施工時期補正		0.00%			0.00%
緊急工事補正		0.00%			0.00%
砂防・地滑り補正		1.0			0.00%
ICT施工補正		61.14%			0.00%
率 (修正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.02					
計上額		18,211,000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	47,883,433				
純工事費	29,672,433		18,211,000		0
工場製作原価	0				
現場管理費					
非対象額計 (一)	-114,700				
管理費区分9	-114,700				
管理費区分T	0				
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	47,998,133	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	47,867,373		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	18.68%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	18.68%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	47,998,133		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	8,976,567				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年4月	係数	ラ	ク	1
歩掛適用年月	2026年4月				
基準適用年月	2026年4月				
単価地区	平川市(旧平賀町)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り (1) - 1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (1) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.48%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			23,601,433
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費		23,716,133	23.69	23,601,433
	共通仮設費 (率分)			5,618,000
	運搬費			142,000
現場環境改善費対象工事費		23,585,373	1.32	23,601,433
	現場環境改善費 (率分)			311,000
現場管理費対象純工事費		29,787,133	61.14	29,672,433
	現場管理費			18,211,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計		47,998,133	18.68	47,883,433
	一般管理費等			8,976,567
	業務委託費			0
工事価格				56,860,000
消費税等相当額				5,686,000
工事費計				62,546,000

一式当り内訳書

路面切削		t=3~7cm					単価使用年月	2026.04
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	歩掛適用年月	2026.04
路面切削	CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	107.2	565	60,568	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
路面切削	CB430010	全面切削6cmを超え12cm以下,無し,全ての費用	m2	218.7	631	137,999		
路面切削	CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	262.8	565	148,482		
合計						347,049		

一式当り内訳書

殻運搬(路面切削)		As切削殻					単価使用年月	2026.04
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	歩掛適用年月	2026.04
殻運搬(路面切削)	CB430020	無し,5.0km以下,全ての費用	m3	31.7	1,244	39,434	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
合計						39,434		

一式当り内訳書

内 3号		穀処分		As切削穀		単価使用年月	2026.04
						歩掛適用年月	2026.04
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As切削穀	ZZ99*01*09001	t	73.8	800	59,040		管理費区分：T
合計					59,040		

一式当り内訳書

内 4号		床版防水層						単価使用年月		2026.04	
								歩掛適用年月		2026.04	
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
塗膜系防水	WB812920	補修, 無, 無, 無	m2	295.4	2,495	737,023		単 1号 06-02-12 管理費区分: 0			
複合床版防水工 ADOX床版防水工法	Z231200010		m2	295.4	2,880	850,752		管理費区分: 0			
導水パイプ 排水促進用導水テープ 厚3mm×幅30mm ZZ99*01*01001			m	77	580	44,660		管理費区分: 0			
成形目地材 5mm 樹脂-メッシュテープ 同等品以上 ZZ99*01*01002			m	120.8	340	41,072		管理費区分: 0			
現場孔明(鋼構造物)	CB431860	作業性の悪い箇所等, 全ての費用	本	2	2,586	5,172		04-03-13 管理費区分: 0			
コンクリート削孔(さく岩機)	CB224420	100mm以上200mm未満	孔	2	934	1,868		02-02-15 管理費区分: 0			
コンクリート削孔(さく岩機)	CB224420	200mm以上300mm未満	孔	4	1,311	5,244		02-02-15 管理費区分: 0			
床版水抜パイプ設置工			箇所	4	15,500	62,000		単 2号 管理費区分: 0			
床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工			m	4	1,188	4,752		単 3号 管理費区分: 0			
床版水抜パイプ φ48.6 SUS304 L=0.25m ZZ99*01*01003			本	4	19,000	76,000		管理費区分: 0			
床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ φ20 SUS304 ZZ99*01*01004			m	4	5,250	21,000		管理費区分: 0			
フレキシブルチューブ用支持金具 ZZ99*01*01005			個	4	3,000	12,000		管理費区分: 0			

一式当り内訳書

内 5号		⑤密粒度As(13F)改質II型、t=3cm					単価使用年月	2026.04
							歩掛適用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
表層工	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	194.6	1,774	345,220		03-03-03 管理費区分: 0
	合計					345,220		

一式当り内訳書

内 6号		②密粒度As(13)改質II型、t=4cm					単価使用年月	2026.04
							歩掛適用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
表層工	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m 3未満), 無し, 全ての費用	m2	194.6	2,150	418,390		03-03-03 管理費区分: 0
	合計					418,390		

一式当り内訳書

内 7号		⑦再生細粒度As(13F)、t=3cm					単価使用年月	2026.04
							歩掛適用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
表層工	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	CB410261	1.4m以上,30mm,各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満),無し,全ての費用	m ²	101	1,467	148,167		03-03-03 管理費区分:0
	合計					148,167		

一式当り内訳書

内 8号		⑤密粒度As(20F)改質II型、t=5cm					単価使用年月	2026.04
							歩掛適用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
表層工	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	CB410260	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),タックコート PK-4,全ての費用	m ²	262.8	2,771	728,218		03-03-03 管理費区分:0
	合計					728,218		

一式当り内訳書

内 9号	表層工	⑦再生細粒度As(13F)、t=3cm					単価使用年月	2026.04
							歩掛適用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(歩道部) CB410261	1.4m以上,30mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾞﾗｯｸｺｰﾄ PK-3,全ての費 用	m2	13.8	1,641	22,645		03-03-03 管理費区分:0	
合計					22,645			

一式当り内訳書

内 10号	B種							単価使用年月	2026. 04
								歩掛適用年月	2026. 04
							労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
歩車道境界ブ`ロック	処分						03-03-07		
CB422540		m	12. 5	815	10, 187		管理費区分： 0		
歩車道境界ブ`ロック撤去	再利用						03-03-07		
CB422540		m	29. 1	1, 559	45, 366		管理費区分： 0		
歩車道境界ブ`ロック	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し						03-03-07		
CB422510		m	12. 5	5, 897	73, 712		管理費区分： 0		
歩車道境界ブ`ロック	再利用設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 無し, 無し						03-03-07		
CB422510		m	29. 1	3, 041	88, 493		管理費区分： 0		
合計					217, 758				

一式当り内訳書

内 11号		幅15cm					単価使用年月	2026.04
							歩掛適用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	WB821210	無し, 〆 イト式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	10	171	1,710		単 4号 03-03-06 中心線 管理費区分: 0
区画線設置	WB821210	無し, 〆 イト式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	100	153	15,300		単 5号 03-03-06 外側線 管理費区分: 0
合計						17,010		

一式当り内訳書

内 12号		幅15~45cm					単価使用年月	2026.04
							歩掛適用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	WB821210	無し, 溶解式手動, 有り, ゼブラ 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, 7ｽﾌﾟﾙﾄ舗装, 全ての費用	m	59	368	21,712		単 6号 03-03-06 導流帯外周線 管理費区分: 0
区画線設置	WB821210	無し, 溶解式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, 7ｽﾌﾟﾙﾄ舗装, 全ての費用	m	16.3	820	13,366		単 7号 03-03-06 導流帯内斜線 管理費区分: 0
合計						35,078		

一式当り内訳書

内 13号		伸縮量60mm					単価使用年月	2026. 04	
							歩掛適用年月	2026. 04	
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内 13号	伸縮継手補修	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	橋梁用伸縮継手装置設置工	WB811610	補修, 軽量型, 2車線相当, 無, 有	m	24. 6	348, 700	8, 578, 020		単 8号 06-02-06 管理費区分: 0
	橋梁用伸縮継手装置設置工	WB811610	補修, 軽量型, 2車線相当, 無, 有	m	14. 2	339, 700	4, 823, 740		単 9号 06-02-06 管理費区分: 0
	伸縮装置 継手部 車道用	ZZ99*01*02001		箇所	4	33, 000	132, 000		管理費区分: 0
	伸縮装置 継手部 歩道用	ZZ99*01*02002		箇所	2	42, 000	84, 000		管理費区分: 0
	端部加工(止水加工)	ZZ99*01*02003		箇所	4	45, 000	180, 000		管理費区分: 0
	地覆カバー	ZZ99*01*02004		箇所	4	68, 200	272, 800		管理費区分: 0
	縁石部立上げ加工	ZZ99*01*02005		箇所	4	100, 000	400, 000		管理費区分: 0
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	CB010420	クレーン装置付4~4. 5t積、吊能力2. 9t	t	3. 1	11, 430	35, 433		01-02-03 管理費区分: 0
	現場発生品及び支給品運搬	CB010410	クレーン装置付4~4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 14. 0km以下	t	3. 1	8, 195	25, 404		01-02-02 管理費区分: 0
	処分費 スクラップ H1	ZZ99*01*10001		t	3. 1	-37, 000	-114, 700		管理費区分: 9
	合計						14, 416, 697		

一式当り内訳書

内 14号		低圧注入工法					単価使用年月 2026.04 歩掛適用年月 2026.04 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
凸割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.3kg, 2.1kg, 83個						単 10号 02-02-09		
WB229110		構造物	1	221,000	221,000		管理費区分: 0		
合計					221,000				

一式当り内訳書

内 15号		左官工法					単価使用年月 2026.04 歩掛適用年月 2026.04 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3以上, 0.059m3						単 11号 02-02-09		
WB229210		構造物	1	199,900	199,900		管理費区分: 0		
断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3以上, 0.044m3						単 12号 02-02-09		
WB229210		構造物	1	175,300	175,300		管理費区分: 0		
合計					375,200				

一式当り内訳書

内 16号		含浸材塗布					単価使用年月	2026.04
							歩掛適用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 16号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易清掃	WB820210	無し,無し,無し	m2	148.8	317	47,169		単 13号 06-03-03 管理費区分: 0
下地処理(表面含浸)	WB820220	無し,無し,無し	m2	58.3	1,807	105,348		単 14号 06-03-03 管理費区分: 0
含浸材塗布	DZ820010	無し,無し,無し,ソソ糸	m2	207.1	2,510	519,821		単 15号 06-03-03 管理費区分: 0
合計						672,338		

一式当り内訳書

内 17号		床掘り(掘削)					単価使用年月	2026.04
							歩掛適用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 17号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	CB210030	土砂,現場制約あり	m3	62	9,509	589,558		02-01-03 管理費区分: 0
合計						589,558		

一式当り内訳書

内 18号		残土運搬				単価使用年月		2026.04	
		名称・規格		条件		単価		2026.04	
		数量		金額		数量・金額増減		摘要	
土砂等運搬	CB210110	現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,27.5km以下						02-01-02	
残土等処分	CB210560		62	748,340	m3	12,070	62	管理費区分:0	
			62	40,920	m3	660	62	02-01-02	
								管理費区分:0	
	合計			789,260					

内 19号		高炉②18-8-40				単価使用年月		2026.04	
		名称・規格		条件		単価		2026.04	
		数量		金額		数量・金額増減		摘要	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長	11.7	309,231	m3	26,430	11.7	02-03-01	
基礎砕石	CB221110	12.5cmを超え17.5cm以下,再生クワック 7ン 40~0,全ての費用	97.3	164,437	m2	1,690	97.3	02-02-02	
目地板	CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	10.8	64,875	m2	6,007	10.8	管理費区分:0	
	合計			538,543				02-02-18	
								管理費区分:0	

一式当り内訳書

内 20号		高炉②18-8-40					単価使用年月	2026.04
							歩掛適用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 20号	小口止工						数量・金額増減	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額			
コンクリート	小型構造物,バツホリ(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	2.5	37,150	92,875		02-03-01 管理費区分:0	
型枠	一般型枠,小型構造物						02-02-06	
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	16.6	10,050	166,830		管理費区分:0	
		m2	2.3	6,007	13,816		02-02-18 管理費区分:0	
	合計				273,521			

一式当り内訳書

内 21号		As舗装版					単価使用年月	2026.04
							歩掛適用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 21号	舗装版破砕						数量・金額増減	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額			
舗装版破砕	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	13.8	236	3,256		03-01-05 管理費区分:0	
					3,256			
	合計				3,256			

一式当り内訳書

内 22号	無筋構造物						単価使用年月 2026.04 歩掛適用年月 2026.04 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
	コンクリート構造物取壊し	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	WB824010	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	12.7	35,760	454,152		単 16号 06-01-04 管理費区分: 0	
コンクリートはつり	CB224250	3cm以下, 全ての費用	m2	8.5	5,516	46,886		02-02-14 管理費区分: 0	
積込(コンクリート殻)	CB224260	全ての費用	m3	12.9	1,218	15,712		02-02-14 管理費区分: 0	
	合計					516,750			

一式当り内訳書

内 23号	As殻、無筋Co殻						単価使用年月 2026.04 歩掛適用年月 2026.04 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
	殻運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破砕, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	0.4	3,311	1,324		02-02-07 管理費区分: 0	
殻運搬	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	m3	15.9	1,508	23,977		02-02-07 管理費区分: 0	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	WB229220	無し, 6.0km以下, 良好	m3	0.1	5,075	507		単 17号 02-02-09 管理費区分: 0	
	合計					25,808			

一式当り内訳書

内 24号		As殻、無筋Co殻					単価使用年月	2026.04	
							歩掛適用年月	2026.04	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 24号	処分	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	As殻	ZZ99*01*09002		t	0.9	800	720		管理費区分：T
	無筋Co殻	ZZ99*01*09003		t	37.4	800	29,920		管理費区分：T
	無筋Co殻	ZZ99*01*09003		t	0.2	800	160		管理費区分：T
							30,800		
		合計							

一式当り内訳書

内 25号		交通誘導警備員					単価使用年月	2026.04	
							歩掛適用年月	2026.04	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 25号	交通誘導警備員	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員A	R0803		人	19	17,650	335,350		管理費区分：0
	交通誘導警備員B	R0804		人	19	15,200	288,800		管理費区分：0
							624,150		
		合計							

一式当り内訳書

内 26号		橋梁補修用足場					2026.04		
							歩掛適用年月		
							2026.04		
							労務調整係数		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
足場・防護	シート+板張, 2回, 1.0月以下	m2	50	5,700	285,000		04-03-12		
	CB431740						管理費区分: 0		
合計					285,000				

一式当り内訳書

内 27号		建設機械運搬費					2026.04		
							歩掛適用年月		
							2026.04		
							労務調整係数		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 1.6km, 無, 無	台	1	71,000	71,000		単 18号 01-02-02 往路		
	WB010010						管理費区分: 0		
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 1.6km, 無, 無	台	1	71,000	71,000		単 18号 01-02-02 復路		
	WB010010						管理費区分: 0		
合計					142,000				

2次単価表

単 1号 WBS12920		塗膜系防水	補修,無,無,無	単位	m2	単位数量	単価使用年月	
							単価	金額
名称・規格		条件	歩掛適用年月		労務調整係数		2026.04	
			2026.04		1.000-00000		0.0 0	
橋面防水工 塗膜系防水(7ス7アル系)補修 単価補正1.000(FP3)		Q001572002		m2	100	2,494.7	249,470	管理費区分:0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		30	管理費区分:0
合計						249,500		
単価							2,495	円/m2
								摘要

2次単価表

単 2号		床版水抜パイプ設置工		名称・規格		条件		単位	箇所	単位数量	単価	金額	単価	摘要
								数量	数量	単価	金額	摘要		
				R0125			人	0.1	36,210					R7橋架p3-299 管理費区分:0 [] [1]
				R0101			人	0.1	30,700					[] [1]
				R0102			人	0.3	22,640					管理費区分:0 [] [1]
				ZS8000004	15%		式	1		2,017				管理費区分:0 [1] []
				合計							15,500			
				単価								15,500		円/箇所

単価使用年月 2026.04
 歩掛適用年月 2026.04
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

2次単価表

単 3号		床版水抜パイプ用フレキシブルフェープ設置工		単価使用年月		2026.04	
		名称・規格		歩掛適用年月		2026.04	
		条件		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
普通作業員		単位	m	単位数量	10	単価	1,188
諸雑費(率+まるめ)		単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0102	人	0.5	22,640			R7橋架b3-301 管理費区分:0 [1][]
	ZS8000004 5%	式	1		560		管理費区分:0 [1][]
合計					11,880		
単価					1,188		円/m

2次単価表

単 4号 WB821210		区画線設置		名称・規格		条件		単位	m	数量	単位数量	金額	単価	摘要
								単位	数量	単位数量	金額	単価	摘要	
		無し,パイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用						m	1,000	102	102,000		管理費区分:0	[] [2]
		Q001037013		区画線設置(パイント式)昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)				L	70	740	51,800		管理費区分:0	[] [1]
		Z004350005		トフイックパイント 加熱型 溶剤型 2種B 白				kg	59	180	10,620		管理費区分:0	[] [1]
		Z004352001		ガラスビーズ 0.106~0.850mm				L	40	131	5,240		管理費区分:0	[] [1]
		Z006702002		軽油				式	1		1,940		管理費区分:0	[] [1]
		ZS8000004		諸雑費(率+まるめ)		3%								
		合計									171,600			
		単価									171		円/m	

2次単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2026.04		2026.04		1.000-00000 0.0 0	
		単価		1,000		153	
		金額		摘要		[] [2]	
名称・規格	条件	単位	m	数量	単位数量	金額	摘要
区画線設置	無し、ペイント式溶剤型、有り、実線 15cm、無し、無し、加熱、白、全ての費用						
単 5号 WB821210							
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001037010	m	1,000	84.66	84,660	管理費区分: 0	[] [1]
トフイックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白	Z004350005	L	70	740	51,800	管理費区分: 0	[] [1]
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	59	180	10,620	管理費区分: 0	[] [1]
軽油	Z006702002	L	33	131	4,323	管理費区分: 0	[] [1]
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1	1,997	管理費区分: 0		[] [1]
合計					153,400		
単価					153	円/m	

2次単価表

単価使用年月		2026.04				
歩掛適用年月		2026.04				
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0				
単価	単価	単価	368			
単価	金額	金額	摘要			
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1,000	247,860	管理費区分: 0	[] [2]
区画線設置(溶融式) 屋間豪雪有 セアラ15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		m	1,000	247,860	管理費区分: 0	[] [1]
トリアックハイト 溶融式 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	390	91,650	管理費区分: 0	[] [1]
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25	4,500	管理費区分: 0	[] [1]
接着用グラマー 区画線用		kg	25	485	管理費区分: 0	[] [1]
軽油		L	47	6,157	管理費区分: 0	[] [1]
諸雑費(率+まるめ)		式	1	5,708	管理費区分: 0	[] [1]
合計				368,000		
単価				368	円/m	

2次単価表

単価使用年月		2026.04	
歩掛適用年月		2026.04	
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単価	単価	単価	単価
7号	1,000	820	820
WB821210			
区画線設置	単位数量	金額	摘要
名称・規格	単位	数量	
区画線設置(溶融式) 屋間豪雪有セグ745cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)	m	1,000	467,160 管理費区分:0
トフイックハイト 溶融式 3種1号 ビーズ 15~18 白	kg	1,170	274,950 管理費区分:0
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	kg	75	13,500 管理費区分:0
接着用グラウト 区画線用	kg	75	36,375 管理費区分:0
軽油	L	89	11,659 管理費区分:0
諸雑費(率+まるめ)	式	1	16,756 管理費区分:0
合計			820,400
単価			820 円/m

2次単価表

単 8号 WBS11610		橋梁用伸縮継手装置設置工		単位 m		単位数量		金額		単価		摘要						
		名称・規格								条件			数量		1		348,700	
																	歩掛適用年月 2026.04	
橋梁用伸縮装置 車道部 SLJ・T-d(17`兼用誘導板含む) Y001381000001						1		233,000		233,000		管理費区分:0						
												伸縮装置工 補修 2車線 軽量型 単価補正1.000 (FP3) Q001532002		1		115,645		115,645
				式		1				55		管理費区分:0						
										ZS3000004		348,700		348,700		円/m		
合計																		
単価																		

2次単価表

単 10号 WB229110		ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 0.3kg, 2.1kg, 83個		単位		構造物		単位数量		単価		金額		摘要		
		名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		摘要		摘要		
		名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		摘要		摘要		
土木一般世話役																		
特殊作業員		R0125				人	1.5	36,210				54,315						管理費区分:0 [] [1]
普通作業員		R0101				人	2.4	30,700				73,680						管理費区分:0 [] [1]
注入材(ひび割れ注入用) エポキシ樹脂		Z231211010				kg	0.3	3,680				40,752						管理費区分:0 [] [1]
シーリング材(ひび割れ注入用)		Z231210010				kg	2.877	2,720				1,104						管理費区分:0
低圧注入器具(ひび割れ注入用)		Z231215005				個	83	400				7,825						管理費区分:0
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	6%			式	1					33,200						管理費区分:0 [1] []
合計												10,124						管理費区分:0
単価												221,000						円/構造物

2次単価表

単 11号 WB229210		断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3以上, 0. 059m3		条件		単位		単価		2026. 04			
								名称・規格		数量		金額		歩掛適用年月	
								名称・規格		数量		金額		労務調整係数	
土木一般世話役								人	1. 416	36, 210	51, 273	管理費区分: 0	199, 900		
特殊作業員		R0125						人	2. 655	30, 700	81, 508	管理費区分: 0	[] [1]		
普通作業員		R0101						人	1. 357	22, 640	30, 722	管理費区分: 0	[] [1]		
断面修復材(左官工法用) ボ リマーメントモルタル		Z231214005						m3	0. 07	380, 000	26, 600	管理費区分: 0	[] [1]		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	6%					式	1		9, 797	管理費区分: 0	[] [1]		
合計											199, 900				
単価											199, 900	円/構造物			

2次単価表

単 15号 DZ820010	含浸材塗布	無し,無し,無し,ｼﾝ系	単位	m2	単位数量	単価使用年月	
						単価	金額
名称・規格		条件			摘要		
	表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間					1	2,510
	Q001650025		m2	1	1,108.74	1,108	管理費区分:0
	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材 ｼﾝ系(ﾛｰﾌﾟｰ塗布工)、ﾛｽ率含む		m2	1	1,402	1,402	管理費区分:0
	合計				2,510		
	単価						円/m2
				2,510			

単 16号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	単価使用年月	
						単価	金額
名称・規格		条件			摘要		
	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)					1	35,760
	Q001611002		m3	1	35,756.1	35,756	管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)		式	1		4	管理費区分:0
	ZS3000004						
	合計				35,760		
	単価						円/m3
				35,760			

2次単価表

2次単価表

単 17号 WB229220		単価使用年月		2026.04					
		歩掛適用年月		2026.04					
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0					
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 6.0km以下, 良好		人	m3	22,640	1.299	29,409	管理費区分: 0
普通作業員		R0102		人					単 19号 02-02-09
ダンプトラック運転		良好		日		38,800	0.55	21,340	管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式		1	1		管理費区分: 0
合計								50,750	
単価								5,075	円/m3

3次単価表

単 19号 WK220710		ダンプトラック運転		良好		単位数量		単価		2026.04	
名称・規格		条件		日		日		金額		2026.04	
名称・規格		条件		数量		数量		金額		1.000-00000 0.0 0	
名称・規格		条件		数量		数量		金額		1	
名称・規格		条件		数量		数量		金額		単価	
名称・規格		条件		数量		数量		金額		摘要	
運転手(一般)	R0115				0.89	人	30,290	26,958		管理費区分:0	38,800
軽油	Z006702002				19.2	L	131	2,515		管理費区分:0	
ダンプトラック[オホロード・ディーゼル] 4t積級	M000301002		機械条件:供用 持込		1.02	供用日	8,880	9,057		管理費区分:0	
タイヤ消耗費 4t積級 良好 供用日	Z010020045				1.02	供用日	261		266	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004				1	式			4	管理費区分:0	
合計									38,800		
単価									38,800	円/日	

登 録 単 価

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001381000001	橋梁用伸縮装置	車道部 SLJ・T-d(リブ兼用誘導板含む)	m	233,000	2026	4	確定
Y001381000002	橋梁用伸縮装置	歩道部 SLJ・T-d(弾性シール材含む)	m	224,000	2026	4	確定
Y007600000001	処分費	建設発生土	m3	660	2026	4	確定
ZZ99*01*01001	導水パイプ	排水促進用導水パイプ 厚3mm×幅30mm	m	580	2026	4	確定
ZZ99*01*01002	成形目地材	5mm センソールSSテープ 同等品以上	m	340	2026	4	確定
ZZ99*01*01003	床版水抜パイプ	φ48.6 SUS304 L=0.25m	本	19,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01004	床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ	φ20 SUS304	m	5,250	2026	4	確定
ZZ99*01*01005	フレキシブルチューブ用支持金具		個	3,000	2026	4	確定
ZZ99*01*02001	伸縮装置 継手部	車道用	箇所	33,000	2026	4	確定
ZZ99*01*02002	伸縮装置 継手部	歩道用	箇所	42,000	2026	4	確定
ZZ99*01*02003	端部加工(止水加工)		箇所	45,000	2026	4	確定
ZZ99*01*02004	地覆カバー		箇所	68,200	2026	4	確定
ZZ99*01*02005	縁石部立上げ加工		箇所	100,000	2026	4	確定
ZZ99*01*09001	処分費	As切削殻	t	800	2026	4	確定
ZZ99*01*09002	処分費	As殻	t	800	2026	4	確定
ZZ99*01*09003	処分費	無筋Co殻	t	800	2026	4	確定
ZZ99*01*10001	処分費	スラッグH1	t	-37,000	2026	4	確定

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		23,601,433	
舗装工 (0002)	式	1		3,969,706	
路面切削工 (0003)	式	1		445,523	工種 13:道路維持工事
路面切削 (0004)	m2	589		347,049	オープン入力 第0001号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	107.2	565	60,568	CB430010 547.12 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用			
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.371	31.42 155,000 165,000	182.9	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 地区 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位		摘要
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³ 標準構成比 標準単価 地区単価	% 6.563	6.34 34,700 37,100	37.08			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 M001101005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	% 13.616		76.93			管理費区分 0
普通作業員	% 11.453	13.27 25,400 22,640	64.71			R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	% 4.547	4.02 31,000 36,210	25.69			R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	% 4.409	3.75 28,900	24.91			R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町)

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	12.548	70.9	管理費区分 0
軽油		%	7.867	44.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)		%	2.747	15.52	管理費区分 0
諸雑費		%	0.024	0.23	管理費区分 0
路面切削		m2	218.7	137,999	CB430010 611.94 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町)
	J01 施工区分・平均切削深さ		631		
	J02 段差すりつりの撤去作業		全面切削6cmを超え12cm以下 無し		

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 費用の内訳					
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.071	26.26 155,000 165,000	171	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホップ容量 1.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.675	5.48 34,700 37,100	35.85	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(機械)	%	17.652		111.5	管理費区分 0
普通作業員	%	10.714	12.41 25,400 22,640	67.68	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
土木一般世話役	%	4.289		27.09	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価		3.79			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	4.164	3.54	26.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	3.635	3.46	22.96	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	16.686		105.4	管理費区分 0
軽油	%	6.548	7.12 138 131	41.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
その他(材料)	%	3.53		22.3		管理費区分 0
諸雑費	%	0.036		0.26		管理費区分 0
路面切削	m2	262.8 全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	565	148,482		CB430010 547.12 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	32.371	31.42 155,000 165,000	182.9		M001131014 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホップ容量 1.5m3	%	6.563	6.34 34,700 37,100	37.08		M001101005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	13.616		76.93		管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	%	11.453	13.27 25,400 22,640	64.71	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	4.547	4.02 31,000 36,210	25.69	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	4.409	3.75 28,900 35,090	24.91	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.855	3.67 28,300 30,700	21.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)						

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	%	12.548		70.9	管理費区分 0	
軽油	%	7.867	8.56 138 131	44.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	2.747		15.52	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		0.23	管理費区分 0	
穀運搬(路面切削) (0005)	m3	32		39,434	オブション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
穀運搬(路面切削)	m3	31.7 無し 5.0km以下 全ての費用	1,244	39,434	CB430020 1082.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.774	40.84 20,847 21,400 747	469.7	単価補正 M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
運転手(一般)	%	51.157	45.78 23,600 30,290	636.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
軽油	%	11.058	13.38 138 131	137.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
諸雑費	%	0.011		0.7	管理費区分 0
穀処分 (0006)	m3	32		59,040	オブション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
処分費 As切削殻	73.8	800	59,040	単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*09001 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 06:舗装工事	
橋面防水工 (0007)	1		1,861,543		
床版防水層 (0008)	295		1,861,543	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗膜系防水	295.4 補修	2,495	737,023	WB812920 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	J01 作業区分				
	J02 床版排水(ドレーン)材の有無				
	J04 目地材の有無				
	J08 夜間作業補正				

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
複合床版防水工 ADOX床版防水工法	m ²	295.4	2,880	850,752	単価補正 Z231200010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
導水パイプ 排水促進用導水パイプ 厚3mm×幅30mm	m	77	580	44,660	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
成形目地材 5mm 樹脂/SSパイプ 同等品以上	m	120.8	340	41,072	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場孔明(鋼構造物)	本	2	2,586	5,172	CB431860 2338.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業条件 J02 費用の内訳		----- 作業性の悪い箇所等 全ての費用	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 1kVA	%	0.248	0.26 189 199	6.4	M001510001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
橋りょう特殊工	%	68.849	70.35 32,900 35,600	1,780	R0122 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
橋りょう世話役	%	22.183	20.57 38,500 45,900	573.5	R0124 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(労務)	%	8.188		211.7	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	0.507	0.64 154 135	13.12	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
諸雑費	%	0.025	1.28		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
コンクリート削孔(さく岩機)	%	0.025	1.28		管理費区分 0
J01 削孔深さ	孔	934 100mm以上200mm未満	1,868		CB224420 881.01 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリュー型 吐出量3.5~3.7m ³ /min 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.625	33.87		L001090003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
さく岩機[ノットドリル(空圧式)] 質量15kg級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.462	13.66		M000603002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.908	8.48		管理費区分 0
特殊作業員					R0101

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	55.904 %	54.66 28,300 30,700	522.3	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	係数ランク 1
普通作業員	10.657 %	12.68 25,400 22,640	99.57	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	係数ランク 1
土木一般世話役	8.911 %	8.09 31,000 36,210	83.25	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	係数ランク 1
その他(労務)	13.561 %		126.7	管理費区分 0	
軽油	4.198 %	4.69 138 131	39.22	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回 金額 前回/今回
摘要			
その他(材料)	%	0.751	7.02
諸雑費	%	0.023	0.23
コンクリート削孔(さく岩機)	孔	4 200mm以上300mm未満	5,244
J01 削孔深さ		1,311	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量3.5~3.7m ³ /min 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.444	45.12
		3.02 1,100 1,330	
さく岩機[ノットドリル(空圧式)] 質量15kg級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.393	18.25
		1.4 506 534	
その他(機械)	%	0.624	8.17

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分		道路維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
特殊作業員		%	58.605	57.29	767.9		R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 単価補正 1
普通作業員		%	11.394	13.56	149.3		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 単価補正 1
土木一般世話役		%	9.67	8.78	126.7		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 単価補正 1
その他(労務)		%	10.341		135.5		管理費区分 0
軽油		%	3.992	4.46	52.31		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(材料)	%	0.519		6.8	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.018		0.95	管理費区分 0
床版水抜パ 4°設置工	箇所	4	15,500	62,000	オプシヨン入力 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.1	36,210	3,621	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	0.1	30,700	3,070	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
単位			摘要
諸雑費(率+まるめ)	式	1	560
諸雑費1 諸雑費率=5.000%			
床版水抜 ^ハ 47° φ 48.6 SUS304 L=0.25m	本	4	19,000
ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
床版水抜 ^ハ 47° 用 ^ル フ ^レ キ ^ブ ヌ ^ル チ ^ェ ー ^ブ φ 20 SUS304	m	4	5,250
ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
フルネブ ^ル ヌ ^ル チ ^ェ ー ^ブ 用支持金具	個	4	3,000
ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
アスファルト舗装工 (0009)	式 1		763, 610	オープン入り 工種 06:舗装工事	
表層工 (0010)	m2 195		345, 220	オープン入り 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	194.6 3.0m超	345, 220	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3~6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.945 0.92 29,500 31,200	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤラ[普通型] 運転質量13~14t 標準構成比 標準単価	%	0.152 0.14 4,480	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町)	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
地区単価		5,030			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
ポト・ロー[ワガダム] 運転質量10～12t	% 0.148	0.14 4,480 4,870	2.62		L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	% 0.249		4.41		管理費区分 0
普通作業員	% 3.326	3.84 25,400 22,640	58.98		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	% 2.549	2.16 28,900 35,090	45.19		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	% 2.245		39.81		R0101 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
金額 前回/今回	摘要		
標準構成比 標準単価 地区単価		2.13	28,300 30,700
			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1
土木一般世話役	%	0.874	15.49
			R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.799	31.89
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(13F) 改質II型	%	84.259	1,494
			Z231050010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.837	50.3
			Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	%	0.47	0.51 138 131	8.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.099		1.76	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.048		1.75	管理費区分 0	
表層工 (0011)	m2	195		418,390	オプシヨン入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	194.6 3.0m超	2,150	418,390	CB410260 1667.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下						
J05 材料						
J06 瀝青材料種類						
J07 費用の内訳						
7スアットフィニッシュ						

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位	摘要	摘要
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	0.779 %	0.95 29,500 31,200	16.75	%	管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 係数ランク 1
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	0.13 %	0.15 4,480 5,030	2.8	%	L001060004 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 係数ランク 1
タイヤロー[ワカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	0.126 %	0.15 4,480 4,870	2.71	%	L001050002 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 係数ランク 1
その他(機械)	0.141 %		3.03	%	管理費区分 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0 係数ランク 1
普通作業員	2.746 %	3.97 25,400 22,640	59.02	%		

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事		事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	2.101	45.16		単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	1.852	39.8		R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	0.716	15.39		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.041	22.37		管理費区分 0
7ス7Mト混合物 (2) 密粒度As(13) 改質II型	%	89.883	1,932		Z231050005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			87.5 580,000 19,200		

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	道路維持・修繕
軽油	0.39	%	8.39		豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価	0.53 138 131				Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
その他(材料)	0.072	%	1.54		管理費区分 0
諸雑費	0.023	%	1.04		管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0012)	1	式	148,167		オブション入力 工種 06:舗装工事
表層工 (0013)	101	m2	148,167		オブション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 係数ランク 1
表層(歩道部)	101	m2	148,167		CB410261 1285.5 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J01 平均幅員			1.4m以上		

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			平川市(旧平賀町)	
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		無し			0%	係数ランク 1
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
AS71ニツヤク[クマ-7型] 舗装幅1.4~3.0m	%	2.064	30.27		M001003018	
標準構成比			2.21		管理費区分 0	
標準単価			15,200		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			16,200		平川市(旧平賀町)	
					1.000 00-00 0	
					B地区	
					0%	係数ランク 1
					単価補正	
振動マ-7(舗装用)[搭乗・コンパ-インド-式] 運転質量3~4t	%	0.408	5.98		L001070011	
標準構成比			0.43		管理費区分 0	
標準単価			3,540		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			3,830		平川市(旧平賀町)	
					1.000 00-00 0	
					0%	係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.121	1.78		管理費区分 0	
普通作業員	%	8.209	120.4		R0102	
標準構成比			10.51		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			22,640		平川市(旧平賀町)	
					1.000 00-00 0	
					0%	係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員					R0101	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
	%		97.89		管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	6.674	7.02 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%		74.29		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	5.065	4.76 28,900 35,090			
土木一般世話役	%		38.28		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	2.61	2.55 31,000 36,210			
その他(労務)	%		16.51		管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%		1,075		Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価	73.294	70.69 384,000 15,150			

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	%	0.365	5.36	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
その他(材料)	%	0.02	0.3	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.044	0.94	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0014)	式	1	728,218	オブション入力 工種 06:舗装工事	
表層工 (0015)	m2	263	728,218	オブション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位) 単価補正	
表層(車道・路肩部)	m2	262.8	728,218	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 平均幅員		3.0m起	2,771		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		カクゴート PK-4 全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホーロー型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.605	0.92	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイロー[普通型] 運転質量13～14t	%	0.097	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロードロー[マダダ] 運転質量10～12t	%	0.095	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.159		4.41	管理費区分 0
普通作業員	%	2.129	3.84	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
標準単価 地区単価		25,400 22,640			単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	% 1.631		45.19		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊(作業員)	% 1.437	2.16 28,900 35,090	39.81		R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	% 0.559	2.13 28,300 30,700	15.49		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	% 1.151	0.77 31,000 36,210	31.89		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
7ス7アルト混合物					管理費区分 0 Z231050020

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(5) 密粒度As(20F) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	89.903	84.7 580,000 19,800	2,491	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.815	2.57 103 117	50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.301	0.51 138 131	8.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.105		2.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		0.61	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0016)	式	1		22,645	オプション入力 工種 06:舗装工事
表層工					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0017)	14		22,645	第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	13.8	1,641	22,645	CB410261 1440.5 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
AS7(ニツヤ)[クロー型] 舗装幅1.4~3.0m	1.843	1.97	30.24	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	0.37	0.39	6.07	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位		摘要
その他(機械)	0.262		4.3	%		管理費区分 0
普通作業員	7.34	9.38 25,400 22,640	120.4	%		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	5.963	6.26 28,300 30,700	97.82	%		R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	4.531	4.25 28,900 35,090	74.33	%		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	2.338	2.28 31,000 36,210	38.36	%		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
その他(労務)	%	2.42		39.7		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	65.532	63.1 384,000 15,150	1,075		Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 フライコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.973	9 103 117	147.2		Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.325	0.39 138 131	5.33		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.041		0.67		管理費区分 0
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	%	0.062	1.58	管理費区分 0	
縁石工 (0018)	式	1	217,758		
縁石工 (0019)	式	1	217,758	工種 13:道路維持工事	
歩車道境界ブロック (0020)	m	42	217,758	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
歩車道境界ブロック撤去	m	12.5	10,187	CB422540 796.1 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
----- J01 再利用区分 -----					
小型ハック材(クロー) [超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)	%	4.483	36.57	L001011001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		4.2 5,000 5,470			

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	41.642	47.88	339.7	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
土木一般世話役	%	22.175	19.46	180.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	21.501	18.15	175.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
その他(労務)	%	8.734		71.25	管理費区分 0
軽油	%	1.444	1.56	11.78	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
諸雑費	%	0.021	0.2		豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ラシク 1
歩車道境界アソッキ散去	m	29.1 再利用	45,366 1,559		CB422540 1470.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ラシク 1
小型ハツクホ(ノマ-マ) [超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)	%	4.09	63.72		L001011001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
普通作業員	%	25.301	394.2		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
土木一般世話役	%	20.211	314.9		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
標準構成比		30.07			
標準単価		25,400			
地区単価		22,640			
標準構成比		18.33			

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,210			平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	19.588		305.2		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	17.13	17.09 28,900 35,090	266.9		R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	12.361	16.73 28,300 30,700	192.6		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.308	1.46 138 131	20.38		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
	%	0.011		1.1		管理費区分 0
歩車道境界ブロック	m	12.5 設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し	5,897	73,712		CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホ(クレー)超小旋回・クレー機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.668	2.37 7,080 7,470	157.3		L001010010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	13.706	14.41 25,400 22,640	808.2		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	10.957	8.79 31,000 36,210	646.1		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	10.625	8.2	626.5	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	9.295	8.03	548.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	3.176		187.3	管理費区分 0
歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×2000(B)	%	48.452	54.3 3,420 5,720	2,857	Z231060015 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.104	1.09 138 131	65.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					摘要
諸雑費	0.017	%		1.39	管理費区分 0
歩車道境界アップ	29.1 再利用設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 無し 無し	m	3,041	88,493	CB422510 2877.5 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
バックホ(クレー)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	5.17	%	5.18 7,080 7,470	157.2	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
普通作業員	26.621	%	31.56 25,400 22,640	809.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
土木一般世話役	21.267	%	19.24	646.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,210		平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	20.602	17.93 28,900 35,090	626.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	18.027	17.56 28,300 30,700	548.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	6.154		187.1	管理費区分 0
軽油	%	2.147	2.39 138 131	65.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	0.012	%		0.92	管理費区分 0
区画線工 (0021)	1	式		52,088	
区画線工 (0022)	1	式		52,088	工種 13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0023)	110	m		17,010	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	10	m	171	1,710	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無	無し				
J02 施工方法区分	ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無	有り				
J04 規格・仕様区分	破線 15cm				
J05 時間的制約の有無	無し				
J08 未供用区間の場合の補正	無し				
J10 ペイント式塗料規格	加熱				
J11 塗料区分	白				
J13 費用の内訳	全ての費用				
区画線設置	100	m	153	15,300	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町)
J01 夜間作業の有無	無し				
J02 施工方法区分	ペイント式溶剤型				

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 豪雪補正の有無	有り				労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格・仕様区分	実線 15cm				豪雪割増
J05 時間的制約の有無	無し				潮間割増 0% 係数ランク 1
J08 未供用区間の場合の補正	無し				単価補正
J10 ペイント式塗料規格	加熱				
J11 塗料区分	白				
J13 費用の内訳	全ての費用				
溶融式区画線 (0024)	75	m		35,078	オプショナル入力 第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	59	m	368	21,712	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無	無し				
J02 施工方法区分	溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無	有り				
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm				
J05 時間的制約の有無	無し				
J06 塗布厚	1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し				
J08 未供用区間の場合の補正	無し				
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%				
J11 塗料区分	白				
J12 プライマー規格	7スケット舗装				
J13 費用の内訳	全ての費用				
区画線設置	16.3	m	820	13,366	WB821210 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 夜間作業の有無	無し				歩 2026.04 単 2026.04
J02 施工方法区分	溶融式手動				単価地区 平川市(旧平賀町)
J03 豪雪補正の有無	有り				労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm				豪雪割増 0% 係数ランク 1
J05 時間的制約の有無	無し				潮間割増
J06 塗布厚	1.0mm				単価補正
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し				
J08 未供用区間の場合の補正	無し				
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%				
J11 塗料区分	白				
J12 プラマー規格	アスファルト舗装				
J13 費用の内訳	全ての費用				
橋梁付属物工 (0025)	1	式		14,416,697	
伸縮継手工 (0026)	1	式		14,416,697	工種 12:橋梁保全工事
伸縮継手補修 (0027)	39	m		14,416,697	オブション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
橋梁用伸縮継手装置設置工					WB811610 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 工種	24.6	m	348,700	8,578,020	
J02 伸縮装置本体型式	補修				
J03 仕様	軽量型 2車線相当				

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 夜間作業補正 J05 伸縮装置本体材料の計上		無 有			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	14.2	339,700	4,823,740	WB811610 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種 J02 伸縮装置本体型式 J03 仕様 J04 夜間作業補正 J05 伸縮装置本体材料の計上		補修 軽量型 2車線相当 無 有			
伸縮装置 継手部 車道用	箇所	4	33,000	132,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
伸縮装置 継手部 歩道用	箇所	2	42,000	84,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
端部加工(止水加工)	箇所	4	45,000	180,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地覆カバー	箇所	4	68,200	272,800	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
緑石部立上げ加工	箇所	4	100,000	400,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	3.1 クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t	11,430	35,433	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.435	17.23 10,200 11,000	1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	42.681	39.73	4,877	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	37.308	38.87	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.387		44.18	管理費区分 0
軽油	%	3.183	3.79	363.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		4.12	管理費区分 0
現場発生品及び支給品運搬	t	3.1	8,195	25,404	CB010410 7250.6 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 トラック機種		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 DID区間の有無		無し			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J03 片道運搬距離(km)DID無		14.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積	%	16.5		1,352	豪雪割増 0%	係数ランク 1
吊能力2.9t			17.3		潮間割増 0%	
標準構成比			10,200		単価補正	
標準単価			11,000		M000302013	
地区単価					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	42.823		3,509	R0114	
標準構成比			39.87		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			35,090		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	37.453		3,069	R0101	
標準構成比			39.03		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			30,700		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	3.191		261.5	Z006702002	
標準構成比			3.8		管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			138 131		平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	0.033	%		3.5	管理費区分 0
処分費 スクラップ H1	3.1	t	-37,000	-114,700	ZZ99*01*10001 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁補修工 (0028)	1	式		1,268,538	工種 12:橋梁保全工事
ひび割れ補修工 (0029)	1	式		221,000	
低圧注入工法 (0030)	1	構造物		221,000	オブション入力 第0014号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB229110
ひび割れ補修工(低圧注入工法)					

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
<p>管理費区分 0</p> <p>歩 2026.04 単 2026.04</p> <p>単価地区 平川市(旧平賀町)</p> <p>労調係数 1.000 00-00 0</p> <p>豪雪割増</p> <p>潮間割増 0% 係数ランク 1</p> <p>単価補正</p> <p>工種 12:橋梁保全工事</p>					
断面修復工 (0031)	1	式	221,000	221,000	
<p>構造物</p> <p>J01 1構造物当り補修延べ延長区分</p> <p>J03 1構造物当り注入材使用量(実数)</p> <p>J04 1構造物当りシール材設計量(実数)</p> <p>J05 1構造物当り低圧注入器具使用量(実数)</p>					
左官工法 (0032)	1	式	375,200	375,200	
<p>オープン入力</p> <p>第0015号内訳書</p> <p>単位数 1 構造物</p> <p>管理費区分 0</p> <p>歩 2026.04 単 2026.04</p> <p>単価地区 平川市(旧平賀町)</p> <p>労調係数 1.000 00-00 0</p> <p>豪雪割増</p> <p>潮間割増 0% 係数ランク 1</p> <p>週休2日補正 週休2日(月単位)</p>					
<p>WB229210</p> <p>管理費区分 0</p> <p>歩 2026.04 単 2026.04</p> <p>単価地区 平川市(旧平賀町)</p> <p>労調係数 1.000 00-00 0</p> <p>豪雪割増</p> <p>潮間割増 0% 係数ランク 1</p> <p>単価補正</p>					
断面修復工(左官工法)	1	構造物	199,900	199,900	
<p>J01 鉄筋カシ・鉄筋防錆処理の有無</p> <p>J02 1構造物当り修復延べ体積区分</p> <p>J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)</p>					
断面修復工(左官工法)	1	構造物	175,300	175,300	
<p>J01 鉄筋カシ・鉄筋防錆処理の有無</p> <p>J02 1構造物当り修復延べ体積区分</p> <p>J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)</p>					

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
表面含浸工 (0033)	式	1		672,338	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 オープン入力 工種 12:橋梁保全工事
含浸材塗布 (0034)	m2	207		672,338	オープン入力 第0016号内訳書 単位数 管理費区分 0 1 m2 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
簡易清掃	m2	148.8	317	47,169	WB820210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下地処理(表面含浸)	m2	58.3	1,807	105,348	WB820220 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
含浸材塗布					DZ820010

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 夜間作業の有無	207.1	m2	2,510	519,821	管理費区分 0
J02 時間的制約の有無	無し				歩 2026.04 単 2026.04
J03 高所作業車の有無	無し				単価地区 平川市(旧平賀町)
J04 表面含浸材料	無し				労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増
					単価補正
					係数ランク 1
護岸補修工 (0035)	1	式		2,190,882	オプショナル入力
作業土工 (0036)	1	式		1,378,818	オプショナル入力 工種 99:
床掘り(掘削) (0037)	60	m3		589,558	オプショナル入力 第0017号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 平川市(旧平賀町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増
					係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	9,509	589,558	CB210030 10668.0
	62				管理費区分 0
J01 土質	土砂				歩 2026.04 単 2026.04
J02 施工方法	現場制約あり				単価地区 平川市(旧平賀町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増
					単価補正
普通作業員	99.992	%		9,508	R0102
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	100 25,400 22,640				歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	% 0.008		1		管理費区分 0
残土運搬 (0038)	m3 60		789,260		オープン入力 第0018号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3 62	12,070	748,340		CB210110 9967.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オポロト・デイエール] 2t積級	% 17.844	20.25 5,702 5,900 182	2,153		M000301001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
運転手(一般)	%	75.315	71.03 23,600 30,290	9,087		潮間割増 単価補正 R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
軽油	%	6.839	8.72 138 131	825.1		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.002		4.9		管理費区分 0
残土等処分	m3	62	660	40,920		CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
処分費 建設発生土	%	100	100 1	660		Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町)

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価		660			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0	0		管理費区分 0 オブション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
護岸工 (0039)	式	1	812,064		オブション入力 第0019号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
叩きコンクリート (0040)	式	1	538,543		オブション入力 第0019号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	11.7	309,231		CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリート車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	%	4.265	1,127		M000903010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町)
標準構成比		3.85			
標準単価		52,800			

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
地区単価		55,900			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.033	8.78		管理費区分 0
普通作業員	%	7.958	2,103		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	3.558	940.2		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	3.134	828.2		R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	2.224	587.7		R0114 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価		1.75	28,900 35,090		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.465		123	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.592	78.96 20,400 19,150	20,504	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1
軽油	%	0.765	0.77 138 131	202.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		5.92	管理費区分 0
基礎砕石	m2	97.3 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシュン 40~0 全ての費用	1,690	164,437	CB221110 1335.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.37	5.01 8,800 9,710	73.83		豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.026		0.44		L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	25.098	35.62 25,400 22,640	424		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	12.898	15.04 28,300 30,700	217.9		R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	13.389	13.95	226.2		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			28,900 35,090		平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	8.287		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.413		6.98	管理費区分 0
再生アスファルト RC-40	%	31.958	16.17 1,200 3,000	539.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	3.497	4.66 138 131	59.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)					

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	%	0.051		0.86	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		0.81	管理費区分 0	
目地板	m2	10.8 30m2未満 瀝青質目地板t=10	6,007	64,875	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	28.653	47.36 25,400 22,640	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板					Z004150001	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	% 57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費	% 0.01		1.23	管理費区分 0	
小口止工 (0041)	式 1		273,521	オープン入力 第0020号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1	
コンクリート	m3 2.5	37,150	92,875	CB240010 37478.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用				
バックホ(クレーン機能付き) 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	% 3.543	3.23 9,840 10,700	1,316	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位		摘要
その他(機械)	0.208		77.43	%		豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 管理費区分 0
普通作業員	9.865	10.97 25,400 22,640	3,664	%		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
特殊作業員	10.737	9.81 28,300 30,700	3,988	%		R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	9.063	7.69 31,000 36,210	3,366	%		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	7.644	6.24	2,839	%		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			28,900 35,090		平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.612		970.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	54.691	57.74 20,400 19,150	20,313	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.542	1.61 138 131	572.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.085		31.67	管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		12	管理費区分 0
型枠	m2	16.6 一般型枠	10,050	166,830	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
	%	0.024		4		管理費区分 0
目地板	m2	2.3 30m2未満	6,007	13,816		CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量						
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653	47.36 25,400 22,640	1,721		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役	%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	0.209		12.57		管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872	35.6 1,190	3,476		Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町)
標準構成比						
標準単価						

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			2,850		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	0.01	%		1.23	管理費区分 0
構造物撤去工 (0042)	1	式		576,614	
構造物取壊し工 (0043)	1	式		520,006	工種 99:
舗装版破砕 (0044)	14	m2		3,256	オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破砕	13.8	m2	236	3,256	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				
ハッパ村(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.386	%		29.22	L001010012 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	12.85 6,460 6,760				歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	% 31.792	29.54 31,000 36,210	75		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	% 30.787	27.52 28,900 35,090	72.63		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	% 19.855	24.18 25,400 22,640	46.84		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	% 5.167	5.91	12.19		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 131		平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	0.013	%		0.12	管理費区分 0	
コンクリート構造物取壊し (0045)	13	m3		516,750	オープン入力 第0022号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	12.7	m3	35,760	454,152	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
コンクリートはつり	8.5	m2	5,516	46,886	CB224250 5318.4 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均はつり厚	3cm以下					
J02 費用の内訳	全ての費用					

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量5.0m ³ /min 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.554	1.4 1,590 1,830	85.69	単価補正 L001090004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.044		2.44	管理費区分 0
特殊作業員	%	39.542	37.81 28,300 30,700	2,181	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	27.485	31.99 25,400 22,640	1,516	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	25.6	22.73 31,000 36,210	1,412	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
その他(労務)	%	2.772		152.9		豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
軽油	%	2.901	3.17 138 131	160		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.082		4.54		管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		1.43		管理費区分 0
積込(コンクリート殻)	m3	12.9	1,218	15,712		CB224260 1299.4 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
J01 費用の内訳						
バックホウ(クロー型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	10.496	9.24 21,500 22,900	127.8		M000202142 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	%	74.383	905.7	豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価		78.2 25,400 22,640		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
運転手(特殊)	%	10.948	133.3		
標準構成比 標準単価 地区単価		8.45 28,900 35,090		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
軽油	%	4.163	50.69		
標準構成比 標準単価 地区単価		4.11 138 131		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
諸雑費	%	0.01	0.51		
運搬処理工 (0046)	式	1	56,608	管理費区分 0	
				工種 99:	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
設運搬 (0047)	m3	16	25,808	オブション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
設運搬 J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	m3	0.4 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	1,324 3,311	CB227010 2923.5 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オフロト・デッセル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	41.325 44.05 20,847 21,400 747	1,368	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	%	45.191 39.87 23,600 30,290	1,496	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	%	13.479	446.2	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.005	0.8		管理費区分 0
殻運搬	m ³	15.9	23,977	J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	CB227010 1316.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
ダンプトラック[オロード・デイズル] 10t積級	%	37.818	570.2	モクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
運転手(一般)	%	50.228	757.3	標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	%	11.938	14.41	180	豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016	0.5	0.5	管理費区分 0	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	m ³	0.1 無し 6.0km以下 良好	5,075	507	WB229220 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*09002	
殻処分 (0048)	m ³	16		30,800		
処分費						

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事		事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
As設	0.9	t	800	720	管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 無筋Co設	37.4	t	800	29,920	ZZ99*01*09003 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 無筋Co設	0.2	t	800	160	ZZ99*01*09003 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0049)	1	式		909,150	
交通管理工 (0050)	1	式		624,150	工種 99:
交通誘導警備員 (0051)	38	人日		624,150	オブション入力 第0025号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
交通誘導警備員A	人 19	17,650	335,350	歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 R0803	
交通誘導警備員B	人 19	15,200	288,800	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正 R0804	
足場工 (0052)	式 1		285,000	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正 オプシヨン入力 工種 99:	
橋梁補修用足場 (0053)	m2 50		285,000	オプシヨン入力 第0026号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
足場・防護					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		m2	5,700	285,000	CB431740 5266.8
J01 防護種類	50 シート+板張				管理費区分 0
J02 1工事での足場使用回数	2回				歩 2026.04 単 2026.04
J03 足場を架設している総月数	1.0月以下				単価地区 平川市(旧平賀町)
橋りょう特殊工		%	97.438	5,553	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比		%	97.45		R0122
標準単価			32,900		管理費区分 0
地区単価			35,600		歩 2026.04 単 2026.04
その他(労務)		%	2.55	145.3	単価地区 平川市(旧平賀町)
諸雑費		%	0.012	1.7	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0054)		式		23,601,433	管理費区分 0
共通仮設 (0055)		式		6,071,000	管理費区分 0
共通仮設費 (0056)		式		453,000	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運搬費 (0057)	1	式		142,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0058)	1	式		142,000	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	1	台	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 運搬区分					
J02 片道運搬距離(実数入力)					
J03 その他の諸料金の有無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無					
路面切削機(オイル廃材積込付)2.0m					
1.6km					
無					
無					
貨物自動車による運搬(1車1回)	1	台	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 運搬区分					
J02 片道運搬距離(実数入力)					
J03 その他の諸料金の有無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無					
路面切削機(オイル廃材積込付)2.0m					
1.6km					
無					
無					
現場環境改善費 (0059)	1	式		311,000	
現場環境改善費(率計上)					

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0060)	式 市街地補正	1		311,000	
共通仮設費 (率計上)					
(0061)	式 主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	1 12:橋梁保全工事 一般交通影響有り (1) -1 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.4 1.00 1.0 1.01	5,618,000	
純工事費 (0062)	式	1		29,672,433	
現場管理費 (0063)	式 施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	1 一般交通影響有り (1) -1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.2 1.20% 0.48% 0.00% 0.00% 1.0 1.02	18,211,000	
工事原価 (0064)	式	1		47,883,433	
一般管理費等 (0065)	式 前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	1 補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%	8,976,567	
工事価格 (0066)	式	1		56,860,000	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線橋梁補修(上枇杷田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
消費税額及び地方消費税額 (0067)	式	1		5,686,000		
工事費計 (0068)	式	1		62,546,000		