

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号                    繰   第8353号

設計書番号                508-030-0025

島守八戸線側溝整備工事

実施 設計書

八戸市南郷大字島守 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 20.2 m		
	舗装工	1	式
	排水構造物工	1	式
	擁壁工	1	式
	カーポート工	1	式
設計額	25,091,000 円 (内消費税 2,281,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1		11,429,143		
舗装工							
		式	1		913,252		
舗装打換え工							
		式	1		913,252		
凍上抑制層(車道)	路盤用砂 t=27cm						内 1号
		m2	116		146,508		
下層路盤	再生クラッシュ RC-40 t=24cm						内 2号
		m2	116		192,096		
上層路盤	粒度調整碎石 M-40 t=12cm						内 3号
		m2	141		160,913		
表層	(2)再生密粒度As(13) t=4cm						内 4号
		m2	141		234,582		
表層	(5)再生密粒度As(13F) t=3cm						内 5号
		m2	141		179,153		
排水構造物工							
		式	1		1,463,436		
側溝工							
		式	1		368,408		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300						内 6号
		m	23		144,956		
プレキャストU型側溝	BF1-B1000						内 7号
		m	11		223,452		
集水枥・マンホール工							
		式	1		453,100		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝	B1300×H800						内 8号
		箇所	1		164,500		
プレキャスト集水桝	B500×H600						内 9号
		箇所	3		202,590		
蓋	Gr桝蓋 500×500用 T-25						内 10号
		枚	3		86,010		
排水工							
		式	1		131,039		
縦排水	BF2-B300						内 11号
		m	8		64,159		
張りコンクリート	(2) 高炉 18-8-40						内 12号
		m2	8		66,880		
現場打水路工							
		式	1		77,270		
コンクリート	(2) 高炉 18-8-40						内 13号
		m3	1		31,040		
型枠							内 14号
		m2	5		46,230		
吐口工							
		式	1		433,619		
コンクリート	(12)-1 高炉 24-12-25(20)						内 15号
		m3	2		69,930		
型枠							内 16号
		m2	22		245,468		
鉄筋	SD345 D13						内 17号
		t	0.08		15,489		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎材	RC-40 H=20cm						内 18号
		m2	3		6,022		
足掛金具							内 19号
		本	4		12,240		
蓋	鋼製軽量蓋 T=500kg 1300×1300用						内 20号
		枚	1		84,470		
縁石工							
		式	1		44,612		
縁石工							
		式	1		44,612		
アスカーフ	⑦再生細粒度As(13F)						内 21号
		m	35		44,612		
区画線工							
		式	1		7,059		
区画線工							
		式	1		7,059		
ペイント式区画線							内 22号
		m	40		5,332		
ペイント式区画線							内 23号
		m	10		1,727		
防護柵工							
		式	1		432,000		
路側防護柵工							
		式	1		432,000		
カートレール	Gr-B-4E						内 24号
		m	32		432,000		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識工							
		式	1		51,600		
小型標識工							
		式	1		51,600		
標識柱	警戒標識						内 25号
		基	1		51,600		
擁壁工							
		式	1		2,453,933		
場所打擁壁工(構造物単位)							
		式	1		2,453,933		
重力式擁壁	H3000						内 26号
		m3	22		1,813,052		
ジオセルマットレス	GN-200SP-8						内 27号
		m	5		640,881		
カルバート工							
		式	1		4,887,878		
作業土工							
		式	1		2,048,368		
床掘り							内 28号
		m3	850		234,850		
埋戻し							内 29号
		m3	630		1,043,614		
基面整正							内 30号
		m2	50		23,504		
残土処理							内 31号
		m3	160		746,400		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストカルバート工							
		式	1		2,839,510		
プレキャストボックス	内幅1.0m, 内高1.0m						内 32号
		m	19		2,166,090		
シオセルマットレス	GN-150SP-8						内 33号
		m	15		673,420		
構造物撤去工							
		式	1		368,533		
防護柵撤去工							
		式	1		35,905		
防護柵撤去(ガードレール)							内 34号
		m	32		35,905		
大型土のう撤去工							
		式	1		2,234		
大型土のう撤去							内 35号
		袋	2		2,234		
構造物取壊し工							
		式	1		196,373		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物						内 36号
		m3	2		12,918		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 37号
		m3	8		140,220		
舗装版切断	アスファルト舗装版 厚7cm						内 38号
		m	14		10,101		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 厚7cm						内 39号
		m2	140		33,134		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工							
		式	1		134,021		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)						内 40号
		m3	2		2,623		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)						内 41号
		m3	8		17,810		
殻運搬	アスファルト殻						内 42号
		m3	10		42,588		
殻処分	コンクリート殻(無筋)						内 43号
		m3	2		5,400		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)						内 44号
		m3	8		41,200		
殻処分	アスファルト殻						内 45号
		m3	10		24,400		
仮設工							
		式	1		806,840		
水替工							
		式	1		326,340		
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満						内 46号
		日	16		326,340		
交通管理工							
		式	1		480,500		
交通誘導警備員							内 47号
		人日	30		480,500		
直接工事費							
		式	1		11,429,143		

# 設計内訳書（本01）

工事名	島守八戸線側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		2,339,000		
共通仮設費							
		式	1		674,000		
技術管理費							
		式	1		502,000		
地質調査費							内 48号
		式	1		502,000		
現場環境改善費							
		式	1		172,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		172,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,665,000		
純工事費							
		式	1		13,768,143		
現場管理費							
		式	1		5,128,000		
工事原価							
		式	1		18,896,143		
一般管理費等							
		式	1		3,913,857		
工事価格							
		式	1		22,810,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,281,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	11,429,143	直接工事費	11,429,143	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	127,000	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-21,000		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			-21,000	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		11,450,143	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		11,323,143		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.01%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		14.55%		0.00%
	計上額		1,665,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	11,429,143	直接工事費	11,429,143	
非対象額計 (-)	106,000			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	-21,000	(間接費非対象額)		
管理費区分T	127,000	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	11,323,143	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.52%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.52%		0.00%	
計上額	172,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	502,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	502,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,339,000

# 現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	13,768,143	単独（追加工事）直接工事費	11,429,143	単独（追加工事）共通仮設費	2,339,000
非対象額計（－）		-21,000			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		-21,000	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		13,789,143	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		13,662,143		0	0
現場管理費 率（補正前）		32.93%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.24%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		37.19%		0.00%	
計上額		5,128,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	18,896,143				
純工事費	13,768,143	現場管理費	5,128,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-21,000			
管理費区分9		-21,000		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		18,917,143	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		18,790,143		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.70%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.70%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		18,917,143		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		3,913,857			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	八戸市(旧南郷村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-2	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.24%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			11,429,143
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,429,143
	共通仮設費 (率分)	11,450,143	14.55	1,665,000
	技術管理費			502,000
現場環境改善費対象工事費				11,429,143
	現場環境改善費 (率分)	11,323,143	1.52	172,000
現場管理費対象純工事費				13,768,143
	現場管理費	13,789,143	37.19	5,128,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				18,896,143
	一般管理費等	18,917,143	20.70	3,913,857
	業務委託費			0
工事価格				22,810,000
消費税等相当額				2,281,000
工事費計				25,091,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	凍上抑制層(車道)	路盤用砂 t=27cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層(車道) 砂 t=27cm		m2	116	1,263	146,508		単 1号 管理費区分:0
合計					146,508		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	下層路盤	再生クラッシュレン RC-40 t=24cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	240mm, 2層施工, 再生クラッシュレン RC-40, 全ての費用	m2	116	1,656	192,096		03-03-02 管理費区分:0
合計					192,096		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	上層路盤	粒度調整碎石 M-40 t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用	m2	141.4	1,138	160,913		03-03-02 管理費区分: 0
合計					160,913		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	表層	(2)再生密粒度As(13) t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	141.4	1,659	234,582		03-03-03 管理費区分: 0
合計					234,582		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	表層	(5)再生密粒度As(13F) t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m <sup>2</sup>	141.4	1,267	179,153		03-03-03 管理費区分: 0
合計					179,153		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付, 波状管, 200~400mm, 不要, 全ての費用	m	22.6	6,414	144,956		02-02-05 管理費区分: 0
合計					144,956		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	フレキストU型側溝	BF1-B1000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し , 有り, 再生クラッシュヤレン 40~0, 1.17m3/1	m	10.8	20,690	223,452		単 2号 01-10-01 管理費区分: 0
合計					223,452		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	現場打ち集水桝	B1300×H800					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.0 9m3を超え1.15m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	164,500	164,500		02-02-10 管理費区分: 0
合計					164,500		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	プレキャスト集水桝	B500×H600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水桝	据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用						02-02-05
CB222800		基	3	10,030	30,090		管理費区分: 0
プレキャスト集水桝(材料費)							02-02-05
CB222810		基	3	57,500	172,500		管理費区分: 0
合計					202,590		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	蓋	Gr桝蓋 500×500用 T-25					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 3号 01-10-01
WB821430		枚	3	28,670	86,010		管理費区分: 0
合計					86,010		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	縦排水	BF2-B300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	m	8.4	6,724	56,481		単 4号 01-10-01 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	3,839	7,678		単 5号 01-10-01 管理費区分:0
合計					64,159		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	張りコンクリート	(2) 高炉 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設工 WB240730	縦排水溝,クレーン機能付きバックホ,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2,無し	m2	8.4	7,962	66,880		単 6号 02-04-03 管理費区分:0
合計					66,880		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	コンクリート	(2) 高炉 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.8	38,800	31,040		02-03-01 管理費区分: 0
合計					31,040		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	4.6	10,050	46,230		02-02-06 管理費区分: 0
合計					46,230		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	コンクリート	(12)-1 高炉 24-12-25(20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2.1	33,300	69,930		02-03-01 管理費区分: 0
合計					69,930		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	21.8	11,260	245,468		02-02-06 管理費区分: 0
合計					245,468		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	鉄筋	SD345 D13					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.082	188,900	15,489		単 7号 02-02-06 管理費区分: 0
合計					15,489		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	基礎材	RC-40 H=20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石 CB221110	17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	3.2	1,882	6,022		02-02-02 管理費区分: 0
合計					6,022		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	足掛金具						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	4	3,060	12,240		管理費区分：0
合計					12,240		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	蓋	鋼製軽量蓋 T=500kg 1300×1300用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	84,470	84,470		単 8号 01-10-01 管理費区分：0
合計					84,470		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	アスカーフ	⑦再生細粒度As(13F)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスカーフ CB410330	155cm2以上175cm2未満, (7) 再生細粒度As(13F), 全ての費用	m	35.1	1,271	44,612		03-03-03 管理費区分: 0
合計					44,612		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	ハ°印式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ハ°印式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	40.4	132	5,332		単 9号 03-03-06 中央線 管理費区分: 0
合計					5,332		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	ペイント式区画線							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	10.1	171	1,727		単 10号 03-03-06 中央線 管理費区分:0
	合計					1,727		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	カートレール		Gr-B-4E					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	防護柵設置工(カートレール設置工) WB810510	土中建込,Gr-B-4E 塗装品,21m以上50m未満,無,無,無,加算無し	m	32	13,500	432,000		単 11号 06-02-03 管理費区分:0
	合計					432,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	標識柱	警戒標識					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎設置(路側式) WB812110	単柱式(基礎含む)φ60.5, 2基以下, 無, 無, 無, 無, ムキ品	基	1	51,600	51,600		単 12号 06-02-08 再利用撤去・設置 管理費区分: 0
合計					51,600		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	重力式擁壁	H3000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁 CB226320	2m以上5m以下, 土木(2)・港湾(5) 高 炉 18-8-40, 無し, 有り, 一般養生, 延 長無し	m3	21.9	68,840	1,507,596		02-02-04 管理費区分: 0
袋詰玉石 CB322430	2t用(長期性能型), 深4m以下及び作 業半径5m以内, 購入材, 全ての費用	袋	13	22,130	287,690		03-02-12 管理費区分: 0
吸出し防止材設置 CB224720		m2	17.1	1,039	17,766		02-02-17 管理費区分: 0
合計					1,813,052		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	シオセルマットレス	GN-200SP-8					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
シオセルマットレス工 GP-200SP(2層) 幅4.096m		m	5.1	125,663	640,881		単 13号 管理費区分:0
合計					640,881		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	854	275	234,850		02-01-03 管理費区分:0
合計					234,850		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上						02-01-03
CB210410		m3	352	1,152	405,504		管理費区分：0
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	230	2,062	474,260		管理費区分：0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	50	3,277	163,850		管理費区分：0
合計					1,043,614		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	52	452	23,504		管理費区分：0
合計					23,504		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号		残土処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホク山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	160	4,173	667,680		02-01-02 管理費区分:0		
残土受入費 ZZ99*01*01012		m3	160	350	56,000		管理費区分:T		
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	160	142	22,720		02-01-02 管理費区分:0		
合計					746,400				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	プレキャストボックス	内幅1.0m, 内高1.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート CB222880	据付, 2.0m/個, 0<B<=1.25 0<H<=1.25 , 均しコンクリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	18.5	20,160	372,960		02-02-05 管理費区分: 0
RCボックスカルバート(T-25) 1000×1000×2000 土被り0.2~3m Z231100050		個	7	136,000	952,000		管理費区分: 0
RCボックスカルバート B1000×H1000×L1642 ZZ99*01*01008		個	1	143,000	143,000		管理費区分: 0
RCボックスカルバート B1000×H1000×L1800 ZZ99*01*01009		個	1	143,000	143,000		管理費区分: 0
RCボックスカルバート B1000×H1000×L1000 ZZ99*01*01010		個	1	115,600	115,600		管理費区分: 0
PC縦締材料費 PC鋼棒・定着金具 ZZ99*01*01011		m	63.7	6,900	439,530		管理費区分: 0
合計					2,166,090		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	シ`オセルマットレス	GN-150SP-8					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
シ`オセルマットレス工 GP-150SP(2層) 幅2.048m		m	15.2	44,304	673,420		単 14号 管理費区分:0
合計					673,420		



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	大型土のう撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	2	1,117	2,234		単 16号 02-05-10 管理費区分: 0	
合計					2,234			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 36号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1.5	8,612	12,918		単 17号 06-01-04 管理費区分: 0
合計					12,918		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 37号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	8.2	17,100	140,220		単 18号 06-01-04 管理費区分: 0
合計					140,220		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	舗装版切断	アスファルト舗装版 厚7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	13.8	732	10,101		03-01-05 管理費区分: 0
合計					10,101		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 厚7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 CB430310	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用	m2	140.4	236	33,134		03-01-05 管理費区分:0
合計					33,134		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機 械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	1.5	1,749	2,623		02-02-07 管理費区分:0
合計					2,623		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 41号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	8.2	2,172	17,810		02-02-07 管理費区分:0
合計					17,810		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 42号	殻運搬	アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	10.4	4,095	42,588		02-02-07 管理費区分:0
合計					42,588		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 43号	殻処分	コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 19号 01-02-02
	WB020052	t	3.6	1,500	5,400		管理費区分:0
合計					5,400		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 44号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 20号 01-02-02
	WB020052	t	20.6	2,000	41,200		管理費区分:0
合計					41,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 45号	殻処分	アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 21号 01-02-02
WB020052		t	24.4	1,000	24,400		管理費区分：0
合計					24,400		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 46号	ホソソ排水	0以上120(m3/h)未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ホソソ設置・撤去							単 22号 02-05-08
WB252320		箇所	1	94,820	94,820		管理費区分：0
ホソソ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水						単 23号 02-05-08
WB252310		日	16	14,470	231,520		管理費区分：0
合計					326,340		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 47号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員A							
	R0803		人	10	17,650	176,500		管理費区分：0
	交通誘導警備員B							
	R0804		人	20	15,200	304,000		管理費区分：0
	合計					480,500		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 48号	地質調査費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	平板載荷試験 100kN以内							
	Z237021010		箇所	2	251,000	502,000		管理費区分：0
	合計					502,000		

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	凍上抑制層(車道) 砂 t=27cm	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	1,263
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z230300005		m3	34	2,900	98,600	100m2×0.27m×1.26 管理費区分：0	
	CB210520	2.5m以上4.0m未満	m3	27	1,028	27,756	02-01-02 100m2×0.27m 管理費区分：0	
合計						126,356		
単価						1,263	円/m2	





# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	6,724
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0.870 (FP3) Q001365003		m	10	3,763.46	37,634	管理費区分:0	
	側溝 ペンチフォーム BF2種 300 幅300 深200 長2000mm Y000300000001		個	5	5,920	29,600	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分:0	
	合計					67,240		
	単価					6,724	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3,839
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	鉄筋コンクリートベンチフレーム用ふた 300 L=100cm 輪荷重T-4	Z231030005	枚	100	2,870	287,000	管理費区分:0	
合計						383,900		
単価						3,839	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB240730	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート打設工	縦排水溝, クレーン機能付きバックホ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価 7,962
	土木一般世話役						[ ] [1 ]
	R0125		人	2.5	36,210	90,525	管理費区分: 0
	特殊作業員						[ ] [1 ]
	R0101		人	2.1	30,700	64,470	管理費区分: 0
	普通作業員						[ ] [1 ]
	R0102		人	5	22,640	113,200	管理費区分: 0
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%						
	Z230210245		m3	12.1	22,400	271,040	管理費区分: 0
	バックホ(クレーン)標準・超低騒音・クレーン 排ガス2014年山積0.8m3吊能力2.9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 24号 90-02-02
	K0202108		時間	16.5	15,460	255,090	管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]
	ZS8000004	0.7%	式	1		1,875	管理費区分: 0
	合計					796,200	
	単価					7,962	円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	188,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	Z001102019	t	1.03	107,000	110,210	管理費区分: 0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)	Q001001002	t	1	78,591	78,591	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		99	管理費区分: 0	
	合計					188,900		
	単価					188,900	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単価数量	100	単価	84,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	側溝蓋 鋼製軽量蓋(T-500kg) 柵用 1300×1300	Y000301000001	枚	100	83,500	8,350,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		100	管理費区分:0	
合計						8,447,000		
単価						84,470	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	84.66	84,660	管理費区分:0 [ ] [2 ]	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	管理費区分:0 [ ] [1 ]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	管理費区分:0 [ ] [1 ]	
	軽油	Z006702002	L	33	131	4,323	管理費区分:0 [ ] [1 ]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,297	管理費区分:0 [1] [ ]	
	合計					132,300		
	単価					132	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037013	m	1,000	102	102,000	[ ] [2 ] 管理費区分:0	
	トフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白	Z004350005	L	70	740	51,800	[ ] [1 ] 管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	59	180	10,620	[ ] [1 ] 管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	40	131	5,240	[ ] [1 ] 管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,940	[1] [ ] 管理費区分:0	
	合計					171,600		
	単価					171	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB810510	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込, Gr-B-4E 塗装品, 21m以上50m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	13,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装 単価補正1.200(FP3)	Q001101002	m	1	13,494	13,494	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		6	管理費区分: 0	
	合計					13,500		
	単価					13,500	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB812110	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5,2基以下, 無,無,無,無,無,メッキ品	単位	基	単位数量	1	単価	51,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式メッキφ60.5 単価補正1.350(FP3)	Q001200001	基	1	64,192.5	64,192	管理費区分:0	
	道路標識柱 路側式用 単価補正-1.000	Y001171002001	基	1	-12,600	-12,600	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		8	管理費区分:0	
	合計					51,600		
	単価					51,600	円/基	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シセルマットレス工 GP-200SP(2層) 幅4.096m			単位	m	単位数量	5.1	単価 125,663
シセル GN-200SP	ZZ99*01*01006		m2	54.3	7,650	415,395	106.5×0.51 [ ] [1] 管理費区分：0
セル接続材 セルジョイント	ZZ99*01*01003		個	122	290	35,380	240×0.51 管理費区分：0
吸出防止材 トレップ TT-200 長繊維不織布(t=2mm)	ZZ99*01*01004		m2	53.4	560	29,904	104.7×0.51 管理費区分：0
樹脂アンカーピン □20×300	ZZ99*01*01005		本	21	180	3,780	42×0.51 管理費区分：0
再生クラッシュラン RC-40	Z002122003		m3	9.2	3,050	28,060	18.0×0.51 管理費区分：0
諸雑費(率)	ZS7210100	5%	式	1		20,769	シセルの% [1] [ ] 管理費区分：0
土木一般世話役	R0125		人	0.08	36,210	2,896	シセル小運搬・展開 41 .8×0.002 管理費区分：0
普通作業員	R0102		人	0.84	22,640	19,017	シセル小運搬・展開 41 .8×0.02 管理費区分：0
基礎砕石	CB221110	17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m2	41.8	1,882	78,667	02-02-02 まき出し、敷均、転圧 管理費区分：0
普通作業員	R0102		人	0.2	22,640	4,528	吸出し防止材敷設 50 .9×0.004 管理費区分：0
普通作業員	R0102		人	0.11	22,640	2,490	樹脂アンカーピン打設 21 ×0.005 管理費区分：0
合計						640,886	



## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	シセルマットレス工 GP-150SP(2層) 幅2.048m		単位	m	単位数量		15.2	単価	44,304
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	シセル GN-150SP ZZ99*01*01002		m2	68.6	5,850	401,310	[ ] [1] 45.1×1.52 管理費区分：0		
	セル接続材 セルジョイント ZZ99*01*01003		個	24	290	6,960	16×1.52 管理費区分：0		
	吸出防止材 トレップ TT-200 長繊維不織布(t=2mm) ZZ99*01*01004		m2	87.1	560	48,776	57.3×1.52 管理費区分：0		
	樹脂アンカーピン □20×300 ZZ99*01*01005		本	64	180	11,520	42×1.52 管理費区分：0		
	再生クラッシュラン RC-40 Z002122003		m3	10.3	3,050	31,415	6.8×1.52 管理費区分：0		
	諸雑費(率) ZS7210100 5%		式	1		20,065	シセルの% [1] 管理費区分：0		
	土木一般世話役 R0125		人	0.12	36,210	4,345	シセル小運搬・展開 62 .4×0.002 管理費区分：0		
	普通作業員 R0102		人	1.25	22,640	28,300	シセル小運搬・展開 62 .4×0.02 管理費区分：0		
	基礎砕石 CB221110	12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m2	62.4	1,699	106,017	02-02-02 まき出し、敷均、転圧 管理費区分：0		
	普通作業員 R0102		人	0.33	22,640	7,471	吸出し防止材敷設 83 .0×0.004 管理費区分：0		
	普通作業員 R0102		人	0.32	22,640	7,244	樹脂アンカーピン打設 64 ×0.005 管理費区分：0		
合計						673,423			



## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB810530	防護柵撤去工(かどレベル撤去工)	土中建込・標準型, Gr-B-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	1,397
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かどレベル撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E 単価補正1.000(FP3)		Q001114002	m	1	1,397.4	1,397	管理費区分: 0	
合計						1,397		
単価						1,397	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1,117
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [ 1 ]	
	R0125		人	0.087	36,210	3,150	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[ ] [ 1 ]	
	R0101		人	0.087	30,700	2,670	管理費区分: 0	
	バックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 25号 02-05-10	
	WK250500		日	0.087	61,270	5,330	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[ 1 ] [ ]	
	ZS8000004	0.4%	式	1		20	管理費区分: 0	
	合計					11,170		
	単価					1,117	円/袋	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8,612.27	8,612	管理費区分: 0	
合計						8,612		
単価						8,612	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611007	m3	1	17,094.25	17,094	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分: 0	
合計						17,100		
単価						17,100	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊		Y007600001001	t	100	1,500	150,000	管理費区分：T	
合計						150,000		
単価						1,500	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co塊		Y007600001002	t	100	2,000	200,000	管理費区分：T	
合計						200,000		
単価						2,000	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊		Y007600001003	t	100	1,000	100,000	管理費区分：T	
合計						100,000		
単価						1,000	円/t	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	94,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	36,210	18,105	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	30,700	3,070	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,640	45,280	管理費区分：0	
	パッキン運転						単 26号 02-05-08	
	WK250540		日	0.5	56,720	28,360	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
	合計					94,820		
	単価					94,820	円/箇所	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	14,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							[ ] [1 ]
	R0101		人	0.14	30,700	4,298		管理費区分：0
	工事用水中ポンプ 運転							単 27号 02-05-08 [ ] [1 ]
	WK250400	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	1	577	577		管理費区分：0
	発動発電機運転							単 28号 02-05-08 [ ] [1 ]
	WK250410	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	1	8,906	8,906		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	5%	式	1		689		管理費区分：0
	合計					14,470		
	単価					14,470		円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 K0202108	バックホウ(クロー)標準・超低騒音・クレーン 排ガス2014年山積0.8m3吊能力2.9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	15,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.17	35,090	5,965	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	18	131	2,358	管理費区分: 0	
	バックホウ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t							
	M000202108		時間	1	7,130	7,130	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分: 0	
	合計					15,460		
	単価					15,460	円/時間	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	61,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	101	131	13,231	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.21	10,700	12,947	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分:0	
	合計					61,270		
	単価					61,270	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号 WK250540	ハック材運転		単位	日	単位数量	1	単価	56,720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	45	131	5,895	管理費区分:0	
	ハック材(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.47	10,700	15,729	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分:0	
	合計					56,720		
	単価					56,720	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1.2	481	577	管理費区分: 0	
合計						577		
単価						577	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	8,906
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46	131	6,026	管理費区分: 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1.2	2,400	2,880	管理費区分: 0	
合計						8,906		
単価						8,906	円/日	

# 登 録 単 価

工事名	島守八戸線側溝整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y00030000001	側溝	ベンチフレーム BF2種 300 幅300 深200 長2000mm	個	5,920	2026	4	確定
Y00030100001	側溝蓋	鋼製軽量蓋(T-500kg) 柵用 1300×1300	枚	83,500	2026	4	確定
Y00030200001	集水柵	プレキャスト B500×H600	個	57,500	2026	4	確定
Y00035600001	ボックスカルバート	材料別途	個	0	2026	4	確定
Y00117100201	道路標識柱	路側式用	基	12,600	2026	4	確定
Y00166400002	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 ダブル φ300	m	5,960	2026	4	確定
Y007600001001	処分費	無筋Co塊	t	1,500	2026	4	確定
Y007600001002	処分費	鉄筋Co塊	t	2,000	2026	4	確定
Y007600001003	処分費	As塊	t	1,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01001	スクラップ	H3	t	-35,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01002	シオセル	GN-150SP	m2	5,850	2026	4	確定
ZZ99*01*01003	セル接続材	セルジョイント	個	290	2026	4	確定
ZZ99*01*01004	吸出防止材	トレップ TT-200 長繊維不織布(t=2mm)	m2	560	2026	4	確定
ZZ99*01*01005	樹脂アンカーピン	□20×300	本	180	2026	4	確定
ZZ99*01*01006	シオセル	GN-200SP	m2	7,650	2026	4	確定
ZZ99*01*01008	RCボックスカルバート	B1000×H1000×L1642	個	143,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01009	RCボックスカルバート	B1000×H1000×L1800	個	143,000	2026	4	確定



# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
島守八戸線側溝整備工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		11,429,143	
舗装工 (0002)	式	1		913,252	
舗装打換え工 (0003)	式	1		913,252	工種 06:舗装工事
凍上抑制層(車道) (0004)	m2	116		146,508	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層(車道) 砂 t=27cm	m2	116	1,263	146,508	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
砂 路盤用	m3	34	2,900	98,600	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路床盛土	m3	27	1,028	27,756	CB210520 901.19 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	%	7.26		74.58	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.65		
	標準単価		3,540		
	地区単価		3,830		
バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	6.839		70.25	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.62		
	標準単価		5,650		
	地区単価		5,780		
運転手(特殊)	%	72.27		742.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		67.85		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	6.607	8.45	67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25,400		
			22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	7.02	8.43	72.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			138		
			131		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.004		0.79	管理費区分 0
下層路盤 (0005)	m2	116		192,096	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	116	1,656	192,096	CB410030 2261.7 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
J01 全仕上り厚(実数入力)		240mm			歩 2026.04	単 2026.04	
J02 施工区分		2層施工			単価地区	八戸市(旧南郷村)	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数	1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増		
モータグレータ[土工用]					潮間割増	0% 係数ランク	1
単価補正							
排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m	%	6.175		102.2	M000701021		
標準構成比			4.52		管理費区分	0	
標準単価			37,600		歩 2026.04	単 2026.04	
地区単価			37,600		単価地区	八戸市(旧南郷村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	A地区	
					潮間割増	0% 係数ランク	1
					単価補正		
ロードローラ[マカダム]					L001050002		
運転質量10~12t	%	0.831		13.76	管理費区分	0	
標準構成比			0.56		歩 2026.04	単 2026.04	
標準単価			4,480		単価地区	八戸市(旧南郷村)	
地区単価			4,870		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0% 係数ランク	1
					単価補正		
タイヤローラ[普通型]					L001060004		
運転質量13~14t	%	0.846		14	管理費区分	0	
標準構成比			0.56		歩 2026.04	単 2026.04	
標準単価			4,550		単価地区	八戸市(旧南郷村)	
地区単価			5,030		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0% 係数ランク	1
					単価補正		
その他(機械)	%	1.253		20.74	管理費区分	0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	15.31		253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.23		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
普通作業員	%	4.092		67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.36		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
特殊作業員	%	4.447		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
土木一般世話役	%	3.926		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.46		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
その他(労務)					

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	4.447		73.61	管理費区分 0
再生クラッシュアレン RC-40	%	56.214		930.4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			70.53		
	標準構成比			1,255,000	
	標準単価			3,050	
	地区単価				
軽油	%	2.231		36.92	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.72		
	標準構成比			138	
	標準単価			131	
	地区単価				
その他(材料)	%	0.218		3.61	管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		1.05	管理費区分 0
上層路盤 (0006)	m2	141		160,913	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
上層路盤(車道・路肩部)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	141.4	1,138	160,913	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m	%	4.479		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.99		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10~12t	%	0.609		6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13~14t	%	0.613		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.99		
標準単価			4,550		
地区単価			5,030		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.908		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊)  標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.1	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員  標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.983	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員  標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.235	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役  標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.861	4.37 31,000 36,210	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	3.226		36.7	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40	%	67.71	47.84 240,000 5,050	770.4	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.612	3.03 138 131	18.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.654		7.44	管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		0.32	管理費区分 0
表層 (0007)	m2	141		234,582	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村)

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	141.4	1,659	234,582	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	%	1.015		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.88		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	%	0.171		2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		
地区単価			5,030		
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.154		2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			0.13		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.268		4.44	管理費区分 0
普通作業員	%	3.557		59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.66		
	標準構成比		25,400		
	標準単価		22,640		
	地区単価				
運転手(特殊)	%	2.727		45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.06		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
特殊作業員	%	2.401		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.03		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
土木一般世話役	%	0.93		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
	標準構成比		0.73		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		31,000		単価地区 八戸市(旧南郷村)
	地区単価		36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	1.916		31.78	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	77.354		1,283	Z231051040
	標準構成比		80.7		管理費区分 0
	標準単価		580,000		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		12,750		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	8.881		147.3	Z004130002
	標準構成比		7.17		管理費区分 0
	標準単価		103		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		117		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.507		8.41	Z006702002
	標準構成比		0.49		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		131		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)					

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.088		1.46	管理費区分 0
諸雑費	%	0.031		0.91	管理費区分 0
表層 (0008)	m2	141		179,153	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	141.4	1,267	179,153	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	%	1.323		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.92		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	%	0.213		2.7	L001060004 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	標準構成比		0.14		歩 2026.04 単 2026.04		
	標準単価		4,480		単価地区 八戸市(旧南郷村)		
	地区単価		5,030		労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
ロトルロー[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.207		2.62	L001050002		
	標準構成比		0.14		管理費区分 0		
	標準単価		4,480		歩 2026.04 単 2026.04		
	地区単価		4,870		単価地区 八戸市(旧南郷村)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
その他(機械)	%	0.348		4.41	管理費区分 0		
普通作業員	%	4.656		58.98	R0102		
	標準構成比		3.84		管理費区分 0		
	標準単価		25,400		歩 2026.04 単 2026.04		
	地区単価		22,640		単価地区 八戸市(旧南郷村)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
運転手(特殊)	%	3.567		45.19	R0114		
	標準構成比		2.16		管理費区分 0		
	標準単価		28,900		歩 2026.04 単 2026.04		
	地区単価		35,090		単価地区 八戸市(旧南郷村)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	3.143		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.13		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
土木一般世話役	%	1.223		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.77		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
その他(労務)	%	2.518		31.89	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	78.068		988.9	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		84.7		
	標準単価		580,000		
	地区単価		13,100		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.971		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		2.57		
	標準単価		103		
	地区単価		117		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.658	0.51	8.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			138		
標準単価			131		
地区単価					
その他(材料)	%	0.094		1.19	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		0.42	管理費区分 0
排水構造物工 (0009)	式	1		1,463,436	
側溝工 (0010)	式	1		368,408	工種 04:道路改良工事
暗渠排水管 (0011)	m	23		144,956	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管					CB222770 4564.6

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	22.6	6,414	144,956	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		200~400mm			
J04 継手材料費		不要			
J05 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	3.881		248.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.12		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	2.251		144.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.71		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 ダブル φ300	%	93.863		6,020	Y001664000002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			91.17		
標準単価			4,120		
地区単価			5,960		
諸雑費	%	0.005		0.7	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
プレキャストU型側溝 (0012)	m	11		223,452	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	10.8	20,690	223,452	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		有り			
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.17m3/10m			
集水枿・マンホール工 (0013)	式	1		453,100	工種 04:道路改良工事
現場打ち集水枿 (0014)	箇所	1		164,500	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	164,500	164,500	CB222950 148290.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.09m3を超え1.15m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.06		98.17	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.06		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
型わく工	%	39.148		64,362	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			35.46		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	18.137		29,819	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			22.56		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	9.345	8.87	15,363	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		31,000		
	標準単価		36,210		
	地区単価				
特殊作業員	%	1.849	1.89	3,040	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		28,300		
	標準単価		30,700		
	地区単価				
その他(労務)	%	14.785		24,307	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	16.327	15.96	26,842	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		19,750		
	標準単価		22,400		
	地区単価				
軽油	%	0.051		84.46	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
	標準構成比		0.06		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
島守八戸線側溝整備工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			138		単価地区 八戸市(旧南郷村)
地区単価			131		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.296		487.4	管理費区分 0
諸雑費	%	0.002		96.97	管理費区分 0
プレキャスト集水柵 (0015)	箇所	3		202,590	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト集水柵	基	3	10,030	30,090	CB222800 9343.8 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 製品質量(kg/基)		600kgを超え800kg以下			
J03 基礎碎石の有無		有り			
J04 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	7.257		727.3	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村)
標準構成比			7.33		
標準単価			5,810		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			6,170		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.732		173.6	管理費区分 0
運転手(特殊)  標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.559	27.88 28,900 35,090	3,163	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員  標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.579	27.18 25,400 22,640	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役  標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.448	13.27 31,000 36,210	1,448	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	3.054		306.1	R0101 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比		3.02		歩 2026.04 単 2026.04	
	標準単価		28,300		単価地区 八戸市(旧南郷村)	
	地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	17.182		1,722	管理費区分 0	
軽油	%	1.761		176.5	Z006702002	
	標準構成比		1.99		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		131		単価地区 八戸市(旧南郷村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.416		41.68	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		8.82	管理費区分 0	
プレキャスト集水桝(材料費)	基	3	57,500	172,500	CB222810 1.0	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 八戸市(旧南郷村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
集水桝 プレキャスト B500×H600	%	100		57,500	Y000302000001	
					管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			100 1 57,500		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
蓋 (0016)	枚	3		86,010	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	3	28,670	86,010	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
排水工 (0017)	式	1		131,039	工種 04:道路改良工事
縦排水 (0018)	m	8		64,159	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	8.4	6,724	56,481	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		無し			
蓋版	枚	2	3,839	7,678	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
張りコンクリート (0019)	m2	8		66,880	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート打設工	m2	8.4	7,962	66,880	WB240730 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象構造物 J02 施工区分 J03 生コンクリート規格 J04 生コンクリートの夜間割増の有無 J05 生コンクリート使用量 J06 目地材の有無	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 無し 10m3/100m2 無し				
現場打水路工 (0020)	式	1		77,270	オプション入力 工種 04:道路改良工事
コンクリート (0021)	m3	1		31,040	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.8	38,800	31,040	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用				
普通作業員					R0102

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	18.79		7,289	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	10.17		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.19		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	7.904		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.69		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	1.903		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	61.228		23,751	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			58.85		
標準単価			20,400		
地区単価			22,400		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.005		10.8	管理費区分 0
型枠 (0022)	m2	5		46,230	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	4.6	10,050	46,230	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類			一般型枠		
J02 構造物の種類			小型構造物		
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.28		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
標準構成比			30.82		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
島守八戸線側溝整備工事					
	標準単価		25,400		単価地区 八戸市(旧南郷村)
	地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125
	標準構成比		11.86		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		36,210		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
吐口工 (0023)	式	1		433,619	オプション入力 工種 04:道路改良工事
コンクリート (0024)	m3	2		69,930	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート					CB240010 30615.0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m3	2.1	33,300	69,930	管理費区分 0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.04 単 2026.04
J02 打設工法		人力打設			単価地区 八戸市(旧南郷村)
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	10.531		3,506	R0102
標準構成比			12.85		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			22,640		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	7.281		2,424	R0101
標準構成比			7.3		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			30,700		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	7.068		2,353	R0125
標準構成比			6.58		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			36,210		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	1.815		604.3	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	73.3		24,403	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			71.32		
標準単価			20,400		
地区単価			22,800		
諸雑費	%	0.005		9.7	管理費区分 0
型枠 (0025)	m2	22		245,468	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	21.8	11,260	245,468	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
標準構成比			46.66		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		30,000		単価地区 八戸市(旧南郷村)
	地区単価		36,720		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102
	標準構成比		25.14		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		22,640		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125
	標準構成比		9.51		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		36,210		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
鉄筋 (0026)	t	0.08		15,489	オプション入力
					第0017号内訳書
					単位数 1 t
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 八戸市(旧南郷村)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工[市場単価]	t	0.082	188,900	15,489	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
基礎材 (0027)	m2	3		6,022	オプション入力 第0018号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎碎石	m2	3.2	1,882	6,022	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J03 費用の内訳		全ての費用			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.921		73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.75		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.024		0.46	管理費区分 0
普通作業員	%	22.535		424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.8		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	11.576		217.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.27		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
運転手(特殊)	%	12.022		226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			13.24		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	7.441		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.52		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	0.368		6.93	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	%	38.9		731.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			20.46		
			1,200		
			3,050		
軽油	%	3.139		59.06	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.42		
			138		
			131		
その他(材料)	%	0.05		0.95	管理費区分 0
諸雑費					

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.024		0.93	管理費区分 0
足掛金具 (0028)	本	4		12,240	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	4	3,060	12,240	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋 (0029)	枚	1		84,470	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	1	84,470	84,470	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J01 作業区分		据付け			

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
縁石工 (0030)	式	1		44,612		
縁石工 (0031)	式	1		44,612	工種 13:道路維持工事	
アスカーフ (0032)	m	35		44,612	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
アスカーフ	m	35.1	1,271	44,612	CB410330 1082.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳		155cm2以上175cm2未満 (7) 再生細粒度As(13F) 全ての費用			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	%	2.391		30.37	M000301001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村)	
標準構成比 標準単価			2.63 5,702			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価 供用日当りの損耗品費			5,900 182		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトカーバ〔カソリンエンジン駆動式〕 4.0～4.5m3/h	%	1.35		17.15	M001020001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.5		
標準単価			2,500		
地区単価			2,640		
その他(機械)	%	0.217		2.76	管理費区分 0
普通作業員	%	20.587		261.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			27.1		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	10.967		139.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.02		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	9.298		118.1	R0101 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比		10.06		歩 2026.04 単 2026.04
	標準単価		28,300		単価地区 八戸市(旧南郷村)
	地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	9.179		116.6	R0115
	標準構成比		8.39		管理費区分 0
	標準単価		23,600		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		30,290		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	2.999		38.09	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	41.772		530.6	Z231051020
	標準構成比		34.18		管理費区分 0
	標準単価		9,800		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		14,050		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.833		10.58	Z006702002
	標準構成比		1.03		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		131		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ガソリン レギュラー  標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.283	0.38 154 135	3.6	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.096		1.22	管理費区分 0
諸雑費	%	0.028		1.13	管理費区分 0
区画線工 (0033)	式	1		7,059	オプション入力
区画線工 (0034)	式	1		7,059	オプション入力 工種 04:道路改良工事
ペイント式区画線 (0035)	m	40		5,332	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	40.4	132	5,332	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J01 夜間作業の有無		無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			単価地区 八戸市(旧南郷村)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0036)	m	10		1,727	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	10.1	171	1,727	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			単価地区 八戸市(旧南郷村)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
J10 ペイント式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
防護柵工 (0037)	式	1		432,000	
路側防護柵工					工種 13:道路維持工事

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0038)	式	1		432,000	
ガードレール (0039)	m	32		432,000	オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工(ガードレール設置工)	m	32	13,500	432,000	WB810510 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 規格・仕様		Gr-B-4E 塗装品			
J03 施工規模による加算		21m以上50m未満			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 曲線部補正		無			
J07 加算額の有無		加算無し			
標識工 (0040)	式	1		51,600	
小型標識工 (0041)	式	1		51,600	工種 13:道路維持工事
標識柱 (0042)	基	1		51,600	オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕																																										
島守八戸線側溝整備工事																																															
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要																																										
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)																																										
標識柱・基礎設置(路側式)	基	1	51,600	51,600	WB812110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">J01 柱の規格</td> <td style="width: 15%;">単柱式(基礎含む)φ60.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J02 施工規模加算</td> <td>2基以下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J03 時間的制約を受ける場合の補正</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J04 夜間作業の補正</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J05 曲げ支柱加算</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J06 柱の材料費の計上</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J07 塗装仕様</td> <td>メッキ品</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							J01 柱の規格	単柱式(基礎含む)φ60.5					J02 施工規模加算	2基以下					J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					J04 夜間作業の補正	無					J05 曲げ支柱加算	無					J06 柱の材料費の計上	無					J07 塗装仕様	メッキ品			
	J01 柱の規格	単柱式(基礎含む)φ60.5																																													
	J02 施工規模加算	2基以下																																													
	J03 時間的制約を受ける場合の補正	無																																													
	J04 夜間作業の補正	無																																													
	J05 曲げ支柱加算	無																																													
	J06 柱の材料費の計上	無																																													
	J07 塗装仕様	メッキ品																																													
擁壁工 (0043)	式	1		2,453,933																																											
場所打擁壁工(構造物単位) (0044)	式	1		2,453,933	工種 04:道路改良工事																																										
重力式擁壁 (0045)	m3	22		1,813,052	オプション入力 第0026号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)																																										
重力式擁壁	m3	21.9	68,840	1,507,596	CB226320 62245.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村)																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">J01 擁壁平均高さ</td> <td style="width: 15%;">2m以上5m以下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J02 コンクリート規格</td> <td>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							J01 擁壁平均高さ	2m以上5m以下					J02 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40																																	
	J01 擁壁平均高さ	2m以上5m以下																																													
	J02 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40																																													

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J03 基礎碎石の有無		無し			労調係数	1.000	00-00 0
J04 均しコンクリートの有無		有り			豪雪割増		
J05 養生工の種類		一般養生			潮間割増	0%	係数ランク 1
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			単価補正		
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	4.297		2,958	M000903010		
標準構成比			4.49		管理費区分	0	
標準単価			52,800		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			55,900		単価地区	八戸市(旧南郷村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	1.636		1,126	管理費区分	0	
型わく工	%	15.527		10,689	R0133		
標準構成比			14.03		管理費区分	0	
標準単価			30,000		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			36,720		単価地区	八戸市(旧南郷村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	10.847		7,467	R0102		
標準構成比			13.46		管理費区分	0	
標準単価			25,400		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			22,640		単価地区	八戸市(旧南郷村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	10.519		7,241	R0125		
					管理費区分	0	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
島守八戸線側溝整備工事					
標準構成比			9.96		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			31,000		単価地区 八戸市(旧南郷村)
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	2.491		1,715	R0114
標準構成比			2.27		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			35,090		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	20.15		13,871	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	33.831		23,289	Z230210245
標準構成比			32.99		管理費区分 0
標準単価			19,750		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			22,400		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.481		330.8	Z006702002
標準構成比			0.56		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			131		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)	%	0.215		147.8	管理費区分 0
諸雑費	%	0.006		5.4	管理費区分 0
袋詰玉石	袋	13	22,130	287,690	CB322430 23264.0 管理費区分 0
J01 袋詰玉石用袋材規格		2t用(長期性能型)			歩 2026.04 単 2026.04
J02 施工条件		深4m以下及び作業半径5m以内			単価地区 八戸市(旧南郷村)
J03 中詰材区分		購入材			労調係数 1.000 00-00 0
J06 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.001		442.7	L001010004 管理費区分 0
標準構成比			1.75		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			9,840		単価地区 八戸市(旧南郷村)
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	4.409		975.5	R0125 管理費区分 0
標準構成比			3.59		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			31,000		単価地区 八戸市(旧南郷村)
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	4.276		946.2	R0114 管理費区分 0
標準構成比			3.35		歩 2026.04 単 2026.04

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	標準単価		28,900		単価地区	八戸市(旧南郷村)	
	地区単価		35,090		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	3.741		827.7	R0101		
	標準構成比		3.28		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩 2026.04	単	2026.04
	地区単価		30,700		単価地区	八戸市(旧南郷村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	2.755		609.6	R0102		
	標準構成比		2.94		管理費区分	0	
	標準単価		25,400		歩 2026.04	単	2026.04
	地区単価		22,640		単価地区	八戸市(旧南郷村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	0.335		74.02	管理費区分	0	
袋詰玉石用袋材 2t用	%	52.925		11,711	Z004014001		
	標準構成比		46.47		管理費区分	0	
	標準単価		10,800		歩 2026.04	単	2026.04
	地区単価		11,700		単価地区	八戸市(旧南郷村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
割栗石					Z002140002		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
150-200mm	%	27.735		6,137	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		36.51		
	標準単価		6,850		
	地区単価		4,950		
軽油	%	1.816		401.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1.82		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
諸雑費	%	0.007		4.38	管理費区分 0
吸出し防止材設置	m2	17.1	1,039	17,766	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	16.56		171.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比		18.8		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	3.833		39.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.32		
			31,000		
			36,210		
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上					Z231301035
	%	79.59		826.2	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			77.88		
			740		
			765		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.017		1.11	
ジオセルマットレス (0046)					オプション入力 第0027号内訳書
	m	5		640,881	単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ジオセルマットレス工 GP-200SP(2層) 幅4.096m					オプション入力
	m	5.1	125,663	640,881	単位数 5.1 m 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
島守八戸線側溝整備工事					
シオセル GN-200SP	m2	54.3	7,650	415,395	歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*01006 管理費区分 0
諸雑費1:対象					
セル接続材 セルジョイント	個	122	290	35,380	歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*01003 管理費区分 0
吸出防止材 トレップ TT-200 長繊維不織布(t=2mm)	m2	53.4	560	29,904	歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*01004 管理費区分 0
樹脂アンカーピン □20×300	本	21	180	3,780	歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*01005 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラッシャー RC-40	m3	9.2	3,050	28,060	Z02122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		20,769	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=5.000%					
土木一般世話役	人	0.08	36,210	2,896	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.84	22,640	19,017	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村)

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基礎碎石	m2	41.8	1,882	78,667	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.921		73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.75		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.024		0.46	管理費区分 0
普通作業員	%	22.535		424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.8		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	11.576		217.8	R0101 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準構成比		14.27		歩 2026.04 単 2026.04	
	標準単価		28,300		単価地区 八戸市(旧南郷村)	
	地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	12.022		226.2	R0114	
	標準構成比		13.24		管理費区分 0	
	標準単価		28,900		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		35,090		単価地区 八戸市(旧南郷村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	7.441		140	R0125	
	標準構成比		8.52		管理費区分 0	
	標準単価		31,000		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		36,210		単価地区 八戸市(旧南郷村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	0.368		6.93	管理費区分 0	
再生クラッシュヤーン RC-40	%	38.9		731.9	Z002122003	
	標準構成比		20.46		管理費区分 0	
	標準単価		1,200		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		3,050		単価地区 八戸市(旧南郷村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	3.139		59.06	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.42		
標準単価			138		
地区単価			131		
その他(材料)	%	0.05		0.95	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		0.93	管理費区分 0
普通作業員	人	0.2	22,640	4,528	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.11	22,640	2,490	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
カルバート工 (0047)	式	1		4,887,878	

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
作業土工 (0048)	式	1		2,048,368	工種 04:道路改良工事
床掘り (0049)	m3	850		234,850	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	854	275	234,850	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 土砂			
		J02 施工方法 標準			
		J03 土留方式の種類 無し			
		J04 障害の有無 無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.005		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	22.47		
		標準単価	8,800		
		地区単価	9,710		
運転手(特殊)	%	58.03		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村)
		標準構成比	53.87		
		標準単価	28,900		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
地区単価			35,090		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	19.932		54.82	Z006702002		
標準構成比			23.66		管理費区分	0	
標準単価			138		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			131		単価地区	八戸市(旧南郷村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.033		0.16	管理費区分	0	
埋戻し (0050)	m3	630		1,043,614	オプション入力		
					第0029号内訳書		
					単位数量	1	m3
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	八戸市(旧南郷村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	352	1,152	405,504	CB210410	1096.9	
					管理費区分	0	
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上			歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	八戸市(旧南郷村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.128	10.59 8,800 9,710	128.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用) [ハッドがト式] 運転質量0.5~0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.784	1.65 1,260 1,430	20.54	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンバ及びピラマ 質量 60~80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.075	0.07 471 533	0.86	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.893	28.92 28,300 30,700	344.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					R0102

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	22.022		253.5	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.93		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)	%	24.689		284.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.34		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	10.312		118.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.4		
標準単価			138		
地区単価			131		
ガソリン レギュラー	%	0.083		0.96	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.1		
標準単価			154		
地区単価			135		
諸雑費	%	0.014		1.04	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
島守八戸線側溝整備工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
埋戻し	m3	230	2,062	474,260	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満					
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.441	7.79	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.79		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ローラ(舗装用) [ハットガイト式] 運転質量0.5~0.6t	%	1.572	1.41	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.41		
標準単価			1,260		
地区単価			1,430		
タンパ及びビラマ 質量 60~80kg	%	0.1	0.09	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.09		
標準単価			471		
地区単価			533		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	35.172		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		40.17		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
特殊作業員	%	27.997		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		26.27		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
運転手(特殊)	%	18.712		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		15.69		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
軽油	%	7.879		162.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		8.45		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
ガソリン					Z006704001

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
レギュラー	%	0.112		2.3	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.13		
	標準単価		154		
	地区単価		135		
諸雑費	%	0.015		1.04	管理費区分 0
埋戻し	m3	50	3,277	163,850	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.532		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		8.37		
	標準単価		18,200		
	地区単価		18,200		
タンパ及びビラマ 質量 60~80kg	%	0.669		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比		0.58		
	標準単価		471		
	地区単価		533		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	48.382		1,585	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			53.26 25,400 22,640		
特殊作業員	%	28.11		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			25.42 28,300 30,700		
運転手(特殊)	%	10.916		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.82 28,900 35,090		
軽油	%	2.632		86.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.72 138 131		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
ガソリン レギュラー  標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.741	0.83 154 135	24.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		1.56	管理費区分 0	
基面整正 (0051)	m2	50		23,504	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基面整正	m2	52	452	23,504	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員  標準構成比 標準単価	%	99.978	100 25,400	452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村)	

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
地区単価			22,640		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分	0	
残土処理 (0052)	m3	160		746,400	オプション入力		
					第0031号内訳書		
					単位数	1	m3
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	八戸市(旧南郷村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	160	4,173	667,680	CB210110	3676.2	
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	八戸市(旧南郷村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.8		1,744	M000301005		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	八戸市(旧南郷村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
		標準構成比	44.67				
		標準単価		20,847			
		地区単価		21,400			
		供用日当りの損耗品費		747			

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)	%	45.731		1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		40.44		
	標準単価		23,600		
	地区単価		30,290		
軽油	%	12.454		519.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.89		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
諸雑費	%	0.015		1.4	管理費区分 0
残土受入費	m3	160	350	56,000	ZZ99*01*01012 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	160	142	22,720	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 作業区分	残土受入れ地での処理			

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.063		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.45		
			8,800		
			9,710		
運転手(特殊)	%	56.598		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			52.33		
			28,900		
			35,090		
軽油	%	21.327		30.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25.22		
			138		
			131		
諸雑費	%	0.012		0.08	管理費区分 0
プレキャストカルハート工 (0053)	式	1		2,839,510	工種 04:道路改良工事
プレキャストボックス					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0054)	m	19		2,166,090	第0032号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート	m	18.5	20,160	372,960	CB222880 66844.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 製品長		2.0m/個			
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			
J04 基礎材種別		均しコンクリート			
J05 PC鋼材による縦締め		有り			
J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			
J08 費用の内訳		全ての費用			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	10.359		2,088	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.6		
標準単価			43,600		
地区単価			52,400		
その他(機械)	%	10.478		2,112	管理費区分 0
普通作業員	%	17.94		3,616	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村)
標準構成比			6.07		
標準単価			25,400		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	10.647		2,146	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.96		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
土木一般世話役	%	10.766		2,170	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.78		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	39.79		8,020	管理費区分 0
ボックスカルバート 材料別途	%	0		0	Y000356000001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			71.02		
標準単価			94,900		
地区単価			0		
諸雑費	%	0.02		8	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
RCボックスカルバート(T-25) 1000×1000×2000 土被り0.2~3m	個	7	136,000	952,000	Z231100050 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
RCボックスカルバート B1000×H1000×L1642	個	1	143,000	143,000	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
RCボックスカルバート B1000×H1000×L1800	個	1	143,000	143,000	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
RCボックスカルバート B1000×H1000×L1000	個	1	115,600	115,600	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
PC縦締材料費 PC鋼棒・定着金具	m	63.7	6,900	439,530	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ジオセルマットレス (0055)	m	15		673,420	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ジオセルマットレス工 GP-150SP(2層) 幅2.048m	m	15.2	44,304	673,420	オプション入力 単位数量 15.2 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ジオセル GN-150SP	m2	68.6	5,850	401,310	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
島守八戸線側溝整備工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セル接続材 セルジョイント	個	24	290	6,960	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
吸出防止材 トレップ TT-200 長繊維不織布(t=2mm)	m2	87.1	560	48,776	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
樹脂アンカーピソ □20×300	本	64	180	11,520	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラッシュラン RC-40	m3	10.3	3,050	31,415	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(率)	式	1		20,065	単価補正 ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					
土木一般世話役	人	0.12	36,210	4,345	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.25	22,640	28,300	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基礎碎石	m2	62.4	1,699	106,017	CB221110 1335.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クワッシュラン 40~0			
J03 費用の内訳		全ての費用			

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.347	5.01 8,800 9,710	73.83	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.026		0.44	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.965	35.62 25,400 22,640	424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.83	15.04 28,300 30,700	217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.318	13.95 28,900 35,090	226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	8.243		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.98		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	0.411		6.98	管理費区分 0
再生クワッシャー RC-40	%	32.319		548.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			16.17		
			1,200		
			3,050		
軽油	%	3.479		59.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.66		
			138		
			131		
その他(材料)	%	0.051		0.87	管理費区分 0
諸雑費					

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.011		0.8	管理費区分 0
普通作業員	人	0.33	22,640	7,471	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.32	22,640	7,244	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0056)	式	1		368,533	
防護柵撤去工 (0057)	式	1		35,905	工種 99:
防護柵撤去(ガードレール) (0058)	m	32		35,905	オプション入力 第0034号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	32	1,397	44,704	WB810530 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込・標準型			
J02 規格・仕様		Gr-B-4E			
J03 夜間作業の補正		無			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.6	9,486	5,691	CB010410 8368.1 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		17.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.009		1,234	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	45.143		4,282	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	39.471		3,744	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		41.25		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
軽油	%	2.353		223.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.81		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
諸雑費	%	0.024		2.8	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.6	10,850	6,510	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.956		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	標準構成比		13.73		
	標準単価		7,690		
	地区単価		8,230		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	44.962		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	係数ランク 1
			41.98		単価補正	
			28,900			
			35,090			
特殊作業員	%	39.31		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	係数ランク 1
			41.08		単価補正	
			28,300			
			30,700			
その他(労務)	%	0.416		45.11	管理費区分 0	
軽油	%	2.344		254.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	係数ランク 1
			2.8		単価補正	
			138			
			131			
諸雑費	%	0.012		6.69	管理費区分 0	
スクラップ					ZZ99*01*01001	

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
H3	t	0.6	-35,000	-21,000	管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型土のう撤去工 (0059)	式	1		2,234	オプション入力 工種 04:道路改良工事
大型土のう撤去 (0060)	袋	2		2,234	オプション入力 第0035号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	2	1,117	2,234	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	撤去			
	J03 設置作業半径	6m以下			
	J04 設置面高さ(H)	-3m<=H<=2m			
構造物取壊し工 (0061)	式	1		196,373	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0062)	m3	2		12,918	オプション入力 第0036号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	1.5	8,612	12,918	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
コンクリート構造物取壊し (0063)	m3	8		140,220	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	8.2	17,100	140,220	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
舗装版切断 (0064)	m	14		10,101	単価補正 オプション入力 第0038号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	13.8	732	10,101	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ[パキウム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.796		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	4.602		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.706		151.6	R0101 管理費区分 0
標準構成比				19.96	歩 2026.04 単 2026.04

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準単価		28,300		単価地区 八戸市(旧南郷村)
	地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	12.158		89.01	R0125
	標準構成比		10.88		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		36,210		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	7.606		55.69	R0102
	標準構成比		8.92		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		22,640		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	18.999		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ	%	22.455		164.4	Z006540009
	標準構成比		22.39		管理費区分 0
	標準単価		68,200		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		71,500		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ガソリン					Z006704001

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
レギュラー	%	2.356		17.25	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.81		
標準単価			154		
地区単価			135		
その他(材料)	%	1.299		9.51	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		0.23	管理費区分 0
舗装版破碎 (0065)	m2	140		33,134	オプション入力 第0039号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	140.4	236	33,134	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
バックホ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.386		29.22	L001010012 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		12.85		歩 2026.04 単 2026.04
	標準単価		6,460		単価地区 八戸市(旧南郷村)
	地区単価		6,760		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	31.792		75	R0125
	標準構成比		29.54		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		36,210		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	30.787		72.63	R0114
	標準構成比		27.52		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		35,090		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	19.855		46.84	R0102
	標準構成比		24.18		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		22,640		単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	5.167		12.19	Z006702002
	標準構成比		5.91		管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価			138		単価地区 八戸市(旧南郷村)
地区単価			131		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.013		0.12	管理費区分 0
運搬処理工 (0066)	式	1		134,021	工種 99:
殻運搬 (0067)	m3	2		2,623	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	1.5	1,749	2,623	CB227010 1527.2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業					コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分					機械積込
J03 DID区間の有無					無し
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)					8.0km以下
J13 費用の内訳					全ての費用
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.818		661.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村)
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価 供用日当りの損耗品費			21,400 747		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	50.232		878.5	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290		
軽油	%	11.945		208.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 131		
諸雑費	%	0.005		0.2	管理費区分 0
殻運搬 (0068)	m3	8		17,810	オプション入力 第0041号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
島守八戸線側溝整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬	m3	8.2	2,172	17,810	CB227010 1895.8 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業					コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分					機械積込
J03 DID区間の有無					無し
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)					8.0km以下
J13 費用の内訳					全ての費用
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.821		821.1	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	50.207		1,090	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	11.944		259.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.41		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費					

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.028		1.6	管理費区分 0
殻運搬 (0069)	m3	10		42,588	オプション入力 第0042号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	10.4	4,095	42,588	CB227010 3615.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業					舗装版破碎
J02 積込工法区分					機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03 DID区間の有無					無し
J07 運搬距離(km)(DID区間無)					11.5km以下
J13 費用の内訳					全ての費用
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.325		1,692	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.05		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.184		1,850	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			39.87		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	13.479	16.08	551.9	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			131		
諸雑費	%	0.012		1.1	管理費区分 0
殻処分 (0070)	m3	2		5,400	オプション入力 第0043号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	3.6	1,500	5,400	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0071)	m3	8		41,200	第0044号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	20.6	2,000	41,200	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0072)	m3	10		24,400	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	24.4	1,000	24,400	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0073)	式	1		806,840	
水替工 (0074)	式	1		326,340	工種 99:
ポンプ排水 (0075)	日	16		326,340	オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	1	94,820	94,820	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転	日	16	14,470	231,520	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満		
	J02 全揚程		10m		
	J03 排水方法		作業時排水		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
交通管理工 (0076)	式	1		480,500	単価補正 工種 99:
交通誘導警備員 (0077)	人日	30		480,500	オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	10	17,650	176,500	R0803 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	20	15,200	304,000	R0804 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0078)	式	1		11,429,143	

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設 (0079)	式	1		2,339,000	
共通仮設費 (0080)	式	1		674,000	
技術管理費 (0081)	式	1		502,000	工種 99:
地質調査費 (0082)	式	1		502,000	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
平板載荷試験 100kN以内	箇所	2	251,000	502,000	Z237021010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0083)	式	1		172,000	
現場環境改善費 (率計上) (0084)	式	1		172,000	
	市街地補正		市街地以外		

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設費 (率計上) (0085)	式	1		1,665,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0086)	式	1		13,768,143	
現場管理費 (0087)	式	1		5,128,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0088)	式	1		18,896,143	
一般管理費等 (0089)	式	1		3,913,857	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0090)	式	1		22,810,000	
消費税額及び地方消費税額					

# 入力データリスト (本01)

工事名	島守八戸線側溝整備工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0091)	式	1		2,281,000	
工事費計 (0092)	式	1		25,091,000	