

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第7480-1号

設計書番号 508-060-0067

国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事

実施 設計書

むつ市柳町四丁目 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式			
	構造物撤去工	1		式
	防護柵撤去工	1		式
設計額	23,463,000 円	(内消費税 2,133,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		8,582,291		
融雪設備補修工							
		式	1		2,911,314		
作業土工							
		式	1		569,792		
床掘	土砂						内 1号
		m3	90		255,066		
埋戻し	土砂						内 2号
		m3	70		314,726		
機械室基礎工							
		式	1		2,341,522		
機械室・歩廊部基礎							内 3号
		m3	53		2,341,522		
構造物撤去工							
		式	1		5,670,977		
構造物取壊し工							
		式	1		1,025,174		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 4号
		m3	53		1,025,174		
既設ヒートポンプユニット撤去							
		式	1		3,244,320		
既設ヒートポンプユニット撤去							内 5号
		台	2		3,244,320		
運搬処理工							
		式	1		1,401,483		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)						内 6号
		m3	53		155,485		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)						内 7号
		m3	53		460,250		
殻処分	非飛散性アスベスト						内 8号
		t	0.3		13,500		
現場発生品運搬	非飛散性アスベスト						内 9号
		t	0.3		6,100		
現場発生品運搬	既設ヒートポンプユニット						内 10号
		t	42		596,148		
オイル処分費	ヒートポンプ 排出廃油						内 11号
		kg	200		170,000		
舗装							
		式	1		1,756,500		
防護柵撤去工							
		式	1		1,660,400		
防音フェンス撤去工							
		式	1		1,660,400		
防音フェンス	撤去						内 12号
		m2	112		1,660,400		
仮設工							
		式	1		96,100		
交通管理工							
		式	1		96,100		
交通誘導警備員							内 13号
		人日	6		96,100		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接工事費								
		式	1		10,338,791			
共通仮設								
		式	1		2,053,000			
共通仮設費								
		式	1		368,000			
技術管理費								
		式	1		197,000			
平板載荷試験							内 14号	
		箇所	1		197,000			
現場環境改善費								
		式	1		171,000			
現場環境改善費(率計上)								
		式	1		171,000			
共通仮設費(率計上)								
		式	1		1,685,000			
純工事費								
		式	1		12,391,791			
現場管理費								
		式	1		5,058,000			
工事原価								
		式	1		17,449,791			
一般管理費等								
		式	1		3,880,209			
工事価格								
		式	1		21,330,000			

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	10,338,791	直接工事費	10,338,791	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	573,750	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-1,250,513		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			-1,470,000	(間接費非対象額)	
管理費区分T			219,487	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		11,589,304	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		11,235,041		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		14.54%		0.00%
	計上額		1,685,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	10,338,791	直接工事費	10,338,791	
非対象額計 (-)	-896,250			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	-1,470,000	(間接費非対象額)		
管理費区分T	573,750	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	11,235,041	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.53%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.53%		0.00%	
計上額	171,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	197,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	197,000
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,053,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	12,391,791	単独（追加工事）直接工事費	10,338,791	単独（追加工事）共通仮設費	2,053,000
非対象額計（－）		-1,250,513			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-1,470,000	(間接費非対象額)		
管理費区分T		219,487	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		13,642,304	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		13,288,041		0	0
現場管理費 率（補正前）		32.94%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.12%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		37.08%		0.00%	
計上額		5,058,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	17,449,791				
純工事費	12,391,791	現場管理費	5,058,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-1,250,513			
管理費区分9		-1,470,000	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		219,487	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		18,700,304	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		18,346,041		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.72%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.72%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		18,700,304		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		3,880,209			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-2	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.12%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			10,338,791
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				10,338,791
	共通仮設費 (率分)	11,589,304	14.54	1,685,000
	技術管理費			197,000
現場環境改善費対象工事費				10,338,791
	現場環境改善費 (率分)	11,235,041	1.53	171,000
現場管理費対象純工事費				12,391,791
	現場管理費	13,642,304	37.08	5,058,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				17,449,791
	一般管理費等	18,700,304	20.72	3,880,209
	業務委託費			0
工事価格				21,330,000
消費税等相当額				2,133,000
工事費計				23,463,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	床掘	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	88	2,379	209,352		管理費区分: 0
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	19	2,264	43,016		管理費区分: 0
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	19	142	2,698		管理費区分: 0
合計					255,066		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	57	4,078	232,446		管理費区分: 0
埋戻し 上記以外(小規模)							単 1号
		m3	11	7,480	82,280		管理費区分: 0
合計					314,726		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	機械室・歩廊部基礎							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
基礎碎石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッシュア ン 40~0,全ての費用	m2	145	1,522	220,690		02-02-02 管理費区分:0	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打 設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	53	26,270	1,392,310		02-03-01 管理費区分:0	
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	64.7	11,260	728,522		02-02-06 管理費区分:0	
合計					2,341,522			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必 要	m3	52.6	19,490	1,025,174		単 2号 06-01-04 管理費区分:0	
合計					1,025,174			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	既設ヒートポンプユニット撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ヒートポンプユニット撤去		台	2	859,160	1,718,320		単 3号 管理費区分：0
石綿含有部撤去		台	2	811,000	1,622,000		単 4号 管理費区分：0
冷媒回収		台	2	687,000	1,374,000		単 5号 管理費区分：0
スクラップ ペビ-H3 ZZ99*01*05003		t	42	-35,000	-1,470,000		管理費区分：9
合計					3,244,320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)					
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	52.6	2,956	155,485		02-02-07 管理費区分:0
	合計					155,485		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費		コンクリート殻(鉄筋)					
	有筋Co塊		t	131.5	3,500	460,250		管理費区分:T
	合計					460,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	穀処分	非飛散性アスベスト					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 非飛散性アスベスト ZZ99*01*05002		t	0.3	45,000	13,500		管理費区分：T
合計					13,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	現場発生品運搬	非飛散性アスベスト					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、17.0km以下	t	0.3	9,486	2,845		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.3	10,850	3,255		01-02-03 管理費区分：0
合計					6,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	現場発生品運搬		既設ヒートポンプユニット					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、6.0km以下	t	42	3,344	140,448		01-02-02 管理費区分：0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	42	10,850	455,700		01-02-03 管理費区分：0	
合計					596,148			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	オイル処分費		ヒートポンプ 排出廃油					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運搬費 オイル処理費 ZZ99*01*05005		式	1		70,000		管理費区分：0	
処分費 オイル処理費 ZZ99*01*05004		kg	200	500	100,000		管理費区分：T	
合計					170,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	防音フェンス	撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防音フェンス撤去		式	1		1,660,400		単 6号 管理費区分：0
合計					1,660,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
	R0803	人	2	17,650	35,300		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
	R0804	人	4	15,200	60,800		管理費区分：0
合計					96,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	平板載荷試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平板載荷試験 50kN以内	Z237021005	箇所	1	197,000	197,000		管理費区分：0
合計					197,000		

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	埋戻し 上記以外(小規模)		単位	m3	単位数量	1	単価	7,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
	CB210410		m3	1	4,078	4,078	管理費区分: 0	
	砂 路盤用							L/C=1.2/0.95
	Z230300005		m3	1.26	2,700	3,402	管理費区分: 0	
	合計					7,480		
	単価					7,480	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140(FP3)							管理費区分: 0
	Q001611007		m3	1	19,487.44	19,487	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分: 0	
	合計					19,490		
	単価					19,490	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	名称・規格	条件	単位	台	単価数量	金額	単価	摘要
	ヒートポンプユニット撤去					1	859,160	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							見積 管理費区分:0
	R0114		人	4	35,090	140,360		
	特殊作業員							管理費区分:0
	R0101		人	20	30,700	614,000		
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							管理費区分:0
	L001130006		日	2	52,400	104,800		
	合計					859,160		
	単価					859,160		円/台

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	石綿含有部撤去	条件	単位	台	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要
						1		811,000
配管フランジ (石綿含有) 20A	ZZ99*01*02001		箇所	1	7,000	7,000		見積 管理費区分：0
配管フランジ (石綿含有) 65A	ZZ99*01*02003		箇所	2	18,000	36,000		管理費区分：0
配管フランジ (石綿含有) 80A	ZZ99*01*02004		箇所	7	22,000	154,000		管理費区分：0
配管フランジ (石綿含有) 100A	ZZ99*01*02005		箇所	4	26,000	104,000		管理費区分：0
配管フランジ (石綿含有) 125A	ZZ99*01*02006		箇所	9	30,000	270,000		管理費区分：0
配管フランジ (石綿含有) φ 455mm	ZZ99*01*02007		箇所	2	120,000	240,000		管理費区分：0
合計						811,000		
単価						811,000		円/台

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	台	単価数量	金額	単価	摘要
	冷媒回収					1	687,000	
	特殊作業員	R0101	人	10	30,700	307,000		見積 管理費区分：0
	回収容器リース 100kgボンベ6本	ZZ99*01*02008	式	1		200,000		管理費区分：0
	破壊処理費 R404A	ZZ99*01*02009	kg	200	900	180,000		管理費区分：0
	合計					687,000		
	単価					687,000		円/台

登 録 単 価

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	既設防音フェンス撤去	H=2.4m, L=46.8m	m ²	9,500	2026	4	確定
ZZ99*01*01008	防音フェンス 土台鋼材撤去	アンカー固定部分	m	6,000	2026	4	確定
ZZ99*01*02001	配管フランジ [〃] (石綿含有)	20A	箇所	7,000	2026	4	確定
ZZ99*01*02003	配管フランジ [〃] (石綿含有)	65A	箇所	18,000	2026	4	確定
ZZ99*01*02004	配管フランジ [〃] (石綿含有)	80A	箇所	22,000	2026	4	確定
ZZ99*01*02005	配管フランジ [〃] (石綿含有)	100A	箇所	26,000	2026	4	確定
ZZ99*01*02006	配管フランジ [〃] (石綿含有)	125A	箇所	30,000	2026	4	確定
ZZ99*01*02007	配管フランジ [〃] (石綿含有)	φ455mm	箇所	120,000	2026	4	確定
ZZ99*01*02008	回収容器リース	100kgボンベ [〃] 6本	式	200,000	2026	4	確定
ZZ99*01*02009	破壊処理費	R404A	kg	900	2026	4	確定
ZZ99*01*05001	処分費	有筋Co塊	t	3,500	2026	4	確定
ZZ99*01*05002	処分費	非飛散性アスベスト	t	45,000	2026	4	確定
ZZ99*01*05003	スクラップ	ペ [〃] -H3	t	-35,000	2026	4	確定
ZZ99*01*05004	処分費	オイル処理費	kg	500	2026	4	確定
ZZ99*01*05005	運搬費	オイル処理費	式	70,000	2026	4	確定

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		8,582,291	
融雪設備補修工 (0002)	式	1		2,911,314	オプション入力
作業土工 (0003)	式	1		569,792	オプション入力 工種 04:道路改良工事
床掘 (0004)	m3	90		255,066	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	88	2,379	209,352	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	上記以外(小規模)			
	J05 費用の内訳	全ての費用			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.872		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	標準構成比		18.73		
	標準単価		8,460		
	地区単価		9,020		

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						概要
運転手(特殊)	%	46.17		1,098		潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.26			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
普通作業員	%	28.551		679		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
軽油	%	6.375		151.6		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.11			
標準単価			138			
地区単価			131			
諸雑費	%	0.032		1.6		管理費区分 0
土砂等運搬	m3	19		43,016		CB210110 1906.5 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市)
J01 土砂等発生現場		小規模				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		5.0km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.822		539.2	M000301002
標準構成比			26.52		管理費区分 0
標準単価			8,571		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			8,880		単価地区 むつ市(旧むつ市)
供用日当りの損耗品費			261		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	66.889		1,514	R0115
標準構成比			61.9		管理費区分 0
標準単価			23,600		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			30,290		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	9.256		209.5	Z006702002
標準構成比			11.58		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			131		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.033		1.3	管理費区分 0
整地	m3	19	142	2,698	CB210610 127.07
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.063		31.47		L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	22.45			
		標準単価	8,800			
		地区単価	9,710			
運転手(特殊)	%	56.598		80.73		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	52.33			
		標準単価	28,900			
		地区単価	35,090			
軽油	%	21.327		30.42		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	25.22			
		標準単価	138			
		地区単価	131			
諸雑費	%	0.012		0.08		管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事						
埋戻し (0005)	m3	70		314,726		オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	57	4,078	232,446		CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.788		358.3		M000202096 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価		8.27 8,460 9,020		
ランマ 質量60~80kg	%	0.63		25.7		M000806001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
		標準構成比 標準単価 地区単価		0.6 535 564		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	44.443		1,812	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		50.03		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
特殊作業員	%	20.922		853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		19.35		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
運転手(特殊)	%	21.505		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		17.77		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
軽油	%	2.97		121.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.14		
	標準単価		138		
	地区単価		131		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ガソリン レギュラー	%	0.734		29.92	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.84		
標準単価			154		
地区単価			135		
諸雑費	%	0.008		1.18	管理費区分 0
埋戻し 上記以外(小規模)	m3	11	7,480	82,280	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し	m3	1	4,078	4,078	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.788		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			8.27		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ソマ 質量60～80kg	%	0.63		25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.6		
			535		
			564		
普通作業員	%	44.443		1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			50.03		
			25,400		
			22,640		
特殊作業員	%	20.922		853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.35		
			28,300		
			30,700		
運転手(特殊)	%	21.505		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			17.77		
			28,900		
			35,090		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	2.97		121.1	Z06702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.14		
			138		
			131		
ガソリン レギュラー	%	0.734		29.92	Z06704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.84		
			154		
			135		
諸雑費	%	0.008		1.18	管理費区分 0
砂 路盤用	m3	1.26	2,700	3,402	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機械室基礎工 (0006)	式	1		2,341,522	オプション入力 工種 04:道路改良工事
機械室・歩廊部基礎					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0007)	m3	53		2,341,522	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎碎石	m2	145	1,522	220,690	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.857	5.3 8,800 9,710	73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0
普通作業員	%	27.864	37.64 25,400 22,640	423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
特殊作業員	%	14.323	15.9	217.9		豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	14.875	14.75	226.3		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			28,900 35,090			
土木一般世話役	%	9.203	9.49	140		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.459		6.99		管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	24.44	11.39	371.8		Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
標準構成比						

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路新設・改築			
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		1,200		単価地区	むつ市(旧むつ市)
	地区単価		3,100		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	3.887		59.13	Z006702002	
	標準構成比		4.93		管理費区分	0
	標準単価		138		歩	2026.04 単 2026.04
	地区単価		131		単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.052		0.79	管理費区分	0
諸雑費	%	0.013		0.89	管理費区分	0
コンクリート	m3	53	26,270	1,392,310	CB240010	27663.0
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物		管理費区分	0
	J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設		歩	2026.04 単 2026.04
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		単価地区	むつ市(旧むつ市)
	J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満		労調係数	1.000 00-00 0
	J05 養生工の種類		一般養生		豪雪割増	
	J06 圧送管延長距離区分		延長無し		潮間割増	0% 係数ランク 1
	J13 費用の内訳		全ての費用		単価補正	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	%	4.291		1,127	M000903010	
	標準構成比		3.85		管理費区分	0
	標準単価		52,800		歩	2026.04 単 2026.04
	地区単価		55,900		単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	8.007		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.53		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	3.58		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.91		
			31,000		
			36,210		
特殊作業員	%	3.153		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.76		
			28,300		
			30,700		
運転手(特殊)	%	2.238		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
			1.75		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価			28,900		単価地区 むつ市(旧むつ市)
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.468		123	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.453		20,343	Z230210245 管理費区分 0
標準構成比			78.96		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			20,400		単価地区 むつ市(旧むつ市)
地区単価			19,000		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.77		202.2	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			0.77		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			138		単価地区 むつ市(旧むつ市)
地区単価			131		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.007		6.92	管理費区分 0
型枠	m2	64.7	11,260	728,522	CB240210 10100.0 管理費区分 0
J01 型枠の種類			一般型枠		歩 2026.04 単 2026.04
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			46.66		
			30,000		
			36,720		
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25.14		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.51		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
構造物撤去工					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0008)	式	1		5,670,977	
構造物取壊し工 (0009)	式	1		1,025,174	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0010)	m3	53		1,025,174	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	52.6	19,490	1,025,174	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 構造物区分	鉄筋構造物		
		J02 工法区分	機械施工		
		J03 時間的制約の有無	無し		
		J04 夜間作業の有無	無し		
		J05 低騒音・低振動対策	必要		
既設ヒートポンプユニット撤去 (0011)	式	1		3,244,320	オプション入力 工種 04:道路改良工事
既設ヒートポンプユニット撤去 (0012)	台	2		3,244,320	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
ヒートポンプユニット撤去	台	2	859,160	1,718,320		豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	4	35,090	140,360		R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	20	30,700	614,000		R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	2	52,400	104,800		L001130006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	有り 補正しない			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事						
石綿含有部撤去	台	2	811,000	1,622,000		豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 単位数 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管フランジ(石綿含有) 20A	箇所	1	7,000	7,000		ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管フランジ(石綿含有) 65A	箇所	2	18,000	36,000		ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管フランジ(石綿含有) 80A	箇所	7	22,000	154,000		ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管フランジ(石綿含有) 100A	箇所	4	26,000	104,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管フランジ(石綿含有) 125A	箇所	9	30,000	270,000	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管フランジ(石綿含有) φ455mm	箇所	2	120,000	240,000	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
冷媒回収	台	2	687,000	1,374,000	オプション入力 単位数 1 台 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	10	30,700	307,000	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
回収容器リース 100kgホソバ6本	式	1		200,000	ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
破壊処理費 R404A	kg	200	900	180,000	ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スクラップ ヘビ-H3	t	42	-35,000	-1,470,000	ZZ99*01*05003 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運搬処理工 (0013)	式	1		1,401,483	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 99:
殻運搬 (0014)	m3	53		155,485	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	52.6	2,956	155,485	CB227010 2580.5 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		
		J02 積込工法区分	機械積込		
		J03 DID区間の有無	無し		
		J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	14.4km以下		
		J13 費用の内訳	全ての費用		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.799		1,117	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	40.77		
		標準単価	20,847		
		地区単価	21,400		
		供用日当りの損耗品費	747		
運転手(一般)	%	50.218		1,484	R0115 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		標準構成比	44.82		歩 2026.04 単 2026.04
		標準単価	23,600		単価地区 むつ市(旧むつ市)
		地区単価	30,290		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	11.942		352.9	Z006702002
		標準構成比	14.41		管理費区分 0
		標準単価	138		歩 2026.04 単 2026.04
		地区単価	131		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.041		2.1	管理費区分 0
殻処分 (0015)	m3	53		460,250	オプション入力
					第0007号内訳書
					単位数 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 有筋Co塊	t	131.5	3,500	460,250	ZZ99*01*05001
					管理費区分 T
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要	
工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事					事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要	
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0016)	t	0.3		13,500		オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 非飛散性アスベスト	t	0.3	45,000	13,500		ZZ99*01*05002 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0017)	t	0.3		6,100		オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.3	9,486	2,845		CB010410 8368.1 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	
	J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		無し 17.0km以下			単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.009	13.79 7,690 8,230	1,234	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.143	42.15 28,900 35,090	4,282	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.471	41.25 28,300 30,700	3,744	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価	%	2.353	2.81 138	223.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市)

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			131		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.024		2.8	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.3	10,850	3,255	CB010420 9566.6 管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.956		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.73		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	44.962		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.98		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	39.31		4,263	R0101 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		標準構成比		41.08	歩 2026.04 単 2026.04
		標準単価		28,300	単価地区 むつ市(旧むつ市)
		地区単価		30,700	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.416		45.11	管理費区分 0
軽油	%	2.344		254.2	Z006702002
		標準構成比		2.8	管理費区分 0
		標準単価		138	歩 2026.04 単 2026.04
		地区単価		131	単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.012		6.69	管理費区分 0
現場発生品運搬 (0018)	t	42		596,148	オプション入力
					第0010号内訳書
					単位数量 1 t
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	42		140,448	CB010410 2949.4
					管理費区分 0
J01 トラック機種					歩 2026.04 単 2026.04
					クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		無し 6.0km以下			単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.017	13.79 7,690 8,230	435.2	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.136	42.15 28,900 35,090	1,509	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.453	41.25 28,300 30,700	1,319	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価	%	2.353	2.81 138	78.67	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			131		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.041		2.13	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	42	10,850	455,700	CB010420 9566.6 管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.956		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.73		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	44.962		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.98		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	39.31		4,263	R0101 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		41.08		歩 2026.04 単 2026.04
	標準単価		28,300		単価地区 むつ市(旧むつ市)
	地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.416		45.11	管理費区分 0
軽油	%	2.344		254.2	Z006702002
	標準構成比		2.8		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		131		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.012		6.69	管理費区分 0
オイル処分費 (0019)	kg	200		170,000	オプション入力
					第0011号内訳書
					単位数 1 kg
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬費 オイル処理費	式	1		70,000	ZZ99*01*05005
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 オイル処理費	kg	200	500	100,000	ZZ99*01*05004 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0020)	式	1		1,756,500	
防護柵撤去工 (0021)	式	1		1,660,400	オプション入力
防音フェンス撤去工 (0022)	式	1		1,660,400	オプション入力 工種 04:道路改良工事
防音フェンス (0023)	m2	112		1,660,400	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防音フェンス撤去					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	式	1		1,660,400		単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
既設防音フェンス撤去 H=2.4m, L=46.8m	m2	112	9,500	1,064,000		ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防音フェンス 土台鋼材撤去 アンカー固定部分	m	47	6,000	282,000		ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	6	52,400	314,400		L001130006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	有り 補正しない			
仮設工						

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0024)	式	1		96,100	
交通管理工 (0025)	式	1		96,100	工種 99:
交通誘導警備員 (0026)	人日	6		96,100	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	2	17,650	35,300	R0803 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	4	15,200	60,800	R0804 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0027)	式	1		10,338,791	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設 (0028)	式	1		2,053,000	
共通仮設費 (0029)	式	1		368,000	
技術管理費 (0030)	式	1		197,000	工種 99:
平板載荷試験 (0031)	箇所	1		197,000	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
平板載荷試験 50kN以内	箇所	1	197,000	197,000	Z237021005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0032)	式	1		171,000	
現場環境改善費 (率計上) (0033)	式	1		171,000	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費 (率計上) (0034)	式	1		1,685,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0035)	式	1		12,391,791	
現場管理費 (0036)	式	1		5,058,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.12%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0037)	式	1		17,449,791	
一般管理費等 (0038)	式	1		3,880,209	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0039)	式	1		21,330,000	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号(栗山トンネル)融雪設備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0040)	式	1		2,133,000	
工事費計 (0041)	式	1		23,463,000	