

工事番号 繰急メンテ 第1-1号

設計書番号 508-060-0048

柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

実施 設計書

むつ市柳町二丁目 地内

2027年03月19日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式			
	法面工	1		式
	設計額	39,633,000 円 (内消費税 3,603,000 円)		変更による 増減額
請負額		変更による 増減額		

# 設計内訳書（本01）

工事名	柳町区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		17,511,260		
砂防土工							
		式	1		2,981,650		
掘削工							
		式	1		2,060,450		
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり						内 1号
		m3	350		2,060,450		
残土処理工							
		式	1		921,200		
整地	作業区分:残土受け入れ地での処理						内 2号
		m3	350		49,700		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	350		871,500		
法面工							
		式	1		10,235,914		
吹付工							
		式	1		10,235,914		
モルタル吹付							内 4号
		m2	904		10,235,914		
排水構造物工							
		式	1		137,950		
集水柵工							
		式	1		137,950		
蓋版							内 5号
		枚	3		137,950		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	柳町区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵工							
		式	1		3,077,294		
防護柵工							
		式	1		3,077,294		
転落防止柵							内 6号
		m	88		2,713,480		
コンクリート削孔							内 7号
		孔	46		363,814		
構造物撤去工							
		式	1		131,266		
防護柵撤去工							
		式	1		121,489		
防護柵（転落防止柵）撤去							内 8号
		m	88		121,489		
運搬処理工							
		式	1		9,777		
殻運搬							内 9号
		式	1		7,977		
殻処分							内 10号
		t	1.8		1,800		
仮設工							
		式	1		947,186		
作業ヤード工							
		式	1		947,186		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 11号
		m2	362		947,186		

# 設計内訳書（本01）

工事名	柳町区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		17,511,260		
共通仮設							
		式	1		3,709,536		
共通仮設費							
		式	1		1,212,536		
運搬費							
		式	1		668,536		
仮設材運搬費							内 12号
		t	62.48		668,536		
現場環境改善費							
		式	1		544,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		544,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,497,000		
純工事費							
		式	1		21,220,796		
現場管理費							
		式	1		8,874,000		
工事原価							
		式	1		30,094,796		
一般管理費等							
		式	1		5,935,204		
工事価格							
		式	1		36,030,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：		
対象工事費	17,511,260	直接工事費	17,511,260	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,800	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		17,511,260	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		17,509,460		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.77%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		14.26%		0.00%
	計上額		2,497,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	17,511,260	直接工事費	17,511,260	
非対象額計 (-)	1,800			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	1,800	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	17,509,460	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	3.11%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地			
率 (補正後)	3.11%		0.00%	
計上額	544,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	668,536				
運搬費	668,536	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,709,536

# 現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	21,220,796	単独（追加工事）直接工事費	17,511,260	単独（追加工事）共通仮設費	3,709,536
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		21,220,796	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		21,218,996		0	0
現場管理費 率（補正前）		36.73%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.60%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		41.82%		0.00%	
計上額		8,874,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	30,094,796				
純工事費	21,220,796	現場管理費	8,874,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		30,094,796	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		30,092,996		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.69%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.69%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		30,094,796		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		5,935,204			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			17,511,260
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				17,511,260
	共通仮設費 (率分)	17,511,260	14.26	2,497,000
	運搬費			668,536
現場環境改善費対象工事費				17,511,260
	現場環境改善費 (率分)	17,509,460	3.11	544,000
現場管理費対象純工事費				21,220,796
	現場管理費	21,220,796	41.82	8,874,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				30,094,796
	一般管理費等	30,094,796	19.69	5,935,204
	業務委託費			0
工事価格				36,030,000
消費税等相当額				3,603,000
工事費計				39,633,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂,現場制約あり						02-01-02
CB210100		m3	350	5,887	2,060,450		管理費区分:0
合計					2,060,450		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	350	142	49,700		管理費区分:0
合計					49,700		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,パック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.5km以下	m3	350	2,490	871,500		02-01-02 管理費区分:0
合計					871,500		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	モルタル吹付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルタル吹付工 WB810810	10cm, 500m2以上1000m2未満, 無, 有	m2	904.1	7,768	7,023,048		単 1号 06-02-04 管理費区分: 0
ラス張工		m2	904.1	1,406	1,271,164		単 2号 管理費区分: 0
金網 亜鉛メッキ溶接金網 φ850 ZZ99*01*05001		枚	855	1,700	1,453,500		管理費区分: 0
金網 亜鉛メッキ溶接金網 840×840 ZZ99*01*05005		枚	50	1,600	80,000		管理費区分: 0
アンカーピン φ9 200mm フック(50)付 ZZ99*01*05002		本	3,620	80	289,600		管理費区分: 0
スペーサー F100 ZZ99*01*05003		個	905	84	76,020		管理費区分: 0
水抜きパイプ VP φ50 200mm ZZ99*01*05004		本	453	94	42,582		管理費区分: 0
合計					10,235,914		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	蓋版							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
蓋版 700×700用		枚	1	61,070	61,070		単 3号 管理費区分：0	
蓋版 600×600用		枚	1	49,790	49,790		単 4号 管理費区分：0	
蓋版 600×300用		枚	1	27,090	27,090		単 5号 管理費区分：0	
合計					137,950			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	転落防止柵							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	コンクリート建込,ヒール式・ハネ式, 2m, 100m 未満, 無	m	88.1	30,800	2,713,480		単 6号 06-02-03 管理費区分：0	
合計					2,713,480			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	コンクリート削孔							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	110mm以上128mm未満, 200mm以上400mm以下	孔	46	7,909	363,814		02-02-15 管理費区分: 0
	合計					363,814		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	防護柵(転落防止柵)撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 有, 無	m	88.1	1,379	121,489		単 7号 06-02-03 管理費区分: 0
	合計					121,489		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	穀運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 7.0km以下						01-02-02	
CB010410		t	1.8	4,432	7,977		管理費区分: 0	
合計					7,977			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	穀処分							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(t)							単 8号 01-02-02	
WB020052		t	1.8	1,000	1,800		管理費区分: 0	
合計					1,800			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	362.3	455	164,846		単 9号 02-05-16 管理費区分:0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,223日,無,有	枚	39	20,060	782,340		単 10号 02-05-16 管理費区分:0
合計					947,186		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,28.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	62.48	3,850	240,548		単 11号 01-02-02 管理費区分:0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,28.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	62.48	3,850	240,548		単 11号 01-02-02 管理費区分:0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	62.48	3,000	187,440		単 12号 01-02-02 管理費区分:0
合計					668,536		

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB810810	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モルタル吹付工	10cm, 500m2以上1000m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価 7,768
	法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正0.880 (FP3)	Q001400006	m2	1	7,768.11	7,768	管理費区分: 0
	合計					7,768	
	単価					7,768	円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ラス張工		単位	m2	単位数量	100	単価	1,406
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	0.7	36,210	25,347	管理費区分:0	
	法面工						[ ] [1 ]	
	R0105		人	2.2	33,760	74,272	管理費区分:0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	0.9	22,640	20,376	管理費区分:0	
	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA						単 13号 20-01-06 [ ] [1 ]	
	DGD21512		日	0.6	7,465	4,479	管理費区分:0	
	諸雑費(率)						[1] [ ]	
	ZS7210100	13%	式	1		16,181	管理費区分:0	
	合計					140,655		
	単価					1,406	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	蓋版 700×700用	単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	61,070	61,070	1	単 14号 01-10-01 管理費区分:0
合計						61,070		
単価						61,070		円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	蓋版 600×600用	単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1	49,790	49,790	1	単 15号 01-10-01 管理費区分:0
合計						49,790		
単価						49,790		円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	蓋版 600×300用	単位	枚	単位数量	1	単価	27,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 WB821430		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1	27,090	27,090	単 16号 01-10-01 管理費区分:0
合計						27,090	
単価						27,090	円/枚



## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式,2m,有, 無	単位	m	単位数量	100	単価	1,379
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式 単価補正1.958(FP3)		Q001168004	m	100	1,378.04	137,804	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		96	管理費区分:0	
合計						137,900		
単価						1,379	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 金属くず		Y007600001003	t	100	1,000	100,000	管理費区分:T	
合計						100,000		
単価						1,000	円/t	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	455
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	0.295	36,210	10,681		管理費区分：0
	とび工							[ ] [1 ]
	R0106		人	0.295	31,930	9,419		管理費区分：0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	0.295	22,640	6,678		管理費区分：0
	パッホホリ(クローラ型)運転							単 17号 02-05-16 [ ] [1 ]
	WK250590		日	0.295	62,030	18,298		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	1%	式	1		444		管理費区分：0
	合計					45,520		
	単価					455		円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 223日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	20,060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数: 223日	枚	1	18,955	18,955	管理費区分: 0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		5	管理費区分: 0	
合計						20,060		
単価						20,060	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 28 .9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1.000		Z006810103	t	1	3,850	3,850	管理費区分: 0	
合計						3,850		
単価						3,850	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 DGD21512	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA		単位	日	単位数量	1	単価	7,465
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z006702002		L	35	131	4,585	管理費区分：0	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA							
	L001110010		日	1.2	2,400	2,880	管理費区分：0	
	合計					7,465		
	単価					7,465	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単価数量	100	単価	61,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	側溝蓋 蓋 700×700用	Y000301000003	枚	100	60,100	6,010,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		100	管理費区分:0	
合計						6,107,000		
単価						61,070	円/枚	





# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	131	15,589	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分:0	
	合計					62,030		
	単価					62,030	円/日	

# 登 録 単 価

工事名	柳町区域急傾斜地崩壊対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000301000003	側溝蓋	蓋 700×700用	枚	60,100	2026	4	確定
Y000301000004	側溝蓋	蓋 600×600用	枚	49,400	2026	4	確定
Y000301000005	側溝蓋	蓋 600×300用	枚	26,700	2026	4	確定
Y001191000001	防護柵(P種)	SP-A型 H1500	m	28,400	2026	4	確定
Y007600001003	処分費	金属くず	t	1,000	2026	4	確定
ZZ99*01*05001	金網	亜鉛メッキ溶接金網 φ850	枚	1,700	2026	4	確定
ZZ99*01*05002	アンカーピン	φ9 200mm フック(50)付	本	80	2026	4	確定
ZZ99*01*05003	スペーサー	F100	個	84	2026	4	確定
ZZ99*01*05004	水抜きパイプ	VP φ50 200mm	本	94	2026	4	確定
ZZ99*01*05005	金網	亜鉛メッキ溶接金網 840×840	枚	1,600	2026	4	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	柳町区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1		17,511,260	
砂防土工 (0002)	式	1		2,981,650	
掘削工 (0003)	式	1		2,060,450	工種 07:砂防・地すべり等工事
掘削 (0004) (P)	m3	350		2,060,450	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 現場制約あり Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	350	5,887	2,060,450	CB210100 6604.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 現場制約あり
普通作業員	%	99.993		5,886	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
					標準構成比 100 標準単価 25,400 地区単価 22,640

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.007		1	単価補正 管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		921,200	工種 07:砂防・地すべり等工事
整地 (0006) (P)	m3	350		49,700	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受け入れ地での処理 整地		
整地	m3	350	142	49,700	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		残土受け入れ地での処理		
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.063		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		22.45 8,800 9,710		
運転手(特殊)					R0114

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比	%	56.598	52.33	80.73	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	21.327	25.22	30.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			138		
標準単価			131		
地区単価					
諸雑費	%	0.012		0.08	管理費区分 0
土砂等運搬 (0007) (P)	m3	350		871,500	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発現場		小規模			
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
Q03 運搬費		土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	350	2,490	871,500	CB210110 2097.1 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		有り			

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J14 運搬距離(km) (DID区間有)		5.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ティール] 4t積級	%	23.822		593.1	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			26.52		
標準単価			8,571		
地区単価			8,880		
供用日当りの損耗品費			261		
運転手(一般)	%	66.914		1,666	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			61.9		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	9.258		230.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.58		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.006		0.4	管理費区分 0
法面工 (0008)	式	1		10,235,914	
吹付工					工種 07:砂防・地すべり等工事

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	砂防・地すべり対策
柳町区域急傾斜地崩壊対策工事						
(0009)	式	1		10,235,914		
モルタル吹付 (0010)	m2	904		10,235,914		オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
モルタル吹付工	m2	904.1	7,768	7,023,048		WB810810 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 吹付厚		10cm				
J02 施工規模		500m2以上1000m2未満				
J03 時間制約を受ける場合の補正		無				
J04 枠内吹付の場合の補正		有				
ラス張工	m2	904.1	1,406	1,271,164		オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.7	36,210	25,347		R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市)
諸雑費1:対象						

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
柳町区域急傾斜地崩壊対策工事						
法面工	人	2.2	33,760	74,272		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						R0105 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.9	22,640	20,376		R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA	日	0.6	7,465	4,479		DGD21512 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						DGD21512 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		16,181		ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率=13.000%						ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
金網 亜鉛メッキ溶接金網 φ850	枚	855	1,700	1,453,500	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
金網 亜鉛メッキ溶接金網 840×840	枚	50	1,600	80,000	ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アンカーピン φ9 200mm フック(50)付	本	3,620	80	289,600	ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スペーサー F100	個	905	84	76,020	ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	柳町区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水抜きパイプ VP φ50 200mm	本	453	94	42,582	ZZ99*01*05004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水構造物工 (0011)	式	1		137,950	オプション入力
集水柵工 (0012)	式	1		137,950	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
蓋版 (0013)	枚	3		137,950	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版 700×700用	枚	1	61,070	61,070	オプション入力 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版	枚	1	61,070	61,070	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版 600×600用	枚	1	49,790	49,790	オプション入力 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版	枚	1	49,790	49,790	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版 600×300用	枚	1	27,090	27,090	オプション入力 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0



# 入力データリスト (本01)

工事名	柳町区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 夜間作業の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート削孔 (0017)	孔	46		363,814	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	46	7,909	363,814	CB224430 7652.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 削孔径		110mm以上128mm未満			
J02 削孔深さ		200mm以上400mm以下			
コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	1.501		118.7	M002015008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.49		
標準単価			752		
地区単価			783		
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	%	1.009		79.78	L001110002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			0.85		
標準単価			490		
地区単価			601		

# 入力データリスト (本01)

工事名	柳町区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	0.504		39.87	管理費区分	0	
特殊作業員	%	37.301		2,950	R0101		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					標準構成比		
					標準単価		
					単価地区		むつ市(旧むつ市)
					地区単価		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	8.296		656.1	R0102		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					標準構成比		
					標準単価		
					単価地区		むつ市(旧むつ市)
					地区単価		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	5.493		434.4	R0125		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					標準構成比		
					標準単価		
					単価地区		むつ市(旧むつ市)
					地区単価		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	10.204		807	管理費区分	0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	砂防・地すべり対策
柳町区域急傾斜地崩壊対策工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
ダイヤモンドビット 128.5mm スタンド	%	33.179	34.29 32,400 32,400	2,624		Z006531005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	2.043	2.41 154 135	161.6		Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.461		36.43		管理費区分 0
諸雑費	%	0.009		1.12		管理費区分 0
構造物撤去工 (0018)	式	1		131,266		オプション入力
防護柵撤去工 (0019)	式	1		121,489		オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
防護柵(転落防止柵)撤去 (0020)	m	88		121,489		オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
柳町区域急傾斜地崩壊対策工事					事業区分	砂防・地すべり対策
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	88.1	1,379	121,489	単価地区	むつ市(旧むつ市)
J01 施工区分		コンクリート建込			労調係数	1.000 00-00 0
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			豪雪割増	
J03 支柱間隔		2m			潮間割増	0% 係数ランク 1
J04 時間的制約を受ける場合の補正		有			週休2日補正	週休2日(月単位)
J05 夜間作業の補正		無			単価補正	
運搬処理工 (0021)	式	1		9,777	WB810770	
穀運搬 (0022)	式	1		7,977	管理費区分	0
現場発生品及び支給品運搬	t	1.8	4,432	7,977	歩	2026.04 単 2026.04
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単価地区	むつ市(旧むつ市)
J02 DID区間の有無		有り			労調係数	1.000 00-00 0
J04 片道運搬距離(km)DID有		7.0km以下			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	柳町区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.02		577	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.79		
			7,690		
			8,230		
運転手(特殊)	%	45.129		2,000	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			42.15		
			28,900		
			35,090		
特殊作業員	%	39.465		1,749	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			41.25		
			28,300		
			30,700		
軽油	%	2.351		104.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.81		
			138		
			131		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	金額	摘要	
柳町区域急傾斜地崩壊対策工事				砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.035		1.8	管理費区分 0
殻処分 (0023)	t	1.8		1,800	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	1.8	1,000	1,800	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0024)	式	1		947,186	
作業ヤード工 (0025)	式	1		947,186	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
敷鉄板 (0026)	m2	362		947,186	第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 鋼材規格	22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.04 単 2026.04
	Q02 作業区分	設置・撤去			単価地区 むつ市(旧むつ市)
	Q03 敷鉄板設置・撤去	敷鉄板設置・撤去			労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
柳町区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q04 敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	362.3	455	164,846	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	39	20,060	782,340	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		223日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0027)	式	1		17,511,260	
共通仮設 (0028)	式	1		3,709,536	
共通仮設費 (0029)	式	1		1,212,536	
運搬費 (0030)	式	1		668,536	工種 99:
仮設材運搬費 (0031)	t	62.48		668,536	第0012号内訳書 単位数量 1 t

# 入力データリスト (本01)

工事名	柳町区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)					WB010020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分	t	北海道・東北・北陸・中・四国・九州	62.48	3,850	240,548	
J02 片道運搬距離(実数入力)		28.9km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)					WB010020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分	t	北海道・東北・北陸・中・四国・九州	62.48	3,850	240,548	
J02 片道運搬距離(実数入力)		28.9km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分	t	積込み、取卸し(往復分)	62.48	3,000	187,440	
現場環境改善費 (0032)						
	式	1		544,000		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (率計上) (0033)	式	1		544,000	
市街地補正	市街地				
共通仮設費 (率計上) (0034)	式	1		2,497,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	市街地 (DID補正)	(1) - 3	1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0035)	式	1		21,220,796	
現場管理費 (0036)	式	1		8,874,000	
施工地域等補正	市街地 (DID補正)	(1) - 3	1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0037)	式	1		30,094,796	
一般管理費等 (0038)	式	1		5,935,204	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

# 入力データリスト (本01)

工事名	柳町区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0039)	式	1		36,030,000	
消費税額及び地方消費税額 (0040)	式	1		3,603,000	
工事費計 (0041)	式	1		39,633,000	