

工事番号 教施 第8-3号

設計書番号 508-170-0006

八戸工業高等学校運動場等改修工事

実施 設計書

八戸市江陽一丁目 地内

2027年02月01日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	基盤整備	1	式
	グラウト・コト整備	1	式
設計額	172,117,000 円 (内消費税 15,647,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備							
		式	1		5,965,323		
敷地造成工							
		式	1		5,389,723		
掘削工							
		式	1		739,270		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	1,300		475,595		
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満						内 2号
		m3	1,000		263,675		
盛土工							
		式	1		8,778		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上						内 3号
		m3	20		8,778		
残土処理工							
		式	1		4,641,675		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 4号
		m3	1,000		141,290		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 5号
		m3	1,000		4,152,135		
残土等処分							内 6号
		m3	1,000		348,250		
構造物撤去工							
		式	1		575,600		
構造物取壊し工							
		式	1		489,090		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し							内 7号
		m3	10		190, 217		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 8号
		m	5		3, 367		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm						内 9号
		m2	2		1, 304		
ネットフェンス撤去工							内 10号
		m	2		102		
バックネット撤去工							内 11号
		式	1		294, 100		
運搬処理工							
		式	1		86, 510		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻, コンクリート殻(鉄筋・無筋)						内 12号
		m3	10		24, 921		
殻処分	殻種別:アスファルト殻, コンクリート殻(鉄筋・無筋)						内 13号
		m3	10		49, 500		
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず, プラスチック類						内 14号
		t	0. 8		3, 589		
現場発生品処分	発生材種類:金属くず, プラスチック類						内 15号
		t	0. 8		8, 500		
グラウンド・コート整備							
		式	1		84, 538, 398		
グラウンド・コート舗装工							
		式	1		44, 299, 836		
舗装準備工							
		式	1		2, 432, 760		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	補足材:無し						内 16号
		m2	12,800		2,432,760		
グラウンド・コート用舗装工							
		式	1		41,867,076		
クレー舗装	路盤材の種類:再生クワッシュRC-40,クレー舗装の種類: 疎水性土壌改良砂,仕上り厚:200mm						内 17号
		m2	12,800		41,600,196		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 18号
		m3	380		266,880		
グラウンド・コート施設整備工							
		式	1		22,584,824		
スポーツポイント工							
		式	1		21,604		
ポイント杭	ポイント杭の種類:ポイント杭						内 19号
		箇所	22		21,604		
グラウンド・コート柵工							
		式	1		5,808,520		
防球ネット							内 20号
		式	1		5,808,520		
照明施設工							
		式	1		16,754,700		
照明施設工							内 21号
		式	1		16,754,700		
雨水排水設備工							
		式	1		9,213,121		
作業土工							
		式	1		1,477,148		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂						内 22号
		m3	400		320,460		
基面整正							内 23号
		m2	500		226,904		
埋戻し	土質:土砂						内 24号
		m3	230		929,784		
側溝工							
		式	1		5,320,254		
U型側溝	B300						内 25号
		m	79		759,111		
自由勾配側溝	US9-B300H300～H600						内 26号
		m	235		3,352,566		
側溝蓋							内 27号
		枚	393		1,208,577		
集水枥・マンホール工							
		式	1		202,814		
現場打ち集水枥							内 28号
		基	2		156,274		
蓋							内 29号
		枚	2		46,540		
地下排水工							
		式	1		2,212,905		
暗渠排水管							内 30号
		式	1		2,212,905		
防護柵工							
		式	1		699,475		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ネットフェンス工							
		式	1		162,420		
ネットフェンス設置工							内 31号
		式	1		79,300		
ネットフェンス補修工							内 32号
		式	1		83,120		
門扉工							
		式	1		537,055		
門扉設置							内 33号
		基	1		537,055		
舗装工							
		式	1		9,215		
アスファルト舗装工	歩道復旧						
		式	1		9,215		
下層路盤	路盤材の種類:砂(路盤用), 仕上り厚:150mm						内 34号
		m2	2		2,394		
上層路盤							内 35号
		m2	2		2,428		
表層							内 36号
		m2	2		4,393		
縁石工							
		式	1		31,236		
縁石工							
		式	1		31,236		
縁石撤去・再設置							内 37号
		m	7		31,236		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工							
		式	1		7,700,691		
工事用道路工							
		式	1		700,346		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 38号
		m2	455		700,346		
防護施設工							
		式	1		2,896,345		
仮囲い	作業区分:設置・撤去,基礎形式:単管土中打込式,高さ:3.0m						内 39号
		m	242		2,896,345		
交通管理工							
		式	1		4,104,000		
交通誘導警備員							内 40号
		人日	270		4,104,000		
直接工事費							
		式	1		90,503,721		
共通仮設							
		式	1		11,343,852		
共通仮設費							
		式	1		2,763,852		
運搬費							
		式	1		771,852		
仮設材運搬費							内 41号
		t	157		771,852		
現場環境改善費							
		式	1		1,992,000		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		1,992,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		8,580,000		
純工事費							
		式	1		101,847,573		
現場管理費							
		式	1		33,233,000		
工事原価							
		式	1		135,080,573		
一般管理費等							
		式	1		21,389,427		
工事価格							
		式	1		156,470,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		15,647,000		
工事費計							
		式	1		172,117,000		

主工種 09:公園工事

主たる工種		単独（追加工事）：公園工事		合算工事：			
対象工事費	90,503,721	直接工事費	90,503,721	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	0 0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	406,250	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			6,102,620				
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7			0	（工場原価）			
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9			6,102,620	（間接費非対象額）			
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3％または3，000万円を超える額）			
対象額	支給品費（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）			55,992				
共通仮設費対象額	単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		84,457,093 84,050,843	現工事	0 0	合算工事	0 0
共通仮設費（率分）	率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後）週休2日 週休2日(月単位) 1.01		8.38% 1.2 1.00 1.0 10.16%		0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%		0.00% 0.00 0.00
	計上額		8,580,000		0		0
				調整工事計上額			
							0

共通仮設費内訳

主工種 09:公園工事

現場環境改善費対象工事費		90, 503, 721	直接工事費	90, 503, 721	
非対象額計（一）		6, 508, 870			
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）		
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9		6, 102, 620	（間接費非対象額）		
管理費区分 T		406, 250	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額	支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）		55, 992			
現場環境改善費対象額（P i）					
	単独（追加工事）	84, 050, 843	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費					
	率（補正前）	2. 37%		0. 00%	0. 00%
	市街地補正	市街地			
	率（補正後）	2. 37%		0. 00%	
	計上額	1, 992, 000		0	0

主工種 09:公園工事

共通仮設費（積上分）	771,852				
運搬費	771,852	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					11,343,852

現場管理費

主工種 09:公園工事

単独（追加工事）純工事費	101,847,573	単独（追加工事）直接工事費	90,503,721	単独（追加工事）共通仮設費	11,343,852
非対象額計（－）		6,102,620			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		6,102,620	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		55,992			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		95,800,945	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		95,394,695		0	0
現場管理費 率（補正前）		30.48%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		34.69%		0.00%	
計上額		33,233,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 09:公園工事

工事原価	135,080,573				
純工事費	101,847,573	現場管理費	33,233,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）		6,102,620			
管理費区分9		6,102,620	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		128,977,953	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		128,571,703		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		16.55%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		16.55%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		128,977,953		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		21,389,427			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	09:公園工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－３		1. 2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－３	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 09:公園工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			90,503,721
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				90,503,721
	共通仮設費 (率分)	84,457,093	10.16	8,580,000
	運搬費			771,852
現場環境改善費対象工事費				90,503,721
	現場環境改善費 (率分)	84,050,843	2.37	1,992,000
現場管理費対象純工事費				101,847,573
	現場管理費	95,800,945	34.69	33,233,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				135,080,573
	一般管理費等	128,977,953	16.55	21,389,427
	業務委託費			0
工事価格				156,470,000
消費税等相当額				15,647,000
工事費計				172,117,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02 管理費区分 : 0
			m3	1, 303	365	475, 595		
合計								
						475, 595		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	積込(ルース)		土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020			m3	995	265	263, 675		管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路床盛土		施工幅員:4.0m以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520			m3	22	399	8,778		管理費区分:0
合計					8,778			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	995	142	141,290		管理費区分:0
合計								
						141,290		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	995	4,173	4,152,135		管理費区分:0
合計						4,152,135		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	残土等処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		CB210560						02-01-02
			m3	995	350	348,250		管理費区分：0
合計								
						348,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 1号 06-01-04
WB824010		m3	9. 3	19, 490	181, 257		管理費区分 : 0
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 2号 06-01-04
WB824010		m3	0. 8	11, 200	8, 960		管理費区分 : 0
合計					190, 217		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	4. 6	732	3, 367		管理費区分 : 0
合計					3, 367		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	2	652	1, 304		管理費区分 : 0
合計					1, 304		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	ネットフェンス撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フェンス撤去							単 3号
		m	2	51	102		管理費区分 : 0
合計					102		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	バックネット撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ネット・ワイヤー解体							
ZZ99*01*01001		式	1		47, 300		管理費区分：9
ビーム取外し							
ZZ99*01*01002		本	3	16, 800	50, 400		管理費区分：9
鋼管杭抜柱							
ZZ99*01*01003		本	4	23, 100	92, 400		管理費区分：9
高所作業車							
ZZ99*01*01004		日	1	49, 400	49, 400		管理費区分：9
諸経費							
ZZ99*01*01005		式	1		54, 600		管理費区分：9
合計					294, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻, コンクリート殻 (鉄筋・無筋)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 12. 0km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
			m3	0. 1	3, 311	331		管理費区分 : 0
殻運搬		コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
			m3	9. 3	2, 473	22, 998		管理費区分 : 0
殻運搬		コンクリート (無筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
			m3	0. 8	1, 991	1, 592		管理費区分 : 0
合計						24, 921		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	殻処分		殻種別:アスファルト殻, コンクリート殻(鉄筋・無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)	WB020052							単 4号 01-02-02 As塊
			t	0. 1	1, 000	100		管理費区分 : T
処分費(t)	WB020052							単 5号 01-02-02
			t	23. 2	2, 000	46, 400		管理費区分 : T
処分費(t)	WB020052							単 6号 01-02-02
			t	2	1, 500	3, 000		管理費区分 : T
合計								
						49, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	現場発生産品運搬		発生材種類:金属くず,プラスチック類					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、有り、7.0km以下						01-02-02
			t	0.8	4,432	3,545		管理費区分：0
現場発生産品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、有り、7.0km以下						01-02-02
			t	0.01	4,432	44		管理費区分：0
合計								
						3,589		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	現場発生品処分		発生材種類:金属くず,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 7号 01-02-02
			t	0.8	10,000	8,000		管理費区分:T
処分費(t)		WB020052						単 8号 01-02-02
			t	0.01	50,000	500		管理費区分:T
合計						8,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	不陸整正		補足材:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正		無し, 全ての費用						03-03-02
CB410010			m2	12, 804	190	2, 432, 760		管理費区分 : 0
合計								
						2, 432, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	ｸﾚｰ舗装	路盤材の種類:再生ｸﾗｯｼｬｰﾝRC-40, ｸﾚｰ舗装の種類:疎水性土壌改良砂, 仕上り厚:200mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		100mm, 1層施工, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	12, 804	748	9, 577, 392		管理費区分 : 0
土舗装工(ｸﾚｰ舗装工) *								単 9号
			m2	12, 804	2, 501	32, 022, 804		管理費区分 : 0
合計								
						41, 600, 196		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02 1工区
CB210020		m3	199	265	52, 735		管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下						02-01-02 1工区
CB210110		m3	199	430	85, 570		管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02 2工区
CB210020		m3	185	265	49, 025		管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下						02-01-02 2工区
CB210110		m3	185	430	79, 550		管理費区分 : 0
合計					266, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	ポ イント杭		ポ イント杭の種類:ポ イント杭					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポ イント杭設置工		*						単 10号
			箇所	22	982	21, 604		管理費区分 : 0
合計						21, 604		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	防球ネット						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防球ネット設置							単 11号 西側
		式	1		1, 439, 820		管理費区分：9
防球ネット設置							単 12号 南側
		式	1		1, 271, 770		管理費区分：9
防球ネット設置							単 13号 北側
		式	1		1, 985, 130		管理費区分：9
防球ネット補修							単 14号
		式	1		1, 111, 800		管理費区分：9
合計					5, 808, 520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	照明施設工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設照明撤去		式	1		324, 700		単 15号 管理費区分：0
LED照明設置		式	1		16, 430, 000		単 16号 管理費区分：0
合計					16, 754, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	306	332	101, 592		02-01-03 管理費区分：0
床掘り CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	92	2, 379	218, 868		02-01-03 管理費区分：0
合計					320, 460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	502	452	226, 904		管理費区分：0
合計					226, 904		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	埋戻し	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	228	4, 078	929, 784		管理費区分：0
合計					929, 784		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	U型側溝		B300					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 300B, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/10m						単 17号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821410			m	79	9, 609	759, 111		
合計						759, 111		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	自由勾配側溝	US9-B300H300～H600						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.25m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,						単 18号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821420			m	74.8	12,690	949,212		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,						単 19号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821420			m	32	14,330	458,560		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.27m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,						単 20号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821420			m	128.2	15,170	1,944,794		
合計						3,352,566		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	枚	142	1, 651	234, 442		単 21号 01-10-01 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, FRC製集水蓋 JFタイプ (JIS規格-1種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	16	8, 781	140, 496		単 22号 01-10-01 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 自由勾配側溝用ふた 車道用 300用, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	188	2, 389	449, 132		単 23号 01-10-01 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, FRC製集水蓋 VSタイプ V S-300, 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	47	8, 181	384, 507		単 24号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					1, 208, 577		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	現場打ち集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝		基	1	70, 361	70, 361		単 25号 第1号集水桝 管理費区分：0
現場打ち集水桝		基	1	85, 913	85, 913		単 26号 第2号集水桝 管理費区分：0
合計					156, 274		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, ますぶた用滑止グレーン グ(鎖付) T-2 600×600用, 40を超え 170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2	23, 270	46, 540		単 27号 01-10-01 管理費区分：0
合計					46, 540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	暗渠排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管		式	1		2, 212, 905		単 28号 管理費区分：0
合計					2, 212, 905		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	ネットフェンス設置工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
Vネットフェンス H150 延長部材 (L1400・L1070) ZZ99*01*07001		式	1		43, 300		管理費区分：0
ネットフェンス設置 組立施工費 H150 ZZ99*01*07002		式	1		20, 000		管理費区分：0
ネットフェンス設置 基礎工事費 H150 ZZ99*01*07003		式	1		16, 000		管理費区分：0
合計					79, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	ネットフェンス補修工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
Vネットフェンス H1800 爪付胴縁部材セット ライトグリーン 40×40×3 ZZ99*01*07004		組	1	8,680	8,680		管理費区分：0
金網・被覆 3.2×50 ライトグリーン H1800×1770 ZZ99*01*07005		m	8	4,930	39,440		管理費区分：0
ネットフェンス設置 組立工事費 H1800 ZZ99*01*07006		式	1		35,000		管理費区分：0
合計					83,120		

單價使用年月	2026. 04
步掛適用年月	2026. 04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	下層路盤		路盤材の種類:砂(路盤用), 仕上り厚:150mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		150mm, 1層施工, 路盤用砂, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
CB410031			m2	1.8	1,330	2,394		
合計						2,394		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	上層路盤							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 切込碎石 C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410041			m2	1.8	1,349	2,428		
合計								
						2,428		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1. 8	2, 441	4, 393		03-03-03 管理費区分 : 0
CB410261							
合計					4, 393		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	縁石撤去・再設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用						03-03-07
CB422540		m	3. 6	1, 559	5, 612		管理費区分 : 0
歩車道境界ブロック	再利用設置, C種(180/210×300×600), 再生クラッシュ RC-40, 18-8-40(高炉), 有り	m	3. 6	7, 118	25, 624		03-03-07 管理費区分 : 0
CB422510							
合計					31, 236		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096(mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 30号 02-05-16
WB253610			m2	455. 2	455	207, 116		管理費区分: 0
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096(mm), 無, 270日, 無, 無						単 31号 02-05-16
WB253630			枚	21	22, 950	481, 950		管理費区分: 0
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096(mm), 無, 120日, 無, 無						単 32号 02-05-16
WB253630			枚	1	11, 280	11, 280		管理費区分: 0
合計						700, 346		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	仮囲い	作業区分:設置・撤去, 基礎形式:単管土中打込式, 高さ:3. 0m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去		設置・撤去, 270日						単 33号 02-05-13 管理費区分: 0
WB253110			m	142. 5	14, 710	2, 096, 175		
仮囲い設置・撤去		設置・撤去, 0日						単 34号 02-05-13 管理費区分: 0
WB253110			m	99. 4	8, 050	800, 170		
合計						2, 896, 345		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 35号 02-04-04
WB010212		人日	270	15, 200	4, 104, 000		管理費区分 : 0
合計					4, 104, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	70. 6	3, 410	240, 746		単 36号 01-02-02 敷鉄板 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	86. 6	3, 410	295, 306		単 37号 01-02-02 仮囲い 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	35. 3	3, 000	105, 900		単 38号 01-02-02 敷鉄板 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	43. 3	3, 000	129, 900		単 38号 01-02-02 敷鉄板 管理費区分：0
合計					771, 852		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 04		
						歩掛適用年月	2026. 04		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 1号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 490	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007					管理費区分：0		
			m3	1	19, 487. 44	19, 487			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		3			
合計									
						19, 490			
単価							円／m3		
						19, 490			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 195. 95	11, 195	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分 : 0		
合計						11, 200			
単価						11, 200	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	フェンス撤去		単位	m	単位数量	100	単価	51	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込, ヒール式・ハネ式, 1m, 無, 無					単 39号 06-02-03 管理費区分 : 0		
WB810770			m	2	2, 559	5, 118			
合 計							5, 118		
単 価							円／m		
						51			

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 4号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	单価	1, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 As塊 Y007600001001							管理費区分 : T		
			t	100	1, 000	100, 000			
合計						100, 000			
单価						1, 000	円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	2, 000	200, 000		
合計						200, 000	円／t	
						2, 000		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100	1, 500	150, 000		
合計						150, 000	円／t	
						1, 500		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	10, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 金属くず Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100	10, 000	1, 000, 000		
合計						1, 000, 000	円／t	
						10, 000		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	50, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック Y007600001005							管理費区分：T	
			t	100	50, 000	5, 000, 000		
合計						5, 000, 000	円／t	
						50, 000		
単価								

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 9号	土舗装工(ｸﾚｲ舗装工)		単位	m2	単位数量	1	单価	2, 501	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
表面処理工							单 40号		
			m2	1	239	239	管理費区分：0		
混合土舗装							单 41号		
			m2	1	2, 262	2, 262	管理費区分：0		
合計									
						2, 501			
单価							円／m2		
						2, 501			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	ポ イント杭設置工			単位	箇所	単位数量	10	単価	982
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポ イント杭(ﾊﾞｲﾍﾞﾙ ｲﾝﾄ) RT-F310150W ZZ99*01*04001								管理費区分：0	
				本	10	530	5, 300		
普通作業員 R0102								管理費区分：0	
				人	0. 2	22, 640	4, 528		
合計									
							9, 828		
単価								円／箇所	
							982		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	防球ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価	1, 439, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール 11-19-5. 0 ZZ99*01*03001							材料費	
			本	1	95, 200	95, 200	管理費区分：0	
根かせ 1. 2m ZZ99*01*03002							材料費	
			個	1	12, 100	12, 100	管理費区分：0	
装柱バンド ZZ99*01*03003							材料費	
			個	6	7, 300	43, 800	管理費区分：0	
ターンバックル 5/8 (E/E) ZZ99*01*03004							材料費	
			個	12	4, 200	50, 400	管理費区分：0	
ターンバックル 1/2 (H/E) ZZ99*01*03005							材料費	
			個	1	3, 300	3, 300	管理費区分：0	
巻付ケリッパ 38sq ZZ99*01*03006							材料費	
			本	14	760	10, 640	管理費区分：0	
分けシブール ZZ99*01*03007							材料費	
			個	14	470	6, 580	管理費区分：0	
ネット(ポリエチレン)440T 60本 100m/m目 ZZ99*01*03008							材料費	
			m2	6	1, 080	6, 480	管理費区分：0	
ロープ(ホリ) φ8 ZZ99*01*03009							材料費	
			m	15	120	1, 800	管理費区分：0	
ロープ(ホリ) φ4 ZZ99*01*03010							材料費	
			m	36	70	2, 520	管理費区分：0	
結束糸 ZZ99*01*03011							材料費	
			kg	0. 3	4, 000	1, 200	管理費区分：0	
仮支線取付・取外し ZZ99*01*03012							労務費	
			箇所	3	19, 500	58, 500	管理費区分：0	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	防球ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価	1, 439, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設ネット・ワイヤ-取外し・復旧 ZZ99*01*03013							労務費	
			スパン	2	243, 200	486, 400	管理費区分：0	
バンド取外し・取付 ZZ99*01*03014							労務費	
			本	1	27, 100	27, 100	管理費区分：0	
控柱抜柱 C11m ZZ99*01*03015							労務費	
			本	1	32, 600	32, 600	管理費区分：0	
建柱 C11-19-5. 0 ZZ99*01*03016							労務費	
			本	1	63, 500	63, 500	管理費区分：0	
根かせ取付 ZZ99*01*03017							労務費	
			個	1	8, 400	8, 400	管理費区分：0	
ネット接合部現場加工 ZZ99*01*03018							労務費	
			箇所	1	37, 800	37, 800	管理費区分：0	
バックホー ZZ99*01*03019							使用料	
			日	1	48, 300	48, 300	管理費区分：0	
C柱運搬 ZZ99*01*03020							運搬費	
			式	1		175, 400	管理費区分：0	
防球ネット設置 施工経費 ZZ99*01*03021							諸経費	
			式	1		267, 800	管理費区分：0	
合計								
						1, 439, 820		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	防球ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価	1, 271, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートボール 11-19-5. 0 ZZ99*01*03001							材料費	
			本	1	95, 200	95, 200	管理費区分：0	
根かせ 1. 2m ZZ99*01*03002							材料費	
			個	1	12, 100	12, 100	管理費区分：0	
鋼より線 22sq ZZ99*01*03022							材料費	
			m	18	410	7, 380	管理費区分：0	
巻付ケリッパ 38sq ZZ99*01*03006							材料費	
			本	12	760	9, 120	管理費区分：0	
巻付ケリッパ 22sq ZZ99*01*03023							材料費	
			本	4	700	2, 800	管理費区分：0	
ターンバックル 5/8 (E/E) ZZ99*01*03004							材料費	
			個	12	4, 200	50, 400	管理費区分：0	
ターンバックル 1/2 (H/E) ZZ99*01*03005							材料費	
			個	2	3, 300	6, 600	管理費区分：0	
ロープ (ポリ) φ 4 ZZ99*01*03010							材料費	
			m	45	70	3, 150	管理費区分：0	
分けシブ ZZ99*01*03007							材料費	
			個	16	470	7, 520	管理費区分：0	
仮支線取付・取外し ZZ99*01*03012							労務費	
			箇所	3	19, 500	58, 500	管理費区分：0	
既設ネット取外し・復旧 ZZ99*01*03024							労務費	
			スパン	2	215, 500	431, 000	管理費区分：0	
バント取外し・復旧 ZZ99*01*03025							労務費	
			本	1	23, 500	23, 500	管理費区分：0	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	防球ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価	1, 271, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
控柱抜柱 C11m	ZZ99*01*03015						労務費	
			本	1	32, 600	32, 600	管理費区分：0	
建柱 C11-19-5. 0	ZZ99*01*03016						労務費	
			本	1	63, 500	63, 500	管理費区分：0	
根かせ取付	ZZ99*01*03017						労務費	
			個	1	8, 400	8, 400	管理費区分：0	
ハックホー	ZZ99*01*03019						使用料	
			日	1	48, 300	48, 300	管理費区分：0	
C柱運搬	ZZ99*01*03020						運搬費	
			式	1		175, 400	管理費区分：0	
防球ネット設置 施工経費	ZZ99*01*03026						諸経費	
			式	1		236, 300	管理費区分：0	
合計								
						1, 271, 770		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	防球ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価	1, 985, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール 11-19-5. 0	ZZ99*01*03001						材料費	
			本	2	95, 200	190, 400	管理費区分：0	
根かせ 1. 2m	ZZ99*01*03002						材料費	
			個	2	12, 100	24, 200	管理費区分：0	
支線アンカー(大)	ZZ99*01*03027						材料費	
			個	1	33, 400	33, 400	管理費区分：0	
支線アーム 2m用	ZZ99*01*03028						材料費	
			本	1	40, 400	40, 400	管理費区分：0	
支線ガード	ZZ99*01*03029						材料費	
			本	1	4, 100	4, 100	管理費区分：0	
足場ボルト(損料)	ZZ99*01*03030						材料費	
			本	54	100	5, 400	管理費区分：0	
強力バンド 19L	ZZ99*01*03031						材料費	
			個	1	7, 100	7, 100	管理費区分：0	
装柱自在バンド	ZZ99*01*03032						材料費	
			個	10	6, 400	64, 000	管理費区分：0	
鋼より線 38sq	ZZ99*01*03033						材料費	
			m	61	470	28, 670	管理費区分：0	
鋼より線 22sq	ZZ99*01*03022						材料費	
			m	35	410	14, 350	管理費区分：0	
巻付ケリップ 38sq	ZZ99*01*03006						材料費	
			本	24	760	18, 240	管理費区分：0	
巻付ケリップ 22sq	ZZ99*01*03023						材料費	
			本	8	700	5, 600	管理費区分：0	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	防球ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価	1, 985, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターフバックル 5/8 (E/E) ZZ99*01*03004							材料費	
			個	11	4, 200	46, 200	管理費区分：0	
ターフバックル 1/2 (H/E) ZZ99*01*03005							材料費	
			個	4	3, 300	13, 200	管理費区分：0	
ネット(ホ°リエチレン)440T 60本 100m/m目 ZZ99*01*03008							材料費	
			m2	112	1, 080	120, 960	管理費区分：0	
リング°(ステンレス) φ4×35 ZZ99*01*03034							材料費	
			個	80	370	29, 600	管理費区分：0	
Cリング°(ステンレス) φ6 ZZ99*01*03035							材料費	
			個	31	790	24, 490	管理費区分：0	
ロープ°(ホ°リ) φ8 ZZ99*01*03009							材料費	
			m	70	120	8, 400	管理費区分：0	
ロープ°(ホ°リ) φ4 ZZ99*01*03010							材料費	
			m	40	70	2, 800	管理費区分：0	
結束糸 ZZ99*01*03011							材料費	
			kg	1. 2	4, 000	4, 800	管理費区分：0	
分けシブ°ル ZZ99*01*03007							材料費	
			個	32	470	15, 040	管理費区分：0	
仮支線取付・取外し ZZ99*01*03012								
			箇所	1	19, 500	19, 500	管理費区分：0	
既設ネット取外し・復旧 ZZ99*01*03036								
			スパン	1	109, 600	109, 600	管理費区分：0	
控柱抜柱 C11m ZZ99*01*03015								
			本	1	32, 600	32, 600	管理費区分：0	

2 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	防球ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価	1,985,130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建柱 C11-19-5.0	ZZ99*01*03016						管理費区分：0	
			本	2	63,500	127,000		
根かせ取付	ZZ99*01*03017						管理費区分：0	
			個	2	8,400	16,800		
支線アンカー打込み	ZZ99*01*03037						管理費区分：0	
			箇所	1	15,400	15,400		
支線アーム取付	ZZ99*01*03038						管理費区分：0	
			本	1	18,400	18,400		
足場ボルト・バンド取付	ZZ99*01*03039						管理費区分：0	
			本	2	15,600	31,200		
足場ボルト・バンド取付(既設支柱)	ZZ99*01*03040						管理費区分：0	
			本	1	6,300	6,300		
支線取付	ZZ99*01*03041						管理費区分：0	
			箇所	1	15,200	15,200		
垂直線取付	ZZ99*01*03042						管理費区分：0	
			箇所	4	12,800	51,200		
ネット取付	ZZ99*01*03043						管理費区分：0	
			m2	87	840	73,080		
ネット加工	ZZ99*01*03044						管理費区分：0	
			式	1		58,800		
レッカー 2.9t	ZZ99*01*03045						管理費区分：0	
			日	1	43,900	43,900		
バックホー	ZZ99*01*03019						管理費区分：0	
			日	1	48,300	48,300		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	防球ネット設置		単位	式	単位数量	1	単価	1, 985, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
C柱運搬							管理費区分：0	
	ZZ99*01*03020		式	1		175, 400		
小運搬費							管理費区分：0	
	ZZ99*01*03046		式	1		14, 700		
諸材料運搬							管理費区分：0	
	ZZ99*01*03047		式	1		57, 800		
防球ネット設置 施工経費							管理費区分：0	
	ZZ99*01*03048		式	1		368, 600		
合計							1, 985, 130	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	防球ネット補修		単位	式	単位数量	1	単価	1, 111, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修用ネット・補修糸								
ZZ99*01*03049			式	1		78, 800	管理費区分：0	
バント（吊架金物付）								
ZZ99*01*03050			個	3	6, 000	18, 000	管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	14	30, 700	429, 800	管理費区分：0	
バント金具取替工								
ZZ99*01*03051			箇所	3	9, 800	29, 400	管理費区分：0	
高所作業車								
ZZ99*01*01004			日	7	49, 400	345, 800	管理費区分：0	
防球ネット補修 施工経費								
ZZ99*01*03052			式	1		210, 000	管理費区分：0	
合計						1, 111, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	既設照明撤去		単位	式	単位数量	1	単価	324, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水銀灯器具取付(屋外) WE210500		投光器 1kW以下, 撤去(不使用), 補正あり, 6台, 補正なし					単 42号 80-03-08	
			灯	4	73, 530	294, 120	管理費区分 : 0	
ケーブル及び電線配線 WE114000		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)					単 43号 80-02-01	
			m	25. 5	1, 199	30, 574	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1		6		
合計						324, 700		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	LED照明設置		単位	式	単位数量	1	単価	16, 430, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具 E39601W/NSAJ2 LED・電源装置取込 ZZ99*01*05001			台	24	661, 000	15, 864, 000	管理費区分：0	
照明器具取付 WE211500		照明器具取付, 新設, 貸与	台	24	22, 990	551, 760	単 44号 80-03-06 管理費区分：0	
架橋ホリ絶縁ビニルシースケープル 600V (CV) 2. 0mm23心 V001004032001			m	25. 5	216	5, 508	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004		2%	式	1		8, 732	[1] [] 管理費区分：0	
合計						16, 430, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 300B, L=2000mm, 1 000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生 クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	9, 609
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001365003			m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分 : 0	
側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B Y000300000001			個	5	10, 200	51, 000	管理費区分 : 0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 6	3, 050	1, 830	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						96, 090		
単価						9, 609	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 25m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	12, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000		Z231024185	個	5	9, 640	48, 200	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 265	22, 400	5, 936	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 223	22, 400	4, 995	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 050	1, 830	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		98	管理費区分：0	
合計						126, 900		
単価						12, 690	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	14, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000 Z231024195			個	5	12, 400	62, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 276	22, 400	6, 182	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 329	22, 400	7, 369	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 612	3, 050	1, 866	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		42	管理費区分：0	
合計						143, 300		
単価						14, 330	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 27m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	15, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×600×2000 Z231024200			個	5	14, 600	73, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 286	22, 400	6, 406	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 201	22, 400	4, 502	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 636	3, 050	1, 939	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		12	管理費区分：0	
合計						151, 700		
単価						15, 170	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	1, 651
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
道路用側溝蓋(1種) 300 41. 2×9. 5×50		Z002324002001	枚	100	1, 270	127, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						165, 100		
単価						1, 651	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB821430	蓋版	据付け,無し,FRC製集水蓋 JFタイプ (JIS規格-1種), 40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	8,781
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
側溝蓋 FRC製集水蓋 JFタイプ (JIS規格-1種) 300 歩道 Y000301000001			枚	100	8, 400	840, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						878, 100		
単価						8, 781	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 自由勾配側溝用ふた 車道用 300用, 40を超え170kg/枚以 下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 389
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm		Z231031005	枚	100	1, 420	142, 000	管理費区分 : 0	
合計						238, 900		
単価						2, 389	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, FRC製集水蓋 VSタイプ V S-300, 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	8, 181
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
側溝蓋 FRC製集水蓋 VSタイプ VS-300		Y000301000002	枚	100	7, 800	780, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						818, 100		
単価						8, 181	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	現場打ち集水桝		単位	基	単位数量	10	単価	70, 361
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	4. 37	38, 800	169, 556	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	51	10, 050	512, 550	管理費区分 : 0	
基礎碎石	CB221110	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	10	1, 699	16, 990	管理費区分 : 0	
基面整正	CB210080						02-01-03	
			m2	10	452	4, 520	管理費区分 : 0	
合計								
						703, 616		
単価								
						70, 361	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	現場打ち集水桝		単位	基	単位数量	10	単価	85,913
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	5.27	38,800	204,476	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	63	10,050	633,150	管理費区分 : 0	
基礎碎石	CB221110	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	10	1,699	16,990	管理費区分 : 0	
基面整正	CB210080						02-01-03	
			m2	10	452	4,520	管理費区分 : 0	
合計								
						859,136		
単価								
						85,913	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, ますぶた用滑止グレチン グ (鎖付) T-2 600×600用, 40を超え 170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	23, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチング (鎖付) T-2 600×600用		Z230153010	組	100	22, 300	2, 230, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						2, 327, 000		
単価						23, 270	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	暗渠排水管		単位	式	単位数量	1	単価	2, 212, 905
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管理設工 φ 100 ZZ99*01*06001							管理費区分：0	
			m	793. 7	78	61, 908		
暗渠排水管理設工 φ 150 ZZ99*01*06002							管理費区分：0	
			m	158. 5	115	18, 227		
集束管 φ 100 ZZ99*01*06003							管理費区分：0	
			m	793. 7	1, 410	1, 119, 117		
集束管 φ 150 ZZ99*01*06004							管理費区分：0	
			m	158. 5	3, 170	502, 445		
単粒度碎石 5号20-13mm Z002128002001							管理費区分：0	
			m3	79. 4	5, 270	418, 438		
L字継手 VU150×150 ZZ99*01*06005							管理費区分：0	
			個	1	10, 000	10, 000		
L字継手 VU150×150+100 ZZ99*01*06006							管理費区分：0	
			個	1	13, 500	13, 500		
T字継手 VU150×100 ZZ99*01*06008							管理費区分：0	
			個	8	7, 550	60, 400		
塩ビ直継手 VU100, L300 ZZ99*01*06009							管理費区分：0	
			個	9	800	7, 200		
塩ビ直継手 VU150, L300 ZZ99*01*06010							管理費区分：0	
			個	1	1, 670	1, 670		
合計							2, 212, 905	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	門扉		単位	基	単位数量	1	単価	515, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
Vネットフェンス両開門扉 ライトグリーン H150 W4. 0m 金網・ポリ被覆・PET被覆(50目以上 ZZ99*01*08001			組	1	391, 000	391, 000	管理費区分：0	
門扉 組立工事費 ZZ99*01*08002			式	1		75, 100	管理費区分：0	
門扉基礎			式	1		48, 935	単 45号 管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		65	管理費区分：0	
合計						515, 100		
単価						515, 100	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	455
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 46号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	62, 030	18, 298	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		444	管理費区分：0	
合計						45, 520		
単価						455	円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04			
						歩掛適用年月		2026. 04			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 31号 WB253630		敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 270日, 無, 無		単位	枚	単位数量	1	単価	22, 950
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001				供用日数:270日						管理費区分 : 0	
						枚	1	22, 950	22, 950		
合 計									22, 950		
単 価									22, 950	円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 120日, 無 , 無	単位	枚	単位数量	1	単価	11, 280	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数: 120日						管理費区分 : 0	
			枚	1	11, 280	11, 280			
合計									
						11, 280			
単価								円／枚	
						11, 280			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WB253110	仮囲い設置・撤去	設置・撤去, 270日	単位	m	単位数量	10	単価	14, 710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 49	36, 210	17, 742	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 449	22, 640	55, 445	管理費区分 : 0	
仮囲い10m当り仮設材損料 単管土中打込式 H=3. 0m								
	Z006070001		供用日	270	247	66, 690	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1		7, 223	管理費区分 : 0	
合計						147, 100		
単価						14, 710	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WB253110	仮囲い設置・撤去	設置・撤去, 0日	単位	m	単位数量	10	単価	8, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 49	36, 210	17, 742	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 449	22, 640	55, 445	管理費区分 : 0	
仮囲い10m当り仮設材損料 単管土中打込式 H=3. 0m								
	Z006070001		供用日	0	247	0	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1		7, 313	管理費区分 : 0	
合計						80, 500		
単価						8, 050	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 04			
						歩掛適用年月	2026. 04			
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0			
単 35号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200		
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
		交通誘導警備員B	R0804						管理費区分：0	
				人	1	15, 200	15, 200			
合計						15, 200	円／人日			
単価						15, 200				

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04	
						歩掛適用年月		2026. 04	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5k m, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 04		
						歩掛適用年月	2026. 04		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 37号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8k m, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810101					管理費区分 : 0		
			t	1	3, 410	3, 410			
合計									
						3, 410			
単価							円／t		
						3, 410			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 04		
						歩掛適用年月		2026. 04		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 38号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
積込み、取卸し費(仮設材等)									管理費区分：0	
Z006800001					t	2	1, 500	3, 000		
合 計										
								3, 000		
単 価									円／t	
								3, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込, ヒール式・パネル式, 1m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	2, 559
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 ヒール式・パネル式 単価補正2. 900 (FP3)		Q001166004	m	100	2, 558. 67	255, 867	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		33	管理費区分 : 0	
合計						255, 900		
単価						2, 559	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	表面処理工		単位	m2	単位数量	100	単価	239
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層安定剤 塩化カルシウム 1.0kg/m2		ZZ99*01*02001					管理費区分：0	
kg			100	80	8,000			
化粧砂 細目 0.003m3/m2		ZZ99*01*02002					管理費区分：0	
m3			0.3	6,400	1,920			
仕上転圧 エンジンローラ 0.5～1.0t		ZZ99*01*02003					管理費区分：0	
h			0.56	6,840	3,830			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			0.45	22,640	10,188			
合計						23,938		
単価						239	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	混合土舗装		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 262
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合土 人工オイルサンド（疎水性土壌改良砂）		ZZ99*01*02004						
t			5. 76	18, 500	106, 560	管理費区分：0		
混合土 赤土		ZZ99*01*02005						
m3			5. 6	5, 000	28, 000	管理費区分：0		
流用土 現況土		ZZ99*01*02006						
m3			3. 84	0	0	管理費区分：0		
フルトターサー 6t級		ZZ99*01*02007						
h			0. 27	11, 300	3, 051	管理費区分：0		
トラクタ 1t級		ZZ99*01*02008						
h			0. 32	7, 290	2, 332	管理費区分：0		
土木一般世話役		R0125						
人			0. 12	36, 210	4, 345	管理費区分：0		
特殊作業員		R0101						
人			1. 96	30, 700	60, 172	管理費区分：0		
振動ローラ コンバインド型 3～4t		ZZ99*01*02009						
h			1. 93	11, 300	21, 809	管理費区分：0		
合計						226, 269		
単価						2, 262	円／m2	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 04		
						歩掛適用年月	2026. 04		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 42号 WE210500	水銀灯器具取付(屋外)	投光器 1kW以下, 撤去(不使用), 補正あり, 6台, 補正なし	単位	灯	単位数量	1	単価	73, 530	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
電工 									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 04			
						歩掛適用年月		2026. 04			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 43号 WE114000		ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)		単位	m	単位数量	100	単価	1, 199
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				R0201						管理費区分 : 0	
						人	4. 4	27, 230	119, 812		
諸雑費(まるめ)				ZS3000004						管理費区分 : 0	
						式	1		88		
合 計									119, 900		
単 価									1, 199	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 貸与	単位	台	単位数量	10	単価	22, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工							管理費区分 : 0	
R0201			人	4. 1	27, 230	111, 643		
普通作業員							管理費区分 : 0	
R0102			人	2. 1	22, 640	47, 544		
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名		5, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 47号 90-04-14	
K0433002			時間	9	7, 856	70, 704	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)							管理費区分 : 0	
ZS3000004			式	1		9		
合計						229, 900		
単価						22, 990	円／台	

單僱使用年月	2026.04
步掛適用年月	2026.04
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 81 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	131	15, 589	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分：0	
合計						62, 030		
単価						62, 030	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 04
歩掛適用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 K0433002	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	5, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	7, 856
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 2	35, 090	7, 018	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	3. 6	131	471	管理費区分 : 0	
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名		機械条件:貸与						
	M000433002		時間	1	367	367	管理費区分 : 0	
合計						7, 856		
単価						7, 856	円/時間	

登 録 単 価

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
V001004032001	架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	600V(CV)2.0mm23心	m	216	2026	4	確定 建設物価(4月), 積算資料(4月)
Y000300000001	側溝	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B	個	10,200	2026	4	確定 建設物価(4月)
Y000301000001	側溝蓋	FRC製集水蓋 JFタイプ (JIS規格-1種) 300 歩道	枚	8,400	2026	4	確定 見積り
Y000301000002	側溝蓋	FRC製集水蓋 VSタイプ VS-300	枚	7,800	2026	4	確定 見積り
Y007600000001	処分費	建設発生土	m3	350	2026	4	確定 建設発生土受入単価比較
Y007600001001	処分費	As塊	t	1,000	2026	4	確定 建廃再資源化処理施設単価比較
Y007600001002	処分費	鉄筋Co塊	t	2,000	2026	4	確定 建廃再資源化処理施設単価比較
Y007600001003	処分費	無筋Co塊	t	1,500	2026	4	確定 建廃再資源化処理施設単価比較
Y007600001004	処分費	金属くず	t	10,000	2026	4	確定 建廃再資源化処理施設単価比較
Y007600001005	処分費	廃プラスチック	t	50,000	2026	4	確定 建廃再資源化処理施設単価比較
Z002012010001	生コンクリート	18-8-40 高炉	m3	22,400	2026	4	確定 県地区単価表
Z002128002001	単粒度碎石	5号20-13mm	m3	5,270	2026	4	確定 建設物価(4月), 積算資料(4月)
Z002324002001	道路用側溝蓋(1種)	300 41.2×9.5×50	枚	1,270	2026	4	確定 建設物価(4月)
ZZ99*01*01001	ネット・ワイヤー解体		式	47,300	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*01002	ビーム取外し		本	16,800	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*01003	鋼管杭抜柱		本	23,100	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*01004	高所作業車		日	49,400	2026	4	確定 見積り

登 録 単 価

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01005	諸経費		式	54,600	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*02001	表層安定剤	塩化カルシウム 1.0kg/m2	kg	80	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*02002	化粧砂	細目 0.003m3/m2	m3	6,400	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*02003	仕上転圧	エンジンローラ 0.5～1.0t	h	6,840	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*02004	混合土	人工オイルサンド（疎水性土壌改良砂）	t	18,500	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*02005	混合土	赤土	m3	5,000	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*02006	流用土	現況土	m3	0	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*02007	ブルドーザー	6t級	h	11,300	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*02008	トラクタ	1t級	h	7,290	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*02009	振動ローラ	コンパインド型 3～4t	h	11,300	2026	4	暫定 見積り
ZZ99*01*03001	コンクリートポール	11-19-5.0	本	95,200	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03002	根かせ	1.2m	個	12,100	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03003	装柱バンド		個	7,300	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03004	ターンバックル	5/8 (E/E)	個	4,200	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03005	ターンバックル	1/2 (H/E)	個	3,300	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03006	巻付ケリップ	38sq	本	760	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03007	分けシンプル		個	470	2026	4	確定 見積り

登 録 単 価

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*03008	ネット(ホ°リエチレン)440T	60本 100m/㎡目	㎡	1,080	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03009	ロープ°(ホ°リ)	φ8	m	120	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03010	ロープ°(ホ°リ)	φ4	m	70	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03011	結束糸		kg	4,000	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03012	仮支線取付・取外し		箇所	19,500	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03013	既設ネット・ワイヤー取外し・復旧		スパン	243,200	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03014	バンド°取外し・取付		本	27,100	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03015	控柱抜柱	C11m	本	32,600	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03016	建柱	C11-19-5.0	本	63,500	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03017	根かせ取付		個	8,400	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03018	ネット接合部現場加工		箇所	37,800	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03019	バックホー		日	48,300	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03020	C柱運搬		式	175,400	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03021	防球ネット設置 施工経費		式	267,800	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03022	鋼より線	22sq	㎡	410	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03023	巻付ケ°リップ°	22sq	本	700	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03024	既設ネット取外し・復旧		スパン	215,500	2026	4	確定 見積り

登 録 単 価

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事						
コード	名 称	規 格	単 位	単 価	年 度	月	備 考
ZZ99*01*03025	バント [〃] 取外し・復旧		本	23,500	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03026	防球ネット設置 施工経費		式	236,300	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03027	支線アンカー(大)		個	33,400	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03028	支線アーム	2m用	本	40,400	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03029	支線ガード [〃]		本	4,100	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03030	足場ボルト(損料)		本	100	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03031	強力バント [〃]	19L	個	7,100	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03032	装柱自在バント [〃]		個	6,400	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03033	鋼より線	38sq	m	470	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03034	リング [〃] (ステンレス)	φ4×35	個	370	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03035	Cリング [〃] (ステンレス)	φ6	個	790	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03036	既設ネット取外し・復旧		スパン	109,600	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03037	支線アンカー打込み		箇所	15,400	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03038	支線アーム取付		本	18,400	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03039	足場ボルト・バント [〃] 取付		本	15,600	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03040	足場ボルト・バント [〃] 取付(既設支柱)		本	6,300	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03041	支線取付		箇所	15,200	2026	4	確定 見積り

登 録 単 価

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*03042	垂直線取付		箇所	12,800	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03043	ネット取付		m2	840	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03044	ネット加工		式	58,800	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03045	レッカー	2.9t	日	43,900	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03046	小運搬費		式	14,700	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03047	諸材料運搬		式	57,800	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03048	防球ネット設置 施工経費		式	368,600	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03049	補修用ネット・補修糸		式	78,800	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03050	バンド` (吊架金物付)		個	6,000	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03051	バンド` 金具取替工		箇所	9,800	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*03052	防球ネット補修 施工経費		式	210,000	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*04001	ポイント杭(パイロポイント)	RT-F310150W	本	530	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*05001	照明器具 E39601W/NSAJ2	LED・電源装置取込	台	661,000	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*06001	暗渠排水管理設工	φ100	m	78	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*06002	暗渠排水管理設工	φ150	m	115	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*06003	集束管	φ100	m	1,410	2026	4	確定 建設物価(4月) 積算資料(4月)
ZZ99*01*06004	集束管	φ150	m	3,170	2026	4	確定 建設物価(4月) 積算資料(4月)

登 録 単 価

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*06005	L字継手	VU150×150	個	10,000	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*06006	L字継手	VU150×150+100	個	13,500	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*06008	T字継手	VU150×100	個	7,550	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*06009	塩ビ直継手	VU100, L300	個	800	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*06010	塩ビ直継手	VU150, L300	個	1,670	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*07001	Vネットフェンス H150	延長部材(L1400・L1070)	式	43,300	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*07002	ネットフェンス設置 組立施工費	H150	式	20,000	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*07003	ネットフェンス設置 基礎工事費	H150	式	16,000	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*07004	Vネットフェンス H1800	爪付胴縁部材セット ライトグリーン 40×40×3	組	8,680	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*07005	金網・被覆	3.2×50 ライトグリーン H1800×1770	m	4,930	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*07006	ネットフェンス設置 組立工事費	H1800	式	35,000	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*08001	Vネットフェンス両開門扉 ライトグリーン	H150 W4.0m 金網・ポリ被覆・PET被覆(50目以上)	組	391,000	2026	4	確定 見積り
ZZ99*01*08002	門扉 組立工事費		式	75,100	2026	4	確定 見積り

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基盤整備 (0001)	式	1		5,965,323		
敷地造成工 (0002)	式	1		5,389,723		
掘削工 (0003)	式	1		739,270	工種 09:公園工事	
掘削 (0004) (P)	m3	1,300		475,595	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削	
掘削	m3	1,303	365	475,595	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.493		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			42.72			
			20,100			
			21,500			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	41.794		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			37.91			
			28,900			
			35,090			
軽油					Z006702002	
	%	16.698		60.97	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.37			
			138			
			131			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.015		0.13		
積込(ルース) (0005) (P)					第0002号内訳書	
	m3	1,000		263,675	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)					CB210020 240.9	
	m3	995	265	263,675	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
バックホウ(クローラ型) [標準型]					M000202142		
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.983		108.7	管理費区分	0	
標準構成比			42.39		歩	2026.04	単 2026.04
標準単価			21,500		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
地区単価			22,900		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	42.717		113.3	R0114		
標準構成比			38.74		管理費区分	0	
標準単価			28,900		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			35,090		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	16.269		43.15	Z006702002		
標準構成比			18.87		管理費区分	0	
標準単価			138		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			131		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.031		0.15	管理費区分	0	
盛土工 (0006)	式	1		8,778	工種	09:公園工事	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路床盛土 (0007) (P)	m3	20		8,778	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工幅員 Q02 敷均し・締固め費	4.0m以上 路床盛土			
路床盛土	m3	22	399	8,778	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し			
フルトマーサ〔湿地〕 7t級	%	9.889		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	9.51 6,010 6,760			
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	7.878		31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比 標準単価 地区単価	8.3 11,200 11,500			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	51.343		205.3	単価補正	
標準構成比			45.74		R0114	
標準単価			28,900		管理費区分 0	
地区単価			35,090		歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	16.984		67.91	R0102	
標準構成比			20.61		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			22,640		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	13.9		55.58	Z006702002	
標準構成比			15.84		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			131		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.006		0.07	管理費区分 0	
残土処理工 (0008)	式	1		4,641,675	工種 09:公園工事	
整地 (0009) (P)	m3	1,000		141,290	第0004号内訳書	
					単位数量 1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	Q01 作業区分 Q02 敷均し費	残土受入れ地での処理 整地			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地	m3	995	142	141,290	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 作業区分	残土受入れ地での処理				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.063		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.45			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
運転手(特殊)	%	56.598		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			52.33			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油	%	21.327		30.42	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			標準構成比	25.22		歩 2026.04 単 2026.04			
			標準単価	138		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
			地区単価	131		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
諸雑費		%	0.012		0.08	管理費区分 0			
土砂等運搬 (0010) (P)		m3	1,000		4,152,135	第0005号内訳書			
						単位数量 1 m3			
						管理費区分 0			
Q01 土砂等発生現場			標準			歩 2026.04 単 2026.04			
Q02 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
Q03 運搬費			土砂等運搬			労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
土砂等運搬		m3	995	4,173	4,152,135	CB210110 3676.2			
						管理費区分 0			
J01 土砂等発生現場			標準			歩 2026.04 単 2026.04			
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 DID区間の有無			有り			豪雪割増			
J06 運搬距離(km) (DID区間有)			31.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	41.8		1,744	M000301005			
						管理費区分 0			
標準構成比				44.67		歩 2026.04 単 2026.04			
標準単価				20,847		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
地区単価				21,400		労調係数 1.000 00-00 0			
供用日当りの損耗品費				747		豪雪割増 B地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)					単価補正
	%	45.731		1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			40.44		
			23,600		
			30,290		
軽油					Z006702002
	%	12.454		519.6	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.89		
			138		
			131		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.015		1.4	
残土等処分 (0011) (P)					第0006号内訳書
	m3	1,000		348,250	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 処分費	残土等処分			
残土等処分					CB210560 1.0
	m3	995	350	348,250	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 建設発生土		%	100		350	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			100		
	標準単価			1		
	地区単価			350		
諸雑費		%	0		0	管理費区分 0
構造物撤去工 (0012)		式	1		575,600	
構造物取壊し工 (0013)		式	1		489,090	工種 09:公園工事
コンクリート構造物取壊し (0014)		m3	10		190,217	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし		m3	9.3	19,490	181,257	WB824010 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	J01	構造物区分		鉄筋構造物			歩	2026.04	単 2026.04
	J02	工法区分		機械施工			単価地区	八戸市(旧八戸市)	
	J03	時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000	00-00 0
	J04	夜間作業の有無		無し			豪雪割増		
	J05	低騒音・低振動対策		必要			潮間割増	0%	係数ランク 1
							単価補正		
構造物とりこわし			m3	0.8	11,200	8,960	WB824010		
							管理費区分	0	
	J01	構造物区分		無筋構造物			歩	2026.04	単 2026.04
	J02	工法区分		機械施工			単価地区	八戸市(旧八戸市)	
	J03	時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000	00-00 0
	J04	夜間作業の有無		無し			豪雪割増		
	J05	低騒音・低振動対策		必要			潮間割増	0%	係数ランク 1
							単価補正		
舗装版切断 (0015) (P)			m	5		3,367	第0008号内訳書		
							単位数量	1	m
							管理費区分	0	
	Q01	舗装版種別		アスファルト舗装版			歩	2026.04	単 2026.04
	Q02	アスファルト舗装版厚		15cm以下			単価地区	八戸市(旧八戸市)	
	Q05	舗装版切断費		舗装版切断			労調係数	1.000	00-00 0
							豪雪割増		
							潮間割増	0%	係数ランク 1
							週休2日補正	週休2日(月単位)	
舗装版切断			m	4.6	732	3,367	CB430510	700.44	
							管理費区分	0	
	J01	舗装版種別		アスファルト舗装版			歩	2026.04	単 2026.04
	J02	アスファルト舗装版厚		15cm以下			単価地区	八戸市(旧八戸市)	
	J05	費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000	00-00 0
							豪雪割増		
							潮間割増	0%	係数ランク 1
							単価補正		
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm			%	9.796		71.72	M001161013		
							管理費区分	0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.24 13,000 13,000		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	4.602		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.706	19.96 28,300 30,700	151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.158	10.88 31,000 36,210	89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.606	8.92 25,400 22,640	55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
その他(労務)		%	18.999		139.1	管理費区分 0			
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ		%	22.455		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				22.39 68,200 71,500					
ガソリン レギュラー		%	2.356		17.25	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				2.81 154 135					
その他(材料)		%	1.299		9.51	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.023		0.23	管理費区分 0			
舗装版破碎 (0016) (P)		m2	2		1,304	第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			
Q01 施工区分			機械施工						
Q02 舗装版種別			アスファルト舗装版						
Q03 舗装版厚			3cm						
Q04 舗装版破碎費			舗装版破碎						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版破碎					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	2	652	1,304	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		必要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	20.963		136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.16		
標準単価			17,900		
地区単価			18,900		
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.322		60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.49		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		
運転手(特殊)	%	32.203		210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.25		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	20.717		135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		24.76		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
土木一般世話役	%	11.822		77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		10.78		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
軽油	%	4.955		32.31	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		5.56		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
諸雑費	%	0.018		0.21	管理費区分 0
ネットフェンス撤去工 (0017)	m	2		102	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
フェンス撤去		m	2	51	102	オプション入力			
						単位数量	100	m	
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m	2	2,559	5,118	WB810770			
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックネット撤去工 (0018)		式	1		294,100	オプション入力			
						第0011号内訳書			
						単位数量	1	式	
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
ネット・ワイヤー解体		式	1		47,300	ZZ99*01*01001			
						管理費区分	9		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ビーム取外し	本	3	16,800	50,400	ZZ99*01*01002 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼管杭拔柱	本	4	23,100	92,400	ZZ99*01*01003 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高所作業車	日	1	49,400	49,400	ZZ99*01*01004 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸経費	式	1		54,600	ZZ99*01*01005 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運搬処理工 (0019)	式	1			86,510	工種	09:公園工事		
殻運搬 (0020)	m3	10			24,921	オプション入力			
						第0012号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
殻運搬	m3	0.1		3,311	331	CB227010	2923.5		
						管理費区分	0		
	J01 殻発生作業		舗装版破碎			歩	2026.04	単	2026.04
	J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
	J03 DID区間の有無		有り			労調係数	1.000	00-00	0
	J06 運搬距離(km)(DID区間有)		12.0km以下			豪雪割増			
	J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.325			1,368	M000301005			
				44.05		管理費区分	0		
	標準構成比					歩	2026.04	単	2026.04
	標準単価			20,847		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
	地区単価			21,400		労調係数	1.000	00-00	0
	供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
運転手(一般)		%	45.191		1,496	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		標準構成比		39.87					
		標準単価		23,600					
		地区単価		30,290					
軽油		%	13.479		446.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		標準構成比		16.08					
		標準単価		138					
		地区単価		131					
諸雑費		%	0.005		0.8	管理費区分 0			
殻運搬		m3	9.3	2,473	22,998	CB227010 2159.2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		有り							
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		8.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	37.822		935.2	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0			
		標準構成比		40.77					
		標準単価		20,847					
		地区単価		21,400					

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
供用日当りの損耗品費				747		豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0%	係数ランク	1
運転手(一般)	%	50.23			1,242	R0115 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
標準構成比				44.82					
標準単価				23,600					
地区単価				30,290					
軽油	%	11.943			295.3	Z006702002 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
標準構成比				14.41					
標準単価				138					
地区単価				131					
諸雑費	%	0.005			0.5	管理費区分	0		
殻運搬	m3	0.8		1,991	1,592	CB227010 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1737.9		
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし						
J02 積込工法区分			機械積込						
J03 DID区間の有無			有り						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			8.0km以下						
J13 費用の内訳			全ての費用						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.821			752.7	M000301005 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04	0		
標準構成比				40.77					

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			20,847 21,400 747		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1	
運転手(一般)	%	50.231		999.7	R0115 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.04 単 2026.04 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290				
軽油	%	11.944		237.7	Z006702002 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.04 単 2026.04 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 131				
諸雑費	%	0.004		0.9	管理費区分	0	
殻処分 (0021)	m3	10		49,500	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	1 m3 0 2026.04 単 2026.04 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
処分費(t)	t	0.1	1,000	100	週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	23.2	2,000	46,400	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費(t)	t	2	1,500	3,000	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0022)	t	0.8		3,589	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場発生品及び支給品運搬					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 トラック機種	t	0.8	4,432	3,545	CB010410 3909.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 DID区間の有無		有り				
J04 片道運搬距離(km)DID有		7.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.02		577	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.79			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	45.129		2,000	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			42.15			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	39.465		1,749	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			41.25			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	2.351		104.2	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.81		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.035		1.8	管理費区分 0
現場発生品及び支給品運搬	t	0.01	4,432	44	CB010410 3909.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		7.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.02		577	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	45.129		2,000	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	39.465	41.25 28,300 30,700	1,749	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	2.351	2.81 138 131	104.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.035		1.8	管理費区分 0
現場発生品処分 (0023)	t	0.8		8,500	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)					WB020052

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	t	0.8	10,000	8,000	管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費(t)	t	0.01	50,000	500	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
グラウンド・コート整備 (0024)	式	1		84,538,398		
グラウンド・コート舗装工 (0025)	式	1		44,299,836		
舗装準備工 (0026)	式	1		2,432,760	工種 09:公園工事	
不陸整正 (0027) (P)	m2	12,800		2,432,760	第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 補足材	無し				
	Q04 路床・路盤整正費	不陸整正				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
不陸整正	m2	12,804	190	2,432,760	CB410010 174.53 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用				
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	15.875	17.28	30.15	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			37,600 37,600			
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	2.154	2.16	4.09	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4,480 4,870			
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	%	2.169	2.14	4.12	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4,550 5,030			
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	39.396		74.82	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			35.31 28,900 35,090			
普通作業員	%	11.916		22.63	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.55 25,400 22,640			
特殊作業員	%	11.31		21.48	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.35 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	11.431		21.71	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.65 31,000 36,210			
軽油	%	5.718		10.86	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			標準構成比	6.56		歩 2026.04 単 2026.04			
			標準単価	138		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
			地区単価	131		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
諸雑費		%	0.031		0.14	管理費区分 0			
グラウンド・コート用舗装工 (0028)		式	1		41,867,076	工種 09:公園工事			
クレー舗装 (0029) (P)		m2	12,800		41,600,196	第0017号内訳書			
						単位数量 1 m2			
						管理費区分 0			
						歩 2026.04 単 2026.04			
						単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m	%	6.803		50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.95			
			37,600			
			37,600			
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.917		6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.49			
			4,480			
			4,870			
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	%	0.933		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.49			
			4,550			
			5,030			
その他(機械)	%	1.387		10.38	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	16.848		126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
			8.06			
			28,900			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価			35,090		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	4.529		33.9	R0102		
標準構成比			2.95		管理費区分	0	
標準単価			25,400		歩 2026.04	単 2026.04	
地区単価			22,640		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	4.914		36.78	R0101		
標準構成比			2.63		管理費区分	0	
標準単価			28,300		歩 2026.04	単 2026.04	
地区単価			30,700		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	4.345		32.52	R0125		
標準構成比			2.16		管理費区分	0	
標準単価			31,000		歩 2026.04	単 2026.04	
地区単価			36,210		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	4.907		36.73	管理費区分	0	
再生クラッシャーラン					Z002122003		
RC-40	%	51.772		387.5	管理費区分	0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			標準構成比 標準単価 地区単価	74. 21 753, 000 3, 050		歩 2026. 04 単 2026. 04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
軽油		%	2. 452		18. 35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 04 単 2026. 04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		%				管理費区分 0			
その他(材料)		%	0. 171		1. 28	管理費区分 0			
諸雑費		%	0. 022		0. 2	管理費区分 0			
土舗装工(ｸﾚｲ舗装工)		m2	12, 804	2, 501	32, 022, 804	* 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 04 単 2026. 04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
表面処理工		m2	1	239	239	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026. 04 単 2026. 04			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
表層安定剤 塩化カルシウム 1.0kg/m2		kg	100	80	8,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
化粧砂 細目 0.003m3/m2		m3	0.3	6,400	1,920	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仕上転圧 エンジンローラ 0.5～1.0t		h	0.56	6,840	3,830	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		人	0.45	22,640	10,188	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
混合土舗装		m2	1	2,262	2,262	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
混合土 人工オイルサンド（疎水性土壌改良砂）		t	5.76	18,500	106,560	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
混合土 赤土		m3	5.6	5,000	28,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
流用土 現況土		m3	3.84	0	0	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ﾌﾟﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 6t級	h	0.27	11,300	3,051	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ﾄﾗｸﾀ 1t級	h	0.32	7,290	2,332	ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.12	36,210	4,345	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	1.96	30,700	60,172	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ コンパインド型 3～4t	h	1.93	11,300	21,809	ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土砂等運搬 (0030)	m3	380		266,880	オブション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	199	265	52,735	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価	%	40.983	42.39 21,500	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価			22,900		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	42.717		113.3	R0114		
標準構成比			38.74		管理費区分	0	
標準単価			28,900		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			35,090		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	16.269		43.15	Z006702002		
標準構成比			18.87		管理費区分	0	
標準単価			138		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			131		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.031		0.15	管理費区分	0	
土砂等運搬	m3	199	430	85,570	CB210110	379.29	
J01 土砂等発生現場		標準			管理費区分	0	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			歩	2026.04	単 2026.04
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区	八戸市(旧八戸市)	
J04 DID区間の有無		無し			労調係数	1.000	00-00 0
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		0.3km以下			豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	%	41.791		179.9	M000301005		
10t積級					管理費区分	0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	%	45.717		196.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	12.454		53.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 131			
諸雑費	%	0.038		0.19	管理費区分 0	
積込(ルース)	m3	185	265	49,025	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.983	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.717	38.74 28,900 35,090	113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.269	18.87 138 131	43.15	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.031		0.15	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	185	430	79,550	CB210110 379.29 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J05 運搬距離(km) (DID区間無)			0.3km以下			潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.791		179.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
	標準構成比		44.67						
	標準単価		20,847						
	地区単価		21,400						
	供用日当りの損耗品費		747						
運転手(一般)	%	45.717		196.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
	標準構成比		40.44						
	標準単価		23,600						
	地区単価		30,290						
軽油	%	12.454		53.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
	標準構成比		14.89						
	標準単価		138						
	地区単価		131						
諸雑費	%	0.038		0.19	管理費区分 0				
グラウンド・コート施設整備工 (0031)	式	1		22,584,824					
スポーツ施設工					工種 09:公園工事				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0032)	式	1		21,604		
ポント杭 (0033)	箇所	22		21,604	第0019号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 ポント杭の種類 Q02 ポント杭設置費		ポント杭 ポント杭設置工				
ポント杭設置工	箇所	22	982	21,604	* 単位数量 10 箇所 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ポント杭(ハチポント) RT-F310150W	本	10	530	5,300	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.2	22,640	4,528	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ゲラウンド・コート柵工 (0034)	式	1		5,808,520	工種 09:公園工事	
防球ネット (0035)	式	1		5,808,520	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防球ネット設置	式	1		1,439,820	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートボール 11-19-5.0	本	1	95,200	95,200	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
根かせ 1.2m	個	1	12,100	12,100	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
装柱バンド	個	6	7,300	43,800	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ターンバックル 5/8(E/E)	個	12	4,200	50,400	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ターンバックル 1/2(H/E)	個	1	3,300	3,300	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
巻付ケリッ					ZZ99*01*03006	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
38sq	本	14	760	10,640	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
分けシブ ^ル	個	14	470	6,580	ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ネット(ホ ^リ エチレン)440T 60本 100m/m目	m2	6	1,080	6,480	ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロープ ^{ホ^リ} φ8	m	15	120	1,800	ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロープ ^{ホ^リ} φ4	m	36	70	2,520	ZZ99*01*03010 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
結束糸	kg	0.3	4,000	1,200	ZZ99*01*03011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮支線取付・取外し	箇所	3	19,500	58,500	ZZ99*01*03012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
既設ネットワイヤ取外し・復旧	スパン	2	243,200	486,400	ZZ99*01*03013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バンド取外し・取付	本	1	27,100	27,100	ZZ99*01*03014 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
控柱抜柱 C11m	本	1	32,600	32,600	ZZ99*01*03015				
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
建柱 C11-19-5.0	本	1	63,500	63,500	ZZ99*01*03016				
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
根かせ取付	個	1	8,400	8,400	ZZ99*01*03017				
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ネット接合部現場加工	箇所	1	37,800	37,800	ZZ99*01*03018				
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホー		日	1	48,300	48,300	ZZ99*01*03019 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
C柱運搬		式	1		175,400	ZZ99*01*03020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防球ネット設置 施工経費		式	1		267,800	ZZ99*01*03021 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防球ネット設置		式	1		1,271,770	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートポール 11-19-5.0		本	1	95,200	95,200	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
根かせ 1.2m		個	1	12,100	12,100	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼より線 22sq		m	18	410	7,380	ZZ99*01*03022 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
巻付ケリッパ 38sq		本	12	760	9,120	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
巻付グリップ 22sq	本	4	700	2,800	ZZ99*01*03023 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ターンバックル 5/8 (E/E)	個	12	4,200	50,400	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ターンバックル 1/2 (H/E)	個	2	3,300	6,600	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロープ (ホリ) φ 4	m	45	70	3,150	ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
分けシブ ^ル		個	16	470	7,520	ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
仮支線取付・取外し		箇所	3	19,500	58,500	ZZ99*01*03012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
既設ネット取外し・復旧		スパン	2	215,500	431,000	ZZ99*01*03024 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
バンド ^テ 取外し・復旧		本	1	23,500	23,500	ZZ99*01*03025 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
控柱抜柱 C11m	本	1	32,600	32,600	ZZ99*01*03015 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
建柱 C11-19-5.0	本	1	63,500	63,500	ZZ99*01*03016 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
根かせ取付	個	1	8,400	8,400	ZZ99*01*03017 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホー	日	1	48,300	48,300	ZZ99*01*03019 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
C柱運搬	式	1		175,400	ZZ99*01*03020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防球ネット設置 施工経費	式	1		236,300	ZZ99*01*03026 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防球ネット設置	式	1		1,985,130	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートボール 11-19-5.0	本	2	95,200	190,400	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
根かせ 1.2m	個	2	12,100	24,200	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支線アンカー(大)	個	1	33,400	33,400	ZZ99*01*03027 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支線アーム 2m用	本	1	40,400	40,400	ZZ99*01*03028 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支線ガード	本	1	4,100	4,100	ZZ99*01*03029 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場ボルト(損料)					ZZ99*01*03030	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	本	54	100	5,400	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
強力バンド 19L	個	1	7,100	7,100	ZZ99*01*03031 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
装柱自在バンド	個	10	6,400	64,000	ZZ99*01*03032 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼より線 38sq	m	61	470	28,670	ZZ99*01*03033 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼より線 22sq	m	35	410	14,350	ZZ99*01*03022 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 38sq	本	24	760	18,240	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 22sq	本	8	700	5,600	ZZ99*01*03023 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 5/8(E/E)	個	11	4,200	46,200	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 1/2(H/E)	個	4	3,300	13,200	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネット(ホ°ポリエチレン)440T 60本 100m/m目		m2	112	1,080	120,960	ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
リング°(ステンレス) φ4×35		個	80	370	29,600	ZZ99*01*03034 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
Cリング°(ステンレス) φ6		個	31	790	24,490	ZZ99*01*03035 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロープ°(ホ°リ) φ8		m	70	120	8,400	ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロープ (ホリ) φ4	m	40	70	2,800	ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
結束糸	kg	1.2	4,000	4,800	ZZ99*01*03011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
分けシブール	個	32	470	15,040	ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮支線取付・取外し	箇所	1	19,500	19,500	ZZ99*01*03012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
既設ネット取外し・復旧	スパン	1	109,600	109,600	ZZ99*01*03036 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
控柱抜柱 C11m	本	1	32,600	32,600	ZZ99*01*03015 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
建柱 C11-19-5.0	本	2	63,500	127,000	ZZ99*01*03016 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
根かせ取付	個	2	8,400	16,800	ZZ99*01*03017 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
支線アンカー打込み	箇所	1	15,400	15,400	ZZ99*01*03037 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
支線アーム取付	本	1	18,400	18,400	ZZ99*01*03038 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
足場ボルト・バンド取付	本	2	15,600	31,200	ZZ99*01*03039 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
足場ボルト・バンド取付(既設支柱)	本	1	6,300	6,300	ZZ99*01*03040 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
支線取付	箇所	1	15,200	15,200	単価補正 ZZ99*01*03041 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
垂直線取付	箇所	4	12,800	51,200	ZZ99*01*03042 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ネット取付	m2	87	840	73,080	ZZ99*01*03043 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ネット加工	式	1		58,800	ZZ99*01*03044 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
レッカー 2.9t	日	1	43,900	43,900	ZZ99*01*03045 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホー	日	1	48,300	48,300	ZZ99*01*03019 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
C柱運搬	式	1		175,400	ZZ99*01*03020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小運搬費	式	1		14,700	ZZ99*01*03046 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸材料運搬					ZZ99*01*03047	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	式	1		57,800	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防球ネット設置 施工経費	式	1		368,600	ZZ99*01*03048 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防球ネット補修	式	1		1,111,800	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
補修用ネット・補修糸	式	1		78,800	ZZ99*01*03049 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バンド（吊架金物付）					ZZ99*01*03050	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	個	3	6,000	18,000	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	14	30,700	429,800	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バンド金具取替工	箇所	3	9,800	29,400	ZZ99*01*03051 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高所作業車	日	7	49,400	345,800	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防球ネット補修 施工経費	式	1		210,000	ZZ99*01*03052 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
照明施設工 (0036)	式	1		16,754,700	歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
照明施設工 (0037)	式	1		16,754,700	オプション入力 工種 09:公園工事 オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
既設照明撤去	式	1		324,700	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水銀灯器具取付(屋外)	灯	4	73,530	294,120	WE210500 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 水銀灯器具規格		投光器 1kW以下			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 作業内容による補正		撤去(不使用)			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 同一柱取付による補正		補正あり			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J04 同一柱取付台数 J05 自動点滅器取付による補正			6台 補正なし			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ケーブル及び電線配線		m	25.5	1,199	30,574	WE114000 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 作業種別 J03 規格 J04 作業内容による補正			露出配線 20mm以下 撤去(不使用)						
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
LED照明設置		式	1		16,430,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
無償貸与機械評価額		55,992							
照明器具 E39601W/NSAJ2 LED・電源装置取込		台	24	661,000	15,864,000	ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
照明器具取付					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別	台	24	22,990	551,760	WE211500 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
J02 作業内容による補正					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J03 高所作業車の持込貸与の区分					
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)2.0mm23心					V001004032001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象	m	25.5	216	5,508	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率=2.000%	式	1		8,732	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
雨水排水設備工 (0038)	式	1		9,213,121	オプション入力
作業土工 (0039)	式	1		1,477,148	オプション入力 工種 09:公園工事

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り (0040)	m3	400		320,460	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	306	332	101,592	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	18.035		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.72 6,460 6,760		
運転手(特殊)	%	70.382		234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			66.35 28,900 35,090		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	11.556		38.42	単価補正	
					Z006702002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.027		0.12	管理費区分 0	
床掘り	m3	92	2,379	218,868	CB210030 2247.4	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.872		448.8	M000202096	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	46.17		1,098	R0114	
					管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	28.551		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	33.9 25,400 22,640		
軽油	%	6.375		151.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	7.11 138 131		
諸雑費	%	0.032		1.6	管理費区分 0	
基面整正 (0041)	m2	500		226,904	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基面整正					CB210080 508.0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	502	452	226,904	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			100			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0	
埋戻し (0042)	m3	230		929,784	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	228	4,078	929,784	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工方法		上記以外(小規模)			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 土質		土砂			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.788	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.63	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.443	50.03 25,400 22,640	1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.922	19.35 28,300 30,700	853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
運転手(特殊)		%	21.505		876.8	R0114 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
				17.77 28,900 35,090				係数ランク	1
軽油		%	2.97		121.1	Z006702002 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
				3.14 138 131				係数ランク	1
ガソリン レギュラー		%	0.734		29.92	Z006704001 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
				0.84 154 135				係数ランク	1
諸雑費		%	0.008		1.18	管理費区分	0		
側溝工 (0043)		式	1		5,320,254	オプション入力 工種 09:公園工事			
U型側溝						オプション入力			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0044)	m	79		759,111	第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	79	9,609	759,111	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		300B			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝 (0045)	m	235		3,352,566	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝					WB821420

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	74.8	12,690	949,212	管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.25m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.21m3/10m				
自由勾配側溝	m	32	14,330	458,560	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2026.04 単 2026.04	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.26m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.51m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m				
自由勾配側溝	m	128.2	15,170	1,944,794	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2026.04 単 2026.04	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.27m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.53m3/10m				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.19m3/10m				
側溝蓋 (0046)	枚	393		1,208,577	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	142	1,651	234,442	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372				
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	16	8,781	140,496	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		FRC製集水蓋 JFタイプ (JIS規格-1種)				
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	188	2,389	449,132	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		自由勾配側溝用ふた 車道用 300用				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			豪雪割増			
J06 時間的制約の有無			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1			
J07 施工箇所における補正			無し			単価補正			
蓋版		枚	47	8,181	384,507	WB821430			
J01 作業区分			据付け			管理費区分 0			
J02 夜間作業の有無			無し			歩 2026.04 単 2026.04			
J03 蓋版の種類			FRC製集水蓋 VSタイプ VS-300			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0			
J06 時間的制約の有無			無し			豪雪割増			
J07 施工箇所における補正			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1			
集水枿・マンホール工 (0047)		式	1		202,814	オプション入力 工種 09:公園工事			
現場打ち集水枿 (0048)		基	2		156,274	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
現場打ち集水枿		基	1	70,361	70,361	オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	4.37	38,800	169,556	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	18.79		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.25			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	10.17		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.19			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	7.904		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.69			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)						

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	1.903		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	61.228		23,751	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.85			
標準単価			20,400			
地区単価			22,400			
諸雑費	%	0.005		10.8	管理費区分 0	
型枠	m2	51	10,050	512,550	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.28			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
標準構成比			30.82			
標準単価			25,400			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	12.609		1,267	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				11.86		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				31,000		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	13.037		1,310	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.024		4	管理費区分	0		
基礎碎石		m2	10	1,699	16,990	CB221110	1335.6		
						管理費区分	0		
J01 碎石の厚さ			12.5cmを超え17.5cm以下			歩	2026.04	単	2026.04
J02 碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
J03 費用の内訳			全ての費用			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ) [標準]		%	4.347		73.83	L001010007			
山積0.8m3(平積0.6m3)						管理費区分	0		
				5.01		歩	2026.04	単	2026.04
標準構成比				8,800		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
標準単価				9,710		労調係数	1.000	00-00	0
地区単価						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)					単価補正	
	%	0.026		0.44	管理費区分 0	
普通作業員	%	24.965		424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			35.62			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
特殊作業員	%	12.83		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			15.04			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
運転手(特殊)	%	13.318		226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.95			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
土木一般世話役	%	8.243		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
			8.98			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	0.411		6.98	管理費区分 0			
再生クラッシャー RC-40		%	32.319		548.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
		標準構成比		16.17					
		標準単価		1,200					
		地区単価		3,050					
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
軽油		%	3.479		59.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
		標準構成比		4.66					
		標準単価		138					
		地区単価		131					
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(材料)		%	0.051		0.87	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.011		0.8	管理費区分 0			
基面整正		m2	10	452	4,520	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	99.978		452.7	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				100		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				25,400		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.022		0.1	管理費区分	0		
現場打ち集水桝		基	1	85,913	85,913	オプション入力			
						単位数量	10	基	
						管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
コンクリート		m3	5.27	38,800	204,476	CB240010	36756.0		
						管理費区分	0		
J01 構造物種別			小型構造物			歩	2026.04	単	2026.04
J02 打設工法			人力打設			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉	18-8-40		労調係数	1.000	00-00	0
J05 養生工の種類			一般養生			豪雪割増			
J07 現場内小運搬の有無			無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正			
普通作業員		%	18.79		7,289	R0102			
						管理費区分	0		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			22. 25 25, 400 22, 640		歩 2026. 04 単 2026. 04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10. 17	9. 19 31, 000 36, 210	3, 945	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 04 単 2026. 04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7. 904	7. 69 28, 300 30, 700	3, 066	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 04 単 2026. 04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1. 903		738. 2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	61. 228	58. 85 20, 400 22, 400	23, 751	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026. 04 単 2026. 04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.005		10.8	管理費区分 0	
型枠	m2	63	10,050	633,150	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.28 30,000 36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30.82 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.86 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	13.037		1,310	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.024		4	管理費区分 0			
基礎碎石		m2	10	1,699	16,990	CB221110 1335.6 管理費区分 0			
J01 碎石の厚さ			12.5cmを超え17.5cm以下			歩 2026.04 単 2026.04			
J02 碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
J03 費用の内訳			全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	4.347		73.83	L001010007 管理費区分 0			
標準構成比				5.01		歩 2026.04 単 2026.04			
標準単価				8,800		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
地区単価				9,710		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)		%	0.026		0.44	管理費区分 0			
普通作業員		%	24.965		424	R0102 管理費区分 0			
標準構成比				35.62		歩 2026.04 単 2026.04			
標準単価				25,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
特殊作業員		%	12.83		217.9	R0101 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
				15.04 28,300 30,700					
標準構成比									
標準単価									
地区単価									
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
運転手(特殊)		%	13.318		226.2	R0114 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
				13.95 28,900 35,090					
標準構成比									
標準単価									
地区単価									
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
土木一般世話役		%	8.243		140	R0125 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		
				8.98 31,000 36,210					
標準構成比									
標準単価									
地区単価									
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	0.411		6.98	管理費区分	0		
再生クラッシャー RC-40		%	32.319		548.9	Z002122003 管理費区分 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)	0		
				16.17 1,200					
標準構成比									
標準単価									

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			3,050		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	3.479		59.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.66			
標準単価			138			
地区単価			131			
その他(材料)	%	0.051		0.87	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.8	管理費区分 0	
基面整正	m2	10	452	4,520	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			100			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.022		0.1	管理費区分 0
蓋 (0049)	枚	2		46,540	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	2	23,270	46,540	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-2 600×600用			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
地下排水工 (0050)	式	1		2,212,905	オプション入力 工種 09:公園工事
暗渠排水管 (0051)	式	1		2,212,905	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	式	1			2,212,905	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
暗渠排水管理設工 φ100	m	793.7		78	61,908	ZZ99*01*06001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
暗渠排水管理設工 φ150	m	158.5		115	18,227	ZZ99*01*06002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
集束管 φ100	m	793.7		1,410	1,119,117	ZZ99*01*06003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
集束管 φ 150	m	158.5	3,170	502,445	ZZ99*01*06004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
単粒度碎石 5号20-13mm	m3	79.4	5,270	418,438	Z002128002001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
L字継手 VU150×150	個	1	10,000	10,000	ZZ99*01*06005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
L字継手 VU150×150+100	個	1	13,500	13,500	ZZ99*01*06006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
T字継手 VU150×100	個	8	7,550	60,400	ZZ99*01*06008 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塩ビ直継手 VU100, L300	個	9	800	7,200	ZZ99*01*06009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塩ビ直継手 VU150, L300	個	1	1,670	1,670	ZZ99*01*06010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防護柵工 (0052)	式	1		699,475	オプション入力	
ネットフェンス工 (0053)	式	1		162,420	オプション入力 工種 09:公園工事	
ネットフェンス設置工 (0054)	式	1		79,300	オプション入力 第0031号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Vネットフェンス H150 延長部材(L1400・L1070)	式	1		43,300	ZZ99*01*07001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ネットフェンス設置 組立施工費 H150	式	1		20,000	ZZ99*01*07002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ネットフェンス設置 基礎工事費 H150	式	1		16,000	ZZ99*01*07003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ネットフェンス補修工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0055)	式	1		83,120	第0032号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Vネットフェンス H1800 爪付胴縁部材セット ライトグリーン 40×40×3	組	1	8,680	8,680	ZZ99*01*07004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
金網・被覆 3.2×50 ライトグリーン H1800×1770	m	8	4,930	39,440	ZZ99*01*07005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ネットフェンス設置 組立工事費 H1800	式	1		35,000	ZZ99*01*07006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
門扉工 (0056)	式	1		537,055	オプション入力 工種 09:公園工事
門扉設置 (0057)	基	1		537,055	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
門扉	基	1	515,100	515,100	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
Vネットフェンス両開門扉 ライトグリーン H150 W4.0m 金網・ポリ被覆・PET被覆(50目以上)	組	1	391,000	391,000	ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
門扉 組立工事費	式	1		75,100	ZZ99*01*08002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事					事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
							単価地区	八戸市(旧八戸市)		
							労調係数	1.000 00-00 0		
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
門扉基礎			式	1		48,935	オプション入力			
							単位数量	1	式	
							管理費区分	0		
							歩	2026.04	単	2026.04
							単価地区	八戸市(旧八戸市)		
							労調係数	1.000 00-00 0		
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
コンクリート			m3	0.367	41,850	15,358	CB240010	40190.0		
							管理費区分	0		
			J01 構造物種別	小型構造物			歩	2026.04	単	2026.04
			J02 打設工法	人力打設			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
			J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0		
			J05 養生工の種類	一般養生			豪雪割増			
			J07 現場内小運搬の有無	有り			潮間割増	0%	係数ランク	1
			J13 費用の内訳	全ての費用			単価補正			
普通作業員			%	24.447		10,231	R0102			
			標準構成比		28.56		管理費区分	0		
			標準単価		25,400		歩	2026.04	単	2026.04
			地区単価		22,640		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
							労調係数	1.000 00-00 0		
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
土木一般世話役			%	9.422		3,943	R0125			
			標準構成比		8.4		管理費区分	0		
							歩	2026.04	単	2026.04

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		% 	7.334	7.04 28,300 30,700	3,069	R0101 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.04 単 2026.04 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(労務)		%	2.041		854.3	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価		% 	56.752	53.82 20,400 22,400	23,750	Z230210245 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.04 単 2026.04 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
諸雑費		%	0.004		2.7	管理費区分	0		
型枠		m2	3.2	10,050	32,160	CB240210 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増	9147.6 0 2026.04 単 2026.04 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0		
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 小型構造物						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			44.28 30,000 36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			30.82 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			11.86 31,000 36,210			
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	
基礎碎石					CB221110	1263.6

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	0.935	1,516	1,417	管理費区分 0	
J01 砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩 2026.04 単 2026.04	
J02 砕石の種類		再生クワッシャー 40～0			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ)〔標準〕					L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.876		73.89	管理費区分 0	
標準構成比			5.3		歩 2026.04 単 2026.04	
標準単価			8,800		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	27.975		423.9	R0102	
標準構成比			37.64		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			22,640		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	14.38		217.9	R0101	
標準構成比			15.9		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			30,700		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	14.934		226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.75			
			28,900			
			35,090			
土木一般世話役					R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	9.239		140		
			9.49			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	0.461		6.99		
再生クラッシャーラン RC-40					Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	24.14		365.8		
			11.39			
			1,200			
			3,050			
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
	%	3.902		59.13		
			4.93			
			138			
			131			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(材料)		%	0.051		0.78	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.015		0.9	管理費区分 0			
諸雑費(まるめ)		式	1		65	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
床掘り		m3	6.4	332	2,124	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
J01 土質			土砂						
J02 施工方法			平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類			無し						
J04 障害の有無			無し						
						L001010012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)		%	18.035		59.96				
標準構成比				19.72					
標準単価				6,460					
地区単価				6,760					
						L001010012 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.382	66.35 28,900 35,090	234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.556	13.93 138 131	38.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.027		0.12	管理費区分 0	
埋戻し	m3	5.9	3,277	19,334	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.532	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
タンパ°及びピランマ 質量 60～80kg		%	0.669		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比 標準単価 地区単価				0.58 471 533					
普通作業員		%	48.382		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比 標準単価 地区単価				53.26 25,400 22,640					
特殊作業員		%	28.11		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比 標準単価 地区単価				25.42 28,300 30,700					
運転手(特殊)		%	10.916		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比 標準単価 地区単価				8.82 28,900 35,090					

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	2.632		86.23	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.741		24.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		1.56	管理費区分 0	
基面整正	m2	1.1	452	497	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
					標準構成比 100 標準単価 25,400 地区単価 22,640	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0
舗装工 (0058)	式	1		9,215	オプション入力
アスファルト舗装工 (0059)	式	1		9,215	オプション入力 工種 09:公園工事
下層路盤 (0060)	m2	2		2,394	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	1.8	1,330	2,394	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		路盤用砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比	%	2.06		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
			2.99		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				5,680 6,070		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1		
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンバインド式] 運転質量3～4t		%	1.241		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				1.78 3,540 3,830					
その他(機械)		%	0.159		2.11	管理費区分 0			
運転手(特殊)		%	21.153		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				27.03 28,900 35,090					
特殊作業員		%	11.076		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				15.84 28,300 30,700					
普通作業員						R0102			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	9.016		119.9	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.791		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.546		33.86	管理費区分 0	
砂 路盤用	%	41.524		552.2	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.217		16.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)					単価補正	
	%	0.194		2.58	管理費区分 0	
諸雑費					管理費区分 0	
上層路盤 (0061)	m2	2		2,428	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(歩道部)	m2	1.8	1,349	2,428	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		切込砕石 C-20				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.028		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.78			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.226		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 1.66 標準単価 3,540 地区単価 3,830		
その他(機械)	%	0.161		2.17	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	20.855		281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 25.16 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
特殊作業員	%	10.924		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 14.75 標準単価 28,300 地区単価 30,700		
普通作業員	%	8.892		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			標準構成比 14.61 標準単価 25,400 地区単価 22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
土木一般世話役		%	9.656		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
				12.11 31,000 36,210					
標準構成比									
標準単価									
地区単価									
その他(労務)		%	2.516		33.92	管理費区分 0			
クラッシャーレン C-20		%	42.369		571.3	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
				23.44 170,000 4,500					
標準構成比									
標準単価									
地区単価									
軽油		%	1.199		16.17	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
				1.85 138 131					
標準構成比									
標準単価									
地区単価									
その他(材料)		%	0.155		2.09	管理費区分 0			
諸雑費									

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.019		0.87	管理費区分 0
表層 (0062)	m2	2		4,393	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	1.8	2,441	4,393	CB410261 2307.5 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.303		7.4	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.3		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.079		1.93	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			0.08		
標準単価			356		
地区単価			374		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0%	係数ランク	1
その他(機械)		%	0.07		1.72	管理費区分 0			
特殊作業員		%	20.192		492.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				19.69					
標準単価				28,300					
地区単価				30,700					
普通作業員		%	14.837		362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				17.61					
標準単価				25,400					
地区単価				22,640					
土木一般世話役		%	5.929		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				5.37					
標準単価				31,000					
地区単価				36,210					
その他(労務)		%	7.765		189.5	管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	44.621		1,089	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			43.01			
標準単価			384,000			
地区単価			14,050			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	6.036		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.62			
標準単価			103			
地区単価			117			
ガソリン レギュラー	%	0.083		2.02	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.1			
標準単価			154			
地区単価			135			
軽油	%	0.036		0.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.04			
標準単価			138			
地区単価			131			
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.02		0.5	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.029		1.16	管理費区分 0	
縁石工 (0063)	式	1		31,236	オプション入力	
縁石工 (0064)	式	1		31,236	オプション入力 工種 09:公園工事	
縁石撤去・再設置 (0065)	m	7		31,236	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	m	3.6	1,559	5,612	CB422540 1470.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 再利用区分		再利用				
小型ﾊﾞｯｸﾎｰ(ｸﾚｰ)〔超小旋回型〕 山積0.22m3(平積0.16m3) 標準構成比 標準単価	%	4.09	3.96 5,000	63.72	L001011001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				5,470		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	25.301		394.2	R0102			
						管理費区分	0		
標準構成比				30.07		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				25,400		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	20.211		314.9	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				18.33		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				31,000		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	19.588		305.2	R0114			
						管理費区分	0		
標準構成比				17.09		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				28,900		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				35,090		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	17.13		266.9	R0101			
						管理費区分	0		
標準構成比				16.73		歩	2026.04	単	2026.04
標準単価				28,300		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
その他(労務)		%	12.361		192.6	管理費区分 0			
軽油		%	1.308		20.38	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				1.46					
標準単価				138					
地区単価				131					
諸雑費		%	0.011		1.1	管理費区分 0			
歩車道境界ブロック		m	3.6	7,118	25,624	CB422510 6614.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 作業区分				再利用設置					
J02 ブロック規格				C種(180/210×300×600)					
J04 基礎碎石規格				再生クラッシュラン RC-40					
J05 均し基礎コンクリート規格				18-8-40(高炉)					
J06 養生工の有無				有り					
小型バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊		%	2.027		144.3	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				2					
				3,960					
				4,320					

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.42	0.41 8,800 9,710	29.92	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.551	27.23 25,400 22,640	1,605	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.677	22.5 28,300 30,700	1,614	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.273	14.08 31,000 36,210	1,087	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工					R0133	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	13.411		954.5	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.79 30,000 36,720			
その他(労務)	%	7.159		509.5	管理費区分 0	
生コンクリート 18-8-40 高炉	%	13.46		958	Z002012010001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.77 19,750 22,400			
軽油	%	0.891		63.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.01 138 131			
再生クラッシャーレン RC-40	%	2.102		149.6	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.89 1,200 3,050			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
諸雑費		%	0.029		2.77	管理費区分 0			
仮設工 (0066)		式	1		7,700,691				
工事用道路工 (0067)		式	1		700,346	工種 09:公園工事			
敷鉄板 (0068)		m2	455		700,346	第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0			
		Q01 鋼材規格	22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.04 単 2026.04			
		Q02 作業区分	設置・撤去			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
		Q03 敷鉄板設置・撤去費	敷鉄板設置・撤去			労調係数 1.000 00-00 0			
		Q04 敷鉄板賃料等	敷鉄板賃料			豪雪割増			
		Q04 敷鉄板賃料等	敷鉄板賃料			潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
敷鉄板設置・撤去		m2	455.2	455	207,116	WB253610 管理費区分 0			
		J01 作業区分	設置・撤去			歩 2026.04 単 2026.04			
						単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
敷鉄板賃料		枚	21	22,950	481,950	WB253630 管理費区分 0			
		J01 敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.04 単 2026.04			
		J02 不足分弁償金の有無	無			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
		J04 供用日数(日)(実数入力)	270日			労調係数 1.000 00-00 0			
		J05 継続工事の有無	無			豪雪割増			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J07 整備費の有無			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
敷鉄板賃料		枚	1	11,280	11,280	WB253630 単価補正			
J01	敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分	0		
J02	不足分弁償金の有無		無			歩 2026.04	単 2026.04		
J04	供用日数(日)(実数入力)		120日			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
J05	継続工事の有無		無			労調係数	1.000 00-00 0		
J07	整備費の有無		無			豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
防護施設工 (0069)	式	1			2,896,345	工種 09:公園工事			
仮囲い (0070)	m	242			2,896,345	オプション入力 第0039号内訳書			
						単位数量	1	m	
						管理費区分	0		
						歩 2026.04	単 2026.04		
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
仮囲い設置・撤去		m	142.5	14,710	2,096,175	WB253110			
J01	作業区分		設置・撤去			管理費区分	0		
J02	仮囲い供用日数(実数入力)		270日			歩 2026.04	単 2026.04		
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
仮囲い設置・撤去		m	99.4	8,050	800,170	WB253110			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 作業区分 J02 仮囲い供用日数(実数入力)			設置・撤去 0日			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
交通管理工 (0071)	式	1			4,104,000	工種 09:公園工事			
交通誘導警備員 (0072)	人日	270			4,104,000	第0040号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0			
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B				歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
交通誘導警備員B	人日	270		15,200	4,104,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
直接工事費 (0073)	式	1			90,503,721				
共通仮設 (0074)	式	1			11,343,852				
共通仮設費									

入力データリスト (本01)

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0075)	式	1		2,763,852	
運搬費 (0076)	式	1		771,852	工種 99:
仮設材運搬費 (0077)	t	157		771,852	第0041号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2026.04 単 2026.04
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			単価地区 八戸市(旧八戸市)
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労調係数 1.000 00-00 0
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	70.6	3,410	240,746	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.04 単 2026.04
J02 片道運搬距離(実数入力)		5km			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	86.6	3,410	295,306	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.04 単 2026.04
J02 片道運搬距離(実数入力)		8km			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	35.3	3,000	105,900	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
仮設材等の積込み取卸し費		t	43.3	3,000	129,900	WB010030			
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				管理費区分	0		
						歩	2026.04	単	2026.04
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
現場環境改善費 (0078)		式	1		1,992,000				
現場環境改善費（率計上） (0079)		式	1		1,992,000				
市街地補正		市街地							
共通仮設費（率計上） (0080)		式	1		8,580,000				
主たる工種		09:公園工事							
施工地域等補正		市街地（DID補正）（1）－3				1.2			
除雪工事補正		未使用				1.00			
ICT施工補正		補正なし				1.0			
週休2日補正		週休2日(月単位)				1.01			
純工事費 (0081)		式	1		101,847,573				
現場管理費 (0082)		式	1		33,233,000				
施工地域等補正		市街地（DID補正）（1）－3				1.1			
工期日数		0日間							

入力データリスト（本01）

工事名	八戸工業高等学校運動場等改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0083)	式	1		135,080,573	
一般管理費等 (0084)	式	1		21,389,427	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0085)	式	1		156,470,000	
消費税額及び地方消費税額 (0086)	式	1		15,647,000	
工事費計 (0087)	式	1		172,117,000	