

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰急メンテ 第2-1号

設計書番号 508-060-0049

孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事

実施 設計書

むつ市大畑町孫次郎間 地内

工期 220日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	法面工	1 式	
	設計額	48,169,000 円 (内消費税 4,379,000 円)	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		21,237,557		
砂防土工							
		式	1		1,640,439		
掘削工							
		式	1		1,337,283		
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり						内 1号
		m3	130		741,762		
人力運搬							内 2号
		m3	130		595,521		
残土処理工							
		式	1		303,156		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 3号
		m3	130		17,892		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	130		285,264		
法面工							
		式	1		13,528,770		
吹付工							
		式	1		13,528,770		
モルタル吹付							内 5号
		m2	1,257		13,528,770		
構造物補修工							
		式	1		5,096,802		
構造物補修工							
		式	1		5,096,802		

設計内訳書 (本01)

工事名	孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工							内 6号
		式	1		601,100		
ひび割れ注入工							内 7号
		式	1		594,300		
目地充填工							内 8号
		式	1		3,901,402		
構造物撤去工							
		式	1		683		
運搬処理工							
		式	1		683		
殻運搬							内 9号
		式	1		83		
殻処分							内 10号
		t	0.2		600		
仮設工							
		式	1		970,863		
作業ヤード工							
		式	1		970,863		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 11号
		m2	437		970,863		
直接工事費							
		式	1		21,237,557		
共通仮設							
		式	1		5,724,572		
共通仮設費							
		式	1		3,314,572		

設計内訳書（本01）

工事名	孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1		806,672		
仮設材運搬費							内 12号
		t	75.39		806,672		
安全費							
		式	1		2,223,900		
安全管理員							内 13号
		人日	126		2,223,900		
現場環境改善費							
		式	1		284,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		284,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,410,000		
純工事費							
		式	1		26,962,129		
現場管理費							
		式	1		9,744,000		
工事原価							
		式	1		36,706,129		
一般管理費等							
		式	1		7,083,871		
工事価格							
		式	1		43,790,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,379,000		

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：		
対象工事費	21,237,557	直接工事費	21,237,557	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	600	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		21,237,557	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		21,236,957		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.24%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		11.35%		0.00%
	計上額		2,410,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	21,237,557	直接工事費	21,237,557	
非対象額計（－）	600			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	600	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	21,236,957	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.34%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.34%		0.00%	
計上額	284,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	3,030,572				
運搬費	806,672	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	2,223,900	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,724,572

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	26,962,129	単独（追加工事）直接工事費	21,237,557	単独（追加工事）共通仮設費	5,724,572
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		26,962,129	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		26,961,529		0	0
現場管理費 率（補正前）		34.95%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		36.14%		0.00%	
計上額		9,744,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	36,706,129				
純工事費	26,962,129	現場管理費	9,744,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		36,706,129	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		36,705,529		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.26%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.26%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		36,706,129		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		7,083,871			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	むつ市(旧大畑町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			21,237,557
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,237,557
	共通仮設費 (率分)	21,237,557	11.35	2,410,000
	運搬費			806,672
	安全費			2,223,900
現場環境改善費対象工事費				21,237,557
	現場環境改善費 (率分)	21,236,957	1.34	284,000
現場管理費対象純工事費				26,962,129
	現場管理費	26,962,129	36.14	9,744,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				36,706,129
	一般管理費等	36,706,129	19.26	7,083,871
	業務委託費			0
工事価格				43,790,000
消費税等相当額				4,379,000
工事費計				48,169,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,現場制約あり	m3	126	5,887	741,762		02-01-02 管理費区分:0
合計					741,762		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	人力運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力運搬(運搬～取卸し) CB211180	120m以下	m3	53	5,208	276,024		02-01-04 管理費区分：0
人力運搬(運搬～取卸し) CB211180	120m以下	m3	23	5,208	119,784		02-01-04 管理費区分：0
人力運搬(運搬～取卸し) CB211180	80m以下	m3	6	3,623	21,738		02-01-04 管理費区分：0
人力運搬(運搬～取卸し) CB211180	80m以下	m3	39	3,623	141,297		02-01-04 管理費区分：0
人力運搬(運搬～取卸し) CB211180	140m以下	m3	6	6,113	36,678		02-01-04 管理費区分：0
合計					595,521		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	126	142	17,892		管理費区分:0
合計					17,892		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下						02-01-02
	CB210110	m3	126	2,264	285,264		管理費区分:0
合計					285,264		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	モルタル吹付							
	モルタル吹付工 WB810810	10cm, 1000m2以上(標準), 無, 有	m2	1,257.4	7,061	8,878,501		単 1号 06-02-04 管理費区分: 0
	ラス張工		m2	1,257.4	1,406	1,767,904		単 2号 管理費区分: 0
	金網 亜鉛メッキ溶接金網 φ860 ZZ99*01*05001		枚	843	1,700	1,433,100		管理費区分: 0
	金網加工代 半円カット ZZ99*01*05005		枚	282	200	56,400		管理費区分: 0
	金網加工代 1/4カット ZZ99*01*05006		枚	20	400	8,000		管理費区分: 0
	金網 亜鉛メッキ溶接金網 850*850 ZZ99*01*05004		枚	422	1,600	675,200		管理費区分: 0
	アンカーピン φ9 200mm ZZ99*01*05002		本	5,060	80	404,800		管理費区分: 0
	フィットスペーサー F100 ZZ99*01*05003		個	1,265	84	106,260		管理費区分: 0
	水抜きパイプ VP φ50 L=317mm ZZ99*01*05009		本	843	157	132,351		管理費区分: 0
	水抜きパイプ VP φ50 L=265mm ZZ99*01*05010		本	422	157	66,254		管理費区分: 0
	合計					13,528,770		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.02m3						単 3号 02-02-09
WB229210		構造物	1	302,800	302,800		管理費区分: 0
断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.01m3						単 4号 02-02-09
WB229210		構造物	1	298,300	298,300		管理費区分: 0
合計					601,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.9kg, 5.7kg, 22個						単 5号 02-02-09
WB229110		構造物	1	212,200	212,200		管理費区分: 0
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.2kg, 2.1kg, 4個						単 6号 02-02-09
WB229110		構造物	1	189,000	189,000		管理費区分: 0
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.2kg, 3.1kg, 5個						単 7号 02-02-09
WB229110		構造物	1	193,100	193,100		管理費区分: 0
合計					594,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	目地充填工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地充填工		m	4.8	56,769	272,491		単 8号 管理費区分：0
目地充填工		m	9.5	60,609	575,785		単 9号 管理費区分：0
目地充填工		m	13	61,889	804,557		単 10号 管理費区分：0
目地充填工		m	37.9	59,329	2,248,569		単 11号 管理費区分：0
合計					3,901,402		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	殻運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 14.4km以下, 全ての費用						02-02-07	
	CB227010	m3	0.03	2,775	83		管理費区分: 0	
合計					83			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	殻処分							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(t)							単 12号 01-02-02	
	WB020052	t	0.2	3,000	600		管理費区分: 0	
合計					600			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	436.6	455	198,653		単 13号 02-05-16 管理費区分:0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,163日,無,有	枚	47	16,430	772,210		単 14号 02-05-16 管理費区分:0
合計					970,863		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,28.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	75.39	3,850	290,251		単 15号 01-02-02 管理費区分:0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,28.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	75.39	3,850	290,251		単 15号 01-02-02 管理費区分:0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	75.39	3,000	226,170		単 16号 01-02-02 管理費区分:0
合計					806,672		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	安全管理員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	安全管理員							単 17号
		*	人日	126	17,650	2,223,900		管理費区分：0
	合計					2,223,900		

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 1000m2以上(標準), 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	7,061
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正0.800(FP3)		Q001400006	m2	1	7,061.92	7,061	管理費区分: 0	
合計						7,061		
単価						7,061	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ラス張工		単位	m2	単位数量	100	単価	1,406
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.7	36,210	25,347	管理費区分：0	
	法面工						[] [1]	
	R0105		人	2.2	33,760	74,272	管理費区分：0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	0.9	22,640	20,376	管理費区分：0	
	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA						単 18号 20-01-06 [] [1]	
	DGD21512		日	0.6	7,465	4,479	管理費区分：0	
	諸雑費(率)						[1] []	
	ZS7210100	13%	式	1		16,181	管理費区分：0	
	合計					140,655		
	単価					1,406	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.02m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	302,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	2.4	36,210	86,904		管理費区分: 0
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	4.5	30,700	138,150		管理費区分: 0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	2.3	22,640	52,072		管理費区分: 0
	材料費 ポリマーセメントモルタル							
	Y000800003001		m3	0.024	380,000	9,120		管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	6%	式	1		16,554		管理費区分: 0
	合計					302,800		
	単価					302,800		円/構造物

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.01m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	298,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	2.4	36,210	86,904		管理費区分: 0
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	4.5	30,700	138,150		管理費区分: 0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	2.3	22,640	52,072		管理費区分: 0
	材料費 ポリマーセメントモルタル							
	Y000800003001		m3	0.012	380,000	4,560		管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	6%	式	1		16,614		管理費区分: 0
	合計					298,300		
	単価					298,300		円/構造物

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.9kg, 5.7kg, 22個	単位	構造物	単位数量	1	単価	212,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	1.5	36,210	54,315	管理費区分: 0	
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	2.4	30,700	73,680	管理費区分: 0	
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1.8	22,640	40,752	管理費区分: 0	
	注入材 ポキシ樹脂							
	Y001633001001		kg	0.9	3,680	3,312	管理費区分: 0	
	シール材 シール材(ひび割れ注入用)							
	Y001670000001		kg	7.809	2,720	21,240	管理費区分: 0	
	材料費 低圧注入器具(ひび割れ注入用)							
	Y000800005001		個	22	400	8,800	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	6%	式	1		10,101	管理費区分: 0	
	合計					212,200		
	単価					212,200	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.2kg, 2.1kg, 4個	単位	構造物	単位数量	1	単価	189,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	1.5	36,210	54,315	管理費区分: 0	
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	2.4	30,700	73,680	管理費区分: 0	
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1.8	22,640	40,752	管理費区分: 0	
	注入材 ポキシ樹脂							
	Y001633001001		kg	0.2	3,680	736	管理費区分: 0	
	シール材 シール材(ひび割れ注入用)							
	Y001670000001		kg	2.877	2,720	7,825	管理費区分: 0	
	材料費 低圧注入器具(ひび割れ注入用)							
	Y000800005001		個	4	400	1,600	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	6%	式	1		10,092	管理費区分: 0	
	合計					189,000		
	単価					189,000	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.2kg, 3.1kg, 5個	単位	構造物	単位数量	1	単価	193,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	1.5	36,210	54,315	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	2.4	30,700	73,680	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	1.8	22,640	40,752	管理費区分: 0	
	注入材 ポキシ樹脂							
	Y001633001001		kg	0.2	3,680	736	管理費区分: 0	
	シール材 シール材(ひび割れ注入用)							
	Y001670000001		kg	4.247	2,720	11,551	管理費区分: 0	
	材料費 低圧注入器具(ひび割れ注入用)							
	Y000800005001		個	5	400	2,000	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		10,066	管理費区分: 0	
	合計					193,100		
	単価					193,100	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	目地充填工		単位	m	単位数量	10	単価	56,769
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	3.64	36,210	131,804		管理費区分：0
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	7.28	30,700	223,496		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	3.64	22,640	82,409		管理費区分：0
	諸雑費(率)							[1] []
	ZS7210100	18%	式	1		78,787		管理費区分：0
	シーリング材							
	ZZ99*01*01001		L	4	12,800	51,200		管理費区分：0
	合計					567,696		
	単価					56,769		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	目地充填工		単位	m	単位数量	10	単価	60,609
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	3.64	36,210	131,804	管理費区分：0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	7.28	30,700	223,496	管理費区分：0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	3.64	22,640	82,409	管理費区分：0	
	諸雑費(率)						[1] []	
	ZS7210100	18%	式	1		78,787	管理費区分：0	
	シーリング材							
	ZZ99*01*01001		L	7	12,800	89,600	管理費区分：0	
	合計					606,096		
	単価					60,609	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	目地充填工		単位	m	単位数量	10	単価	61,889
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	3.64	36,210	131,804	管理費区分：0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	7.28	30,700	223,496	管理費区分：0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	3.64	22,640	82,409	管理費区分：0	
	諸雑費(率)						[1] []	
	ZS7210100	18%	式	1		78,787	管理費区分：0	
	シーリング材							
	ZZ99*01*01001		L	8	12,800	102,400	管理費区分：0	
	合計					618,896		
	単価					61,889	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	目地充填工		単位	m	単位数量	10	単価	59,329
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	3.64	36,210	131,804	管理費区分：0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	7.28	30,700	223,496	管理費区分：0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	3.64	22,640	82,409	管理費区分：0	
	諸雑費(率)						[1] []	
	ZS7210100	18%	式	1		78,787	管理費区分：0	
	シーリング材							
	ZZ99*01*01001		L	6	12,800	76,800	管理費区分：0	
	合計					593,296		
	単価					59,329	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋コンクリート								
	Y007600001001		t	100	3,000	300,000	管理費区分：T	
合計						300,000		
単価						3,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	455
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.295	36,210	10,681		管理費区分：0
	とび工							[] [1]
	R0106		人	0.295	31,930	9,419		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.295	22,640	6,678		管理費区分：0
	パッホホリ(クローラ型)運転							単 19号 02-05-16 [] [1]
	WK250590		日	0.295	62,030	18,298		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1		444		管理費区分：0
	合計					45,520		
	単価					455		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 163日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	16,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:163日	枚	1	15,322	15,322	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					16,430		
	単価					16,430	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 28 .9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1.000		Z006810103	t	1	3,850	3,850	管理費区分: 0	
合計						3,850		
単価						3,850	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	安全管理員		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
	R0803		人	1	17,650	17,650	管理費区分：0	
合計						17,650		
単価						17,650	円/人日	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 DGD21512	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA		単位	日	単位数量	1	単価	7,465
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z006702002		L	35	131	4,585	管理費区分：0	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA							
	L001110010		日	1.2	2,400	2,880	管理費区分：0	
	合計					7,465		
	単価					7,465	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	131	15,589	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分:0	
	合計					62,030		
	単価					62,030	円/日	

登 録 単 価

工事名	孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000800003001	材料費	ポ ^レ リマーセメントモルタル	m3	380,000	2026	4	確定
Y000800005001	材料費	低圧注入器具(ひび割れ注入用)	個	400	2026	4	確定 Z231215005
Y001633001001	注入材	エポ ^キ 樹脂	kg	3,680	2026	4	確定 Z231211010
Y001670000001	シール材	シール材(ひび割れ注入用)	kg	2,720	2026	4	確定 Z231210010
Y007600001001	処分費	無筋コンクリート	t	3,000	2026	4	確定
ZZ99*01*01001	シーリング材		L	12,800	2026	4	確定
ZZ99*01*05001	金網	亜鉛メッキ溶接金網 φ860	枚	1,700	2026	4	確定
ZZ99*01*05002	アンカーピン	φ9 200mm	本	80	2026	4	確定
ZZ99*01*05003	フィットスペーサー	F100	個	84	2026	4	確定
ZZ99*01*05004	金網	亜鉛メッキ溶接金網 850*850	枚	1,600	2026	4	確定
ZZ99*01*05005	金網加工代	半円カット	枚	200	2026	4	確定
ZZ99*01*05006	金網加工代	1/4カット	枚	400	2026	4	確定
ZZ99*01*05009	水抜きパイプ	VPφ50 L=317mm	本	157	2026	4	確定
ZZ99*01*05010	水抜きパイプ	VPφ50 L=265mm	本	157	2026	4	確定

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1		21,237,557	
砂防土工 (0002)	式	1		1,640,439	
掘削工 (0003)	式	1		1,337,283	工種 07:砂防・地すべり等工事
掘削 (0004) (P)	m3	130		741,762	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 現場制約あり Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	126	5,887	741,762	CB210100 6604.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 現場制約あり
普通作業員	%	99.993		5,886	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
					標準構成比 100 標準単価 25,400 地区単価 22,640

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
単価補正					
諸雑費	%	0.007		1	管理費区分 0
人力運搬 (0005)	m3	130		595,521	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力運搬(運搬～取卸し)	m3	53	5,208	276,024	CB211180 5842.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 換算距離		120m以下			
普通作業員	%	99.996		5,207	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
諸雑費	%	0.004		1	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名					事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
人力運搬(運搬～取卸し)	m3	23	5,208	119,784	CB211180 5842.0	
J01 換算距離		120m以下			管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	99.996		5,207	R0102	
標準構成比			100		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			22,640		単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.004		1	管理費区分 0	
人力運搬(運搬～取卸し)	m3	6	3,623	21,738	CB211180 4064.0	
J01 換算距離		80m以下			管理費区分 0	
					歩 2026.04 単 2026.04	
					単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	99.989		3,622	R0102	
標準構成比			100		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.04 単 2026.04	
地区単価			22,640		単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		1	管理費区分 0
人力運搬(運搬～取卸し)	m3	39	3,623	141,297	CB211180 4064.0 管理費区分 0
J01 換算距離		80m以下			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	99.989		3,622	R0102 管理費区分 0
標準構成比			100		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			25,400		単価地区 むつ市(旧大畑町)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		1	管理費区分 0
人力運搬(運搬～取卸し)	m3	6	6,113	36,678	CB211180 6858.0 管理費区分 0
J01 換算距離		140m以下			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	99.987	100 25,400 22,640	6,112	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.013		1	管理費区分 0
残土処理工 (0006)	式	1		303,156	工種 07:砂防・地すべり等工事
整地 (0007) (P)	m3	130		17,892	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受け入れ地での処理 整地			
整地	m3	126	142	17,892	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比	%	22.063	22.45	31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準単価		8,800		単価地区 むつ市(旧大畑町)
	地区単価		9,710		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	56.598		80.73	R0114
	標準構成比		52.33		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		35,090		単価地区 むつ市(旧大畑町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	21.327		30.42	Z006702002
	標準構成比		25.22		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		131		単価地区 むつ市(旧大畑町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.012		0.08	管理費区分 0
土砂等運搬 (0008) (P)	m3	130		285,264	第0004号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
	Q01 土砂等発生現場	小規模			歩 2026.04 単 2026.04
	Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 むつ市(旧大畑町)
	Q03 運搬費	土砂等運搬			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土砂等運搬	m3	126	2,264	285,264	CB210110 1906.5 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発現場		小規模				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		5.0km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.822		539.2	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			26.52			
標準単価			8,571			
地区単価			8,880			
供用日当りの損耗品費			261			
運転手(一般)	%	66.889		1,514	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			61.9			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	9.256		209.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.58			
標準単価			138			
地区単価			131			
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.033		1.3	管理費区分 0
法面工 (0009)	式	1		13,528,770	
吹付工 (0010)	式	1		13,528,770	工種 07:砂防・地すべり等工事
モルタル吹付 (0011)	m2	1,257		13,528,770	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
モルタル吹付工	m2	1,257.4	7,061	8,878,501	WB810810 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 吹付厚 10cm			
		J02 施工規模 1000m2以上(標準)			
		J03 時間制約を受ける場合の補正 無			
		J04 枠内吹付の場合の補正 有			
ラス張工	m2	1,257.4	1,406	1,767,904	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.7	36,210	25,347	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
法面工	人	2.2	33,760	74,272	R0105 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
普通作業員	人	0.9	22,640	20,376	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA	日	0.6	7,465	4,479	DGD21512 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(率)					単価補正
式		1		16,181	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=13.000%					
金網 亜鉛メッキ溶接金網 φ860	枚	843	1,700	1,433,100	ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
金網加工代 半円カット	枚	282	200	56,400	ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
金網加工代 1/4カット	枚	20	400	8,000	ZZ99*01*05006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事		事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
金網 亜鉛メッキ溶接金網 850*850	枚	422	1,600	675,200	ZZ99*01*05004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アンカーピン φ9 200mm	本	5,060	80	404,800	ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フィットスペーサー F100	個	1,265	84	106,260	ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水抜きパイプ VP φ50 L=317mm	本	843	157	132,351	ZZ99*01*05009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水抜きパイプ					ZZ99*01*05010

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
VP φ 50 L=265mm	本	422	157	66,254	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物補修工 (0012)	式	1		5,096,802	オプション入力
構造物補修工 (0013)	式	1		5,096,802	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
断面修復工 (0014)	式	1		601,100	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	302,800	302,800	WB229210 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	無し			
	J02 1構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3未満			
	J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)	0.02m3			
断面修復工(左官工法)	構造物	1	298,300	298,300	WB229210 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	J01 鉄筋カマ・鉄筋防錆処理の有無	無し			歩 2026.04 単 2026.04
	J02 1構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3未満			単価地区 むつ市(旧大畑町)
	J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)	0.01m3			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ひび割れ注入工 (0015)	式	1		594,300	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	212,200	212,200	WB229110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 1構造物当り補修延べ延長区分	25m未満			
	J03 1構造物当り注入材使用量(実数)	0.9kg			
	J04 1構造物当りシール材設計量(実数)	5.7kg			
	J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実)	22個			
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	189,000	189,000	WB229110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 1構造物当り補修延べ延長区分	25m未満			
	J03 1構造物当り注入材使用量(実数)	0.2kg			
	J04 1構造物当りシール材設計量(実数)	2.1kg			
	J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実)	4個			
ひび割れ補修工(低圧注入工法)					WB229110

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	構造物	1	193,100	193,100	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 1構造物当り補修延べ延長区分	25m未満			
	J03 1構造物当り注入材使用量(実数)	0.2kg			
	J04 1構造物当りシール材設計量(実数)	3.1kg			
	J05 1構造物当り低圧注入器具使用量(実)	5個			
目地充填工 (0016)	式	1		3,901,402	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地充填工	m	4.8	56,769	272,491	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	3.64	36,210	131,804	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	諸雑費1:対象				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		砂防・地すべり対策		
孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	人	7.28	30,700	223,496	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.64	22,640	82,409	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1		78,787	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=18.000%					
シーリング材	L	4	12,800	51,200	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
目地充填工	m	9.5	60,609	575,785	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	3.64	36,210	131,804	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
特殊作業員	人	7.28	30,700	223,496	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
普通作業員	人	3.64	22,640	82,409	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		砂防・地すべり対策		
孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(率)	式	1		78,787	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=18.000%					
シーリング材	L	7	12,800	89,600	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
目地充填工	m	13	61,889	804,557	オプション入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	3.64	36,210	131,804	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	人	7.28	30,700	223,496	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
普通作業員	人	3.64	22,640	82,409	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
諸雑費(率)	式	1		78,787	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=18.000%					
シーリング材	L	8	12,800	102,400	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
目地充填工					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m	37.9	59,329	2,248,569	単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	3.64	36,210	131,804	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	7.28	30,700	223,496	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.64	22,640	82,409	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)					ZS7210100

入力データリスト (本01)

工事名	孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1 諸雑费率=18.000%		式	1	78,787	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
シーリング材	L	6	12,800	76,800	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0017)	式	1		683	オプション入力
運搬処理工 (0018)	式	1		683	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
殻運搬 (0019)	式	1		83	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	0.03	2,775	83	CB227010 2422.5 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.813		1,049	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	50.213		1,393	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290		
軽油	%	11.942		331.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 131		
諸雑費	%	0.032		1.7	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0020)	t	0.2		600	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	0.2	3,000	600	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0021)	式	1		970,863	
作業ヤード工 (0022)	式	1		970,863	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
敷鉄板 (0023)	m2	437		970,863	第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
敷鉄板設置・撤去	m2	436.6	455	198,653	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	47	16,430	772,210	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		163日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0024)	式	1		21,237,557	
共通仮設 (0025)	式	1		5,724,572	
共通仮設費 (0026)	式	1		3,314,572	
運搬費 (0027)	式	1		806,672	工種 99:
仮設材運搬費 (0028)	t	75.39		806,672	第0012号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	75.39	3,850	290,251	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		28.9km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	75.39	3,850	290,251	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		28.9km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	75.39	3,000	226,170	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
安全費 (0029)	式	1		2,223,900	工種 99:
安全管理員 (0030)	人日	126		2,223,900	第0013号内訳書 単位数量 1 人日

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 安全管理員費		安全管理員			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
安全管理員	人日	126	17,650	2,223,900	* 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員A	人	1	17,650	17,650	R0803 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0031)	式	1		284,000	
現場環境改善費 (率計上) (0032)	式	1		284,000	
	市街地補正		市街地以外		
共通仮設費 (率計上) (0033)	式	1		2,410,000	
	主たる工種		07:砂防・地すべり等工事		

入力データリスト (本01)

工事名	孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
施工地域等補正	補正無し (地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0034)	式	1		26,962,129	
現場管理費 (0035)	式	1		9,744,000	
施工地域等補正	補正無し (地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0036)	式	1		36,706,129	
一般管理費等 (0037)	式	1		7,083,871	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0038)	式	1		43,790,000	
消費税額及び地方消費税額 (0039)	式	1		4,379,000	
工事費計					

入力データリスト (本01)

工事名	孫次郎間区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0040)	式	1		48,169,000	