

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

業務番号 繰連地委 第1-5号

設計書番号 508-010-0007

石浜3号区域事業間連携地すべり対策観測業務委託

設計書

東津軽郡外ヶ浜町字平館石浜尻高川

2026年10月30日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 地質調査業務(一般調査) 委託数量 N = 1 式		
	機械ホ-リング	1	式
	地すべり調査	1	式
設計額	9,691,000 円 (内消費税 881,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

総括表

費目	単位	数量	単価	金額	摘要
一般調査業務費					
	式	1		8,810,000	
業務価格					
	式	1		8,810,000	
消費税相当額					
	式	1		881,000	
業務委託料					
	式	1		9,691,000	

業務委託費内訳書

業務名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策観測業務委託				業 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査							
		式	1		5,149,721		
直接調査費							
		式	1		3,736,310		
機械ホーリング							
		式	1		1,570,410		
土質ホーリング(ノコアホーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm						単 1号
		m	16.9	32,650	551,785		
岩盤ホーリング(オールコアホーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm						単 2号
		m	28.1	36,250	1,018,625		
地すべり調査							
		式	1		2,060,900		
地下水位測定							内 1号
		式	1		244,600		
移動変形調査	パイク式歪計, 1方向2ヶ所						内 2号
		式	1		568,000		
地すべり観測用機器							内 3号
		式	1		1,114,800		
打合せ							内 4号
		式	1		133,500		
電子成果品作成費							
		式	1		105,000		
電子成果品作成費(機械ホーリング)	対象額:3,631,310						
		式	1		105,000		
間接調査費							
		式	1		1,413,411		

業務委託費内訳書

業務名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策観測業務委託				業 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1		866,800		
運搬費							内 5号
		式	1		866,800		
準備費							
		式	1		305,000		
準備及び跡片付け							内 6号
		式	1		305,000		
仮設費							
		式	1		135,500		
足場仮設							内 7号
		式	1		135,500		
旅費交通費							
		式	1		79,957		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:3,736,310 地質調査業務						
		式	1		79,957		
施工管理費							
		式	1		26,154		
施工管理費	対象額:3,736,310 0.7%						
		式	1		26,154		
純調査費							
		式	1		5,149,721		
間接費							
		式	1		3,660,279		
諸経費							内 8号
		式	1		3,660,279		

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧平館村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
委 託 先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	地下水位測定						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置	地下水位測定						単 5号 02-02-33
	WS203201		孔	2	122,300	244,600	管理費区分：0
	合計					244,600	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	移動変形調査	ハ°イ°式歪計,1方向2ヶ°-ジ°					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置	ハ°イ°式歪計						単 6号 02-02-36
	WS203107		孔	2	284,000	568,000	管理費区分：0
	合計					568,000	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	地すべり観測用機器						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水圧式水位センサー 測定範囲0-20m ZZ99*01*01001		台	2	189,000	378,000	管理費区分：0	
データ収録装置 ZZ99*01*01002		台	2	368,400	736,800	管理費区分：0	
合計					1,114,800		

1 次内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ WS204301		業務	1		133,500	内 9号 02-02-01 管理費区分：0
合計					133,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	運搬費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	特装车運搬(クローラ) 500m超～1000m以下	WS201406	t	1.9	92,450	175,655	単 7号 02-02-11 管理費区分：0
	モルレル機械器具損料 50m超～100m以下	WS201444	日	21	2,400	50,400	単 8号 02-02-11 管理費区分：0
	モルレル架設・撤去 50m超～100m以下	WS201445	箇所	1	546,500	546,500	単 9号 02-02-11 管理費区分：0
	モルレル運搬 100m超～200m以下	WS201446	t	1.9	39,250	74,575	単 10号 02-02-11 管理費区分：0
	資機材運搬	WS201419	式	1		19,670	内 10号 S3-02-03 管理費区分：0
	合計					866,800	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	準備及び跡片付け						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け							内 11号 02-02-17
	WS201501		業務	1		305,000	管理費区分：0
合計						305,000	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	足場仮設						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下							単 11号 02-02-15
	WS201813		箇所	2	67,750	135,500	管理費区分：0
合計						135,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1		5,149,721	管理費区分：0
諸経费率		%	71.1			管理費区分：0
諸経費		式	1		3,661,451	純調査費×71.1% 管理費区分：0
調整額					-1,172	管理費区分：0
合計					3,660,279	

2次内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号 WS204301	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師						
	R0402	人	1	70,900	70,900	管理費区分：0
技師(A)						
	R0403	人	1	62,600	62,600	管理費区分：0
合計					133,500	

2次内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号 WS201419	資機材運搬					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック クレーン装置付2.9t吊 2t積						単 12号 S3-02-03
	KS100301	台・日	1	19,670	19,670	管理費区分：0
合計					19,670	

2次内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号 WS201501	準備及び跡片付け						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	準備及び跡片付け						
			業務	1		305,000	管理費区分：0
	合計					305,000	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土質ホーリング [®] (ノコアホーリング [®])	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	32,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング [®] (ノコアホーリング [®]) 礫混じり土砂		WS200103	m	1	32,650	32,650	単 3号 02-02-02 管理費区分: 0	
合計						32,650		
単価						32,650	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	岩盤ホーリング [®] (オールコアホーリング [®])	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	36,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤ホーリング [®] (オールコアホーリング [®]) 軟岩		WS203001	m	1	36,250	36,250	単 4号 02-02-02 管理費区分: 0	
合計						36,250		
単価						36,250	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WS200103	土質ホーリング [®] (ノコアホーリング [®]) 礫混じり土砂	単位	m	単位数量	1	単価	32,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土質ホーリング [®] (ノコアホーリング [®]) φ66mm 礫混じり土砂	Q040011003	m	1	32,650	32,650	管理費区分:0
	補正係数	IH3160000		1		32,650	対象額:32,650 管理費区分:0
	合計					32,650	
	単価					32,650	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WS203001	岩盤ホーリング [®] (オールコアホーリング [®]) 軟岩	単位	m	単位数量	1	単価	36,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	岩盤ホーリング [®] (オールコアホーリング [®]) φ66mm 軟岩	Q040012001	m	1	36,250	36,250	管理費区分:0
	補正係数	IH3160000		1		36,250	対象額:36,250 管理費区分:0
	合計					36,250	
	単価					36,250	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WS203201	設置 地下水位測定		単位	孔	単位数量	1	単価	122,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地質調査技師 外業	R0501	人	0.4	58,300	23,320	[] [1] 管理費区分：0	
	主任地質調査員 外業	R0502	人	0.5	45,500	22,750	[] [1] 管理費区分：0	
	地質調査員 外業	R0503	人	0.7	35,200	24,640	[] [1] 管理費区分：0	
	材料費	ZS7S10600	式	1		51,618	[1] [] 直接人件費の73% 管理費区分：0	
	合計					122,328		
	単価					122,300	円/孔	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WS203107	設置 ハ°イ°式歪計		単位	孔	単位数量	1	単価	284,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0501		人	0.5	58,300	29,150	管理費区分：0	
	R0502		人	0.5	45,500	22,750	管理費区分：0	
	R0503		人	1.5	35,200	52,800	管理費区分：0	
	Z040032019001		本	30	3,870	116,100	[] [1] 管理費区分：0	
	Z040032020001		m	510	63	32,130	[] [1] 管理費区分：0	
	ZS7S70200		式	1		31,128	[1] [] 材料費の21% 管理費区分：0	
	合計					284,058		
	単価					284,000	円/孔	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WS201406	特装车運搬(クロー) 500m超～1000m以下	条件	単位	t	単位数量	1	単価	92,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特装车運搬(クロー) 500m超～1000m以下 総運搬距離		Q040015005	t	1	92,450	92,450	管理費区分: 0	
合計						92,450		
単価						92,450	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WS201444	モノレル機械器具損料 50m超～100m以下	条件	単位	日	単位数量	1	単価	2,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレル機械器具損料 50m超～100m以下 総設置距離		Q040015037	日	1	2,400	2,400	管理費区分: 0	
合計						2,400		
単価						2,400	円/日	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WS201445	モノール架設・撤去 50m超～100m以下	条件	単位	箇所	単位数量	金額	単価	摘要
					1		546,500	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノール架設・撤去 50m超～100m以下 総設置距離			箇所	1	546,500	546,500	管理費区分：0	
合計						546,500		
単価						546,500	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WS201446	モノール運搬 100m超～200m以下	条件	単位	t	単位数量	金額	単価	摘要
					1		39,250	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノール運搬 100m超～200m以下 総運搬距離			t	1	39,250	39,250	管理費区分：0	
合計						39,250		
単価						39,250	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WS201813	平坦地足場 高さ0.3m以下		単位	箇所	単位数量	1	単価	67,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平坦足場 高さ0.3m以下							
	Q040016010		箇所	1	67,750	67,750	管理費区分：0	
	補正係数							
	IH3160000			1		67,750	対象額：67,750 管理費区分：0	
	合計							
	単価							
						67,750	円/箇所	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 KS100301	トラック クレーン装置付2.9t吊 2t積		単位	台・日	単位数量	1	単価	19,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z040011002		L	7.8	131	1,021	管理費区分：0	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.34	34,400	11,696	管理費区分：0	
	トラック クレーン装置付2.9t吊2t積							
	MT40010026		時間	2	477	954	管理費区分：0	
	トラック クレーン装置付2.9t吊2t積							
	ML40010026		日	1	6,000	6,000	管理費区分：0	
	合計					19,671		
	単価					19,670	円/台・日	

入力データリスト

業務名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策観測業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
一般調査 (0001)	式	1		5,149,721	
直接調査費 (0002)	式	1		3,736,310	
機械ホーリング (0003)	式	1		1,570,410	
土質ホーリング(ノンコアホーリング) (0004)	m	16.9	32,650	551,785	第0001号単価表 単位数量 1 m 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 地質		礫混じり土砂			
J01 せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02 せん孔方向		鉛直下方[1.00]			
J03 孔径		φ66mm			
土質ホーリング(ノンコアホーリング) 礫混じり土砂	m	1	32,650	32,650	WS200103 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02 せん孔方向		鉛直下方[1.00]			
J03 孔径		φ66mm			
岩盤ホーリング(オールコアホーリング) (0005)	m	28.1	36,250	1,018,625	第0002号単価表 単位数量 1 m 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
Q01 地質		軟岩			
J01 せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02 せん孔方向		鉛直下方[1.00]			

入力データリスト

業務名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策観測業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 孔径		φ 66mm			単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
岩盤ホーリング* (オールコアホーリング*) 軟岩	m	1	36,250	36,250	WS203001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02 せん孔方向		鉛直下方[1.00]			
J03 孔径		φ 66mm			単価補正
地すべり調査 (0006)	式	1		2,060,900	
地下水位測定 (0007)	式	1		244,600	第0001号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 作業区分		設置			
設置 地下水位測定	孔	2	122,300	244,600	WS203201 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%

入力データリスト

業務名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策観測業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
移動変形調査 (0008)	式	1		568,000	第0002号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
	Q01 観測計	ハイク式歪計			
	Q02 作業区分	設置			
	J03 深度	30m			
	J04 調査方法	1方向2ヶ所			
設置 ハイク式歪計	孔	2	284,000	568,000	WS203107 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
	J01 深度	30m			
	J02 調査方法	1方向2ヶ所			
地すべり観測用機器 (0009)	式	1		1,114,800	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
水圧式水位センサー 測定範囲0-20m	台	2	189,000	378,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)

入力データリスト

業務名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策観測業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
データ収録装置	台	2	368,400	736,800	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
打合せ (0010)	式	1		133,500	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
打合せ	業務	1		133,500	WS204301 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
	J01 中間打合せ回数	0回			
電子成果品作成費 (0011)	式	1		105,000	

入力データリスト

業務名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策観測業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
電子成果品作成費(機械ホーリング) (0012)	式	1		105,000	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経费率 管理費区分 Y 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
間接調査費 (0013)	式	1		1,413,411	
運搬費 (0014)	式	1		866,800	
運搬費 (0015)	式	1		866,800	第0005号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
	Q01 種別	特装車運搬(クローラ)			
	Q01 種別	モノレール運搬			
	Q01 種別	資機材運搬			
	Q03 特装車運搬(クローラ)	500m超~1000m以下			
	Q04 モノレール運搬	50m超~100m以下 機械器具損料			
	Q04 モノレール運搬	50m超~100m以下 架設・撤去			
	Q04 モノレール運搬	100m超~200m以下 運搬			
特装車運搬(クローラ) 500m超~1000m以下	t	1.9	92,450	175,655	WS201406 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト

業務名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策観測業務委託			業種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 単価補正
モノレール機械器具損料 50m超～100m以下	日	21	2,400	50,400	WS201444 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
モノレール架設・撤去 50m超～100m以下	箇所	1	546,500	546,500	WS201445 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
モノレール運搬 100m超～200m以下	t	1.9	39,250	74,575	WS201446 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
資機材運搬	式	1		19,670	WS201419 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
	J01	トラック機種	クレーン装置付2.9t吊 2t積		
	J02	片道所要時間	1時間		
	J03	運転台・日数	1台・日		

入力データリスト

業務名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策観測業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
準備費 (0016)	式	1		305,000	単価補正
準備及び跡片付け (0017)	式	1		305,000	第0006号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
準備及び跡片付け	業務	1		305,000	WS201501 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
仮設費 (0018)	式	1		135,500	単価補正
足場仮設 (0019)	式	1		135,500	第0007号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 種別		平坦地足場(高さ0.3m以下)			

入力データリスト

業務名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策観測業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0%
平坦地足場 高さ0.3m以下	箇所	2	67,750	135,500	WS201813 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
	J01 ホールリグ深度	50m以下[1.00]			単価補正
旅費交通費 (0020)	式	1		79,957	
旅費(率計上・宿泊無) (0021)	式	1		79,957	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
	地質調査業務				
施工管理費 (0022)	式	1		26,154	
施工管理費 (0023)	式	1		26,154	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)

入力データリスト

業務名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策観測業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
純調査費 (0024)	式	1		5,149,721	
間接費 (0025)	式	1		3,660,279	
諸経費 (0026)	式	1		3,660,279	第0008号内訳書
諸経費率=71.1%					
一般調査業務費 (0027)	式	1		8,810,000	
消費税相当額 (0028)	式	1		881,000	
地質調査業務費 (0029)	式	1		9,691,000	