

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 線メンテ 第361-1号

設計書番号 508-010-0104

三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事

実施 設計書

東津軽郡外ヶ浜町字三厩元宇鉄 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋			
	橋梁附属物工	1		式
設計額	42,559,000 円	(内消費税 3,869,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		15,036,029		
橋梁付属物工		式	1		14,671,229		
伸縮継手工		式	1		14,671,229		
伸縮継手補修	伸縮量20mm～30mm	m	34		14,671,229		内 1号
仮設工		式	1		364,800		
交通管理工		式	1		364,800		
交通誘導警備員		人日	24		364,800		内 2号
直接工事費		式	1		15,036,029		
共通仮設		式	1		4,406,000		
共通仮設費		式	1		216,000		
現場環境改善費		式	1		216,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		216,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,190,000		

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

主たる工種 単独（追加工事）： 橋梁保全工事			合算工事：		
対象工事費	15,036,029	直接工事費	15,036,029	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	6,000	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		15,036,029	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		15,030,029		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		19.71%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		27.87%		0.00%
	計上額		4,190,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費	15,036,029	直接工事費	15,036,029	
非対象額計 (-)	6,000			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	6,000	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	15,030,029	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.44%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.44%		0.00%	
計上額	216,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,406,000

現場管理費

主工種 12: 橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	19,442,029	単独（追加工事）直接工事費	15,036,029	単独（追加工事）共通仮設費	4,406,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3% または 3,000 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		19,442,029	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		19,436,029		0	0
現場管理費 率（補正前）		53.89%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1.02		66.45%		0.00%	
計上額		12,919,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	32,361,029				
純工事費	19,442,029	現場管理費	12,919,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		32,361,029	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		32,355,029		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.54%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.54%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		32,361,029		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		6,328,971			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 12: 橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			15,036,029
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				15,036,029
	共通仮設費 (率分)	15,036,029	27.87	4,190,000
現場環境改善費対象工事費				15,036,029
	現場環境改善費 (率分)	15,030,029	1.44	216,000
現場管理費対象純工事費				19,442,029
	現場管理費	19,442,029	66.45	12,919,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				32,361,029
	一般管理費等	32,361,029	19.54	6,328,971
	業務委託費			0
工事価格				38,690,000
消費税等相当額				3,869,000
工事費計				42,559,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	伸縮継手補修	伸縮量20mm～30mm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
伸縮継手補修(既設撤去・新設) 伸縮量30mm、既設:埋設型、新設:鋼製F		m	26.8	440,409	11,802,961		単 1号 管理費区分:0	
伸縮継手補修(既設撤去・新設) 伸縮量20mm、既設:埋設型、新設:鋼製F		m	6.7	425,110	2,848,237		単 2号 管理費区分:0	
積込(コンクリト殻) CB224260	全ての費用	m3	1.7	1,220	2,074		02-02-14 管理費区分:0	
殻運搬 CB227010	コンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,58.8km以下,全ての費用	m3	1.7	7,034	11,957		02-02-07 管理費区分:0	
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*09002		t	4	1,500	6,000		管理費区分:T	
合計					14,671,229			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							
	R0804	人	24	15,200	364,800		管理費区分：0
合計					364,800		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	伸縮継手補修(既設撤去・新設) 伸縮量30mm、既設:埋設型、新設:鋼製F		単位	m	単位数量	6.7	単価	440,409
	伸縮装置補修 車道部		m	6.7	119,300	799,310	単 3号 見積 管理費区分:0	
	橋梁用伸縮装置 伸縮量30mm AIJ-30G ZZ99*01*04001		m	6.7	117,000	783,900	管理費区分:0	
	端部立上げジョイント 30mm ZZ99*01*04002		個	2	40,000	80,000	管理費区分:0	
	鋼製地覆カバー 伸縮量30mm用 ZZ99*01*04003		個	2	116,000	232,000	管理費区分:0	
	特殊コンクリート 超速硬生コン ZZ99*01*04004		回	2	300,000	600,000	管理費区分:0	
	鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0.028	189,400	5,303	単 4号 02-02-06 管理費区分:0	
	差筋アンカー SD345 D13 ZZ99*01*04006		本	144	410	59,040	管理費区分:0	
	二重止水材 SSタイプ 一般部用 ZZ99*01*04007		個	3	63,000	189,000	管理費区分:0	
	二重止水材 SSタイプ 端部排水用400mmタイプ ZZ99*01*04008		個	2	63,000	126,000	管理費区分:0	
	バックアップ材 ZZ99*01*04009		L	16.75	680	11,390	管理費区分:0	
	排水用ゴムホース φ18 ZZ99*01*04010		m	8	3,800	30,400	管理費区分:0	
	排水用ゴムホース止め金具 20A SUS430 ZZ99*01*04011		個	8	4,300	34,400	管理費区分:0	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	伸縮継手補修(既設撤去・新設) 伸縮量20mm、既設:埋設型、新設:鋼製F	単位	m	単位数量	6.7	単価	425,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	伸縮装置補修 車道部		m	6.7	119,300	799,310	単 3号 見積 管理費区分:0
	橋梁用伸縮装置 伸縮量20mm AIJ-20G ZZ99*01*04012		m	6.7	102,000	683,400	管理費区分:0
	端部立上げジョイント 20mm ZZ99*01*04013		個	2	40,000	80,000	管理費区分:0
	鋼製地覆カバー 伸縮量20mm用 ZZ99*01*04014		個	2	115,000	230,000	管理費区分:0
	特殊コンクリート 超速硬生コン ZZ99*01*04004		回	2	300,000	600,000	管理費区分:0
	鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0.028	189,400	5,303	単 4号 02-02-06 管理費区分:0
	差筋アンカー SD345 D13 ZZ99*01*04006		本	144	410	59,040	管理費区分:0
	二重止水材 SSタイプ 一般部用 ZZ99*01*04007		個	3	63,000	189,000	管理費区分:0
	二重止水材 SSタイプ 端部排水用400mmタイプ ZZ99*01*04008		個	2	63,000	126,000	管理費区分:0
	バックアップ材 ZZ99*01*04009		L	16.75	680	11,390	管理費区分:0
	排水用ゴムホース φ18 ZZ99*01*04010		m	8	3,800	30,400	管理費区分:0
	排水用ゴムホース止め金具 20A SUS430 ZZ99*01*04011		個	8	4,300	34,400	管理費区分:0

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	伸縮装置補修 車道部		単位	m	単位数量	3	単価	119,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							[] [1] 見積 管理費区分：0
	R0124		人	1	45,900	45,900		
	特殊作業員							[] [1] 管理費区分：0
	R0101		人	6	30,700	184,200		
	普通作業員							[] [1] 管理費区分：0
	R0102		人	2	22,640	45,280		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] 管理費区分：0
	ZS8000004	30%	式	1		82,520		
	合計					357,900		
	単価					119,300	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	189,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	Z001102019	t	1.03	107,500	110,725	管理費区分:0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)	Q001001002	t	1	78,591	78,591	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		84	管理費区分:0	
	合計					189,400		
	単価					189,400	円/t	

登 録 単 価

工事名	三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*04001	橋梁用伸縮装置	伸縮量30mm AIJ-30G	m	117,000	2026	5	確定
ZZ99*01*04002	端部立上げジョイント	30mm	個	40,000	2026	5	確定
ZZ99*01*04003	鋼製地覆カバー	伸縮量30mm用	個	116,000	2026	5	確定
ZZ99*01*04004	特殊コンクリート	超速硬生コン	回	300,000	2026	5	確定
ZZ99*01*04006	差筋アンカー	SD345 D13	本	410	2026	5	確定
ZZ99*01*04007	二重止水材	SSタイプ 一般部用	個	63,000	2026	5	確定
ZZ99*01*04008	二重止水材	SSタイプ 端部排水用400mmタイプ	個	63,000	2026	5	確定
ZZ99*01*04009	バックアップ材		L	680	2026	5	確定
ZZ99*01*04010	排水用ゴムホース	φ18	m	3,800	2026	5	確定
ZZ99*01*04011	排水用ゴムホース止め金具	20A SUS430	個	4,300	2026	5	確定
ZZ99*01*04012	橋梁用伸縮装置	伸縮量20mm AIJ-20G	m	102,000	2026	5	確定
ZZ99*01*04013	端部立上げジョイント	20mm	個	40,000	2026	5	確定
ZZ99*01*04014	鋼製地覆カバー	伸縮量20mm用	個	115,000	2026	5	確定
ZZ99*01*09002	処分費	無筋Co殻	t	1,500	2026	5	確定

入力データリスト (本01)

工事名	三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		15,036,029	
橋梁付属物工 (0002)	式	1		14,671,229	
伸縮継手工 (0003)	式	1		14,671,229	工種 12:橋梁保全工事
伸縮継手補修 (0004)	m	34		14,671,229	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伸縮継手補修(既設撤去・新設) 伸縮量30mm、既設:埋設型、新設:鋼製F	m	26.8	440,409	11,802,961	オプション入力 単位数量 6.7 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
伸縮装置補修 車道部	m	6.7	119,300	799,310	オプション入力 単位数量 3 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

入力データリスト (本01)

工事名	三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	6	30,700	184,200	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		82,520	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率=30.000%					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁用伸縮装置 伸縮量30mm AIJ-30G	m	6.7	117,000	783,900	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
端部立上げジョイント 30mm	個	2	40,000	80,000	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼製地覆カバー 伸縮量30mm用	個	2	116,000	232,000	ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊コンクリート 超速硬生コン	回	2	300,000	600,000	ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	0.028	189,400	5,303	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
差筋アンカー SD345 D13	本	144	410	59,040	ZZ99*01*04006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
二重止水材 SSタイプ 一般部用	個	3	63,000	189,000	ZZ99*01*04007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
二重止水材 SSタイプ 端部排水用400mmタイプ	個	2	63,000	126,000	ZZ99*01*04008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

入力データリスト (本01)

工事名	三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックアップ材	L	16.75	680	11,390	ZZ99*01*04009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水用ゴムホース φ18	m	8	3,800	30,400	ZZ99*01*04010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水用ゴムホース止め金具 20A SUS430	個	8	4,300	34,400	ZZ99*01*04011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
伸縮継手補修(既設撤去・新設) 伸縮量20mm、既設:埋設型、新設:鋼製F	m	6.7	425,110	2,848,237	オプション入力 単位数量 6.7 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	

入力データリスト (本01)

工事名	三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
伸縮装置補修 車道部	m	6.7	119,300	799,310	オプション入力 単位数量 3 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	6	30,700	184,200	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		82,520	ZS8000004 管理費区分 0
諸雑費1 諸雑费率=30.000%					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁用伸縮装置 伸縮量20mm AIJ-20G	m	6.7	102,000	683,400	ZZ99*01*04012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
端部立上げジョイント 20mm	個	2	40,000	80,000	ZZ99*01*04013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼製地覆カバー 伸縮量20mm用	個	2	115,000	230,000	ZZ99*01*04014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊コンクリート 超速硬生コン	回	2	300,000	600,000	ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋工[市場単価]	t	0.028	189,400	5,303	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
差筋アンカー SD345 D13	本	144	410	59,040	ZZ99*01*04006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
二重止水材 SSタイプ 一般部用	個	3	63,000	189,000	ZZ99*01*04007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
二重止水材 SSタイ [°] 端部排水用400mmタイ [°]	個	2	63,000	126,000	ZZ99*01*04008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックアップ材	L	16.75	680	11,390	ZZ99*01*04009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水用ゴムホース φ18	m	8	3,800	30,400	ZZ99*01*04010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水用ゴムホース止め金具 20A SUS430	個	8	4,300	34,400	ZZ99*01*04011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

入力データリスト (本01)

工事名	三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
積込(コンクリート殻)	m3	1.7	1,220	2,074	CB224260 1299.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	10.476		127.8	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 9.24 標準単価 21,500 地区単価 22,900		
普通作業員	%	74.242		905.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 78.2 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
運転手(特殊)	%	10.927		133.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0
			標準構成比 8.45 標準単価 28,900 地区単価 35,090		

入力データリスト (本01)

工事名	三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	4.345		53.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
		標準構成比	4.11			
		標準単価	138			
		地区単価	137			
諸雑費	%	0.01		0.19	管理費区分 0	
殻運搬	m3	1.7	7,034	11,957	CB227010 6108.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
		J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
		J02 積込工法区分	機械積込			
		J03 DID区間の有無	無し			
		J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	58.8km以下			
		J13 費用の内訳	全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.604		2,645	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
		標準構成比	40.77			
		標準単価	20,847			
		地区単価	21,400			
		供用日当りの損耗品費	747			
運転手(一般)	%	49.958		3,514	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
		標準構成比	44.82			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		23,600		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
	地区単価		30,290		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	12.423		873.8	Z006702002
	標準構成比		14.41		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.015		1.2	管理費区分 0
処分費 無筋Co殻	t	4	1,500	6,000	ZZ99*01*09002
					管理費区分 T
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
仮設工 (0005)	式	1		364,800	
交通管理工 (0006)	式	1		364,800	工種 99:
交通誘導警備員 (0007)	人日	24		364,800	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 人日

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人	24	15,200	364,800	R0804 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0008)	式	1		15,036,029	
共通仮設 (0009)	式	1		4,406,000	
共通仮設費 (0010)	式	1		216,000	
現場環境改善費 (0011)	式	1		216,000	
現場環境改善費(率計上) (0012)	式	1		216,000	
	市街地補正		市街地以外		
共通仮設費(率計上) (0013)	式	1		4,190,000	
	主たる工種		12:橋梁保全工事		

入力データリスト (本01)

工事名	三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0014)	式	1		19,442,029	
現場管理費 (0015)	式	1		12,919,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0016)	式	1		32,361,029	
一般管理費等 (0017)	式	1		6,328,971	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0018)	式	1		38,690,000	
消費税額及び地方消費税額 (0019)	式	1		3,869,000	
工事費計					

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
三厩停車場竜飛崎線橋梁補修(宇鉄沢橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020)	式	1		42,559,000	