

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰通砂 第7-5-3号

設計書番号 508-010-0089

六條間沢通常砂防工事

実施 設計書

東津軽郡外ヶ浜町字三厩六條間 地内

工 期 2 2 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 41.4 m		
	法面工	1	式
	コンクリート堰堤工	1	式
設計額	26,279,000 円 (内消費税 2,389,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤							
		式	1		11,973,729		
砂防土工							
		式	1		1,282,682		
埋戻し工							
		式	1		1,241,190		
埋戻し							内 1号
		m3	460		1,241,190		
基面整正工							
		式	1		9,944		
基面整正							内 2号
		m2	20		9,944		
法面整形工							
		式	1		31,548		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し						内 3号
		m2	70		31,548		
法面工							
		式	1		1,948,149		
法枠工							
		式	1		1,948,149		
プレキャスト法枠							内 4号
		m2	66		1,105,557		
天端コンクリート							内 5号
		m	14		220,386		
基礎コンクリート							内 6号
		m	17		342,095		

設計内訳書 (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小段コンクリート		m3	1		64,708		内 7号
小口止コンクリート		m3	2		215,403		内 8号
コンクリート堰堤工		式	1		8,557,214		
コンクリート堰堤本体工		式	1		8,557,214		
コンクリート	コンクリート規格: 土木(5) 18-5-40, 養生費: 一般養生, 生コンクリート割増額: 無し	m3	238		5,773,733		内 9号
目地版		m2	3		20,423		内 10号
水抜暗渠	管径: 600mm, 管種類: 外圧管1種, 管長さ: 8.8m	m	9		245,432		内 11号
止水板		m	4		20,516		内 12号
型枠		m2	150		2,497,110		内 13号
仮設工		式	1		185,684		
工事用道路工		式	1		164,527		
敷鉄板	鋼材規格: 22×1,524×6,096(mm), 作業区分: 設置・撤去	m2	139		164,527		内 14号
砂防仮締切工		式	1		21,157		

設計内訳書（本01）

工事名	六條間沢通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう締切							内 15号
		袋	15		21,157		
直接工事費							
		式	1		11,973,729		
共通仮設							
		式	1		2,054,148		
共通仮設費							
		式	1		496,148		
運搬費							
		式	1		316,148		
仮設材運搬費							内 16号
		t	24.1		316,148		
現場環境改善費							
		式	1		180,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		180,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,558,000		
純工事費							
		式	1		14,027,877		
現場管理費							
		式	1		5,779,000		
工事原価							
		式	1		19,806,877		
一般管理費等							
		式	1		4,083,123		

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：		
対象工事費	11,973,729	直接工事費	11,973,729	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,500	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		11,973,729	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		11,971,229		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.89%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		13.02%		0.00%
	計上額		1,558,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	11,973,729	直接工事費	11,973,729	
非対象額計（－）	2,500			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	2,500	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	11,971,229	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.51%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.51%		0.00%	
計上額	180,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	316,148				
運搬費	316,148	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,054,148

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	14,027,877	単独（追加工事）直接工事費	11,973,729	単独（追加工事）共通仮設費	2,054,148
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		14,027,877	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		14,025,377		0	0
現場管理費 率（補正前）		40.03%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.36%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		41.20%		0.00%	
計上額		5,779,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	19,806,877				
純工事費	14,027,877	現場管理費	5,779,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		19,806,877	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		19,804,377		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.60%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.60%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		19,806,877		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		4,083,123			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			11,973,729
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,973,729
	共通仮設費 (率分)	11,973,729	13.02	1,558,000
	運搬費			316,148
現場環境改善費対象工事費				11,973,729
	現場環境改善費 (率分)	11,971,229	1.51	180,000
現場管理費対象純工事費				14,027,877
	現場管理費	14,027,877	41.20	5,779,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				19,806,877
	一般管理費等	19,806,877	20.60	4,083,123
	業務委託費			0
工事価格				23,890,000
消費税等相当額				2,389,000
工事費計				26,279,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	埋戻し							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上						02-01-03	
CB210410		m3	456	1,152	525,312		管理費区分：0	
積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満						02-01-02	
CB210020		m3	491	265	130,115		管理費区分：0	
土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下						02-01-02	
CB210110		m3	491	1,193	585,763		管理費区分：0	
合計					1,241,190			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	基面整正							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
基面整正							02-01-03	
CB210080		m2	22	452	9,944		管理費区分：0	
合計					9,944			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,※質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	66	478	31,548		02-02-01 管理費区分:0	
合計					31,548			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	プレキャスト法枠							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
プレキャストブロック設置 (中詰除く) WB220310	1個/m2,有,無,標準(1.0)	m2	66.4	11,170	741,688		単 1号 02-02-01 管理費区分:0	
コンクリート CB240010	小型構造物,クレーン車打設,土木(2)・港湾(5) 18-8-40,一般養生,打設高約17m以下、距離約17m以下,標準,全ての	m3	5.7	39,780	226,746		02-03-01 管理費区分:0	
敷砂利 WB220311	標準	m3	13.3	10,310	137,123		単 2号 02-02-01 管理費区分:0	
合計					1,105,557			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	天端コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての	m3	1.7	39,780	67,626		02-03-01 管理費区分: 0	
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	15.2	10,050	152,760		02-02-06 管理費区分: 0	
合計					220,386			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	基礎コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(2)・港湾(5) 18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,	m3	1	26,640	26,640		02-03-01 管理費区分:0
CB240010							
型枠	一般型枠,均しコンクリート	m2	3.3	5,829	19,235		02-02-06 管理費区分:0
CB240210							
コンクリート	小型構造物,クレーン車打設,土木(2)・港湾(5) 18-8-40,一般養生,打設高約17m以下,距離約17m以下,標準,全ての	m3	3	39,780	119,340		02-03-01 管理費区分:0
CB240010							
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	17.6	10,050	176,880		02-02-06 管理費区分:0
CB240210							
合計					342,095		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	小段コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての	m3	1.4	39,780	55,692		02-03-01 管理費区分: 0	
基礎砕石 CB221110	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	4.6	1,960	9,016		02-02-02 管理費区分: 0	
合計					64,708			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	小口止コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての	m3	1.6	39,780	63,648		02-03-01 管理費区分: 0	
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	15.1	10,050	151,755		02-02-06 管理費区分: 0	
合計					215,403			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	コンクリート	コンクリート規格:土木(5) 18-5-40,養生費:一般養生,生コンクリート割増額:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部コンクリート打設 WB330440	30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5) 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	m3	237.7	24,290	5,773,733		単 3号 03-03-02 管理費区分:0
合計					5,773,733		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	目地版						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地版 CB224710	30m2未満,瀝青質目地版t=10	m2	3.4	6,007	20,423		02-02-18 管理費区分:0
合計					20,423		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	水抜暗渠	管径:600mm, 管種類:外圧管1種, 管長さ:8.8m						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ヒューム管(B形管) CB222860	据付, 600mm, 無し, 外圧管1種, 全ての費用	m	8.8	27,890	245,432		02-02-05 管理費区分: 0	
合計					245,432			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	止水板							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
止水板設置 WB330390	CC 300×7	m	3.6	5,699	20,516		単 4号 02-02-04 管理費区分: 0	
合計					20,516			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠 WB330850	残存型枠, 無し, 標準	m2	103	13,440	1,384,320		単 5号 03-03-02 管理費区分: 0
残存型枠及び残存化粧型枠 WB330850	残存化粧型枠, 無し, 標準	m2	49	22,710	1,112,790		単 6号 03-03-02 管理費区分: 0
合計					2,497,110		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	敷鉄板	鋼材規格: 22×1,524×6,096(mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	139.4	455	63,427		単 7号 02-05-16 管理費区分: 0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm), 無, 60日, 無, 有	枚	15	6,740	101,100		単 8号 02-05-16 管理費区分: 0
合計					164,527		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	土のう締切							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
大型土のう工 WB252730	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	15	1,123	16,845		単 9号 02-05-10 管理費区分: 0	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、65.0km以下	t	0.05	36,240	1,812		01-02-02 管理費区分: 0	
処分費(t) WB020052		t	0.05	50,000	2,500		単 10号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					21,157			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	仮設材運搬費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 61.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	24.06	5,070	121,984		単 11号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 61.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	24.06	5,070	121,984		単 11号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	24.06	3,000	72,180		単 12号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					316,148			

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB220310	フレキストブロック設置 (中詰除く)	1個/m2, 有, 無, 標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	11,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	2.778	36,210	100,591	管理費区分: 0	
	ブロック工						[] [1]	
	R0108		人	2.778	31,520	87,562	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	8.333	22,640	188,659	管理費区分: 0	
	コンクリートブロック 法枠ブロックD類							
	Y000361000001		m2	100	5,010	501,000	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000						[] [1]	
	L001130006		日	2.778	52,400	145,567	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	18%	式	1		93,621	管理費区分: 0	
	合計					1,117,000		
	単価					11,170	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB220311	敷砂利	標準	単位	m3	単位数	10	単価	10,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							
	R0102		人	1	22,640	22,640	管理費区分：0	
	砂利 再生クラッシュラン RC-40							
	Y000247000001		m3	12	4,500	54,000	管理費区分：0	
	バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0.8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 0時間						単 13号 90-02-02
	K0202053		時間	2	13,220	26,440	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		20	管理費区分：0	
	合計					103,100		
	単価					10,310	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB330440	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5)) 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	単位	m3	単位数量	100	単価	24,290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	1.8	36,210	65,178	管理費区分:0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	4	30,700	122,800	管理費区分:0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	4.8	22,640	108,672	管理費区分:0	
	生コンクリート 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%							
	Z230210035		m3	104	19,250	2,002,000	管理費区分:0	
	ラフテレックレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							
	L001130006		日	1.6	52,400	83,840	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	16%	式	1		46,510	管理費区分:0	
	合計					2,429,000		
	単価					24,290	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB330390	止水板設置	CC 300×7	単位	m	単位数量	10	単価	5,699
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.3	36,210	10,863	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.8	22,640	18,112	管理費区分：0	
	塩 ^レ 止水板 CC 300×7							
	Z004752017		m	10.9	2,570	28,013	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
	合計					56,990		
	単価					5,699	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠,無し,標準	単位	m2	単位数量	100	単価	13,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	1.6	36,210	57,936	管理費区分:0	
	型わく工						[] [1]	
	R0133		人	5	36,720	183,600	管理費区分:0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	3.2	22,640	72,448	管理費区分:0	
	溶接工						[] [1]	
	R0113		人	2.7	31,010	83,727	管理費区分:0	
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							
	L001130006		日	1.7	52,400	89,080	管理費区分:0	
	型枠 残存型枠(組立部材含む)							
	Y000385000001		m2	106	7,381	782,386	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	19%	式	1		74,823	管理費区分:0	
	合計					1,344,000		
	単価					13,440	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠,無し,標準	単位	m2	単位数量	100	単価	22,710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	2.1	36,210	76,041	管理費区分:0 [] [1]	
	R0133		人	5.1	36,720	187,272	管理費区分:0 [] [1]	
	R0102		人	3.5	22,640	79,240	管理費区分:0 [] [1]	
	R0113		人	2.7	31,010	83,727	管理費区分:0 [] [1]	
	L001130006		日	1.9	52,400	99,560	管理費区分:0	
	Y000385000002		m2	106	15,746	1,669,076	管理費区分:0	
	ZS8000004	18%	式	1		76,084	管理費区分:0 [1] []	
合計						2,271,000		
単価						22,710	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	455
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.295	36,210	10,681	管理費区分：0	
	とび工						[] [1]	
	R0106		人	0.295	31,930	9,419	管理費区分：0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	0.295	22,640	6,678	管理費区分：0	
	ハックホリ(クローラ型)運転						単 14号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0.295	62,030	18,298	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		444	管理費区分：0	
	合計					45,520		
	単価					455	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					100		50,000
	Y007600001001		t	100	50,000	5,000,000	管理費区分：T
	合計					5,000,000	
	単価					50,000	円/t

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 61 .1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					1		5,070
	Z006810107		t	1	5,070	5,070	管理費区分：0
	合計					5,070	
	単価					5,070	円/t

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 K0202053	ハックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0.8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	13,220
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)	R0114	人	0.17	35,090	5,965	管理費区分: 0		
軽油	Z006702002	L	15	131	1,965	管理費区分: 0		
ハックホウ(クロー型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	M000202053	時間	1	5,290	5,290	管理費区分: 0		
合計					13,220			
単価					13,220	円/時間		

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	131	15,589	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分:0	
	合計					62,030		
	単価					62,030	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
砂防堰堤 (0001)	式	1		11,973,729	
砂防土工 (0002)	式	1		1,282,682	
埋戻し工 (0003)	式	1		1,241,190	工種 07:砂防・地すべり等工事
埋戻し (0004)	m3	460		1,241,190	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	456	1,152	525,312	CB210410 1096.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	11.128		128.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			10.59		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
六條間沢通常砂防工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[ハットカト式] 運転質量0.5~0.6t	%	1.784		20.54	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 1.65 標準単価 1,260 地区単価 1,430		
タンパ及びビラマ 質量 60~80kg	%	0.075		0.86	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 0.07 標準単価 471 地区単価 533		
特殊作業員	%	29.893		344.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 28.92 標準単価 28,300 地区単価 30,700		
普通作業員	%	22.022		253.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			標準構成比 25.93 標準単価 25,400 地区単価 22,640		

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)	%	24.689		284.2	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	10.312		118.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.083		0.96	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.014		1.04	管理費区分 0	
積込(ルース)	m3	491		130,115	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0	
	J01 土質		土砂			
	J02 作業内容		土量50,000m3未満			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
六條間沢通常砂防工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハックホリ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.983		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			42.39		
			21,500		
			22,900		
運転手(特殊)	%	42.717		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			38.74		
			28,900		
			35,090		
軽油	%	16.269		43.15	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			18.87		
			138		
			131		
諸雑費	%	0.031		0.15	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	491		585,763	CB210110 1050.3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
	J01 土砂等発生現場	標準			

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数	1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増		
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下			潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.811		498.4	M000301005		
	標準構成比		44.67		管理費区分	0	
	標準単価		20,847		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		21,400		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)	
	供用日当りの損耗品費		747		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(一般)	%	45.729		545.1	R0115		
	標準構成比		40.44		管理費区分	0	
	標準単価		23,600		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		30,290		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	12.449		148.4	Z006702002		
	標準構成比		14.89		管理費区分	0	
	標準単価		138		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		131		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.011		1.1	管理費区分	0	
基面整正工					オプション入力		

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0005)	式	1		9,944	工種 07:砂防・地すべり等工事
基面整正 (0006)	m2	20		9,944	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基面整正	m2	22	452	9,944	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	100		
		標準単価	25,400		
		地区単価	22,640		
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0
法面整形工 (0007)	式	1		31,548	工種 07:砂防・地すべり等工事

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
六條間沢通常砂防工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
法面整形(盛土部) (0008)(P)	m2	70		31,548	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 法面締固め		無し			
Q02 現場制約		無し			
Q03 法面整形費		法面整形			
Q04 土砂購入費		計上しない			
法面整形	m2	66	478	31,548	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		盛土部			
J02 法面締固めの有無		無し			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		粘性土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.426		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.87		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	28.429		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			33.62		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	33.01		157.8	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.67		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
土木一般世話役	%	15.139		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.66		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
軽油	%	10.97		52.44	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.18		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.026		0.19	管理費区分 0
法面工 (0009)	式	1		1,948,149	
法枠工 (0010)	式	1		1,948,149	工種 07:砂防・地すべり等工事

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
プレキャスト法枠 (0011)	m2	66		1,105,557	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャストブロック設置 (中詰除く)	m2	66.4	11,170	741,688	WB220310 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 プレキャストブロック使用量(実数入力)		1個/m2			
J02 アンカーの有無		有			
J03 吸出し防止材の有無		無			
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
コンクリート	m3	5.7	39,780	226,746	CB240010 40569.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		クレーン車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下			
J09 ラフテレンクレーン賃料補正		標準			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	6.862		2,729	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0
	標準構成比		5.35		
	標準単価		38,800		
	地区単価		48,800		

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	0.269		107.1	管理費区分	0	
普通作業員	%	21.739		8,646	R0102		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
	標準構成比		23.91		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)	
	標準単価		25,400		労調係数	1.000	00-00 0
	地区単価		22,640		豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	9.828		3,909	R0125		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
	標準構成比		8.25		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)	
	標準単価		31,000		労調係数	1.000	00-00 0
	地区単価		36,210		豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	7.711		3,067	R0101		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
	標準構成比		6.97		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)	
	標準単価		28,300		労調係数	1.000	00-00 0
	地区単価		30,700		豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	1.988		790.5	管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	51.596		20,521	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.33		
標準単価			20,400		
地区単価			19,350		
諸雑費	%	0.007		10.4	管理費区分 0
敷砂利	m3	13.3	10,310	137,123	WB220311 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ハック材の供用日当り運転時間		標準			
天端コンクリート (0012)	m	14		220,386	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	1.7	39,780	67,626	CB240010 40569.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		クレーン車打設			

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		労調係数	1.000	00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増		
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下			潮間割増	0%	係数ランク 1
J09 ラフテレンクレーン賃料補正		標準			単価補正		
J13 費用の内訳		全ての費用					
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	6.862		2,729	L001130004		
標準構成比			5.35		管理費区分	0	
標準単価			38,800		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			48,800		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	0.269		107.1	管理費区分	0	
普通作業員	%	21.739		8,646	R0102		
標準構成比			23.91		管理費区分	0	
標準単価			25,400		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			22,640		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	9.828		3,909	R0125		
標準構成比			8.25		管理費区分	0	
標準単価			31,000		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			36,210		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員					R0101		

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	7.711		3,067	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.97		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	1.988		790.5	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	51.596		20,521	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.33		
標準単価			20,400		
地区単価			19,350		
諸雑費	%	0.007		10.4	管理費区分 0
型枠	m2	15.2	10,050	152,760	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
標準構成比			44.28		
標準単価			30,000		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			30.82		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.86		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
基礎コンクリート (0013)	m	17		342,095	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
豪雪割増					豪雪割増
潮間割増					潮間割増 0% 係数ランク 1
週休2日補正					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	1	26,640	26,640	CB240010 27663.0
J01 構造物種別					管理費区分 0
J02 打設工法					歩 2026.04 単 2026.04
J03 コンクリート規格					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J04 設計日打設量					労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類					豪雪割増
J06 圧送管延長距離区分					潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳					単価補正
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]					M000903010
圧送能力 90~110m3/h	%	4.231		1,127	管理費区分 0
標準構成比			3.85		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			52,800		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
地区単価			55,900		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	7.894		2,103	R0102
標準構成比			8.53		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			22,640		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	3.529		940.2	R0125
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比		2.91		歩 2026.04 単 2026.04	
	標準単価		31,000		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
	地区単価		36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	3.109		828.2	R0101	
	標準構成比		2.76		管理費区分 0	
	標準単価		28,300		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		30,700		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	2.206		587.7	R0114	
	標準構成比		1.75		管理費区分 0	
	標準単価		28,900		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		35,090		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	0.462		123	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.771		20,718	Z230210240	
	標準構成比		78.96		管理費区分 0	
	標準単価		20,400		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		19,350		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	0.759		202.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.77		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.006		1.92	管理費区分 0
型枠	m2	3.3	5,829	19,235	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類			一般型枠		
J02 構造物の種類			均しコンクリート		
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.78		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			19.9		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	6.209		361.9	単価補正	
	標準構成比		6.07		R0125	
	標準単価		31,000		管理費区分	0
	地区単価		36,210		歩	2026.04 単 2026.04
					単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分	0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分	0
コンクリート	m3	3	39,780	119,340	CB240010	40569.0
	J01 構造物種別	小型構造物			管理費区分	0
	J02 打設工法	クレーン車打設			歩	2026.04 単 2026.04
	J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 18-8-40			単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)
	J05 養生工の種類	一般養生			労調係数	1.000 00-00 0
	J08 打設高さ、水平打設距離	打設高約17m以下、距離約17m以下			豪雪割増	
	J09 ラフテレンクレーン賃料補正	標準			潮間割増	0% 係数ランク 1
	J13 費用の内訳	全ての費用			単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	6.862		2,729	L001130004	
	標準構成比		5.35		管理費区分	0
	標準単価		38,800		歩	2026.04 単 2026.04
	地区単価		48,800		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.269		107.1	管理費区分 0
普通作業員	%	21.739		8,646	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			23.91		
	標準構成比		25,400		
	標準単価		22,640		
	地区単価				
土木一般世話役	%	9.828		3,909	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.25		
	標準構成比		31,000		
	標準単価		36,210		
	地区単価				
特殊作業員	%	7.711		3,067	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.97		
	標準構成比		28,300		
	標準単価		30,700		
	地区単価				
その他(労務)	%	1.988		790.5	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	51.596		20,521	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
	標準構成比		53.33		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			20,400		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
地区単価			19,350		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.007		10.4	管理費区分 0
型枠	m2	17.6	10,050	176,880	CB240210 9147.6
					管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.04 単 2026.04
J02 構造物の種類		小型構造物			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工	%	49.331		4,957	R0133
					管理費区分 0
標準構成比			44.28		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			30,000		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102
					管理費区分 0
標準構成比			30.82		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			25,400		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
六條間沢通常砂防工事					
標準構成比	%	12.609	11.86	1,267	管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			36,210		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
小段コンクリート (0014)	m3	1		64,708	オプション入力
					第0007号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	1.4	39,780	55,692	CB240010 40569.0
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分 0
J02 打設工法		クレーン車打設			歩 2026.04 単 2026.04
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下			豪雪割増
J09 ラフテレンクレーン賃料補正		標準			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]					L001130004

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
16t吊	%	6.862		2,729	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		5.35		
	標準単価		38,800		
	地区単価		48,800		
その他(機械)	%	0.269		107.1	管理費区分 0
普通作業員	%	21.739		8,646	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		23.91		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
土木一般世話役	%	9.828		3,909	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		8.25		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
特殊作業員	%	7.711		3,067	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比		6.97		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	1.988		790.5	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	51.596		20,521	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			53.33		
			20,400		
			19,350		
諸雑費	%	0.007		10.4	管理費区分 0
基礎碎石	m2	4.6	1,960	9,016	CB221110 1335.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.767		73.83	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.01		
			8,800		
			9,710		
その他(機械)	%	0.022		0.44	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	%	21.635		424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		35.62			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
特殊作業員	%	11.119		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		15.04			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
運転手(特殊)	%	11.542		226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		13.95			
	標準単価		28,900			
	地区単価		35,090			
土木一般世話役	%	7.144		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		8.98			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
六條間沢通常砂防工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	0.356		6.98	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	%	41.322		809.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		16.17		
	標準単価		1,200		
	地区単価		4,500		
軽油	%	3.015		59.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		4.66		
	標準単価		138		
	地区単価		131		
その他(材料)	%	0.064		1.25	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		0.52	管理費区分 0
小口止コンクリート (0015)	m3	2		215,403	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
六條間沢通常砂防工事					
コンクリート	m3	1.6	39,780	63,648	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB240010 40569.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		クレーン車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下			
J09 ラフテレンクレーン賃料補正		標準			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	6.862		2,729	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	5.35		
		標準単価	38,800		
		地区単価	48,800		
その他(機械)	%	0.269		107.1	管理費区分 0
普通作業員	%	21.739		8,646	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	23.91		
		標準単価	25,400		
		地区単価	22,640		
土木一般世話役	%	9.828		3,909	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
		標準構成比	8.25		

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価			31,000		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)
地区単価			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	7.711		3,067	R0101	
標準構成比			6.97		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.04	単 2026.04
地区単価			30,700		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	1.988		790.5	管理費区分	0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	51.596		20,521	Z230210240	
標準構成比			53.33		管理費区分	0
標準単価			20,400		歩 2026.04	単 2026.04
地区単価			19,350		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.007		10.4	管理費区分	0
型枠	m2	15.1	10,050	151,755	CB240210	9147.6
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分	0
J02 構造物の種類		小型構造物			歩 2026.04	単 2026.04
					単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
型わく工	%	49.331		4,957	単価補正		
	標準構成比		44.28		R0133		
	標準単価		30,000		管理費区分 0		
	地区単価		36,720		歩 2026.04 単 2026.04		
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102		
	標準構成比		30.82		管理費区分 0		
	標準単価		25,400		歩 2026.04 単 2026.04		
	地区単価		22,640		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125		
	標準構成比		11.86		管理費区分 0		
	標準単価		31,000		歩 2026.04 単 2026.04		
	地区単価		36,210		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0		
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0		
コンクリート堰堤工							

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0016)	式	1		8,557,214		
コンクリート堰堤本体工 (0017)	式	1		8,557,214	工種 07:砂防・地すべり等工事	
コンクリート (0018)	m3	238		5,773,733	第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 現場ﾌﾟﾗﾝﾄ使用条件	使用しない			
		Q02 コンクリート規格	土木(5) 18-5-40			
		Q03 養生費	一般養生			
		Q04 生コンクリート割増額	無し			
		Q06 打設方法	クレーン打設(平均高30m以下)			
		Q07 コンクリート費(平均高30m以下)	一般部コンクリート打設			
		Q08 ﾉﾝｸﾞ費	計上しない			
		Q09 岩盤清掃費	計上しない			
		Q11 特殊養生費	計上しない			
一般部コンクリート打設		m3	237.7	24,290	5,773,733	WB330440 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分	30m3/日以上80m3/日未満			
		J02 現場コンクリートﾌﾟﾗﾝﾄ使用の有無	無			
		J03 生コンクリートの規格	土木(5) 18-5-40			
		J04 生コンクリート割増額の有無	無			
		J05 養生方法	一般養生			
		J06 ﾚﾌﾚﾝｸﾞｸﾚﾝ賃料補正	標準(1.0)			
目地版 (0019)	m2	3		20,423	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
目地板	m2	3.4	6,007	20,423	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			47.36		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.72		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
標準構成比			35.6		
標準単価			1,190		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
六條間沢通常砂防工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			2,850		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
水抜暗渠 (0020) (P)	m	9		245,432	第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分		据付			
Q02 管径		600mm			
Q03 固定基礎		無し			
Q04 管種類		外圧管1種			
Q05 管長さ		8.8m			
Q06 水抜暗渠設置費		ヒューム管(B形管)			
Q07 ケーブルクレーンによる水抜暗渠設置費		計上しない			
ヒューム管(B形管)	m	8.8	27,890	245,432	CB222860 25665.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管径		600mm			
J03 固定基礎		無し			
J05 規格		外圧管1種			
J10 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%	1.876		523.1	L001010013 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.95		
標準単価			7,050		
地区単価			7,370		

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)	%	0.241		67.07	管理費区分 0	
普通作業員	%	8.923		2,488	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		10.88			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
運転手(特殊)	%	6.29		1,754	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		5.63			
	標準単価		28,900			
	地区単価		35,090			
土木一般世話役	%	3.891		1,085	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		3.62			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
特殊作業員	%	2.197		612.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		2.2			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.767		771.5	管理費区分 0
ヒューム管(外圧管1種)B形 600×50×2430	%	72.517		20,221	Z002500009 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			71.12		
			44,500		
			49,300		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	1.127		314.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.29		
			138		
			131		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(材料)	%	0.163		45.37	管理費区分 0
諸雑費	%	0.008		8.26	管理費区分 0
止水板 (0021)	m	4		20,516	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
止水板設置	m	3.6	5,699	20,516	WB330390
J01 止水板規格		CC 300×7			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠 (0022)	m2	150		2,497,110	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
残存型枠及び残存化粧型枠	m2	103	13,440	1,384,320	WB330850
J01 型枠材種別		残存型枠			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 水抜きパイプの有無		無し			
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準			
残存型枠及び残存化粧型枠	m2	49	22,710	1,112,790	WB330850
J01 型枠材種別		残存化粧型枠			管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
六條間沢通常砂防工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 水抜きパイプの有無 J04 ラフテレソクレン賃料補正		無し 標準			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0023)	式	1		185,684	
工食用道路工 (0024)	式	1		164,527	工種 99:
敷鉄板 (0025)	m2	139		164,527	第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	139.4	455	63,427	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	15	6,740	101,100	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力)		22×1,524×6,096(mm) 無 60日			

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無	無 有		豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
砂防仮締切工 (0026)	式	1		21,157	工種 99:
土のう締切 (0027)	袋	15		21,157	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	15	1,123	16,845	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分 J03 設置作業半径 J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		
現場発生品及び支給品運搬	t	0.05	36,240	1,812	CB010410 31963.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 65.0km以下		
トラック[クレーン装置付]					M000302010

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ヘーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.019		4,717	管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	45.15		16,358	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	39.475		14,302	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.25		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
軽油	%	2.353		852.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.81		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.003		10.4	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 (t)	t	0.05	50,000	2,500	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0028)	式	1		11,973,729	
共通仮設 (0029)	式	1		2,054,148	
共通仮設費 (0030)	式	1		496,148	
運搬費 (0031)	式	1		316,148	工種 99:
仮設材運搬費 (0032)	t	24.1		316,148	第0016号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	24.06	5,070	121,984	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
六條間沢通常砂防工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 片道運搬距離(実数入力)		61.1km			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	24.06	5,070	121,984	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.04 単 2026.04
J02 片道運搬距離(実数入力)		61.1km			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	24.06	3,000	72,180	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.04 単 2026.04
現場環境改善費 (0033)	式	1		180,000	単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
現場環境改善費(率計上) (0034)	式	1		180,000	労調係数 1.000 00-00 0
市街地補正	市街地以外				豪雪割増
共通仮設費(率計上) (0035)	式	1		1,558,000	潮間割増 0% 係数ランク 1
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				単価補正
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		

入力データリスト (本01)

工事名	六條間沢通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0036)	式	1		14,027,877	
現場管理費 (0037)	式	1		5,779,000	
	施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.36%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0038)	式	1		19,806,877	
一般管理費等 (0039)	式	1		4,083,123	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0040)	式	1		23,890,000	
消費税額及び地方消費税額 (0041)	式	1		2,389,000	
工事費計 (0042)	式	1		26,279,000	