

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰砂メ 第2-1号

設計書番号 508-010-0058

奥村元区域砂防メンテナンス工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字奥平部 地内

工期 215日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 19.8 m		
	砂防土工	1	式
	排水構造物工	1	式
	擁壁工	1	式
設計額	23,859,000 円 (内消費税	2,169,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		10,256,542		
砂防土工							
		式	1		112,559		
掘削工							
		式	1		58,005		
掘削							内 1号
		m3	10		58,005		
埋戻し工							
		式	1		10,224		
埋戻し							内 2号
		m3	4		10,224		
残土処理工							
		式	1		44,330		
盛土締固							内 3号
		m3	10		2,600		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	10		41,730		
再構築工							
		式	1		392,134		
排水構造物工							
		式	1		218,925		
プレキャストU型側溝							内 5号
		m	20		218,925		
人家保全柵工							
		式	1		173,209		

設計内訳書 (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石防護柵設置		m	20		173,209		内 6号
擁壁工		式	1		659,629		
コンクリート工		式	1		270,324		
コンクリート		m3	1		21,312		内 7号
型枠		m2	8		47,214		内 8号
差筋アソカー		本	202		201,798		内 9号
表面処理工		式	1		389,305		
表面含浸工	高分子系	m2	45		209,170		内 10号
足場		掛m2	40		180,135		内 11号
仮設工		式	1		5,645,362		
工事用道路工(設置)		式	1		1,461,072		
路体(築堤)盛土		m3	70		72,150		内 12号
山土		m3	100		308,700		内 13号

設計内訳書 (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤(車道・路肩部)							内 14号
		m2	49		45,717		
敷鉄板							内 15号
		m2	386		403,154		
歩車道境界ブロック撤去							内 16号
		m	14		21,826		
大型土のう工							内 17号
		袋	50		425,550		
吸出し防止剤設置							内 18号
		m2	55		183,975		
仮設防護柵工							
		式	1		4,184,290		
仮設防護柵工	H=4.0m						内 19号
		m	13		4,184,290		
構造物取壊し工							
		式	1		3,446,858		
構造物撤去工							
		式	1		2,712,780		
コンクリート構造物取壊し							内 20号
		m3	40		2,712,780		
運搬処理工							
		式	1		734,078		
殻運搬	無筋Co						内 21号
		m3	41		627,598		
殻処分	無筋Co						内 22号
		m3	96.8		106,480		

設計内訳書（本01）

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接工事費								
		式	1		10,256,542			
共通仮設								
		式	1		2,375,652			
共通仮設費								
		式	1		991,652			
運搬費								
		式	1		833,652			
仮設材運搬費								内 23号
		t	67.2		833,652			
現場環境改善費								
		式	1		158,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		158,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,384,000			
純工事費								
		式	1		12,632,194			
現場管理費								
		式	1		5,319,000			
工事原価								
		式	1		17,951,194			
一般管理費等								
		式	1		3,738,806			
工事価格								
		式	1		21,690,000			

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：		
対象工事費	10,256,542	直接工事費	10,256,542	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	106,480	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		10,256,542	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		10,150,062		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		13.37%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		13.50%		0.00%
	計上額		1,384,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	10,256,542	直接工事費	10,256,542	
非対象額計（－）	106,480			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	106,480	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	10,150,062	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.56%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.56%		0.00%	
計上額	158,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	833,652				
運搬費	833,652	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,375,652

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	12,632,194	単独（追加工事）直接工事費	10,256,542	単独（追加工事）共通仮設費	2,375,652
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		12,632,194	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		12,525,714		0	0
現場管理費 率（補正前）		40.92%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.36%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		42.11%		0.00%	
計上額		5,319,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	17,951,194				
純工事費	12,632,194	現場管理費	5,319,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		17,951,194	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		17,844,714		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.81%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.81%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		17,951,194		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		3,738,806			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			10,256,542
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				10,256,542
	共通仮設費 (率分)	10,256,542	13.50	1,384,000
	運搬費			833,652
現場環境改善費対象工事費				10,256,542
	現場環境改善費 (率分)	10,150,062	1.56	158,000
現場管理費対象純工事費				12,632,194
	現場管理費	12,632,194	42.11	5,319,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				17,951,194
	一般管理費等	17,951,194	20.81	3,738,806
	業務委託費			0
工事価格				21,690,000
消費税等相当額				2,169,000
工事費計				23,859,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号		掘削							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
機械掘削工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)						単 1号 10-01-01 掘削		
DGD10020		m3	9	3,867	34,803		管理費区分:0		
機械掘削工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)						単 1号 10-01-01 床掘		
DGD10020		m3	6	3,867	23,202		管理費区分:0		
合計					58,005				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号		埋戻し							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3), 4m3/100m3						単 2号 10-01-01		
DGD10120		m3	4	2,556	10,224		管理費区分:0		
合計					10,224				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	盛土締固						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	10	260	2,600		02-01-02 管理費区分: 0
合計					2,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.5km以下	m3	10	4,173	41,730		02-01-02 管理費区分: 0
合計					41,730		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	プレキャストU型側溝							
	U型側溝	据付け,無し,無し,1種 300B 300×300×2000, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し	m	19.8	7,729	153,034		単 3号 01-10-01 管理費区分: 0
	WB821410							
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	32,750	32,750		02-03-01 管理費区分: 0
	CB240010							
	型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	4	5,829	23,316		02-02-06 管理費区分: 0
	CB240210							
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.3	32,750	9,825		02-03-01 管理費区分: 0
	CB240010							
	合計					218,925		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	落石防護柵設置							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
落石防護柵工(設置)							単 4号	
単価補正0.500		m	19.8	2,916	57,736		管理費区分:0	
落石防護柵工(撤去)							単 5号	
		m	19.8	5,832	115,473		管理費区分:0	
合計					173,209			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート							02-03-01	
CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,	m3	0.8	26,640	21,312		管理費区分:0	
合計					21,312			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	型枠							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06	
CB240210		m2	8.1	5,829	47,214		管理費区分: 0	
合計					47,214			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	差筋アンカー							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
差筋アンカー BD-13×600							管理費区分: 0	
ZZ99*01*01001		本	202	280	56,560			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						02-02-15	
CB224410		孔	202	719	145,238		管理費区分: 0	
合計					201,798			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	表面含浸工	高分子系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無						単 6号 06-03-03
WB820220		m2	44.8	1,807	80,953		管理費区分: 0
含浸材塗布	無し, 無し, 無, 高分子系						単 7号 06-03-03
DZ820010		m2	44.8	2,862	128,217		管理費区分: 0
合計					209,170		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)						単 8号 02-04-01
WB252110		掛m2	45	4,003	180,135		管理費区分: 0
合計					180,135		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	路体(築堤)盛土							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満						02-01-02
	CB210510		m3	74	975	72,150		管理費区分：0
	合計					72,150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	山土							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)							
	Z231365005		m3	98	3,150	308,700		管理費区分：0
	合計					308,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	路盤(車道・路肩部)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	下層路盤(車道・路肩部) CB410030	100mm, 1層施工, 再生クランチャー RC-40, 全ての費用	m2	49	933	45,717		03-03-02 管理費区分: 0
	合計					45,717		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	敷鉄板							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	385.5	455	175,402		単 9号 02-05-16 管理費区分: 0
	敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×3,048(mm), 無, 42日, 無, 有	枚	83	2,744	227,752		単 10号 02-05-16 管理費区分: 0
	合計					403,154		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	歩車道境界ブロック撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	歩車道境界ブロック撤去	再利用						03-03-07
	CB422540		m	14	1,559	21,826		管理費区分：0
	合計					21,826		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	大型土のう工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 11号 02-05-10
	WB252730		袋	50	8,511	425,550		管理費区分：0
	合計					425,550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	吸出し防止剤設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	吸出し防止材設置							02-02-17
	CB224720		m2	55	3,345	183,975		管理費区分：0
	合計					183,975		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	仮設防護柵工		H=4.0m					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	A-1型仮設防護柵工							単 12号
			m	13.4	308,959	4,140,050		管理費区分：0
	防音シート賃料							単 13号
			式	1		44,240		管理費区分：0
	合計					4,184,290		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	コンクリート構造物取壊し							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
油圧クレーン 工法		m3	40.4	63,470	2,564,188		単 14号 管理費区分：0	
コンクリートはつり CB224250	3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2	16	9,287	148,592		02-02-14 管理費区分：0	
合計					2,712,780			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	殻運搬		無筋Co					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) CB211150	80m以下	m3	41.2	7,019	289,182		02-01-04 管理費区分：0	
積込(コンクリート殻) CB224260	全ての費用	m3	41.2	1,218	50,181		02-02-14 管理費区分：0	
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 58.8km以下, 全ての費用	m3	41.2	6,996	288,235		02-02-07 管理費区分：0	
合計					627,598			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	殻処分	無筋Co					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 15号 01-02-02
	WB020052	t	96.8	1,100	106,480		管理費区分：0
合計					106,480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 53 .1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 16号 01-02-02
	WB010020	t	67.23	4,700	315,981		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 53 .1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 16号 01-02-02
	WB010020	t	67.23	4,700	315,981		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 17号 01-02-02
	WB010030	t	67.23	3,000	201,690		管理費区分：0
合計					833,652		

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	機械掘削工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	単位	m3	単価数量	100	単価	3,867
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	2.8	36,210	101,388	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	7.8	22,640	176,592	管理費区分:0	
	小型バックホリ運転[クローラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)							単 18号 10-01-01
	DGD10060		日	2.632	41,300	108,701	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		19	管理費区分:0	
	合計					386,700		
	単価					3,867	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3), 4m 3/100m3	単位	m3	単価数量	100	単価	2,556
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	2.5	36,210	90,525	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	3.8	22,640	86,032	管理費区分:0	
	小型バックホリ運転[クローラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)							単 18号 10-01-01
	DGD10060		日	1.754	41,300	72,440	管理費区分:0	
	刃ハ 締固め	全ての費用						02-01-03
	CB210450		m3	4	1,647	6,588	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		15	管理費区分:0	
	合計					255,600		
	単価					2,556	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	m	単価	金額	単価	5,832
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役							
	R0125		人	3.1	36,210	112,251	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	20.8	22,640	470,912	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		37	管理費区分：0	
	合計					583,200		
	単価					5,832	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	m	単価	金額	単価	5,832
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役							
	R0125		人	3.1	36,210	112,251	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	20.8	22,640	470,912	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		37	管理費区分：0	
	合計					583,200		
	単価					5,832	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し,無し,無し	単位	m2	単位数量	1	単価	1,807
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間		m2	1	1,807.44	1,807	管理費区分:0	
	合計					1,807		
	単価					1,807	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 DZ820010	含浸材塗布	無し,無し,無し,高分子系	単位	m2	単位数量	1	単価	2,862
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間		m2	1	1,108.74	1,108	管理費区分:0	
	コンクリート表面含浸材 高分子系(ローラー塗布工)、ロス率含む		m2	1	1,754	1,754	管理費区分:0	
	合計					2,862		
	単価					2,862	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	4,003
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	1.5	36,210	54,315	管理費区分: 0	
	とび工						[] [1]	
	R0106		人	4.5	31,930	143,685	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	2.7	22,640	61,128	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006					[] [1]	
			日	0.8	52,400	41,920	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	33%	式	1		99,252	管理費区分: 0	
	合計					400,300		
	単価					4,003	円/掛m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	455
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.295	36,210	10,681		管理費区分：0
	とび工							[] [1]
	R0106		人	0.295	31,930	9,419		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.295	22,640	6,678		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 19号 02-05-16 [] [1]
	WK250590		日	0.295	62,030	18,298		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1		444		管理費区分：0
	合計					45,520		
	単価					455		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 42日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	2,744
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数: 42日	枚	1	1,974	1,974	管理費区分: 0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001			枚	1	770	770	管理費区分: 0	
合計						2,744		
単価						2,744	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	8,511
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.294	36,210	10,645	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	0.294	30,700	9,025	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	0.294	22,640	6,656	管理費区分: 0	
	耐候性大型土のう φ110×高110cm 長期仮設3年対応						[] [1]	
	Z230431010		枚	10	4,300	43,000	管理費区分: 0	
	購入土						[] [1]	
	Z308010560		m3	10	1	10	管理費区分: 0	
	バックホ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					[] [1]	単 20号 02-05-10
	WK250500		日	0.294	52,780	15,517	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		257	管理費区分: 0	
	合計					85,110		
	単価					8,511	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	A-1型仮設防護柵工	単位	m	単位数量	1	単価	308,959
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	主柱 単管 L=5.0m φ48.6 単価補正0.200		本	5	534	2,670	単 21号 [] [1] 管理費区分：0
	横梁 単管 L=4.0m φ48.6 単価補正0.200		本	5	428	2,140	単 22号 [] [1] 管理費区分：0
	控木 単管 L=3.0m φ48.6 単価補正0.200		本	5	325.8	1,629	単 23号 [] [1] 管理費区分：0
	筋違 単管 L=3.0m φ48.6 単価補正0.200		本	20	325.8	6,516	単 24号 [] [1] 管理費区分：0
	防護網 亜鉛3.2mmメッキ 網目50m/m 単価補正0.300		m2	40	438	17,520	単 25号 [] [1] 管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1		5	[1][] 管理費区分：0
	とび工 R0106		人	3.9	31,930	124,527	管理費区分：0
	普通作業員 R0102		人	6.8	22,640	153,952	管理費区分：0
	合計					308,959	
	単価					308,959	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	油圧式工法	単位	m3	単位数量	10	単価	63,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員						
	R0101		人	4.56	30,700	139,992	管理費区分：0
	普通作業員						
	R0102		人	4.56	22,640	103,238	管理費区分：0
	軽作業員						
	R0103		人	4.56	18,670	85,135	管理費区分：0
	空気圧縮機運転 5.0m3/min						単 26号
			日	4.56	9,976	45,490	管理費区分：0
	油圧破砕機損料 油圧式ロック・コンクリートスプリッター						
	ZZ99*01*02001		日	4.56	33,200	151,392	管理費区分：0
	さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量20kg級						
	M000603003		日	4.56	949	4,327	管理費区分：0
	ウェッジセット L=450mm						
	ZZ99*01*02002		セット	0.3	72,400	21,720	管理費区分：0
	テーパークロスビット TX-22-46φ						
	ZZ99*01*02003		個	5	10,400	52,000	管理費区分：0
	テーパードット 22-HS-1000						
	ZZ99*01*02004		本	1.7	9,100	15,470	管理費区分：0
	ウェッジセットクリス						
	ZZ99*01*02005		缶	3.3	4,800	15,840	管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)						
	ZS3000004		式	1		96	管理費区分：0
	合計					634,700	

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
						100	単価 1,100
	Y007600001001		t	100	1,100	110,000	管理費区分：T
	合計					110,000	
	単価					1,100	円/t

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 53 .1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
						1	単価 4,700
	Z006810106		t	1	4,700	4,700	管理費区分：0
	合計					4,700	
	単価					4,700	円/t

2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 DGD10060	小型ハックホリ運転[クローラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		単位	日	単位数量	1	単価	41,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	1	30,700	30,700	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	17	131	2,227	管理費区分:0	
	小型ハックホリ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	機械条件:供用 持込						
	M000201016		供用日	1.78	4,700	8,366	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分:0	
	合計					41,300		
	単価					41,300	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	131	15,589	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分:0	
	合計					62,030		
	単価					62,030	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	52,780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	63	131	8,253	管理費区分: 0	
	ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t							
	L001010013		日	1.28	7,370	9,433	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分: 0	
	合計					52,780		
	単価					52,780	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	支柱 単管 L=5.0m φ48.6		単位	本	単位数量	1	単価	2,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ハ [°] イ [°] (STK500) 5000×48.6×2.4(先めつき)		Z231338005	m	5	534	2,670	管理費区分:0	
合計						2,670		
単価						2,670	円/本	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	横梁 単管 L=4.0m φ48.6		単位	本	単位数量	1	単価	2,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ハ [°] イ [°] (STK500) 4000×48.6×2.4(先めつき)		Z231338010	m	4	535	2,140	管理費区分:0	
合計						2,140		
単価						2,140	円/本	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	控木 単管 L=3.0m φ48.6		単位	本	単位数量	1	単価	1,629
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ハ [°] イ [°] (STK500) 3000×48.6×2.4(先めつき)		Z231338015	m	3	543	1,629	管理費区分:0	
合計						1,629		
単価						1,629	円/本	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	筋違 単管 L=3.0m φ48.6		単位	本	単位数量	1	単価	1,629
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ハ [°] イ [°] (STK500) 3000×48.6×2.4(先めつき)		Z231338015	m	3	543	1,629	管理費区分:0	
合計						1,629		
単価						1,629	円/本	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	防護網 亜鉛3.2mmメッキ 網目50m/m		単位	m2	単位数量	1	単価	1,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 金網 Z-G3 3.2×50mm		Z004332003	m2	1	1,460	1,460	管理費区分：0	
合計						1,460		
単価						1,460	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	空気圧縮機運転 5.0m3/min		単位	日	単位数量	1	単価	9,976
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 ミネローラー		Z304010070001	L	44	131	5,764	管理費区分：0	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー] 排出ガス対策型(第1次基準)5.0m3/min		機械条件: 供用 持込	供用日	1.56	2,700	4,212	管理費区分：0	
合計						9,976		
単価						9,976	円/日	

登 録 単 価

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001006000001	吸出し防止材		m2	2,900	2026	4	確定
Y007600001001	処分費	無筋Co	t	1,100	2026	4	確定
Z304010070001	軽油	マイクロ	L	131	2026	4	確定
ZZ99*01*01001	差筋アンカー	BD-13×600	本	280	2026	4	確定
ZZ99*01*02001	油圧破砕機損料	油圧式ロック・コンクリートスプラッター	日	33,200	2026	4	確定
ZZ99*01*02002	ウェッジセット	L=450mm	セット	72,400	2026	4	確定
ZZ99*01*02003	テーパークロスビット	TX-22-46 φ	個	10,400	2026	4	確定
ZZ99*01*02004	テーパードット	22-HS-1000	本	9,100	2026	4	確定
ZZ99*01*02005	ウェッジセットクリス		缶	4,800	2026	4	確定
ZZ99*01*04001	防音シート(基本料)	H3.4m×W1.8m	枚	1,980	2026	4	確定
ZZ99*01*04002	防音シート(リース料)	H3.4m×W1.8m	枚・日	75	2026	4	確定
ZZ99*01*04003	防音シート(基本料)	H3.4m×W0.6m	枚	720	2026	4	確定
ZZ99*01*04004	防音シート(リース料)	H3.4m×W0.6m	枚・日	70	2026	4	確定

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1		10,256,542	
砂防土工 (0002)	式	1		112,559	
掘削工 (0003)	式	1		58,005	工種 07:砂防・地すべり等工事
掘削 (0004)	m3	10		58,005	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械掘削工(小型ハックホ)	m3	9	3,867	34,803	DGD10020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- J01 小型ハックホ規格 -----		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)			
機械掘削工(小型ハックホ)	m3	6	3,867	23,202	DGD10020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
----- J01 小型ハックホ規格 -----		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)			

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
埋戻し工 (0005)	式	1		10,224	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 07:砂防・地すべり等工事
埋戻し (0006)	m3	4		10,224	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械投入埋戻し工(小型ハックホ)	m3	4	2,556	10,224	DGD10120 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 小型ハックホ規格		排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)			
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)		4m3/100m3			
残土処理工 (0007)	式	1		44,330	工種 07:砂防・地すべり等工事
盛土締固 (0008)	m3	10		2,600	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土	m3	10	260	2,600	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 施工幅員		4.0m以上			CB210510 240.29
J02 施工数量		20,000m3未満			管理費区分 0
J03 障害の有無		無し			歩 2026.04 単 2026.04
フルトローサ [湿地] 7t級	%	11.271		29.37	単価地区 今別町
標準構成比			10.87		労調係数 1.000 00-00 0
標準単価			6,010		豪雪割増
地区単価			6,760		潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正					単価補正
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11~12t	%	6.094		15.88	L001005006
標準構成比			6.44		管理費区分 0
標準単価			11,200		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			11,500		単価地区 今別町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	52.113		135.8	R0114
標準構成比			46.57		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			35,090		単価地区 今別町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
普通作業員	%	17.372		45.27	単価補正		
	標準構成比		21.14		R0102		
	標準単価		25,400		管理費区分 0		
	地区単価		22,640		歩 2026.04 単 2026.04		
					単価地区 今別町		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	13.109		34.16	Z006702002		
	標準構成比		14.98		管理費区分 0		
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04		
	地区単価		131		単価地区 今別町		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.041		0.12	管理費区分 0		
土砂等運搬 (0009) (P)	m3	10		41,730	第0004号内訳書		
					単位数量 1 m3		
					管理費区分 0		
	Q01 土砂等発生現場	標準			歩 2026.04 単 2026.04		
	Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 今別町		
	Q03 運搬費	土砂等運搬			労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)		
土砂等運搬	m3	10	4,173	41,730	CB210110 3676.2		
	J01 土砂等発生現場	標準			管理費区分 0		
					歩 2026.04 単 2026.04		

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下			単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.8		1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	45.731		1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290		
軽油	%	12.454		519.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 131		
諸雑費	%	0.015		1.4	管理費区分 0
再構築工					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策																																																						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要																																																						
(0010)	式	1		392,134																																																							
排水構造物工 (0011)	式	1		218,925	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事																																																						
プレキャストU型側溝 (0012)	m	20		218,925	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)																																																						
U型側溝	m	19.8	7,729	153,034	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">J01 作業区分</td> <td style="width: 30%;">据付け</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J02 L=1000・L=4000の使用の有無</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J03 夜間作業の有無</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J04 U型側溝の種類</td> <td>1種 300B 300×300×2000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J06 U型側溝の規格・仕様</td> <td>L=2000mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J07 U型側溝の質量</td> <td>1000kg/個以下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J08 時間的制約の有無</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J09 施工箇所における補正</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J10 基礎砕石施工の有無</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							J01 作業区分	据付け					J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					J03 夜間作業の有無	無し					J04 U型側溝の種類	1種 300B 300×300×2000					J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					J08 時間的制約の有無	無し					J09 施工箇所における補正	無し					J10 基礎砕石施工の有無	無し			
	J01 作業区分	据付け																																																									
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し																																																									
	J03 夜間作業の有無	無し																																																									
	J04 U型側溝の種類	1種 300B 300×300×2000																																																									
	J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm																																																									
	J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下																																																									
	J08 時間的制約の有無	無し																																																									
	J09 施工箇所における補正	無し																																																									
	J10 基礎砕石施工の有無	無し																																																									
コンクリート	m3	1	32,750	32,750	CB240010 34148.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1																																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">J01 構造物種別</td> <td style="width: 30%;">無筋・鉄筋構造物</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J02 打設工法</td> <td>人力打設</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J03 コンクリート規格</td> <td>土木(2)・港湾(5) 18-8-40</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J05 養生工の種類</td> <td>一般養生</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J07 現場内小運搬の有無</td> <td>有り</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					J02 打設工法	人力打設					J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 18-8-40					J05 養生工の種類	一般養生					J07 現場内小運搬の有無	有り																											
	J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物																																																									
	J02 打設工法	人力打設																																																									
	J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 18-8-40																																																									
	J05 養生工の種類	一般養生																																																									
	J07 現場内小運搬の有無	有り																																																									

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	19.693		6,449	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		21.19		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
特殊作業員	%	7.396		2,422	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		6.54		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
土木一般世話役	%	7.185		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		5.9		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
その他(労務)	%	2.477		811.1	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	63.242		20,710	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0
	標準構成比		63.94		
	標準単価		20,400		
	地区単価		19,350		

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.007		4.9	管理費区分	0	
型枠	m2	4	5,829	23,316	CB240210	5104.7	
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	今別町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
型わく工	%	62.996		3,672	R0133		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	今別町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
標準構成比			58.78				
標準単価			30,000				
地区単価			36,720				
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	今別町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
標準構成比			19.9				
標準単価			25,400				
地区単価			22,640				
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
標準構成比			6.07				

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区 今別町
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
コンクリート	m3	0.3	32,750	9,825	CB240010 34148.0
					管理費区分 0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.04 単 2026.04
J02 打設工法		人力打設			単価地区 今別町
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	19.693		6,449	R0102
					管理費区分 0
標準構成比			21.19		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			25,400		単価地区 今別町
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	7.396		2,422	R0101
					管理費区分 0
標準構成比			6.54		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			28,300		単価地区 今別町
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	7.185		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.9		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	2.477		811.1	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	63.242		20,710	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			63.94		
			20,400		
			19,350		
諸雑費	%	0.007		4.9	管理費区分 0
人家保全柵工 (0013)	式	1		173,209	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
落石防護柵設置 (0014)	m	20		173,209	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
落石防護柵工(設置)	m	19.8	2,916	57,736	オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.500	
土木一般世話役	人	3.1	36,210	112,251	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	20.8	22,640	470,912	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		37	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町	

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落石防護柵工(撤去)	m	19.8	5,832	115,473	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	3.1	36,210	112,251	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	20.8	22,640	470,912	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		37	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
擁壁工 (0015)	式	1		659,629	オプション入力
コンクリート工 (0016)	式	1		270,324	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
コンクリート (0017)	m3	1		21,312	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.8	26,640	21,312	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物		
		J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設		
		J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 18-8-40		
		J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満		
		J05 養生工の種類	一般養生		
		J06 圧送管延長距離区分	延長無し		
		J13 費用の内訳	全ての費用		
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	%	4.231		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町
		標準構成比	3.85		
		標準単価	52,800		

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			55,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	7.894		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.53		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	3.529		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.91		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	3.109		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.76		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
運転手(特殊)	%	2.206		587.7	R0114 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			1.75 28,900 35,090		歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.462		123	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	77.771	78.96 20,400 19,350	20,718	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.759	0.77 138 131	202.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		1.92	管理費区分 0
型枠 (0018)	m2	8		47,214	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠	m2	8.1	5,829	47,214	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比		58.78			
標準単価		30,000			
地区単価		36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比		19.9			
標準単価		25,400			
地区単価		22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町
標準構成比		6.07			
標準単価		31,000			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
差筋アンカー (0019)	本	202		201,798	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
差筋アンカー BD-13×600	本	202	280	56,560	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	202	719	145,238	CB224410 684.28 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
奥村元区域砂防メンテナンス工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[カ ³ ソリエンション駆動] 2kVA	%	1.222		8.79	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.03		
標準単価			455		
地区単価			568		
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38~40mm	%	0.72		5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.72		
標準単価			267		
地区単価			281		
その他(機械)	%	0.443		3.19	管理費区分 0
特殊作業員	%	46.974		338	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			45.54		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
普通作業員	%	15.718		113.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
標準構成比			18.55		

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	標準単価		25,400		単価地区 今別町		
	地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
土木一般世話役	%	15.093		108.6	R0125		
	標準構成比		13.59		管理費区分 0		
	標準単価		31,000		歩 2026.04 単 2026.04		
	地区単価		36,210		単価地区 今別町		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
その他(労務)	%	17.872		128.6	管理費区分 0		
ガソリン レギュラー	%	1.575		11.33	Z006704001		
	標準構成比		1.89		管理費区分 0		
	標準単価		154		歩 2026.04 単 2026.04		
	地区単価		135		単価地区 今別町		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
その他(材料)	%	0.357		2.57	管理費区分 0		
諸雑費	%	0.026		0.24	管理費区分 0		
表面処理工 (0020)	式	1		389,305	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
表面含浸工 (0021)	m2	45		209,170	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理(表面含浸)	m2	44.8	1,807	80,953	WB820220 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
含浸材塗布	m2	44.8	2,862	128,217	DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
J04 表面含浸材料		高分子系			
足場 (0022)	掛m2	40		180,135	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
奥村元区域砂防メンテナンス工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	45	4,003	180,135	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 工法	単管傾斜足場			
	J02 安全ネット	不要			
	J03 ラフエレックレーン賃料補正	標準(1.0)			
仮設工 (0023)	式	1		5,645,362	
工事用道路工(設置) (0024)	式	1		1,461,072	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
路体(築堤)盛土 (0025)	m3	70		72,150	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	74	975	72,150	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満			

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.201		70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.01		
			5,650		
			5,780		
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3~4t	%	6.931		67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.29		
			3,540		
			3,830		
運転手(特殊)	%	71.78		700.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			67.28		
			28,900		
			35,090		
普通作業員	%	6.955		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			8.88		
			25,400		
			22,640		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
奥村元区域砂防メンテナンス工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	7.124		69.52	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.54		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.009		0.1	管理費区分 0
山土 (0026)	m3	100		308,700	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)	m3	98	3,150	308,700	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路盤(車道・路肩部) (0027)	m2	49		45,717	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
奥村元区域砂防メンテナンス工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)					
下層路盤(車道・路肩部)	m2	49	933	45,717	CB410030 1289.3
管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.456		50.92	M000701021
標準構成比			3.95		管理費区分 0
標準単価			37,600		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			37,600		単価地区 今別町
労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.735		6.86	L001050002
標準構成比			0.49		管理費区分 0
標準単価			4,480		歩 2026.04 単 2026.04
地区単価			4,870		単価地区 今別町
労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	%	0.748		6.98	L001060004
管理費区分 0					

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
		標準構成比		0.49	歩 2026.04 単 2026.04		
		標準単価		4,550	単価地区 今別町		
		地区単価		5,030	労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
その他(機械)	%	1.112		10.38	管理費区分 0		
運転手(特殊)	%	13.511		126.1	R0114		
		標準構成比		8.06	管理費区分 0		
		標準単価		28,900	歩 2026.04 単 2026.04		
		地区単価		35,090	単価地区 今別町		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
普通作業員	%	3.632		33.9	R0102		
		標準構成比		2.95	管理費区分 0		
		標準単価		25,400	歩 2026.04 単 2026.04		
		地区単価		22,640	単価地区 今別町		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
特殊作業員	%	3.941		36.78	R0101		
		標準構成比		2.63	管理費区分 0		
		標準単価		28,300	歩 2026.04 単 2026.04		
		地区単価		30,700	単価地区 今別町		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	3.484		32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.16		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	3.936		36.73	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	61.256		571.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			74.21		
			753,000		
			4,500		
軽油	%	1.966		18.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.5		
			138		
			131		
その他(材料)	%	0.2		1.87	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		0.21	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
敷鉄板 (0028)	m2	386		403,154	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	385.5	455	175,402	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	83	2,744	227,752	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		42日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
歩車道境界ブロック撤去 (0029)	m	14		21,826	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック撤去	m	14	1,559	21,826	CB422540 1470.9 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 再利用区分		再利用			
小型ハックホリ(コーラ)[超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)	%	4.09		63.72	L001011001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	3.96		
		標準単価	5,000		
		地区単価	5,470		
普通作業員	%	25.301		394.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	30.07		
		標準単価	25,400		
		地区単価	22,640		
土木一般世話役	%	20.211		314.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		標準構成比	18.33		
		標準単価	31,000		
		地区単価	36,210		

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
運転手(特殊)	%	19.588		305.2	R0114		
	標準構成比		17.09		管理費区分	0	
	標準単価		28,900		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		35,090		単価地区	今別町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	17.13		266.9	R0101		
	標準構成比		16.73		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		30,700		単価地区	今別町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	12.361		192.6	管理費区分	0	
軽油	%	1.308		20.38	Z006702002		
	標準構成比		1.46		管理費区分	0	
	標準単価		138		歩	2026.04	単 2026.04
	地区単価		131		単価地区	今別町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.011		1.1	管理費区分	0	
大型土のう工					オプション入力		

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0030)	袋	50		425,550	第0017号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	50	8,511	425,550	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	製作・設置			
	J02 袋詰土区分	購入土			
	J03 設置作業半径	5m以下			
	J04 設置面高さ(H)	-3m<=H<=2m			
吸出し防止剤設置 (0031)	m2	55		183,975	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
吸出し防止材設置	m2	55	3,345	183,975	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	5.14		171.9	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			18.8 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	1.19		39.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.32 31,000 36,210		
吸出し防止材	%	93.657		3,132	Y001006000001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			77.88 740 2,900		
諸雑費	%	0.013		1.31	管理費区分 0
仮設防護柵工 (0032)	式	1		4,184,290	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
仮設防護柵工					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0033)	m	13		4,184,290	第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
A-1型仮設防護柵工	m	13.4	308,959	4,140,050	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
主柱 単管 L=5.0m φ48.6	本	5	534	2,670	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200
諸雑費1：対象					
足場 ^ハ イ ⁷ (STK500) 5000×48.6×2.4(先めつき)	m	5	534	2,670	Z231338005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
横梁 単管 L=4.0m φ48.6	本	5	428	2,140	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					単価補正 0.200
足場 ^ハ イ ⁷ (STK500) 4000×48.6×2.4(先めつき)	m	4	535	2,140	Z231338010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
控木 単管 L=3.0m φ48.6	本	5	325.8	1,629	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					単価補正 0.200
足場 ^ハ イ ⁷ (STK500) 3000×48.6×2.4(先めつき)	m	3	543	1,629	Z231338015 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
奥村元区域砂防メンテナンス工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
筋違 単管 L=3.0m φ48.6	本	20	325.8	6,516	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
足場パイプ (STK500) 3000×48.6×2.4(先めつき)	m	3	543	1,629	Z231338015 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護網 亜鉛3.2mmメッキ 網目50m/m	m2	40	438	17,520	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
落石防止網部材 金網 Z-G3 3.2×50mm	m2	1	1,460	1,460	Z004332003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=%					
とび工	人	3.9	31,930	124,527	R0106 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	6.8	22,640	153,952	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防音シート賃料	式	1		44,240	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
奥村元区域砂防メンテナンス工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防音シート(基本料) H3.4m×W1.8m	枚	8	1,980	15,840	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防音シート(リース料) H3.4m×W1.8m	枚・日	232	75	17,400	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防音シート(基本料) H3.4m×W0.6m	枚	4	720	2,880	ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防音シート(リース料) H3.4m×W0.6m	枚・日	116	70	8,120	ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
構造物取壊し工 (0034)	式	1		3,446,858	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力
構造物撤去工 (0035)	式	1		2,712,780	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
コンクリート構造物取壊し (0036)	m3	40		2,712,780	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
油圧クレーン工法	m3	40.4	63,470	2,564,188	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	4.56	30,700	139,992	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
普通作業員	人	4.56	22,640	103,238	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
軽作業員	人	4.56	18,670	85,135	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
空気圧縮機運転 5.0m3/min	日	4.56	9,976	45,490	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
軽油 マイクロ	L	44	131	5,764	Z304010070001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
奥村元区域砂防メンテナンス工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクレ] 排出ガス対策型(第1次基準)5.0m3/min	供用日	1.56	2,700	4,212	M001201051 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
油圧破碎機損料 油圧式ロック・コンクリートスッパリッター	日	4.56	33,200	151,392	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
さく岩機[ハンドトル(空圧式)] 質量20kg級	日	4.56	949	4,327	M000603003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
奥村元区域砂防メンテナンス工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し 補正対象外 補正無し			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ウェッジセット L=450mm	セット	0.3	72,400	21,720	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
テーパークロスビット TX-22-46φ	個	5	10,400	52,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
テーパードット 22-HS-1000	本	1.7	9,100	15,470	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ウェッジセットクリス	缶	3.3	4,800	15,840	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(まるめ)	式	1		96	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートはつり	m2	16	9,287	148,592	CB224250 8956.4 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			
J02 費用の内訳		全ての費用			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量5.0m3/min	%	1.487		138.1	L001090004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.34		
標準単価			1,590		
地区単価			1,830		
その他(機械)	%	0.044		4.12	管理費区分 0
特殊作業員	%	42.999		3,993	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町
標準構成比			41.1		
標準単価			28,300		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	26.803		2,489	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			31.19		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	23.002		2,136	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			20.42		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	2.783		258.4	管理費区分 0
軽油	%	2.783		258.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.04		
標準単価			138		
地区単価			131		
その他(材料)	%	0.082		7.65	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0.017		2.33	管理費区分 0	
運搬処理工 (0037)	式	1		734,078	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
殻運搬 (0038)	m3	41		627,598	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	m3	41.2	7,019	289,182	CB211150 7874.0 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 換算距離		80m以下				
普通作業員	%	99.994		7,018	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		100			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
奥村元区域砂防メンテナンス工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.006		1	管理費区分 0
積込(コンクリート殻)	m3	41.2	1,218	50,181	CB224260 1299.4 管理費区分 0
J01 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	10.496		127.8	M000202142 管理費区分 0
標準構成比			9.24		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			21,500		単価地区 今別町
地区単価			22,900		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	74.383		905.7	R0102 管理費区分 0
標準構成比			78.2		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			25,400		単価地区 今別町
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	10.948		133.3	R0114 管理費区分 0
標準構成比			8.45		歩 2026.04 単 2026.04
標準単価			28,900		単価地区 今別町
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	4.163		50.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.11		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.01		0.51	管理費区分 0
殻運搬	m3	41.2	6,996	288,235	CB227010 6108.8 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分			機械積込		
J03 DID区間の有無			無し		
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			58.8km以下		
J13 費用の内訳			全ての費用		
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.809		2,645	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	50.232		3,514	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
地区単価			30,290		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	11.945		835.6	Z006702002		
標準構成比			14.41		管理費区分	0	
標準単価			138		歩	2026.04	単 2026.04
地区単価			131		単価地区	今別町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.014		1.4	管理費区分	0	
殻処分 (0039)	m3	96.8		106,480	オプション入力		
					第0022号内訳書		
					単位数量	1	m3
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	今別町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	96.8	1,100	106,480	WB020052		
					管理費区分	0	
					歩	2026.04	単 2026.04
					単価地区	今別町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策																																				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要																																				
直接工事費 (0040)	式	1		10,256,542																																					
共通仮設 (0041)	式	1		2,375,652																																					
共通仮設費 (0042)	式	1		991,652																																					
運搬費 (0043)	式	1		833,652	工種 99:																																				
仮設材運搬費 (0044)	t	67.2		833,652	第0023号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Q01 仮設材運搬費</td> <td style="width: 35%;">仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Q01 仮設材運搬費</td> <td>仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Q02 仮設材積込・取卸費</td> <td>仮設材等の積込み取卸し費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬					Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬					Q02 仮設材積込・取卸費	仮設材等の積込み取卸し費																						
Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬																																								
Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬																																								
Q02 仮設材積込・取卸費	仮設材等の積込み取卸し費																																								
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	67.23	4,700	315,981	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">J01 発注機関区分</td> <td style="width: 35%;">北海道・東北・北陸・中・四国・九州</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>J02 片道運搬距離(実数入力)</td> <td>53.1km</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J04 製品長区分</td> <td>12m以内</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J05 運搬割増率</td> <td>各種(実数入力)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J06 運搬割増率(実数入力)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J07 その他の諸料金の有無</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州					J02 片道運搬距離(実数入力)	53.1km					J04 製品長区分	12m以内					J05 運搬割増率	各種(実数入力)					J06 運搬割増率(実数入力)	0					J07 その他の諸料金の有無	無				
J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州																																								
J02 片道運搬距離(実数入力)	53.1km																																								
J04 製品長区分	12m以内																																								
J05 運搬割増率	各種(実数入力)																																								
J06 運搬割増率(実数入力)	0																																								
J07 その他の諸料金の有無	無																																								
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	67.23	4,700	315,981	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 今別町																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">J01 発注機関区分</td> <td style="width: 35%;">北海道・東北・北陸・中・四国・九州</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>J02 片道運搬距離(実数入力)</td> <td>53.1km</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州					J02 片道運搬距離(実数入力)	53.1km																												
J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州																																								
J02 片道運搬距離(実数入力)	53.1km																																								

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積み取りし費	t	67.23	3,000	201,690	WB010030
J01 作業区分		積み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04
					単価地区 今別町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
現場環境改善費 (0045)	式	1		158,000	
現場環境改善費(率計上) (0046)	式	1		158,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0047)	式	1		1,384,000	
主たる工種		07:砂防・地すべり等工事			
施工地域等補正		補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
除雪工事補正		未使用	1.00		
ICT施工補正		補正なし	1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0048)	式	1		12,632,194	
現場管理費 (0049)	式	1		5,319,000	
施工地域等補正		補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
工期日数		0日間			
冬期日数		0日間			

入力データリスト (本01)

工事名	奥村元区域砂防メンテナンス工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0050)	式	1		17,951,194	
一般管理費等 (0051)	式	1		3,738,806	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0052)	式	1		21,690,000	
消費税額及び地方消費税額 (0053)	式	1		2,169,000	
工事費計 (0054)	式	1		23,859,000	