

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号            繰   第1250-1号

設計書番号        508-010-0069

東青管内建設発生土受入地整備工事

実施 設計書

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田鰯ヶ淵 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 0.23 km		
	道路土工	1	式
	排水構造物工	1	式
設計額	20,372,000 円 (内消費税 1,852,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		7,922,438		
道路土工							
		式	1		6,673,337		
掘削工							
		式	1		2,624,790		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	3,300		1,204,500		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号
		m3	3,300		1,420,290		
路体盛土工							
		式	1		858,000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上						内 3号
		m3	3,300		858,000		
法面整形工							
		式	1		2,989,188		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し						内 4号
		m2	3,860		2,989,188		
舗装工							
		式	1		201,359		
下層路盤工	管理用道路						内 5号
		m2	147		201,359		
排水構造物工							
		式	1		87,803		
管渠工							
		式	1		87,803		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:波状管,管径:200~400mm						内 6号
		m	12		87,803		
仮設工							
		式	1		1,161,298		
工事用道路工							
		式	1		777,078		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 7号
		m2	372		777,078		
水替工							
		式	1		384,220		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水						内 8号
		日	20		384,220		
直接工事費							
		式	1		7,922,438		
共通仮設							
		式	1		3,524,223		
共通仮設費							
		式	1		2,501,223		
運搬費							
		式	1		714,742		
仮設材運搬費							内 9号
		t	64.2		714,742		
準備費							
		式	1		551,897		
木根等処分費							内 10号
		式	1		551,897		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費							
		式	1		1,105,584		
測量設計費							内 11号
		式	1		1,105,584		
現場環境改善費							
		式	1		129,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		129,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		1,023,000		
純工事費							
		式	1		11,446,661		
現場管理費							
		式	1		3,859,000		
工事原価							
		式	1		15,305,661		
一般管理費等							
		式	1		3,214,339		
工事価格							
		式	1		18,520,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,852,000		
工事費計							
		式	1		20,372,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	8,322,438	直接工事費	7,922,438	準備費（処分費用）	400,000
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	400,000	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			150,327		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			150,327	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		8,172,111	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		7,922,438		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.41%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		12.53%		0.00%
	計上額		1,023,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	7,922,438	直接工事費	7,922,438	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)	7,922,438	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.64%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.64%		0.00%	
計上額	129,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	2,372,223				
運搬費	714,742	準備費	551,897	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,105,584
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,524,223

# 現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	11,446,661	単独（追加工事）直接工事費	7,922,438	単独（追加工事）共通仮設費	3,524,223
非対象額計（－）		150,327			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		150,327	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		11,296,334	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		11,046,661		0	0
現場管理費 率（補正前）		33.26%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.24%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		34.17%		0.00%	
計上額		3,859,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	15,305,661				
純工事費	11,446,661	現場管理費	3,859,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		150,327			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		150,327		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		15,155,334	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		14,905,661		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.18%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.18%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		15,155,334		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		3,214,339			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年4月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年4月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年4月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧蟹田町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.24%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,922,438
	準備費に含まれる処分費			400,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,322,438
	共通仮設費 (率分)	8,172,111	12.53	1,023,000
	運搬費			714,742
	準備費			551,897
	技術管理費			1,105,584
現場環境改善費対象工事費				7,922,438
	現場環境改善費 (率分)	7,922,438	1.64	129,000
現場管理費対象純工事費				11,446,661
	現場管理費	11,296,334	34.17	3,859,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				15,305,661
	一般管理費等	15,155,334	21.18	3,214,339
	業務委託費			0
工事価格				18,520,000
消費税等相当額				1,852,000
工事費計				20,372,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	3,300	365	1,204,500		02-01-02 管理費区分:0
合計					1,204,500		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	3,303	430	1,420,290		02-01-02 管理費区分:0
合計					1,420,290		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	3,300	260	858,000		管理費区分:0
合計					858,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 有り, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	3,862	774	2,989,188		管理費区分:0
合計					2,989,188		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	下層路盤工	管理用道路					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	200mm, 1層施工, 再生クランペット RC-40, 全ての費用	m2	147.3	1,367	201,359		03-03-02 管理費区分: 0
合計					201,359		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	暗渠排水管	作業区分: 据付, 管種別: 波状管, 管径: 200~400mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付, 波状管, 200~400mm, 要, 全ての費用	m	12.2	7,197	87,803		02-02-05 管理費区分: 0
合計					87,803		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 1号 02-05-16
WB253610		m2	371.6	455	169,078		管理費区分:0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,150日,無,有						単 2号 02-05-16
WB253630		枚	40	15,200	608,000		管理費区分:0
合計					777,078		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 3号 02-05-08
WB252320		箇所	1	94,820	94,820		管理費区分:0
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水						単 4号 02-05-08
WB252310		日	20	14,470	289,400		管理費区分:0
合計					384,220		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	仮設材運搬費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 .2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	64.16	4,070	261,131		単 5号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 .2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	64.16	4,070	261,131		単 5号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	64.16	3,000	192,480		単 6号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					714,742			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	木根等処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9.5km以下	m3	36.4	4,173	151,897		02-01-02 20/0.55m3 管理費区分: 0	
処分費(t) WB020052		t	20	20,000	400,000		単 7号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					551,897			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(道路新設) IP設置・中心線測量除く Z237230010		km	0.23	4,806,890	1,105,584		管理費区分：0
合計					1,105,584		

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	455
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	0.295	36,210	10,681	管理費区分:0	
	とび工						[ ] [1 ]	
	R0106		人	0.295	31,930	9,419	管理費区分:0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	0.295	22,640	6,678	管理費区分:0	
	パッホホ(クローラ型)運転						単 8号 02-05-16 [ ] [1 ]	
	WK250590		日	0.295	62,030	18,298	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	1%	式	1		444	管理費区分:0	
	合計					45,520		
	単価					455	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,150日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	15,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:150日	枚	1	14,100	14,100	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計						15,200		
単価						15,200	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB252320	ホップ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	94,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	36,210	18,105	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	30,700	3,070	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,640	45,280	管理費区分：0	
	ハック材運転							単 9号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	56,720	28,360	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
	合計					94,820		
	単価					94,820	円/箇所	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	14,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員						[ ] [1 ]	
	R0101		人	0.14	30,700	4,298	管理費区分: 0	
	工事用水中ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水					単 10号 02-05-08 [ ] [1 ]	
	WK250400		日	1	577	577	管理費区分: 0	
	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水					単 11号 02-05-08 [ ] [1 ]	
	WK250410		日	1	8,906	8,906	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	5%	式	1		689	管理費区分: 0	
	合計					14,470		
	単価					14,470	円/日	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 .2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1.000		Z006810104	t	1	4,070	4,070	管理費区分: 0	
合計						4,070		
単価						4,070	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	20,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(生木)(枝・幹) Y007600001001			t	100	20,000	2,000,000	管理費区分:T	
合計						2,000,000		
単価						20,000	円/t	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	131	15,589	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分:0	
	合計					62,030		
	単価					62,030	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WK250540	ハックホ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56,720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	45	131	5,895	管理費区分:0	
	ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.47	10,700	15,729	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分:0	
	合計					56,720		
	単価					56,720	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1.2	481	577	管理費区分: 0	
合計						577		
単価						577	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	8,906
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46	131	6,026	管理費区分: 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1.2	2,400	2,880	管理費区分: 0	
合計						8,906		
単価						8,906	円/日	



# 入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		7,922,438	
道路土工 (0002)	式	1		6,673,337	
掘削工 (0003)	式	1		2,624,790	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004) (P)	m3	3,300		1,204,500	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	3,300	365	1,204,500	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.493		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
					標準構成比 42.72 標準単価 20,100 地区単価 21,500

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
東青管内建設発生土受入地整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	41.794		152.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			37.91		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	16.698		60.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.37		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.015		0.13	管理費区分 0
土砂等運搬 (0005) (P)	m3	3,300		1,420,290	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場		標準			
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
Q03 運搬費		土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	3,303	430	1,420,290	CB210110 379.29 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			

# 入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 DID区間の有無	無し			豪雪割増
	J05 運搬距離(km)(DID区間無)	0.3km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.791		179.9	M000301005
	標準構成比		44.67		管理費区分 0
	標準単価		20,847		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		21,400		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	供用日当りの損耗品費		747		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	45.717		196.8	R0115
	標準構成比		40.44		管理費区分 0
	標準単価		23,600		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		30,290		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	12.454		53.61	Z006702002
	標準構成比		14.89		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		131		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.038		0.19	管理費区分 0
路体盛土工 (0006)	式	1		858,000	工種 04:道路改良工事

# 入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
路体(築堤)盛土 (0007) (P)	m3	3,300		858,000	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 施工幅員	4.0m以上				
	Q02 敷均し・締固め費	路体(築堤)盛土				
路体(築堤)盛土	m3	3,300	260	858,000	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 施工幅員	4.0m以上				
	J02 施工数量	20,000m3未満				
	J03 障害の有無	無し				
ブルドーザ〔湿地〕 7t級	%	11.271		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		10.87			
	標準単価		6,010			
	地区単価		6,760			
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11~12t	%	6.094		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比		6.44			
	標準単価		11,200			
	地区単価		11,500			

# 入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	52.113		135.8	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.57		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	17.372		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.14		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
軽油	%	13.109		34.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.98		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費	%	0.041		0.12	管理費区分 0
法面整形工 (0008)	式	1		2,989,188	工種 04:道路改良工事
法面整形(盛土部) (0009)(P)	m2	3,860		2,989,188	第0004号内訳書 単位数量 1 m2

# 入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	3,862	774	2,989,188	CB220010 729.97 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					L001010007 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.109		93.75	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0114 管理費区分 0
標準構成比			11.64		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	26.335		203.9	
標準構成比			31.34		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)	%	32.16		249	

# 入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		28.1		歩 2026.04 単 2026.04
	標準単価		28,900		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		35,090		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	18.689		144.7	R0125
	標準構成比		16.98		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		36,210		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	10.685		82.73	Z006702002
	標準構成比		11.94		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04
	地区単価		131		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.022		0.22	管理費区分 0
舗装工 (0010)	式	1		201,359	オプション入力
					工種 04:道路改良工事
下層路盤工 (0011)	m2	147		201,359	オプション入力
					第0005号内訳書
					単位数 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.04 単 2026.04

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
東青管内建設発生土受入地整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	147.3	1,367	201,359	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 全仕上り厚(実数入力)	200mm			
	J02 施工区分	1層施工			
	J03 材料	再生クラッシュラン RC-40			
	J04 費用の内訳	全ての費用			
モータグレート[土工用]					
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	3.726		50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.95		
	標準単価		37,600		
	地区単価		37,600		
ロッドローラ[マカダム]					
運転質量10~12t	%	0.502		6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.49		
	標準単価		4,480		
	地区単価		4,870		
タイヤローラ[普通型]					
運転質量13~14t	%	0.511		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	標準構成比		0.49		
	標準単価		4,550		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
東青管内建設発生土受入地整備工事					
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.76		10.38	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	9.227		126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.06		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	2.48		33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.95		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	2.691		36.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.63		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
土木一般世話役	%	2.379		32.52	R0125 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比		2.16		歩 2026.04 単 2026.04	
	標準単価		31,000		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
	地区単価		36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	2.688		36.73	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	73.389		1,003	Z002122003	
	標準構成比		74.21		管理費区分 0	
	標準単価		753,000		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		3,950		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	1.343		18.35	Z006702002	
	標準構成比		1.5		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2026.04 単 2026.04	
	地区単価		131		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.237		3.24	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.067		1.24	管理費区分 0	
排水構造物工 (0012)	式	1		87,803		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要		
東青管内建設発生土受入地整備工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
管渠工 (0013)	式	1		87,803	工種 04:道路改良工事
暗渠排水管 (0014) (P)	m	12		87,803	第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 作業区分	据付		
		Q02 管種別	波状管		
		Q03 管径	200~400mm		
		Q04 暗渠排水管設置費	暗渠排水管		
暗渠排水管	m	12.2	7,197	87,803	CB222770 5105.6 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分	据付		
		J02 管種別	波状管		
		J03 呼び径	200~400mm		
		J04 継手材料費	要		
		J05 費用の内訳	全ての費用		
普通作業員	%	3.459		248.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比		5.47	
		標準単価		25,400	
		地区単価		22,640	
土木一般世話役	%	2.005		144.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
		標準構成比		2.42	
		標準単価		31,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 300	%	94.535		6,803	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			92.11		
標準単価			4,120		
地区単価			5,960		
諸雑費	%	0.001		0.8	管理費区分 0
仮設工 (0015)	式	1		1,161,298	
工事用道路工 (0016)	式	1		777,078	工種 99:
敷鉄板 (0017)	m2	372		777,078	第0007号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 鋼材規格		22×1,524×6,096(mm)			
Q02 作業区分		設置・撤去			
Q03 敷鉄板設置・撤去費		敷鉄板設置・撤去			
Q04 敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			
敷鉄板設置・撤去	m2	371.6	455	169,078	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04
J01 作業区分		設置・撤去			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
東青管内建設発生土受入地整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	40	15,200	608,000	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)			
	J02 不足分弁償金の有無	無			
	J04 供用日数(日)(実数入力)	150日			
	J05 継続工事の有無	無			
	J07 整備費の有無	有			
水替工 (0018)	式	1		384,220	工種 99:
ポンプ排水 (0019)	日	20		384,220	第0008号内訳書 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 排水量	0以上120(m3/h)未満			
	Q02 全揚程	10m			
	Q03 排水方法	作業時排水			
	Q04 ポンプ設置撤去費	ポンプ設置・撤去			
	Q05 排水ポンプ運転費	ポンプ運転			
ポンプ設置・撤去	箇所	1	94,820	94,820	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
東青管内建設発生土受入地整備工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ポンプ 運転	日	20	14,470	289,400	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程		10m			
J03 排水方法		作業時排水			
直接工事費 (0020)	式	1		7,922,438	
共通仮設 (0021)	式	1		3,524,223	
共通仮設費 (0022)	式	1		2,501,223	
運搬費 (0023)	式	1		714,742	工種 99:
仮設材運搬費 (0024)	t	64.2		714,742	第0009号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	64.16	4,070	261,131	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		30.2km			

# 入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	64.16	4,070	261,131	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.04 単 2026.04
J02 片道運搬距離(実数入力)		30.2km			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	64.16	3,000	192,480	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.04 単 2026.04
準備費 (0025)	式	1		551,897	工種 99:
木根等処分費 (0026)	式	1		551,897	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

# 入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土砂等運搬	m3	36.4	4,173	151,897	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.8		1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.731		1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	12.454		519.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			131		
諸雑費					

# 入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.015		1.4	管理費区分 0
処分費(t)	t	20	20,000	400,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0027)	式	1		1,105,584	工種 99:
測量設計費 (0028)	式	1		1,105,584	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(道路新設) IP設置・中心線測量除く	km	0.23	4,806,890	1,105,584	Z237230010 管理費区分 0 歩 2026.04 単 2026.04 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0029)	式	1		129,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (率計上) (0030)	式	1		129,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費 (率計上) (0031)	式	1		1,023,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0032)	式	1		11,446,661	
現場管理費 (0033)	式	1		3,859,000	
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0034)	式	1		15,305,661	
一般管理費等 (0035)	式	1		3,214,339	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

# 入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0036)	式	1		18,520,000	
消費税額及び地方消費税額 (0037)	式	1		1,852,000	
工事費計 (0038)	式	1		20,372,000	