



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

水木在家地区

水木在家長寿防災第3号工事

中農水（整）第1号

積算書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			40,670,000	
2 ・工事原価			34,044,000	
3 純工事費			26,099,000	
4 ・ ・直接工事費			21,519,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	16,557,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	4,962,000	
7 ・ ・間接工事費			12,525,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			4,580,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
21,519,000 × ((10.040*1.200)*1.000*1.040*1.000)	12.530	%	2,696,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	148,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	1,462,000	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			274,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
20,941,000 × (1.310)	1.310	%	274,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			7,945,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
26,099,000 × ((25.320*1.100)*1.000*1.050*1.000+1.200+0.000-0.000)	30.440	%	7,945,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
34,044,000 × (19.430*1.000+0.04)=6,628,000	19.470	%	6,626,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				16,557,000	
・土工				827,000	
・・流用土埋戻	1.000	式		504,000	
000001 埋戻 管頂～30cm	70.000	m ³	3,141	219,870	歩A・単A B単 1号
000002 埋戻 管頂30～60cm	70.000	m ³	2,636	184,520	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻 B<1.0m	13.000	m ³	2,636	34,268	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻 2.5m≦B<4.0m	51.000	m ³	1,272	64,872	歩A・単A B単 4号
合 計				503,530	
・・残土処理	1.000	式		323,000	
000005 残土処理	242.000	m ³	1,336	323,312	歩A・単A B単 5号
合 計				323,312	
・構造物撤去工	1.000	式		958,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		241,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	12	m ³	8,612	103,344	歩A・単A B単 6号
BA0203 舗装版切断 コンクリート舗装版t=10cm	4.5	m	1,372	6,174	歩A・単A B単 7号
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版t=5cm	91	m	763	69,433	歩A・単A B単 8号
BA0202 舗装版破砕 コンクリート舗装版t=10cm	112	m ²	243	27,216	歩A・単A B単 9号
BA0202 舗装版破砕 アスファルト舗装版t=5cm	142	m ²	243	34,506	歩A・単A B単 10号
合 計				240,673	
・・殻運搬・処理	1.000	式		717,000	
000011 殻運搬・処理 無筋コンクリート構造物	12.000	m ³	4,402	52,824	歩A・単A B単 11号
000012 殻運搬・処理 無筋コンクリート舗装版	11.000	m ³	6,447	70,917	歩A・単A B単 12号
000013 殻運搬・処理 アスファルト舗装版	7.100	m ³	6,447	45,774	歩A・単A B単 13号
000014 殻運搬 アスファルト汚泥	0.100	m ³	14,285	1,429	歩A・単A B単 14号
000015 殻処理 アスファルト汚泥	0.100	ton	50,000	5,000	歩A・単A B単 15号
000016 殻運搬・処理 廃プラスチック	5.000	ton	105,070	525,350	歩A・単A B単 16号
000017 殻運搬・処理 金属くず	2.400	ton	6,350	15,240	歩A・単A B単 17号
合 計				716,534	
・管体基礎工	1.000	式		1,612,000	
・・砂基礎工	1.000	式		1,612,000	
BA0108 基面整正	110	m ²	480	52,800	歩A・単A B単 18号
BA0109 法面整形	70	m ²	1,685	117,950	歩A・単A B単 19号
B07301 砂基礎 管床部(締固め機械:振動ローラ)	26	m ³	8,214	213,564	歩A・単A B単 20号
B07301 砂基礎 管側部(締固め機械:振動コンパクタ)	123	m ³	9,979	1,227,417	歩A・単A B単 21号
合 計				1,611,731	
・管体工	1.000	式		10,422,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 φ600mm、機械布設(たて込み簡易土留)	1.000	式		10,422,000	
B07226 ダクタイル鋳鉄管 K形、ALW形	80.0	m	47,905	3,832,400	歩A・単A B単 22号

事業名 農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
 工事名 水木在家長寿防災第3号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B07232 異形管 K形曲管、K形両受曲管	9	本	422,209	3,799,881	歩A・単A B単 23号
000024 接合部品 材料費のみ	1.000	式	2,763,100	2,763,100	歩A・単A B単 24号
000025 埋設管表示シート設置工	88.000	m	303	26,664	歩A・単A B単 25号
合 計				10,422,045	
・スラストロック工	1.000	式		626,000	
・スラストロック工 1-1号スラストロック工	1.000	式		626,000	
BA0301 基礎碎石 RC-40、t=15cm	11	m ²	1,737	19,107	歩A・単A B単 26号
BA0303 型枠 無筋構造物	17	m ²	11,940	202,980	歩A・単A B単 27号
BA0302 コンクリート 18N-8-40	10	m ³	40,430	404,300	歩A・単A B単 28号
合 計				626,387	
・道路復旧工	1.000	式		1,970,000	
・アスファルト舗装工	1.000	式		933,000	
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制層33cm+下層路盤13cm	142	m ²	3,004	426,568	歩A・単A B単 29号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) 切込砕石C-20 t=7cm	142	m ²	767	108,914	歩A・単A B単 30号
BA0809 表層(車道・路肩部) 密粒度GAsコム入り t=5cm	142	m ²	2,801	397,742	歩A・単A B単 31号
合 計				933,224	
・コンクリート舗装工	1.000	式		440,000	
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) 再生砕石RC-40 t=10cm	112	m ²	757	84,784	歩A・単A B単 32号
000033 コンクリート舗装 18N/mm2 t=10cm	112.000	m ²	3,169	354,928	歩A・単A B単 33号
合 計				439,712	
・区画線工	1.000	式		13,000	
B08203 区画線 外側線、W=150mm、ペイント式(車載式)	82	m	154	12,628	歩A・単A B単 34号
合 計				12,628	
・地覆復旧工	1.000	式		584,000	
000035 基礎碎石 RC-40、t=10cm	2.900	m ³	1,557	4,515	歩A・単A B単 35号
000036 型枠 無筋構造物	36.000	m ²	11,940	429,840	歩A・単A B単 36号
000037 コンクリート 18N/mm2	3.700	m ³	40,430	149,591	歩A・単A B単 37号
合 計				583,946	
・水路復旧工	1.000	式		142,000	
・プレキャスト水路工	1.000	式		142,000	
B05201 鉄筋コンクリートU形 U型側溝300A	10.9	m	10,472	114,145	歩A・単A B単 38号
B05201 鉄筋コンクリートU形 U型側溝90	4.0	m	6,923	27,692	歩A・単A B単 39号
合 計				141,837	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 埋戻					
	管頂~30cm		m3	3,141		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 埋戻					
	管頂30~60cm		m3	2,636		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	2,636		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 埋戻					
	2.5m ≤ B < 4.0m		m3	1,272		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 残土処理					
			m3	1,336		歩A・単A
B02162	*** B単-6号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	8,612		歩A・単A
BA0203	*** B単-7号 *** 舗装版切断					
	コンクリート舗装版t=10cm		m	1,372		歩A・単A
BA0203	*** B単-8号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版t=5cm		m	763		歩A・単A
BA0202	*** B単-9号 *** 舗装版破砕					
	コンクリート舗装版t=10cm		m ²	243		歩A・単A
BA0202	*** B単-10号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版t=5cm		m ²	243		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート構造物		m3	4,402		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート舗装版		m3	6,447		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 殻運搬・処理					
	アスファルト舗装版		m3	6,447		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 殻運搬					
	アスファルト汚泥		m3	14,285		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 殻処理					
	アスファルト汚泥		ton	50,000		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック		ton	105,070		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 殻運搬・処理					
	金属くず		ton	6,350		歩A・単A
BA0108	*** B単-18号 *** 基面整正					
			m ²	480		歩A・単A
BA0109	*** B単-19号 *** 法面整形					
			m ²	1,685		歩A・単A
B07301	*** B単-20号 *** 砂基礎					
	管床部(締固め機械:振動ローラ)		m3	8,214		歩A・単A
B07301	*** B単-21号 *** 砂基礎					
	管側部(締固め機械:振動コンパクタ)		m3	9,979		歩A・単A
B07226	*** B単-22号 *** ダクタイル鋳鉄管					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	K形、ALW形 *** B単- 23号 ***		m	47,905		歩A・単A
B07232	異形管					
	K形曲管、K形両受曲管 *** B単- 24号 ***		本	422,209		歩A・単A
000024	接合部品					
	材料費のみ *** B単- 25号 ***		式	2,763,100		歩A・単A
000025	埋設管表示シート設置工					
	*** B単- 26号 ***		m	303		歩A・単A
BA0301	基礎碎石					
	RC-40、t=15cm *** B単- 27号 ***		m ²	1,737		歩A・単A
BA0303	型枠					
	無筋構造物 *** B単- 28号 ***		m ²	11,940		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	18N-8-40 *** B単- 29号 ***		m ³	40,430		歩A・単A
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)					
	凍上抑制層33cm+下層路盤13cm *** B単- 30号 ***		m ²	3,004		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	切込碎石C-20 t=7cm *** B単- 31号 ***		m ²	767		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	密粒度GAs ³ 入り t=5cm *** B単- 32号 ***		m ²	2,801		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	再生碎石RC-40 t=10cm *** B単- 33号 ***		m ²	757		歩A・単A
000033	コンクリート舗装					
	18N/mm ² t=10cm *** B単- 34号 ***		m ²	3,169		歩A・単A
B08203	区画線					
	外側線、W=150mm、ペイント式(車載式) *** B単- 35号 ***		m	154		歩A・単A
000035	基礎碎石					
	RC-40、t=10cm *** B単- 36号 ***		m ³	1,557		歩A・単A
000036	型枠					
	無筋構造物 *** B単- 37号 ***		m ²	11,940		歩A・単A
000037	コンクリート					
	18N/mm ² *** B単- 38号 ***		m ³	40,430		歩A・単A
B05201	鉄筋コンクリートU形					
	U型側溝300A *** B単- 39号 ***		m	10,472		歩A・単A
B05201	鉄筋コンクリートU形					
	U型側溝90 *** B単- 40号 ***		m	6,923		歩A・単A
000040	たて込み簡易土留					
	H=2.0m *** B単- 41号 ***		m	30,438		歩A・単A
000041	たて込み簡易土留					
	H=2.5m *** B単- 42号 ***		m	42,292		歩A・単A
000042	機械除雪工					
	*** B単- 43号 ***		式	1,866,648		歩A・単A
B19002	仮設材輸送					
			ton	10,140		歩A・単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	埋戻 管頂～30cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	265.3	292	S単 57号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,849	2,849	S単 1号
	合 計				3,141	
	単 価				3,141	
*** B単-2号 ***						
000002	埋戻 管頂30～60cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	265.3	292	S単 57号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない	1.000	m3	1,632	1,632	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	712	712	S単 3号
	合 計				2,636	
	単 価				2,636	
*** B単-3号 ***						
000003	埋戻 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	265.3	292	S単 57号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない	1.000	m3	1,632	1,632	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	712	712	S単 3号
	合 計				2,636	
	単 価				2,636	
*** B単-4号 ***						
000004	埋戻 2.5m ≤ B < 4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	265.3	292	S単 57号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	980	980	S単 59号
	合 計				1,272	
	単 価				1,272	
*** B単-5号 ***						
000005	残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,193	1,193	S単 58号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	142.7	143	S単 62号
	合 計				1,336	
	単 価				1,336	
*** B単-6号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,612	8,612	S単 33号
	合 計				8,612	
	単 価				8,612	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 7号 ***						
BA0203	舗装版切断 コンクリート舗装版t=10cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,372	1,372	S単 67号
	合 計				1,372	
	単 価				1,372	
*** B単- 8号 ***						
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版t=5cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	763.2	763	S単 68号
	合 計				763	
	単 価				763	
*** B単- 9号 ***						
BA0202	舗装版破碎 コンクリート舗装版t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	243.3	243	S単 65号
	合 計				243	
	単 価				243	
*** B単- 10号 ***						
BA0202	舗装版破碎 アスファルト舗装版t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	243.3	243	S単 66号
	合 計				243	
	単 価				243	
*** B単- 11号 ***						
000011	殻運搬・処理 無筋コンクリート構造物		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m ³	2,052	2,052	S単 63号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋)	2.350	ton	1,000	2,350	S単 28号
	合 計				4,402	
	単 価				4,402	
*** B単- 12号 ***						
000012	殻運搬・処理 無筋コンクリート舗装版		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m ³	4,097	4,097	S単 64号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋)	2.350	ton	1,000	2,350	S単 28号
	合 計				6,447	
	単 価				6,447	
*** B単- 13号 ***						
000013	殻運搬・処理 アスファルト舗装版		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m ³	4,097	4,097	S単 64号
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2.350	ton	1,000	2,350	S単 29号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				6,447	
	単価				6,447	
	*** B単- 14号 ***					
000014	般運搬 アスファルト汚泥		m3		100,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	14,400	人	24,003	345,643	S単 4号
T00001	側溝清掃車運転	14,400	日	75,198	1,082,851	T単 1号
	合計				1,428,494	
	単価				14,285	
	*** B単- 15号 ***					
000015	般処理 アスファルト汚泥		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥	1,000	ton	50,000	50,000	S単 30号
	合計				50,000	
	単価				50,000	
	*** B単- 16号 ***					
000016	般運搬・処理 廃プラスチック		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	5,070	5,070	S単 53号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1,000	ton	100,000	100,000	S単 31号
	合計				105,070	
	単価				105,070	
	*** B単- 17号 ***					
000017	般運搬・処理 金属くず		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	5,350	5,350	S単 54号
S02123	産業廃棄物処理 金属くず	1,000	ton	1,000	1,000	S単 32号
	合計				6,350	
	単価				6,350	
	*** B単- 18号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	480.1	480	S単 60号
	合計				480	
	単価				480	
	*** B単- 19号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 有り, け質土、砂及び砂質土、粘性土,	1,000	m ²	1,685	1,685	S単 61号
	合計				1,685	
	単価				1,685	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 20号 ***					
B07301	砂基礎 管床部(締固め機械:振動ローラ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎(管床部)材料別途計上 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラ付 式,区分II,あり,あり	1,000	m3	3,627	3,627	S単 72号
S02116	山砂	1,390	m3	3,300	4,587	S単 9号
	合計				8,214	
	単価				8,214	
	*** B単- 21号 ***					
B07301	砂基礎 管側部(締固め機械:振動コンパクタ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎(管側部)材料別途計上 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分II ,あり,あり	1,000	m3	5,392	5,392	S単 73号
S02116	山砂	1,390	m3	3,300	4,587	S単 9号
	合計				9,979	
	単価				9,979	
	*** B単- 22号 ***					
B07226	ダクタイル鋳鉄管 K形、ALW形		m		80,000	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし,あり	2,000	本	387,918	775,836	S単 38号
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり	12,000	本	245,378	2,944,536	S単 45号
S07062	管切断(DCIP管) 600mm	6,000	箇所	18,669	112,014	S単 46号
	合計				3,832,386	
	単価				47,905	
	*** B単- 23号 ***					
B07232	異形管 K形曲管、K形両受曲管		本		9,000	歩A 当たり算出
S07057	K形曲管φ600×22 1/2° 材料・諸雑費除く 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,,あり	1,000	本	67,510	67,510	S単 39号
S07057	K形曲管φ600×5 5/8° 材料・諸雑費除く 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,,あり	3,000	本	67,510	202,530	S単 40号
S07057	K形両受曲管φ600×60° 材料・諸雑費除く 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,,あり	1,000	本	67,510	67,510	S単 41号
S07057	K形両受曲管φ600×30° 材料・諸雑費除く 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,,あり	1,000	本	67,510	67,510	S単 42号
S07057	K形両受曲管φ600×11 1/4° 材料・諸雑費除く 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,,あり	2,000	本	67,510	135,020	S単 43号
S07057	K形両受曲管φ600×5 5/8° 材料・諸雑費除く 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,,あり	1,000	本	67,510	67,510	S単 44号
S02116	K形曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×22 1/2° 内外面合成樹脂塗装,,	1,000	本	378,879	378,879	S単 10号
S02116	K形曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×5 5/8° 内外面合成樹脂塗装,,	3,000	本	417,918	1,253,754	S単 11号
S02116	K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×60° 内外面合成樹脂塗装,,	1,000	本	437,837	437,837	S単 12号
S02116	K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×30° 内外面合成樹脂塗装,,	1,000	本	333,433	333,433	S単 13号
S02116	K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×11 1/4° 内外面合成樹脂塗装,,	2,000	本	269,569	539,138	S単 14号
S02116	K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×5 5/8° 内外面合成樹脂塗装,,	1,000	本	249,249	249,249	S単 15号
	合計				3,799,880	
	単価				422,209	
	*** B単- 24号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000024	接合部品 材料費のみ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	K形継ぎ輪 φ600 内外面合成樹脂塗装,,	1.000	個	162,500	162,500	S単 16号
S02116	K形用普通押輪 φ600,,	2.000	組	45,400	90,800	S単 17号
S02116	K形用特殊押輪 φ600 全周型,,	9.000	組	101,800	916,200	S単 18号
S02116	K形用離脱防止金具 (ALW型対応) φ600 全周型,,	6.000	組	108,100	648,600	S単 19号
S02116	ALW形用離脱防止金具 φ600 全周型,,	7.000	組	135,000	945,000	S単 20号
	合計				2,763,100	
	単価				2,763,100	
	*** B単- 25号 ***					
000025	埋設管表示シート設置工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリエステルクロス,,	1.000	m	303	303	S単 56号
	合計				303	
	単価				303	
	*** B単- 26号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,737	1,737	S単 75号
	合計				1,737	
	単価				1,737	
	*** B単- 27号 ***					
BA0303	型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,940	11,940	S単 69号
	合計				11,940	
	単価				11,940	
	*** B単- 28号 ***					
BA0302	コンクリート 18N-8-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク絞(グリーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒ-ク),-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	40,430	40,430	S単 77号
	合計				40,430	
	単価				40,430	
	*** B単- 29号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部) 凍上抑制層33cm+下層路盤13cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤 (凍上抑制層) 330mm,2層施工,砕石,あり,山砂	1.000	m ²	2,135	2,135	S単 78号
SQP832	SP 下層路盤 130mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュラン RC-40	1.000	m ²	868.6	869	S単 79号
	合計				3,004	
	単価				3,004	
	*** B単- 30号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) 切込砕石C-20 t=7cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SQP834	SP 上層路盤 (アスファルト舗装) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 70mm	1.000	m ²	767.1	767	S単 80号
	合計				767	
	単価				767	
	*** B単- 31号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) 密粒度GAs ³ ム入り t=5cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 密粒度キヤップ アスコン(13F)	1.000	m ²	2,801	2,801	S単 70号
	合計				2,801	
	単価				2,801	
	*** B単- 32号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) 再生砕石RC-40 t=10cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SQP834	SP 上層路盤 (コンクリート舗装) 路盤材, 再生クワッチャラン RC-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 100mm	1.000	m ²	756.9	757	S単 81号
	合計				757	
	単価				757	
	*** B単- 33号 ***					
000033	コンクリート舗装 18N/mm ² t=10cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SQ8031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(普通), 10cm	1.000	m ²	3,169	3,169	S単 74号
	合計				3,169	
	単価				3,169	
	*** B単- 34号 ***					
B08203	区画線 外側線、W=150mm、ペイント式(車載式)		m		1,000.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, ペイント式(車載式), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり, , ,	1,000.000	m	85	85,000	S単 47号 [1]
S02116	道路用塗料 トリフィックペイント(JIS K 5665) 加熱式 2種B 白, ,	70.000	L	740	51,800	S単 21号 [2]
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm), ,	59.000	kg	180	10,620	S単 22号 [3]
S02116	軽油 バト ¹ 給油, ,	33.000	L	131	4,323	S単 8号 [4]
Y10004	雑品 諸雑費: 材料の3% 集計対象明細: ([2]+[3]+[4])	0.030		66,743	2,002	
	合計				153,745	
	単価				154	
	*** B単- 35号 ***					
000035	基礎砕石 RC-40、t=10cm		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クワッチャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,557	1,557	S単 76号
	合計				1,557	
	単価				1,557	
	*** B単- 36号 ***					
000036	型枠 無筋構造物		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,940	11,940	S単 69号
	合計				11,940	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				11,940	
	*** B単- 37号 ***					
000037	コンクリート 18N/mm ²		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒ -ク),-,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m ³	40,430	40,430	S単 77号
	合 計				40,430	
	単 価				40,430	
	*** B単- 38号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 U型側溝300A		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	U型側溝300A撤去 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	m	3,491	3,491	S単 34号
S05801	U型側溝300A再設置 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	1,000	m	6,846	6,846	S単 35号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0,045	m ³	3,000	135	S単 23号
	合 計				10,472	
	単 価				10,472	
	*** B単- 39号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 U型側溝90		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	U型側溝90撤去 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	m	2,308	2,308	S単 36号
S05801	U型側溝90再設置 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用 撤去を行なわない	1,000	m	4,525	4,525	S単 37号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0,030	m ³	3,000	90	S単 23号
	合 計				6,923	
	単 価				6,923	
	*** B単- 40号 ***					
000040	たて込み簡易土留 H=2.0m		m		30,000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.92m,2.00m,あり	30,000	m	26,578	797,340	S単 51号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.0m,14日,2回	120,000	m ²	965	115,800	S単 49号
	合 計				913,140	
	単 価				30,438	
	*** B単- 41号 ***					
000041	たて込み簡易土留 H=2.5m		m		30,000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.92m,2.50m,あり	30,000	m	32,742	982,260	S単 52号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,15日,1回	150,000	m ²	1,910	286,500	S単 50号
	合 計				1,268,760	
	単 価				42,292	
	*** B単- 42号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区				
工事名	水木在家長寿防災第3号工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000042	機械除雪工					歩A 1.000 式 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通7'ルトーザ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,4,36,15	3.000	km	622,216	1,866,648	S単 71号
	合計				1,866,648	
	単価				1,866,648	
	*** B単- 43号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材、建込簡易土留) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	10,140	10,140	S単 55号
	合計				10,140	
	単価				10,140	
	*** B単- 44号 ***					
000044	通水試験工 水張試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	2.000	人	32,544	65,088	S単 6号 [1]
S02115	普通作業員	3.000	人	24,003	72,009	S単 4号 [2]
S02115	運転手(一般)	1.000	人	32,112	32,112	S単 7号 [3]
Y10004	雑品 雑品対象:特殊作業員、普通作業員、運転手(一般) 集計対象明細:([1]+[2]+[3])	0.300		169,209	50,763	
	合計				219,972	
	単価				219,972	
	*** B単- 45号 ***					
000045	4t散水車リース 水圧試験		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02116	4t散水車 賃借料 ..	1.000	台	20,000	20,000	S単 24号
S02116	4t散水車 基本料 ..	1.000	台	3,000	3,000	S単 25号
S02116	4t散水車 補償料 ..	1.000	台	900	900	S単 26号
	合計				23,900	
	単価				23,900	
	*** B単- 46号 ***					
000046	管帽 材料費		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	管帽鑄鉄管用K形 MCKP-KG 600,,	1.000	個	597,100	597,100	S単 27号
	合計				597,100	
	単価				597,100	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロバクタ(II)		m3	2,849		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,632		歩A・単A
S01082	*** S単-3号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	712		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,003		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	30,294		歩A・単A
S02115	*** S単-6号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	32,544		歩A・単A
S02115	*** S単-7号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	32,112		歩A・単A
S02116	*** S単-8号 *** 軽油 軽油 パトロール給油,,		L	131		歩A・単A
S02116	*** S単-9号 *** 山砂 山砂 ,,		m3	3,300		歩A・単A
S02116	*** S単-10号 *** K形曲管 ※諸雑費0.1%込 K形曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×22 1/2° 内外面合成樹脂塗装,,		本	378,879		歩A・単A
S02116	*** S単-11号 *** K形曲管 ※諸雑費0.1%込 K形曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×5 5/8° 内外面合成樹脂塗装,,		本	417,918		歩A・単A
S02116	*** S単-12号 *** K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×60° 内外面合成樹脂塗装,,		本	437,837		歩A・単A
S02116	*** S単-13号 *** K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×30° 内外面合成樹脂塗装,,		本	333,433		歩A・単A
S02116	*** S単-14号 *** K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×11 1/4° 内外面合成樹脂塗装,,		本	269,569		歩A・単A
S02116	*** S単-15号 *** K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×5 5/8° 内外面合成樹脂塗装,,		本	249,249		歩A・単A
S02116	*** S単-16号 *** K形継ぎ輪 K形継ぎ輪 φ600 内外面合成樹脂塗装,,		個	162,500		歩A・単A
S02116	*** S単-17号 *** K形用普通押輪 K形用普通押輪 φ600,,		組	45,400		歩A・単A
S02116	*** S単-18号 *** K形用特殊押輪 K形用特殊押輪 φ600 全周型,,		組	101,800		歩A・単A
S02116	*** S単-19号 *** K形用離脱防止金具(ALW型対応) K形用離脱防止金具(ALW型対応) φ600 全周型,,		組	108,100		歩A・単A
S02116	*** S単-20号 *** ALW形用離脱防止金具 ALW形用離脱防止金具 φ600 全周型,,		組	135,000		歩A・単A
S02116	*** S単-21号 *** 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 加熱式 2種B 白,,		L	740		歩A・単A
S02116	*** S単-22号 *** カワステース(JIS R 3301)					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),, *** S単- 23号 *** 再生クラッシュヤラン		kg	180		歩A・単A
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm, *** S単- 24号 *** 4t散水車 賃借料		m3	3,000		歩A・単A
S02116	4t散水車 賃借料 ,, *** S単- 25号 *** 4t散水車 基本料		台	20,000		歩A・単A
S02116	4t散水車 基本料 ,, *** S単- 26号 *** 4t散水車 補償料		台	3,000		歩A・単A
S02116	4t散水車 補償料 ,, *** S単- 27号 *** 管帽鋳鉄管用K形		個	597,100		歩A・単A
S02123	管帽鋳鉄管用K形 MCKP-KG 600,, *** S単- 28号 *** 産業廃棄物処理		ton	1,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊 (無筋) *** S単- 29号 *** 産業廃棄物処理		ton	1,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊 *** S単- 30号 *** 産業廃棄物処理		ton	50,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥 *** S単- 31号 *** 産業廃棄物処理		ton	100,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック *** S単- 32号 *** 産業廃棄物処理		ton	1,000		歩A・単A
S02721	産業廃棄物処理 金属くず *** S単- 33号 *** 【構造物取壊し】		m3	8,612		歩A・単A
S05801	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単- 34号 *** U型側溝300A撤去		m	3,491		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単- 35号 *** U型側溝300A再設置		m	6,846		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単- 36号 *** U型側溝90撤去		m	2,308		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単- 37号 *** U型側溝90再設置		m	4,525		歩A・単A
S07057	*** S単- 38号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,DB種,パツパツ(クレーン機能付),なし,なし,あり *** S単- 39号 *** K形曲管φ600×22 1/2° 材料・諸雑費除く		本	387,918		歩A・単A
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,600×6,DB種,パツパツ(クレーン機能付),あり,,あり *** S単- 40号 *** K形曲管φ600×5 5/8° 材料・諸雑費除く		本	67,510		歩A・単A
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,600×6,DB種,パツパツ(クレーン機能付),あり,,あり *** S単- 41号 *** K形両受曲管φ600×60° 材料・諸雑費除く		本	67,510		歩A・単A
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,600×6,DB種,パツパツ(クレーン機能付),あり,,あり *** S単- 42号 *** K形両受曲管φ600×30° 材料・諸雑費除く		本	67,510		歩A・単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07057	グクタイ铸铁管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,600×6,DB種,バツクお(クレーン機能付),あり,,あり *** S単一 43号 ***		本	67,510		歩A・単A
S07057	K形両受曲管φ600×11 1/4° 材料・諸雑費除く グクタイ铸铁管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,600×6,DB種,バツクお(クレーン機能付),あり,,あり *** S単一 44号 ***		本	67,510		歩A・単A
S07059	グクタイ铸铁管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,600×6,DB種,バツクお(クレーン機能付),あり,,あり *** S単一 45号 ***		本	67,510		歩A・単A
S07059	グクタイ铸铁管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) グクタイ铸铁管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,AL2種,バツクお(クレーン機能付),なし,あり *** S単一 46号 ***		本	245,378		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 600mm *** S単一 47号 ***		箇所	18,669		歩A・単A
S08801	【区画線工】 区画線設置,バイント式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,, *** S単一 48号 ***		m	85		歩A・単A
S16003	側溝清掃車[フワ式] 側溝清掃車[フワ式] ホッパ容量9.0m3風量40m3/min,交替制御正対象外 *** S単一 49号 ***		供用日	33,900		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.0m,14日,2回 *** S単一 50号 ***		m ²	965		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.5m,15日,1回 *** S単一 51号 ***		m ²	1,910		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.92m,2.00m,あり *** S単一 52号 ***		m	26,578		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.92m,2.50m,あり *** S単一 53号 ***		m	32,742		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0 *** S単一 54号 ***		ton	5,070		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0 *** S単一 55号 ***		ton	5,350		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材、建込簡易土留) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 *** S単一 56号 ***		ton	10,140		歩A・単A
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ボリエチレンクロス, *** S単一 57号 ***		m	303		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単一 58号 ***		m ³	265.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以 下 *** S単一 59号 ***		m ³	1,193		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単一 60号 ***		m ³	980		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単一 61号 ***		m ²	480.1		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,有り,粘質土,砂及び砂質土,粘性土, *** S単一 61号 ***		m ²	1,685		歩A・単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	*** S単- 62号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり		m3	142.7		歩A・単A
SA0221	*** S単- 63号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,		m3	2,052		歩A・単A
SA0221	*** S単- 64号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,		m3	4,097		歩A・単A
SA0222	*** S単- 65号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²	243.3		歩A・単A
SA0222	*** S単- 66号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²	243.3		歩A・単A
SA0223	*** S単- 67号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -		m	1,372		歩A・単A
SA0223	*** S単- 68号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	763.2		歩A・単A
SA0312	*** S単- 69号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	11,940		歩A・単A
SA0843	*** S単- 70号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 密粒度キヤップ アスコン(13F)		m ²	2,801		歩A・単A
SQ1016	*** S単- 71号 *** 除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton, 容易に排雪のできる場合, 排対型 1次, 4, 36, 15		km	622,216		歩A・単A
SQ7001	*** S単- 72号 *** パイプライン基礎(管床部) 材料別途計上 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 振動ローラントカイト 式, 区分II, あり, あり		m3	3,627		歩A・単A
SQ7001	*** S単- 73号 *** パイプライン基礎(管側部) 材料別途計上 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 振動コンパクタ, 区分II あり, あり		m3	5,392		歩A・単A
SQ8031	*** S単- 74号 *** コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(普通), 10cm		m ²	3,169		歩A・単A
SQP301	*** S単- 75号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m ²	1,737		歩A・単A
SQP301	*** S単- 76号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m ²	1,557		歩A・単A
SQP311	*** S単- 77号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, シェットヒ ー), -, -, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%		m3	40,430		歩A・単A
SQP832	*** S単- 78号 *** SP 下層路盤(凍上抑制層) SP 下層路盤(車道・路肩部) 330mm, 2層施工, 砕石, あり, 山砂		m ²	2,135		歩A・単A
SQP832	*** S単- 79号 *** SP 下層路盤 SP 下層路盤(車道・路肩部) 130mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40		m ²	868.6		歩A・単A
SQP834	*** S単- 80号 *** SP 上層路盤(アスファルト舗装) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 路盤材(各種) 砕石材, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 70mm		m ²	767.1		歩A・単A
SQP834	*** S単- 81号 *** SP 上層路盤(コンクリート舗装)					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(II)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.340	人	32,544	11,065	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,003	16,322	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		11,065	1,107	
	合 計				28,494	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,849	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.680	人	24,003	16,322	
	合 計				16,322	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,632	
*** S単-3号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[パトガト式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 パトガト給油	5.700	L	131	747	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,544	32,544	
	合 計				35,581	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		712	
*** S単-4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	24,003	24,003	
	合 計				24,003	算出数量 1.000 人
	単 価				24,003	
*** S単-5号 ***						
S02115	運転手 (一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿命防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(D2)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	30,294	30,294	
	合計				30,294	算出数量 1.000 人
	単価				30,294	
	*** S単-6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,544	32,544	
	合計				32,544	算出数量 1.000 人
	単価				32,544	
	*** S単-7号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(C)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	32,112	32,112	
	合計				32,112	算出数量 1.000 人
	単価				32,112	
	*** S単-8号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P34029	軽油 パトロール給油	1.000	L	131	131	
	合計				131	算出数量 1.000 各単位
	単価				131	
	*** S単-9号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03205		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03205	山砂	1.000	m3	3,300	3,300	
	合計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,300	
	*** S単-10号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	K形曲管 ※諸雑費0.1%込		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×22 1/2° 内外面合成樹脂塗装,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96021		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96021	K形曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×22 1/2° 内外面合成樹脂塗装	1.000	本	378,879	378,879	
	合計				378,879	算出数量 1.000 各単位
	単価				378,879	
	*** S単- 11号 ***					
S02116	K形曲管 ※諸雑費0.1%込		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×5 5/8° 内外面合成樹脂塗装,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96022		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96022	K形曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×5 5/8° 内外面合成樹脂塗装	1.000	本	417,918	417,918	
	合計				417,918	算出数量 1.000 各単位
	単価				417,918	
	*** S単- 12号 ***					
S02116	K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×60° 内外面合成樹脂塗装,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96031		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96031	K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×60° 内外面合成樹脂塗装	1.000	本	437,837	437,837	
	合計				437,837	算出数量 1.000 各単位
	単価				437,837	
	*** S単- 13号 ***					
S02116	K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×30° 内外面合成樹脂塗装,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96033		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96033	K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×30° 内外面合成樹脂塗装	1.000	本	333,433	333,433	
	合計				333,433	算出数量 1.000 各単位
	単価				333,433	
	*** S単- 14号 ***					
S02116	K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×11 1/4° 内外面合成樹脂塗装,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96035		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96035	K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×11 1/4° 内外面合成樹脂塗装	1.000	本	269,569	269,569	
	合計				269,569	算出数量 1.000 各単位
	単価				269,569	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 15号 ***						
S02116	K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×5 5/8° 内外面合成樹脂塗装,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	K形両受曲管 ※諸雑費0.1%込 φ600×5 5/8° 内外面合成樹脂塗装	1.000	本	249,249	249,249	
	合計				249,249	算出数量 1.000 各単位
	単価				249,249	
*** S単- 16号 ***						
S02116	K形継ぎ輪		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形継ぎ輪 φ600 内外面合成樹脂塗装,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96041		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96041	K形継ぎ輪 φ600 内外面合成樹脂塗装	1.000	個	162,500	162,500	
	合計				162,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				162,500	
*** S単- 17号 ***						
S02116	K形用普通押輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形用普通押輪 φ600,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96043		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96043	K形用普通押輪 φ600	1.000	組	45,400	45,400	
	合計				45,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,400	
*** S単- 18号 ***						
S02116	K形用特殊押輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形用特殊押輪 φ600 全周型,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96044		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96044	K形用特殊押輪 φ600 全周型	1.000	組	101,800	101,800	
	合計				101,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				101,800	
*** S単- 19号 ***						
S02116	K形用離脱防止金具 (ALW型対応)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形用離脱防止金具 (ALW型対応) φ600 全周型,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96045		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96045	K形用離脱防止金具 (ALW型対応) φ600 全周型	1.000	組	108,100	108,100	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区				
工事名	水木在家長寿防災第3号工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				108,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				108,100	
	*** S単- 20号 ***					
S02116	ALW形用離脱防止金具		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ALW形用離脱防止金具 φ600 全周型,,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96046		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96046	ALW形用離脱防止金具 φ600 全周型	1.000	組	135,000	135,000	
	合計				135,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				135,000	
	*** S単- 21号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 加熱式 2種B 白,,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P35303		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35303	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 加熱式 2種B 白	1.000	L	740	740	
	合計				740	算出数量 1.000 各単位
	単価				740	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P35313		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	180	180	
	合計				180	算出数量 1.000 各単位
	単価				180	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	4t散水車 賃借料		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	4t散水車 賃借料 ,,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96101		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96101	4t散水車 賃借料	1.000	台	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単-25号 ***					
S02116	4t散水車 基本料		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	4t散水車 基本料 ..			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96102		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96102	4t散水車 基本料	1.000	台	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単-26号 ***					
S02116	4t散水車 補償料		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	4t散水車 補償料 ..			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96103		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96103	4t散水車 補償料	1.000	台	900	900	
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単価				900	
	*** S単-27号 ***					
S02116	管帽鋳鉄管用K形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管帽鋳鉄管用K形 MCKP-KG 600,.			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96048		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96048	管帽鋳鉄管用K形 MCKP-KG 600	1.000	個	597,100	597,100	
	合計				597,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				597,100	
	*** S単-28号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋)			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 コンクリート塊(無筋) 1,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋)	1.000	ton	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単-29号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	アスファルト塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単-30号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	アスファルト汚泥		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥	1.000	ton	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,000	
	*** S単-31号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	廃プラスチック		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	100,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単-32号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 金属くず			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	金属くず		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 金属くず	1.000	ton	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単-33号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とてこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,612	8,612	
	合計				8,612	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,612	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 34号 ***						
S05801	U型側溝300A撤去 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
						冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=600				
	4) 規格 II	60kgを超え300kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎砕石の施工有無	-				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3.491	3.491	
	合計				3.491	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3.491	
*** S単- 35号 ***						
S05801	U型側溝300A再設置 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
						冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=600				
	4) 規格 II	60kgを超え300kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6.846	6.846	
	合計				6.846	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		6.846	
*** S単- 36号 ***						
S05801	U型側溝90撤去 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
						冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=600				
	4) 規格 II	60kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎砕石の施工有無	-				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	2.308	2.308	
	合計				2.308	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2.308	
*** S単- 37号 ***						
S05801	U型側溝90再設置 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
						冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	り、再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kg/個以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	- 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	4,525	4,525	
	合計				4,525	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,525	
	*** S単- 38号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), なし, なし, あり		本		1.000本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	直管 600×6 DB種 バックホ(クレーン機能付) 0円 なし なし あり		冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P03133	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本	308,400	308,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		308,400	308	
P03523	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組	11,700	11,700	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	38,383	6,141	
R01002	特殊作業員	0.640	人	32,544	20,828	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,003	19,202	
F08063	バックホ[クレーン型・クレーン〜超低・排対型(〜2014)] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.450	日	10,700	4,815	
P34029	軽油 バトロール給油	19.000	L	131	2,489	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	35,088	14,035	
	合計				387,918	算出数量 1.000本
	単価		本		387,918	
	*** S単- 39号 ***					
S07057	K形曲管φ600×22 1/2° 材料・諸雑費除く ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管, 600×6, DB種, バックホ(クレーン機能付), あり, , あり		本		1.000本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	短管・異形管 600×6 DB種 バックホ(クレーン機能付) 0円 あり あり		冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	38,383	6,141	
R01002	特殊作業員	0.640	人	32,544	20,828	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,003	19,202	
F08063	バックホ[クレーン型・クレーン〜超低・排対型(〜2014)] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.450	日	10,700	4,815	
P34029	軽油 バトロール給油	19.000	L	131	2,489	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手 (特殊)	0.400	人	35,088	14,035	
	合計				67,510	算出数量 1,000本
	単価		本		67,510	
	*** S単- 40号 ***					
S07057	K形曲管φ600×5 5/8° 材料・諸雑費除く		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,,あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管径区分(mm×m)	600×6				
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	38,383	6,141	
R01002	特殊作業員	0.640	人	32,544	20,828	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,003	19,202	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.450	日	10,700	4,815	
P34029	軽油 バトール給油	19.000	L	131	2,489	
R01021	運転手 (特殊)	0.400	人	35,088	14,035	
	合計				67,510	算出数量 1,000本
	単価		本		67,510	
	*** S単- 41号 ***					
S07057	K形両受曲管φ600×60° 材料・諸雑費除く		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,,あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管径区分(mm×m)	600×6				
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	38,383	6,141	
R01002	特殊作業員	0.640	人	32,544	20,828	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,003	19,202	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.450	日	10,700	4,815	
P34029	軽油 バトール給油	19.000	L	131	2,489	
R01021	運転手 (特殊)	0.400	人	35,088	14,035	
	合計				67,510	算出数量 1,000本
	単価		本		67,510	
	*** S単- 42号 ***					
S07057	K形両受曲管φ600×30° 材料・諸雑費除く		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,,あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		夜間制約作業時間:0.0		
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	38,383	6,141	
R01002	特殊作業員	0.640	人	32,544	20,828	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,003	19,202	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.450	日	10,700	4,815	
P34029	軽油 パトロール給油	19.000	L	131	2,489	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	35,088	14,035	
	合計				67,510	算出数量 1.000本
	単価		本		67,510	
	*** S単-43号 ***					
S07057	K形両受曲管φ600×11 1/4° 材料・諸雑費除く		本		1.000本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,,あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		夜間制約作業時間:0.0		
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	38,383	6,141	
R01002	特殊作業員	0.640	人	32,544	20,828	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,003	19,202	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.450	日	10,700	4,815	
P34029	軽油 パトロール給油	19.000	L	131	2,489	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	35,088	14,035	
	合計				67,510	算出数量 1.000本
	単価		本		67,510	
	*** S単-44号 ***					
S07057	K形両受曲管φ600×5 5/8° 材料・諸雑費除く		本		1.000本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,600×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),あり,,あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		夜間制約作業時間:0.0		
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	38,383	6,141	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.640	人	32,544	20,828	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,003	19,202	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.450	日	10,700	4,815	
P34029	軽油 バトロール給油	19.000	L	131	2,489	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	35,088	14,035	
	合計				67,510	算出数量 1.000 本
	単価		本		67,510	
	*** S単- 45号 ***					
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,600×6,AL2種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	直管 600×6 AL2種 バックホウ(クレーン機能付) 0円 なし あり		冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P03419	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m コム輪含む	1.000	本	204,500	204,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		204,500	205	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	38,383	3,071	
R01002	特殊作業員	0.360	人	32,544	11,716	
R01003	普通作業員	0.460	人	24,003	11,041	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.310	日	10,700	3,317	
P34029	軽油 バトロール給油	13.000	L	131	1,703	
R01021	運転手(特殊)	0.280	人	35,088	9,825	
	合計				245,378	算出数量 1.000 本
	単価		本		245,378	
	*** S単- 46号 ***					
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 600mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)管径区分(mm)	600mm		冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	38,383	4,222	
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,544	6,509	
R01003	普通作業員	0.260	人	24,003	6,241	
Y00004	諸雑費	0.100		16,972	1,697	
	合計				18,669	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		18,669	
	*** S単- 47号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,ベイト式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置)	区画線設置 ベイト式(車載式)		冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66401	区画線設置 ペイント式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	84.66	85	
	合計				85	算出数量 1.000 m
	単価		m		85	
	*** S単- 48号 ***					
S16003	側溝清掃車[フワ式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	側溝清掃車[フワ式] ホッパ容量9.0m3風量40m3/min, 交替制補正対象外			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械コード<単位が供用日のみ>	M16494		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M16494	側溝清掃車[フワ式] ホッパ容量9.0m3風量40m3/min	1.000	供用日	33,900	33,900	
	合計				33,900	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		33,900	
	*** S単- 49号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 2.0m, 14日, 2回			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)1セットの延長	30m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)掘削深区分	2.0m		夜間制約作業時間:0.0		
	4)供用日数	14日				
	5)使用回数	2回				
G04003	たて込み簡易土留 (H)2.0×(B)3.0m未満 12.0t [賃料]	0.500	m ² 供用日	1,540	770	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.500	m ²	390	195	
	合計				965	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		965	
	*** S単- 50号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 2.5m, 15日, 1回			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)1セットの延長	30m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)掘削深区分	2.5m		夜間制約作業時間:0.0		
	4)供用日数	15日				
	5)使用回数	1回				
G04004	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6t [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,650	1,650	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m ²	260	260	
	合計				1,910	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		1,910	
	*** S単- 51号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下, 6mまで, 山0.80(平0.60)2.9t吊, 2.92m, 2.00m, あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バケット) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊 2.92m 2.00m あり		夜間制約作業時間:0.0		
F08063	バケット[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.500	日	10,700	16,050	
P34029	軽油 バトリール給油	87.000	L	131	11,397	
R01021	運転手(特殊)	0.990	人	35,088	34,737	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.000	人	38,383	38,383	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.000	人	32,544	32,544	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	2.000	人	24,003	48,006	
F08063	バケット[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.700	日	10,700	7,490	
P34029	軽油 バトリール給油	41.000	L	131	5,371	
R01021	運転手(特殊)	0.460	人	35,088	16,140	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.470	人	38,383	18,040	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.470	人	32,544	15,296	
R01003	普通作業員 引抜作業	0.930	人	24,003	22,323	
	合計				265,777	算出数量 10.000 m
	単価		m		26,578	
	*** S単一 52号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.92m,2.50m,あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バケット) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊 2.92m 2.50m あり				
F08063	バケット[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.860	日	10,700	19,902	
P34029	軽油 バトリール給油	108.000	L	131	14,148	
R01021	運転手(特殊)	1.220	人	35,088	42,807	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.240	人	38,383	47,595	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.240	人	32,544	40,355	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	2.480	人	24,003	59,527	
F08063	バケット[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.850	日	10,700	9,095	
P34029	軽油 バトリール給油	50.000	L	131	6,550	
R01021	運転手(特殊)	0.560	人	35,088	19,649	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.570	人	38,383	21,878	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.570	人	32,544	18,550	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.140	人	24,003	27,363	
	合計				327,419	算出数量 10.000 m
	単価		m		32,742	
	*** S単一 53号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板)			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				5,070	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,070	
	*** S単-54号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	30kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,850	3,850	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				5,350	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,350	
	*** S単-55号 ***					
S19003	輸送費(仮設材、建込簡易土留)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				10,140	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,140	
	*** S単-56号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ボリエフレックス,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150mm, 50m巻, 2倍ボリエフレックス				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	4) その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5) 地中埋設標識1.0個当り単価の選択 6) その他の埋設シート又は埋設標の規格			夜間制約作業時間:0.0		
P39101	埋設物標識テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエフロンクロス	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電気	0.400	人	28,868	11,547	
	合計				30,347	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		303	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単- 57号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		265.3	
	*** S単- 58号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単価		m3		1,193	
	*** S単- 59号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単価		m3		980	
	*** S単- 60号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単価		m ²		480.1	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 61号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 有り, い質土, 砂及び砂質土, 粘性土,			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質	切土部 - 有り い質土, 砂及び砂質土, 粘性土				
	単 価		m ²		1.685	
	*** S単- 62号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, あり			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m ³		142.7	
	*** S単- 63号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m ³		2.052	
	*** S単- 64号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m ³		4.097	
	*** S単- 65号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	- 有り あり				
	単 価		m ²		243.3	
	*** S単- 66号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	- 有り あり				
	単 価		m ²		243.3	
	*** S単- 67号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,372	
	*** S単- 68号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		763.2	
	*** S単- 69号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,940	
	*** S単- 70号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プラムコート 各種, あり, 密 粒度キヤップアスコン(13F)			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プラムコート 各種 あり 密粒度キヤップアスコン(13F)				
JQA006	アスファルト混合物 密粒度G A s (13F) ゴム入り		ton			材変
	単 価		m ²		2,801	
	*** S単- 71号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 4, 36, 15			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業条件 2) ブルドーザ 規格 3) 排出ガス区分 4) 除雪対象幅 5) 除雪回数 6) 押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ブルドーザ 15ton 排対型 1次 4,000 36,000 15,000				
M01025	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 普通ブルドーザ 15ton	40.030	時間	6,690	267,801	
P34029	軽油 パトロール給油	560.000	L	131	73,360	
R01021	運転手 (特殊)	8.010	人	35,088	281,055	
	合 計				622,216	算出数量 1,000 km
	単 価		km		622,216	
	*** S単- 72号 ***					
SQ7001	パイプライン基礎 (管床部) 材料別途計上		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 振動ロー ハンドガイト式, 区分II, あり, あり			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 基礎区分 2) 材料区分 3) パックの規格 4) 締固め機械 5) 締固め区分 6) 単価0区分(基礎材) 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.80m ³ (平積0.60m ³) 振動ローハンドガイト式 区分II あり あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	38,383	8,444	
R01003	普通作業員	0.840	人	24,003	20,163	
F04080	振動ローハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6 t	0.200	日	1,430	286	
P34029	軽油 パトロール給油	0.530	L	131	69	
R01002	特殊作業員	0.130	人	32,544	4,231	
F08015	パック[クロー型・超低・排対型(~2014)] 山積0.80m ³ (平積0.60m ³)	0.080	日	9,710	777	
P34029	軽油 パトロール給油	4.200	L	131	550	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	35,088	1,754	
	合 計				36,274	算出数量 10,000 m ³
	単 価		m ³		3,627	
	*** S単- 73号 ***					
SQ7001	パイプライン基礎 (管側部) 材料別途計上		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分II, あり, あり			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パッカの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動コンパクタ 区分II あり あり				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	38,383	12,283	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,003	26,163	
R01002	特殊作業員	0.340	人	32,544	11,065	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		11,065	1,328	
F08015	パッカ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,710	777	
P34029	軽油 パトロール給油	4.200	L	131	550	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	35,088	1,754	
	合計				53,920	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		5,392	
	*** S単一 74号 ***					
SQ8031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(普通), 10cm		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm) 3)冬期割増	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(普通) 10cm あり		冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
J02007	生コンクリート(普通) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	10.600	m3	19,750	209,350	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	38,383	19,192	
R01002	特殊作業員	1.100	人	32,544	35,798	
R01003	普通作業員	2.100	人	24,003	50,406	
Y00004	雑品 2%	0.020		105,396	2,108	
	合計				316,854	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		3,169	
	*** S単一 75号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	単価		m ²		1,737	
	*** S単一 76号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
				冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,557	
	*** S単- 77号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭,ジェットヒータ) -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	- -				
	9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増	あり 18-8-40(普通) W/C65% あり				
	単 価		m ³		40,430	
	*** S単- 78号 ***					
SQP832	SP 下層路盤 (凍上抑制層)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 330mm, 2層施工, 碎石, あり, 山砂			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分	330mm 2層施工				
	3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	碎石 あり 山砂				
	単 価		m ²		2,135	
	*** S単- 79号 ***					
SQP832	SP 下層路盤		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 130mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クラッシュラン RC-40			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分	130mm 1層施工				
	3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	碎石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		868.6	
	*** S単- 80号 ***					
SQP834	SP 上層路盤 (アスファルト舗装)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 70mm			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水木在家地区
工事名	水木在家長寿防災第3号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	70mm				
	11)材料区分Ⅱ	路盤材 (各種) 砕石材				
J03108	クラッシュラン C-20 20~0mm (JIS規格品)		m ³			材変
	単 価		m ²		767.1	
	*** S単- 81号 ***					
SQP834	SP 上層路盤 (コンクリート舗装)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生クラッシュ RC-40, 1層施工, あり, 0mm, 100mm			冬期補正: 6% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分Ⅱ	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		756.9	

