

工事番号 繰メンテ 第870-3号

設計書番号 508-040-0020

国道339号橋梁架替（新長富橋）工事

実施 設計書

五所川原市大字長富 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	道路土工	1	式
	地盤改良工	1	式
	カルバート工	1	式
	落石雪害防止工	1	式
	舗装工	1	式
	防護柵工	1	式
設計額	126,038,000 円 (内消費税 11,458,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋） 工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1		46,431,689		
道路土工		切回し道路						
			式	1		6,382,027		
掘削工								
			式	1		393,760		
掘削								内 1号
			m3	1,100		393,760		
路体盛土工								
			式	1		1,480,692		
路体(築堤)盛土								内 2号
			m3	470		1,480,692		
路床盛土工								
			式	1		373,905		
路床盛土								内 3号
			m3	740		373,905		
法面整形工								
			式	1		153,120		
法面整形(盛土部)								内 4号
			m2	320		153,120		
購入土								
			式	1		3,980,550		
購入土								内 5号
			m3	1,560		3,980,550		
地盤改良工								
			式	1		1,216,855		

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
固結工							
		式	1		1, 216, 855		
中層混合処理	quck=180kN/m2 改良深度=5.6m						内 6号
		m3	150		1, 216, 855		
法面工							
		式	1		823, 004		
植生工							
		式	1		823, 004		
種子散布	種子散布						内 7号
		m2	3, 330		823, 004		
カルバート工							
		式	1		1, 593, 244		
作業土工							
		式	1		368, 244		
床掘り	土砂						内 8号
		m3	280		77, 837		
埋戻し	土砂						内 9号
		m3	250		290, 407		
プレキャストカルバート工							
		式	1		1, 225, 000		
プレキャストボックス	1000×1500×2000						内 10号
		m	10		1, 225, 000		
排水構造物工							
		式	1		373, 645		
作業土工							
		式	1		11, 505		

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂						内 11号
		m3	6		1,662		
埋戻し	土砂						内 12号
		m3	3		9,843		
集水桝・マンホール工							
		式	1		362,140		
現場打ち集水桝	SM-B1500-L1500-H1500						内 13号
		箇所	1		362,140		
落石雪害防止工							
		式	1		20,915,290		
防雪柵工							
		式	1		20,915,290		
防雪柵	吹払式防雪柵, 柵高H=3.65m						内 14号
		m	158		20,915,290		
構造物撤去工							
		式	1		649,024		
構造物取壊し工							
		式	1		502,806		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 15号
		m3	7		117,990		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物						内 16号
		m3	8		72,340		
舗装版切断	アスファルト舗装版, t=10cm						内 17号
		m	12		9,076		
舗装版破碎	アスファルト舗装版, t=10cm						内 18号
		m2	65		15,410		

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋） 工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パンサマスト撤去工								内 19号
			式	1		287,990		
落石雪害防止撤去工								
			式	1		65,208		
防雪柵撤去								内 20号
			m	18		65,208		
運搬処理工								
			式	1		81,010		
殻運搬		アスファルト殻						内 21号
			m3	7		26,780		
殻処分		アスファルト殻						内 22号
			m3	7		7,650		
殻運搬		鉄筋Co殻						内 23号
			m3	7		20,506		
殻処分		鉄筋Co殻						内 24号
			m3	7		24,080		
殻運搬		無筋Co殻						内 25号
			m3	8		20,378		
殻処分		無筋Co殻						内 26号
			m3	8		19,700		
現場発生品運搬		H1, H3						内 27号
			t	1.6		-38,084		
水位計等機器移設工事								
			式	1		14,478,600		
河川土工								
			式	1		137,680		

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
盛土工							内 28号
		m3	150		38,776		
法面整形工							内 29号
		m2	80		37,440		
張芝							内 30号
		m2	80		61,464		
作業土工							
		式	1		10,947		
掘削工							内 31号
		m3	3		1,104		
埋戻し							内 32号
		m3	3		9,843		
局舎移設工							
		式	1		833,376		
局舎移設							内 33号
		式	1		326,011		
局舎基礎							内 34号
		式	1		507,365		
水位計取付工							
		式	1		6,458,000		
水位計取付							内 35号
		式	1		6,458,000		
機器更新工							
		式	1		6,140,000		
機器更新							内 36号
		式	1		6,140,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パンサマスト設置工							
		式	1		898,597		
パンサマスト設置							内 37号
		式	1		898,597		
舗装							
		式	1		22,797,200		
舗装工							
		式	1		15,842,555		
アスファルト舗装工	切回し道路						
		式	1		2,566,119		
凍上抑制層	路盤用砂 t=24cm						内 38号
		m2	436		421,564		
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40, t=12cm						内 39号
		m2	426		375,056		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, t=12cm						内 40号
		m2	416		502,648		
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13), t=4cm						内 41号
		m2	402		719,222		
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F), t=3cm						内 42号
		m2	401		547,629		
アスファルト舗装工	迂回路						
		式	1		12,194,729		
凍上抑制層	路盤用砂 t=24cm						内 43号
		m2	2,110		2,042,480		
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40, t=12cm						内 44号
		m2	2,070		1,820,720		

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, t=12cm						内 45号
		m2	2,010		2,432,912		
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13), t=4cm						内 46号
		m2	1,940		3,282,727		
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F), t=3cm						内 47号
		m2	1,920		2,615,890		
アスファルト舗装工	仮橋舗装						
		式	1		1,081,707		
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F), t=3cm						内 48号
		m2	309		1,081,707		
防護柵工							
		式	1		5,981,377		
路側防護柵工							
		式	1		5,871,250		
ガードレール	Gr-C2-3E						内 49号
		m	427		5,871,250		
防止柵工							
		式	1		110,127		
転落(横断)防止柵	再利用設置・コンクリート建込						内 50号
		m	18		110,127		
管理用道路							
		式	1		532,194		
土工							
		式	1		470,608		
盛土工							内 51号
		m3	660		173,968		

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形工							内 52号
		m2	620		296,640		
舗装工							
		式	1		61,586		
敷砂利							内 53号
		m2	170		61,586		
仮設工							
		式	1		441,074		
工事用道路工							
		式	1		14,024		
敷鉄板	22×1,524×3,048						内 54号
		m2	19		14,024		
交通管理工							
		式	1		427,050		
交通誘導警備員							内 55号
		人日	26		427,050		
直接工事費							
		式	1		69,228,889		
共通仮設							
		式	1		7,735,424		
共通仮設費							
		式	1		654,424		
運搬費							
		式	1		31,424		
仮設材運搬費							内 56号
		t	3		31,424		

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費							
		式	1		623,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		623,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		7,081,000		
純工事費							
		式	1		76,964,313		
現場管理費							
		式	1		22,466,000		
工事原価							
		式	1		99,430,313		
一般管理費等							
		式	1		15,149,687		
工事価格							
		式	1		114,580,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		11,458,000		
工事費計							
		式	1		126,038,000		

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	69, 228, 889	直接工事費	69, 228, 889	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	51, 430	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			12, 534, 320		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			12, 534, 320	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		56, 694, 569	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		56, 643, 139		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10. 31%	0. 00%	0. 00%
	施工地域等補正		1. 2	0. 00%	
	除雪工事補正		1. 00	0. 00	0. 00
	ICT施工補正		1. 0	0. 00	0. 00
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		12. 49%	0. 00%	
	計上額		7, 081, 000	0	0
				調整工事計上額	0

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	69,228,889	直接工事費	69,228,889	
非対象額計（－）	12,585,750			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	12,534,320	（間接費非対象額）		
管理費区分T	51,430	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	56,643,139	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.10%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.10%		0.00%	
計上額	623,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	31,424				
運搬費	31,424	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					7,735,424

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	76,964,313	単独（追加工事）直接工事費	69,228,889	単独（追加工事）共通仮設費	7,735,424
非対象額計（一）	12,534,320				
管理費区分 2, 7	0		(工場原価)		
管理費区分 5	0		(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9	12,534,320		(間接費非対象額)		
管理費区分 T	0		(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (＋)	0				
支給品で扱う桁等購入費 (＋)	0				
無償貸付機械評価額 (＋)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	64,429,993	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	64,378,563		0		0
現場管理費					
率（補正前）	30.43%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1.02	34.87%		0.00%		
計上額	22,466,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	99,430,313				
純工事費	76,964,313	現場管理費	22,466,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）		12,534,320			
管理費区分9		12,534,320	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		86,895,993	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		86,844,563		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		17.40%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		17.40%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		86,895,993		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		15,149,687			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	五所川原市(旧五所川原市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			69,228,889
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				69,228,889
	共通仮設費 (率分)	56,694,569	12.49	7,081,000
	運搬費			31,424
現場環境改善費対象工事費				69,228,889
	現場環境改善費 (率分)	56,643,139	1.10	623,000
現場管理費対象純工事費				76,964,313
	現場管理費	64,429,993	34.87	22,466,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				99,430,313
	一般管理費等	86,895,993	17.40	15,149,687
	業務委託費			0
工事価格				114,580,000
消費税等相当額				11,458,000
工事費計				126,038,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	1, 070	368	393, 760		管理費区分 : 0
合計					393, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	176	6, 109	1, 075, 184		路肩盛土 管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	56	6, 109	342, 104		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	242	262	63, 404		管理費区分 : 0
合計					1, 480, 692		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210520		m3	13	6, 219	80, 847		管理費区分：0
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	729	402	293, 058		管理費区分：0
合計					373, 905		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	319	480	153, 120		管理費区分：0
合計					153, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	購入土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005		m3	1, 561	2, 550	3, 980, 550		管理費区分 : 0
合計					3, 980, 550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	中層混合処理	quck=180kN/m2 改良深度=5. 6m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中層混合処理工 WB223410	2m<L<=5m, 1, 000m3未満, 120kg/m3, 無	m3	133. 8	6, 555	877, 059		単 1号 02-02-11 深度=5. 0m 管理費区分 : 0
中層混合処理工 WB223410	5m<L<=8m, 1, 000m3未満, 120kg/m3, 無	m3	16. 1	6, 801	109, 496		単 2号 02-02-11 深度=0. 6m 管理費区分 : 0
スリブラント現場内移設 WB223230	標準	回	1	230, 300	230, 300		単 3号 02-02-11 管理費区分 : 0
合計					1, 216, 855		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	種子散布	種子散布					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工, 1000m2以上(標準), 無						単 4号 06-02-04
WB810830		m2	3, 332	247	823, 004		管理費区分 : 0
合計					823, 004		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	281	277	77, 837		管理費区分 : 0
合計					77, 837		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410		最大埋戻幅4m以上						02-01-03
			m3	251	1,157	290,407		管理費区分：0
合計								
						290,407		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	プレキャストボックス	1000×1500×2000						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート CB222880		据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 1. 25<H<=2. 5, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05
			m	10	122, 500	1, 225, 000	管理費区分：0	
合計								
						1, 225, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	床掘り		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	6	277	1, 662		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋戻し		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
			m3	3	3, 281	9, 843		管理費区分 : 0
合計								
						9, 843		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	現場打ち集水桝	SM-B1500-L1500-H1500						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 2. 4 8m3を超え2. 62m3以下, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練						02-02-10
CB222950			箇所	1	349, 900	349, 900		管理費区分 : 0
マンホール用足掛金物								管理費区分 : 0
ライトステップ 幅300×φ19 現場打用			個	4	3, 060	12, 240		
Z231335005								
合計						362, 140		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	防雪柵	吹払式防雪柵, 柵高H=3. 65m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵	設置, 吹払式, 仮設式(支柱+張立材), 4. 0m以下						04-02-01
CB421010		m	157. 5	3, 500	551, 250		管理費区分 : 0
仮設型吹払柵 標準型							
ZZ99*01*01001		m	53. 7	119, 600	6, 422, 520		管理費区分 : 0
仮設型吹払柵 曲線対応型							
ZZ99*01*01002		m	103. 8	129, 900	13, 483, 620		管理費区分 : 0
送り止め 標準型							
ZZ99*01*01003		基	1	213, 500	213, 500		管理費区分 : 0
送り止め 曲線対応型							
ZZ99*01*01004		基	1	244, 400	244, 400		管理費区分 : 0
合計							
					20, 915, 290		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 5号 06-01-04
WB824010		m3	6. 9	17, 100	117, 990		管理費区分 : 0
合計					117, 990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 6号 06-01-04
WB824010		m3	8. 4	8, 612	72, 340		管理費区分 : 0
合計					72, 340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	舗装版切断		アスファルト舗装版, t=10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	12. 4	732	9, 076		管理費区分：0
合計								
						9, 076		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	舗装版破碎	アスファルト舗装版, t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
			m2	65.3	236	15,410		
合計								
						15,410		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	パンザマスト撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パンザマスト撤去							単 7号
		式	1		287, 990		管理費区分：0
合計					287, 990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	防雪柵撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵	撤去, 吹払式, 固定式(支柱+張立材), 4. 0m以下						04-02-01
CB421010		m	17. 6	3, 705	65, 208		管理費区分：0
合計					65, 208		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻運搬		アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	6.5	4,120	26,780		管理費区分 : 0
合計								
						26,780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻処分		アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻	ZZ99*01*05001							管理費区分：T
			t	15.3	500	7,650		
合計						7,650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻運搬	鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	6. 9	2, 972	20, 506		02-02-07 管理費区分 : 0
合計					20, 506		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻処分	鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*05002		t	17. 2	1, 400	24, 080		管理費区分 : T
合計					24, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻運搬		無筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	8. 4	2, 426	20, 378		管理費区分 : 0
合計								
						20, 378		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	殻処分		無筋Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費								管理費区分：T
無筋Co殻 ZZ99*01*05004			t	19.7	1,000	19,700		
合計								
						19,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	現場発生品運搬	H1, H3						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下						01-02-02
CB010410			t	1.64	4,748	7,786		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03
CB010420			t	1.64	10,860	17,810		管理費区分：0
スクラップ [°] H1								防雪柵
ZZ99*01*04002			t	1.5	-39,000	-58,500		管理費区分：9
スクラップ [°] H3								パンプマスト
ZZ99*01*04001			t	0.14	-37,000	-5,180		管理費区分：9
合計						-38,084		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	盛土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	148	262	38, 776		管理費区分 : 0
合計					38, 776		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	法面整形工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	78	480	37, 440		管理費区分 : 0
合計					37, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝							02-02-01
CB220910		m2	78	788	61, 464		管理費区分：0
合計					61, 464		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	掘削工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	3	368	1, 104		管理費区分：0
合計					1, 104		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	3	3, 281	9, 843		管理費区分：0
合計					9, 843		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	局舎移設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
局舎移設							単 8号
		式	1		326, 011		管理費区分：0
合計					326, 011		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	局舎基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	8. 4	35, 270	296, 268		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	16. 4	11, 260	184, 664		02-02-06 管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	0. 3	35, 270	10, 581		02-03-01 均しCo 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 6	5, 829	3, 497		02-02-06 均しCo型枠 管理費区分 : 0
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	7	1, 765	12, 355		02-02-02 管理費区分 : 0
合計					507, 365		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	水位計取付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水位計取付工費							
ZZ99*01*02001		式	1		6, 458, 000		管理費区分：9
合計					6, 458, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	機器更新						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機器更新費							
ZZ99*01*02002		式	1		6, 140, 000		管理費区分：9
合計					6, 140, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	パンサマスト設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パンサマスト設置 新設		式	1		898, 597		単 9号 管理費区分：0
合計					898, 597		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	凍上抑制層	路盤用砂 t=24cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 路盤用砂 t=24cm		m2	435. 5	968	421, 564		単 10号 管理費区分：0
合計					421, 564		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40, t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	120mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	426. 2	880	375, 056		管理費区分 : 0
合計					375, 056		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	416. 1	1, 208	502, 648		管理費区分 : 0
合計					502, 648		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13), t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	401.8	1,790	719,222		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F), t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	400. 9	1, 366	547, 629		管理費区分 : 0
合計						547, 629		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	凍上抑制層	路盤用砂 t=24cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 路盤用砂 t=24cm		m2	2, 110	968	2, 042, 480		単 10号 管理費区分：0
合計					2, 042, 480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石RC-40, t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	120mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	2, 069	880	1, 820, 720		03-03-02 管理費区分：0
合計					1, 820, 720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40, t=12cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040			m2	2, 014	1, 208	2, 432, 912		管理費区分 : 0
合計						2, 432, 912		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13), t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1, 939	1, 693	3, 282, 727		管理費区分 : 0
合計								
						3, 282, 727		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F), t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1, 915	1, 366	2, 615, 890		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F), t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	309. 2	1, 366	422, 367		管理費区分 : 0
テラムシート								管理費区分 : 0
テラム100			m2	599. 4	1, 100	659, 340		
ZZ99*01*01005								
合計						1, 081, 707		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	ガードレール	Gr-C2-3E					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	土中建込, Gr-C2-3E 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し	m	427	13, 750	5, 871, 250		単 11号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計					5, 871, 250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	転落(横断)防止柵	再利用設置・コンクリート建込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
立入防護柵撤去		式	1		36, 709		単 12号 管理費区分 : 0
金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック, 2m	m	18	3, 196	57, 528		04-02-01 再利用設置 管理費区分 : 0
門扉	片開き, 2m以下	基	1	15, 890	15, 890		04-02-01 再利用設置 管理費区分 : 0
合計					110, 127		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	盛土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	664	262	173, 968		管理費区分 : 0
合計					173, 968		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	法面整形工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	618	480	296, 640		管理費区分 : 0
合計					296, 640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 53号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利		m2	166	371	61, 586		単 13号 管理費区分：0
合計					61, 586		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 54号	敷鉄板	22×1, 524×3, 048					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	18. 6	457	8, 500		単 14号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048(mm), 無, 13日, 無, 有	枚	4	1, 381	5, 524		単 15号 02-05-16 管理費区分：0
合計					14, 024		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 55号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	13	17, 650	229, 450		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	13	15, 200	197, 600		管理費区分：0
合計					427, 050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 56号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 16号 01-02-02
WB010020		t	3. 2	3, 410	10, 912		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 16号 01-02-02
WB010020		t	3. 2	3, 410	10, 912		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 17号 01-02-02
WB010030		t	3. 2	3, 000	9, 600		管理費区分：0
合計					31, 424		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB223410	中層混合処理工	2m<L<=5m, 1, 000m3未満, 120kg/m3, 無	単位	m3	単位数量	100	単価	6, 555
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 556	36, 210	20, 132	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 556	30, 700	17, 069	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1. 111	22, 640	25, 153	管理費区分：0	
セメント系固化材 特殊土用 パラ								
Z230201020			t	12. 72	21, 300	270, 936	管理費区分：0	
中層混合処理機運転		2m<L<=5m					単 18号 02-02-11 [] [1]	
WK220610			日	0. 556	341, 800	190, 040	管理費区分：0	
スクリプラント運転							単 19号 02-02-11 [] [1]	
WK220620			日	0. 556	82, 320	45, 769	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		29%					[1] []	
ZS8000004			式	1		86, 401	管理費区分：0	
合計						655, 500		
単価						6, 555	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB223410	中層混合処理工	5m<L<=8m, 1, 000m3未満, 120kg/m3, 無	単位	m3	単位数量	100	単価	6, 801
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 456	36, 210	16, 511	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 456	30, 700	13, 999	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 912	22, 640	20, 647	管理費区分：0	
セメント系固化材 特殊土用 パラ								
	Z230201020		t	12. 72	21, 300	270, 936	管理費区分：0	
中層混合処理機運転		5m<L<=8m					単 20号 02-02-11 [] [1]	
	WK220610		日	0. 456	517, 800	236, 116	管理費区分：0	
スリッパント運転							単 19号 02-02-11 [] [1]	
	WK220620		日	0. 456	82, 320	37, 537	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	26%	式	1		84, 354	管理費区分：0	
合計						680, 100		
単価						6, 801	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB223230	スリット現場内移設	標準	単位	回	単位数量	1	単価	230, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			1	36, 210	36, 210			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			2. 9	30, 700	89, 030			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			1. 4	22, 640	31, 696			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006					管理費区分：0	
日			1. 4	52, 400	73, 360			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		4			
合計						230, 300	円／回	
単価						230, 300		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB810830	機械播種施工による植生工	種子散布工, 1000m2以上 (標準), 無	単位	m2	単位数量	1	単価	247	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面工 種子散布 単価補正1. 000 (FP3)		Q001411001					管理費区分 : 0		
			m2	1	247. 45	247			
合 計									
						247			
単 価							円／m2		
						247			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 100	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007	m3	1	17, 094. 25	17, 094	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分 : 0		
合計						17, 100			
単価						17, 100	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8, 612. 27	8, 612	管理費区分 : 0	
合計						8, 612		
単価						8, 612	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	パンザマスト撤去		単位	式	単位数量	1	単価	287, 990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201						見積歩掛	
			人	3	27, 230	81, 690	管理費区分：0	
溶接工	R0113							
			人	1	31, 010	31, 010	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排対2次) 油圧圧縮シブ型・吊上能力60～65t吊							単 21号	
			日	1	128, 440	128, 440	管理費区分：0	
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0. 28m3(平積0. 2m3)							単 22号	
			日	1	46, 850	46, 850	管理費区分：0	
合計								
						287, 990		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	局舎移設		単位	式	単位数量	1	単価	326, 011
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積歩掛	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
普通作業員	R0102							
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排対2次) 油圧圧縮ジャブ型・吊上能力60～65t吊							単 21号	
			日	1	128, 440	128, 440	管理費区分：0	
高所作業車・トラック架装 伸縮ジャブ・バスケット型・H14m							単 23号	
			日	1	50, 556	50, 556	管理費区分：0	
トレーラ セミ・最大積載質量15t積							単 24号	
			日	1	65, 525	65, 525	管理費区分：0	
合計								
						326, 011		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	ハンサマスト設置 新設		単位	式	単位数量	1	単価	898, 597
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201						見積歩掛	
			人	3	27, 230	81, 690	管理費区分：0	
建込費 建柱含む	ZZ99*01*03001							
			式	1		201, 100	管理費区分：0	
高所作業車・トラック架装 伸縮フォーム・バスケット型・H14m							単 25号	
			日	1	50, 556	50, 556	管理費区分：0	
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0. 28m3(平積0. 2m3)							単 22号	
			日	1	46, 850	46, 850	管理費区分：0	
コン柱用足場ボルト	ZZ99*01*03002							
			本	19	381	7, 239	管理費区分：0	
寝かせ(ハンスト付)	ZZ99*01*03003							
			ヶ	1	61, 500	61, 500	管理費区分：0	
ハンサマスト R17Bセット、R17-Bキャップ 付属	ZZ99*01*03004							
			本	1	390, 500	390, 500	管理費区分：0	
底版No.7	ZZ99*01*03005							
			個	1	20, 100	20, 100	管理費区分：0	
足場ボルト	ZZ99*01*03006							
			本	18	1, 180	21, 240	管理費区分：0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0. 6	28, 430	17, 058	管理費区分：0	
基礎砕石	CB2211110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	0. 49	1, 561	764	t=10cm 管理費区分：0	
合計								
						898, 597		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	凍上抑制層 路盤用砂 t=24cm		単位	m2	単位数量	100	単価	968	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土 CB210510		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し					02-01-02 100×0. 24		
			m3	24	262	6, 288	管理費区分：0		
砂 路盤用 Z230300005							24×1. 26		
			m3	30. 2	3, 000	90, 600	管理費区分：0		
合計									
						96, 888			
単価									
						968	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB810520	防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	土中建込, Gr-C2-3E 塗装品, 100m以 上(標準), 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	13, 750	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C2-3E 塗装 耐雪型 単価補正1. 000 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	立入防護柵撤去		単位	式	単位数量	1	単価	36, 709	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱(立入防止柵) CB420840		基礎ブロック, 2m					04-02-01 設置の1/2 18m×0. 5 管理費区分：0		
			m	9	3, 196	28, 764			
門扉 CB420850		片開き, 2m以下					04-02-01 設置の1/2 1基×0. 5 管理費区分：0		
			基	0. 5	15, 890	7, 945			
合計							36, 709		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	371	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 県河川編 100×0. 1		
			m3	10	144	1, 440	管理費区分：0		
再生クッシャーラン RC-40	Z002122003						100×0. 1×(1+0. 05)		
			m3	10. 5	3, 400	35, 700	管理費区分：0		
合 計									
						37, 140			
単 価							円／m2		
						371			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590						単 26号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	62, 740	18, 508	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		444	管理費区分 : 0	
合計						45, 730		
						457	円/m2	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 13日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	1, 381	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:13日					管理費区分: 0		
			枚	1	611	611			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分: 0		
			枚	1	770	770			
合計									
						1, 381			
単価							円/枚		
						1, 381			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK220610	中層混合処理機運転	2m<L<=5m	単位	日	単位数量	1	単価	341, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	113	137	15, 481	管理費区分：0	
中層混合処理機[ベ-ースマシン] 20t(0. 8m3)級ハ-ックホ		機械条件: 供用 持込						
	M000568001		供用日	1. 68	26, 600	44, 688	管理費区分：0	
中層混合処理機(トレン-式)[攪拌混合装置] 改良深度(標準)5m 適合ベ-ースマシン20t級		機械条件: 供用 持込						
	M000568005		供用日	1. 68	121, 000	203, 280	管理費区分：0	
施工管理装置 1t-ースプ-ム用		機械条件: 供用 持込						
	M000568009		供用日	1. 68	25, 700	43, 176	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		85	管理費区分：0	
合計						341, 800		
単価						341, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK220620	スリプ ント運転		単位	日	単位数量	1	単価	82, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機[スリプ ント(全自動)] 能力20m3/h M000561025		機械条件: 供用 持込					管理費区分 : 0	
			供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
合計							82, 320	
単価							円／日 82, 320	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WK220610	中層混合処理機運転	5m<L<=8m	単位	日	単位数量	1	単価	517, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	183	137	25, 071	管理費区分：0	
中層混合処理機[ベ-スマシ]		機械条件: 供用 持込						
30t(1. 4m3)級ハ-ツクホ	M000568002		供用日	1. 68	43, 700	73, 416	管理費区分：0	
中層混合処理機(トレン-式)[攪拌混合装置]		機械条件: 供用 持込						
改良深度(標準)8m 適合ベ-スマシ30t級	M000568006		供用日	1. 68	203, 000	341, 040	管理費区分：0	
施工管理装置		機械条件: 供用 持込						
1t-ースプ-ム用	M000568009		供用日	1. 68	25, 700	43, 176	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0	
合計						517, 800		
単価						517, 800	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	ラフテレンクレーン(排対2次) 油圧圧縮ジブ型・吊上能力60～65t吊		単位	日	単位数量	1	単価	128, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	120	137	16, 440	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 65t吊								
L001130013			日	1	112, 000	112, 000	管理費区分：0	
合計						128, 440		
単価						128, 440	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0. 28m3(平積0. 2m3)		単位	日	単位数量	1	単価	46, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					見積歩掛	
			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油		Z006702002						
			L	34. 22	137	4, 688	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 28m3		機械条件:供用 持込 M000202027						
			供用日	1	7, 070	7, 070	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		2	管理費区分：0	
合計						46, 850		
単価						46, 850	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	高所作業車・トラック架装 伸縮ブーム・バスケット型・H14m		単位	日	単位数量	1	単価	50, 556
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					見積歩掛	
			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油		Z006702002						
			L	18	137	2, 466	管理費区分：0	
高所作業車(トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型) 作業床高14m 積載荷重200kg		ZZ99*01*03009						
			台・日	1	13, 000	13, 000	管理費区分：0	
合計								
						50, 556		
単価							円／日	
						50, 556		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	トレー セミ・最大積載質量15t積		単位	日	単位数量	1	単価	65, 525
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					見積歩掛	
			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002						
			L	113. 4	137	15, 535	管理費区分 : 0	
トレー[セミ] 15t積		機械条件:供用 持込 M000303001						
			供用日	1	14, 900	14, 900	管理費区分 : 0	
合計						65, 525		
単価						65, 525	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	高所作業車・トラック架装 伸縮ブーム・バスケット型・H14m		単位	日	単位数量	1	単価	50, 556
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					見積歩掛	
			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油		Z006702002					3. 6L×5時間	
			L	18	137	2, 466	管理費区分：0	
高所作業車(トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型) 作業床高14m 積載荷重200kg		ZZ99*01*03009						
			台・日	1	13, 000	13, 000	管理費区分：0	
合計								
						50, 556		
単価							円／日	
						50, 556		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	137	16, 303	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
合計						62, 740		
単価						62, 740	円／日	

登 録 単 価

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事						
コード	名 称	規 格	単 位	単 価	年 度	月	備 考
Y000356000001	ボックスカルバート	1000×1500	個	204,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01001	仮設型吹払柵	標準型	m	119,600	2026	5	確定
ZZ99*01*01002	仮設型吹払柵	曲線対応型	m	129,900	2026	5	確定
ZZ99*01*01003	送り止め	標準型	基	213,500	2026	5	確定
ZZ99*01*01004	送り止め	曲線対応型	基	244,400	2026	5	確定
ZZ99*01*01005	テラムシート	テラム100	m2	1,100	2026	5	確定
ZZ99*01*02001	水位計取付工費		式	6,458,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02002	機器更新費		式	6,140,000	2026	5	確定
ZZ99*01*03001	建込費	建柱含む	式	201,100	2026	5	確定
ZZ99*01*03002	コン柱用足場ボルト		本	381	2026	5	確定
ZZ99*01*03003	寝かせ(バンド付)		ヶ	61,500	2026	5	確定
ZZ99*01*03004	パンザマスト	R17Bセット、R17-Bキャップ 付属	本	390,500	2026	5	確定
ZZ99*01*03005	底版No.7		個	20,100	2026	5	確定
ZZ99*01*03006	足場ボルト		本	1,180	2026	5	確定
ZZ99*01*03009	高所作業車(トラック架装・伸縮アーム・バスケット型)	作業床高14m 積載荷重200kg	台・日	13,000	2026	5	確定
ZZ99*01*04001	スクラップ	H3	t	-37,000	2026	5	確定
ZZ99*01*04002	スクラップ	H1	t	-39,000	2026	5	確定

登 録 単 価

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*05001	処分費	As殻	t	500	2026	5	確定
ZZ99*01*05002	処分費	鉄筋Co殻	t	1,400	2026	5	確定
ZZ99*01*05004	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2026	5	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		46,431,689		
道路土工 (0002)	式	1		6,382,027		
掘削工 (0003)	式	1		393,760	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	1,100		393,760	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	1,070	368	393,760	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
			42.72			
			20,100			
			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			37.91 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			19.37 138 137			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0	
路体盛土工 (0005)	式	1		1,480,692	工種 04:道路改良工事	
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	470		1,480,692	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土						週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 施工幅員		m3	176	6,109	1,075,184	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t		%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.66 1,560 1,590		
普通作業員		%	88.953		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				90.7 25,400 22,640		
特殊作業員		%	10.04		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				8.41 28,300 30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	0.251		15.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.23		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.016		1.13	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	56	6,109	342,104	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
振動ロー(舗装用)[ハットガイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.66		
標準単価			1,560		
地区単価			1,590		
普通作業員	%	88.953		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			90.7		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト (本01)

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
特殊作業員		%	10.04		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				8.41					
標準単価				28,300					
地区単価				30,700					
軽油						Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比			0.251		15.35				
標準単価				138					
地区単価				137					
諸雑費						管理費区分 0			
		%	0.016		1.13				
路体(築堤)盛土						CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		m3	242	262	63,404				
J01 施工幅員			4.0m以上						
J02 施工数量			20,000m3未満						
J03 障害の有無			無し						
フルトマーサ[湿地] 7t級						L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)			
標準構成比			11.203	10.87	29.37				
標準単価				6,010					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			6,760		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.058	6.44 11,200 11,500	15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.802	46.57 28,900 35,090	135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.269	21.14 25,400 22,640	45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.63	14.98 138 137	35.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.038		0.15	管理費区分 0	
路床盛土工 (0007)	式	1		373,905	工種 04:道路改良工事	
路床盛土 (0008)	m3	740		373,905	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路床盛土	m3	13	6,219	80,847	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.76			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	87.378		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			89.34 25,400 22,640			
特殊作業員	%	11.476		713.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			9.64 28,300 30,700			
軽油	%	0.283		17.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.26 138 137			
諸雑費	%	0.013		0.83	管理費区分 0	
路床盛土	m3	729	402	293,058	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		20,000m3未満				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フルトーサ〔湿地〕 7t級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.826	9.51 6,010 6,760	39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.828	8.3 11,200 11,500	31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.019	45.74 28,900 35,090	205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.876	20.61 25,400 22,640	67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	14.446		58.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		15.84			
	標準単価		138			
	地区単価		137			
諸雑費	%	0.005		0.12	管理費区分 0	
法面整形工 (0009)	式	1		153,120	工種 04:道路改良工事	
法面整形(盛土部) (0010)	m2	320		153,120	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	319	480	153,120	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	J01 整形箇所	盛土部			歩 2026.05 単 2026.05	
	J02 法面締固めの有無	無し			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
	J03 現場制約の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0	
	J04 土質	は質土、砂及び砂質土、粘性土			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.364	11.87 8,800 9,710	59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.286	33.62 25,400 22,640	135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.845	28.67 28,900 35,090	157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.063	13.66 31,000 36,210	72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	11.414		54.84	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0	
購入土 (0011)	式	1		3,980,550	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
購入土 (0012)	m3	1,560		3,980,550	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)	m3	1,561	2,550	3,980,550	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地盤改良工 (0013)	式	1		1,216,855		
固結工 (0014)	式	1		1,216,855	工種 04:道路改良工事	
中層混合処理 (0015)	m3	150		1,216,855	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
中層混合処理工	m3	133.8	6,555	877,059	WB223410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 改良深度		2m<L<=5m				
J02 1工事当りの施工規模		1,000m3未満				
J03 1m3当り改良材添付量(実数入力)		120kg/m3				
J04 特許料の有無		無				
中層混合処理工	m3	16.1	6,801	109,496	WB223410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 改良深度		5m<L<=8m				
J02 1工事当りの施工規模		1,000m3未満				
J03 1m3当り改良材添付量(実数入力)		120kg/m3				
J04 特許料の有無		無				
スリプルメント現場内移設					WB223230	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	回	1	230,300	230,300	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ラフテレソクレン賃料補正係数		標準			
法面工 (0016)	式	1		823,004	
植生工 (0017)	式	1		823,004	工種 04:道路改良工事
種子散布 (0018)	m2	3,330		823,004	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械播種施工による植生工	m2	3,332	247	823,004	WB810830 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分		種子散布工			
J03 施工規模		1000m2以上(標準)			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
カルバート工 (0019)	式	1		1,593,244	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
作業土工 (0020)	式	1		368,244	工種 04:道路改良工事
床掘り (0021)	m3	280		77,837	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	281	277	77,837	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.806		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.47		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	57.505		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			53.87		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		28,900		単価地区
		地区単価		35,090		五所川原市(旧五所川原市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	20.66		57.34	Z006702002
		標準構成比		23.66		管理費区分 0
		標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		137		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.029		0.14	管理費区分 0
埋戻し (0022)		m3	250		290,407	オプション入力
						第0009号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	251	1,157	290,407	CB210410 1096.9
						管理費区分 0
J01 施工方法			最大埋戻幅4m以上			歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	11.076		128.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.59		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ロー(舗装用) [ハンド・ガイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.776		20.54	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.65		
標準単価			1,260		
地区単価			1,430		
タンバ 及びドラム 質量 60～80kg	%	0.074		0.86	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.07		
標準単価			471		
地区単価			533		
特殊作業員	%	29.752		344.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.92		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	21.918		253.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			25.93			
			25,400			
			22,640			
運転手(特殊)	%	24.573		284.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			21.34			
			28,900			
			35,090			
軽油	%	10.73		124.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.4			
			138			
			137			
ガソリン レギュラー	%	0.086		0.99	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.1			
			154			
			139			
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.015		0.61	管理費区分 0	
プレキャストカルバート工 (0023)	式	1		1,225,000	工種 04:道路改良工事	
プレキャストボックス (0024)	m	10		1,225,000	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ボックスカルバート	m	10	122,500	1,225,000	CB222880 109490.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 製品長		2.0m/個			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 1.25<H<=2.5			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート			豪雪割増	
J05 PC鋼材による縦締め		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			単価補正	
J08 費用の内訳		全ての費用				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	1.709		2,092	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.59			
標準単価			43,600			
地区単価			52,400			
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	2.053		2,513	管理費区分 0
普通作業員	%	2.583		3,162	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.24		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	1.765		2,161	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.69		
			31,000		
			36,210		
特殊作業員	%	1.504		1,841	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.55		
			28,300		
			30,700		
その他(労務)	%	7.035		8,612	管理費区分 0
ボックスカルバート 1000×1500	%	83.35		102,038	Y000356000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
			82.23		
			180,000		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			204,000		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.001		81	管理費区分 0	
排水構造物工 (0025)	式	1		373,645		
作業土工 (0026)	式	1		11,505	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0027)	m3	6		1,662	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	6	277	1,662	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		標準				
J03 土留方式の種類		無し				
J04 障害の有無		無し				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.806		60.52	L001010007 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.47 8,800 9,710		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.505	53.87 28,900 35,090	159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.66	23.66 138 137	57.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0	
埋戻し (0028)	m3	3		9,843	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	3	3,281	9,843	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.52		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.37		
標準単価			18,200		
地区単価			18,200		
タンバ及びドラム 質量 60～80kg	%	0.668		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.58		
標準単価			471		
地区単価			533		
普通作業員	%	48.313		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			53.26		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	28.07		920.9	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.42 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	10.9		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.82 28,900 35,090			
軽油	%	2.749		90.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.72 138 137			
ガソリン レギュラー	%	0.762		25.01	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.83 154 139			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.018		0.89	管理費区分 0
集水桝・マンホール工 (0029)	式	1		362,140	工種 04:道路改良工事
現場打ち集水桝 (0030)	箇所	1		362,140	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	349,900	349,900	CB222950 325990.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		2.48m3を超え2.62m3以下			
J03 コンクリート打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.952		3,332	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.94		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
バックホウ(クレーン) [標準]					L001010007

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.062		215.8	管理費区分 0	
標準構成比			0.06		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			8,800		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.051		177.3	管理費区分 0	
型わく工	%	37.644		131,713	R0133	
標準構成比			33.01		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,720		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	17.348		60,699	R0102	
標準構成比			20.89		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			22,640		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.62		33,660	R0125	
標準構成比			8.84		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,210		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	3.093		10,821	単価補正	
標準構成比			3.06		R0101	
標準単価			28,300		管理費区分 0	
地区単価			30,700		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	16.268		56,919	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	14.231		49,793	Z230210245	
18-8-40 W/C<=60%			16.53		管理費区分 0	
標準構成比			19,750		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			18,250		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	0.481		1,682	Z006702002	
標準構成比			0.52		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			137		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.25		875.5	管理費区分 0	
諸雑費	%	0		12.4	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	4	3,060	12,240	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落石雪害防止工 (0031)	式	1		20,915,290		
防雪柵工 (0032)	式	1		20,915,290	工種 04:道路改良工事	
防雪柵 (0033)	m	158		20,915,290	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防雪柵	m	157.5	3,500	551,250	CB421010 3634.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置				
J02 形式		吹払式				
J03 取付方式		仮設式(支柱+張立材)				
J04 柵高		4.0m以下				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.014	4.48 10,200 11,000	175.5	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.022		0.78	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	67.602	73.05 25,400 22,640	2,366	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.438	12.73 31,000 36,210	540.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.475	8.31 28,900 35,090	366.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.557		19.48	管理費区分	0
軽油	%	0.876		30.66	Z006702002 管理費区分	0
			0.85		歩 2026.05 単 2026.05	
			138		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
			137		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.016		0.68	管理費区分	0
仮設型吹払柵 標準型	m	53.7	119,600	6,422,520	ZZ99*01*01001 管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
仮設型吹払柵 曲線対応型	m	103.8	129,900	13,483,620	ZZ99*01*01002 管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
送り止め					ZZ99*01*01003	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準型	基	1	213,500	213,500	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
送り止め 曲線対応型	基	1	244,400	244,400	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0034)	式	1		649,024		
構造物取壊し工 (0035)	式	1		502,806	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0036)	m3	7		117,990	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	6.9	17,100	117,990	WB824010 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート構造物取壊し (0037)	m3	8		72,340	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	8.4	8,612	72,340	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装版切断 (0038)	m	12		9,076	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版切断					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m	12.4	732	9,076	CB430510	700.44
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			管理費区分	0
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			歩	2026.05 単 2026.05
J05 費用の内訳		全ての費用			単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]					M001161013	
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	9.789		71.72	管理費区分	0
標準構成比			10.24		歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			13,000		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			13,000		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	4.598		33.69	管理費区分	0
特殊作業員	%	20.691		151.6	R0101	
標準構成比			19.96		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			30,700		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.149		89.01	R0125	
標準構成比			10.88		管理費区分	0
標準単価			31,000		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			36,210		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	7.601		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.92			
			25,400			
			22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	18.985		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.438		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			22.39			
			68,200			
			71,500			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
ガソリン レギュラー	%	2.424		17.76	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.81			
			154			
			139			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)	%	1.302		9.54	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.023		0.19	管理費区分 0
舗装版破碎 (0039)	m2	65		15,410	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	65.3	236	15,410	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.357		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.85		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		
土木一般世話役	%	31.717		75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
標準構成比			29.54		
標準単価			31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	30.715		72.63	R0114	
			27.52		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			28,900		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	19.808		46.84	R0102	
			24.18		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			25,400		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	5.392		12.75	Z006702002	
			5.91		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			138		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.06	管理費区分 0	
パンザマスト撤去工 (0040)	式	1		287,990	オプション入力 第0019号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
パンザマスト撤去	式	1		287,990	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電工	人	3	27,230	81,690	R0201 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接工	人	1	31,010	31,010	R0113 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ラフテレンクレーン(排対2次) 油圧圧縮ｼﾞﾌﾞ型・吊上能力60～65t吊	日	1	128,440	128,440	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	120	137	16,440	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 65t吊	日	1	112,000	112,000	L001130013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
バックホウ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	日	1	46,850	46,850	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	34.22	137	4,688	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.28m3	供用日	1	7,070	7,070	M000202027 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し				
諸雑費(まるめ)	式	1		2	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
落石雪害防止撤去工 (0041)	式	1		65,208	単価補正 工種 99:	
防雪柵撤去 (0042)	m	18		65,208	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防雪柵	m	17.6	3,705	65,208	CB421010 3771.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 形式 J03 取付方式 J04 柵高		撤去 吹払式 固定式(支柱+張立材) 4.0m以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.225	5.67 10,200 11,000	230.6	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.033		1.22	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	59.931		2,220	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			66.06 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	19.159		709.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			16.11 31,000 36,210		
運転手(特殊)	%	12.993		481.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.51 28,900 35,090		
その他(労務)	%	0.546		20.24	管理費区分 0
軽油	%	1.081		40.06	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			1.07 138 137		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.032		1.88	単価補正	
運搬処理工 (0043)	式	1		81,010	管理費区分	0
殻運搬 (0044)	m3	7		26,780	工種 99:	
					オプション入力	
					第0021号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬	m3	6.5	4,120	26,780	CB227010	3615.9
					管理費区分	0
J01 殻発生作業					歩 2026.05 単 2026.05	
J02 積込工法区分					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
J03 DID区間の有無					労調係数	1.000 00-00 0
J07 運搬距離(km)(DID区間無)					豪雪割増	
J13 費用の内訳					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.071		1,692	M000301005	
					管理費区分	0
標準構成比			44.05		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			20,847		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			21,400		労調係数	1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)	%	44.906		1,850	単価補正 R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	14.011		577.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
殻処分 (0045)	m3	7		7,650	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As殻	t	15.3	500	7,650	ZZ99*01*05001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0046)		m3	7		20,506	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	6.9	2,972	20,506	CB227010 2580.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費		%	37.593	40.77 20,847 21,400 747	1,117	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		%	49.945		1,484	R0115 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.422	14.41 138 137	369.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.04		1.9	管理費区分 0
殻処分 (0047)	m3	7		24,080	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 鉄筋Co殻	t	17.2	1,400	24,080	ZZ99*01*05002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0048)	m3	8		20,378	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	8.4	2,426	20,378	CB227010 2106.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.05 単 2026.05
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		14.4km以下			豪雪割増
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.613		912.3	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.928		1,211	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	12.422	14.41 138 137	301.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.037		1.4	管理費区分 0	
殻処分 (0049)	m3	8		19,700	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 無筋Co殻	t	19.7	1,000	19,700	ZZ99*01*05004 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0050)	t	1.6		-38,084	第0027号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.64	4,748	7,786	CB010410 4184.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.004	13.79 7,690 8,230	617.4	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	45.095	42.15 28,900 35,090	2,141	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	39.429		1,872	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 30,700			
軽油	%	2.458		116.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 138 137			
諸雑費	%	0.014		0.9	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.64	10,860	17,810	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.942		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.73 7,690 8,230			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	44.914		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			41.98 28,900 35,090		
特殊作業員	%	39.268		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			41.08 28,300 30,700		
その他(労務)	%	0.416		45.11	管理費区分 0
軽油	%	2.449		265.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.8 138 137		
諸雑費	%	0.011		4.99	管理費区分 0
スクラップ					ZZ99*01*04002

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
H1	t	1.5	-39,000	-58,500	管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
スクラップ H3	t	0.14	-37,000	-5,180	ZZ99*01*04001 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水位計等機器移設工事 (0051)	式	1		14,478,600	オプション入力	
河川土工 (0052)	式	1		137,680	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
盛土工 (0053)	m3	150		38,776	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	148	262	38,776	CB210510 240.29 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
フルトラクタ[湿地] 7t級	%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760			
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	6.058		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.44 11,200 11,500			
運転手(特殊)	%	51.802		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.57 28,900 35,090			
普通作業員	%	17.269		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			21.14			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.63	14.98 138 137	35.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.038		0.15	管理費区分 0
法面整形工 (0054)	m2	80		37,440	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	78	480	37,440	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.364		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.87		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	28.286		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.62		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)	%	32.845		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.67		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
土木一般世話役	%	15.063		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.66		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	11.414		54.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.18 138 137			
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0	
張芝 (0055)	m2	80		61,464	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人工張芝	m2	78	788	61,464	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	38.821		305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
標準構成比 標準単価			45.05 25,400			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	20.66		162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			18.3 31,000 36,210		
人工芝 張芝	%	40.496		319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			36.65 245 280		
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0
作業土工 (0056)	式	1		10,947	オプション入力 工種 04:道路改良工事
掘削工 (0057)	m3	3		1,104	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
掘削	m3	3	368	1,104	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210100 331.59
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数 1.000 00-00 0
J01 土質		土砂			豪雪割増
J02 施工方法		オープンカット			潮間割増 0% 係数ランク 1
J03 押土の有無		無し			単価補正
J04 障害の有無		無し			M000202090
J05 施工数量		5,000m3未満			管理費区分 0
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					歩 2026.05 単 2026.05
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
標準構成比			42.72		労調係数 1.000 00-00 0
標準単価			20,100		豪雪割増 B地区
地区単価			21,500		潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			37.91		単価補正
標準単価			28,900		R0114
地区単価			35,090		管理費区分 0
標準構成比			19.37		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			138		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比					豪雪割増
標準単価					潮間割増 0% 係数ランク 1
地区単価					単価補正
標準構成比					Z006702002
標準単価					管理費区分 0
地区単価					歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
標準単価					労調係数 1.000 00-00 0
地区単価					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0
埋戻し (0058)	m3	3		9,843	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	3	3,281	9,843	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.52	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ及びドラム 質量 60～80kg	%	0.668		21.92	L001180001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	0.58		歩 2026.05 単 2026.05
			標準単価	471		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
			地区単価	533		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	48.313		1,585	R0102
			標準構成比	53.26		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	22,640		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	28.07		920.9	R0101
			標準構成比	25.42		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	30,700		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	10.9		357.6	R0114
			標準構成比	8.82		管理費区分 0
			標準単価	28,900		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	35,090		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	2.749		90.18	Z006702002
			標準構成比	2.72		管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			138 137		単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.762	0.83 154 139	25.01	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.018		0.89	管理費区分 0
局舎移設工 (0059)	式	1		833,376	オプション入力 工種 04:道路改良工事
局舎移設 (0060)	式	1		326,011	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
局舎移設	式	1		326,011	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン(排対2次) 油圧圧縮ｼﾞﾌﾞ型・吊上能力60～65t吊	日	1	128,440	128,440	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	120	137	16,440	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型]					L001130013	
65t吊	日	1	112,000	112,000	管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
K01 長期割引の有無		有り			単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
K03 夜間割増		補正しない			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
高所作業車・トラック架装					オプション入力	
伸縮ジャブ・バスケット型・H14m	日	1	50,556	50,556	単位数量	1 日
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	L	18	137	2,466	Z006702002	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高所作業車(トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型) 作業床高14m 積載荷重200kg	台・日	1	13,000	13,000	ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラクタ セミ・最大積載質量15t積	日	1	65,525	65,525	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	113.4	137	15,535	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トレーラ[セミ]						M000303001
15t積		供用日	1	14,900	14,900	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		K01 機械使用条件	供用 持込			
		K02 岩石割増	岩石工の割増対象にしない			
		K04 供用日当り運転時間	標準			
		K06 交替制割増	無し			
		K07 異常補正	補正無し			
		K09 基礎価格補正	補正対象外			
		K10 北海道・沖縄輸送補正	補正無し			
局舎基礎 (0061)		式	1		507,365	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	8.4	35,270	296,268	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物			
		J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設			
		J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
		J05 養生工の種類	一般養生			
		J13 費用の内訳	全ての費用			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き]						L001010004

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.727	3.31 9,840 10,700	1,314	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.214		75.47	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.316	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.661	9.38 25,400 22,640	3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.52	7.04 31,000 36,210	3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
運転手(特殊)		%	8.049		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				標準構成比 標準単価 地区単価	6.4 28,900 35,090				
その他(労務)		%	2.3		811.1	管理費区分 0			
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	55.425		19,543	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				標準構成比 標準単価 地区単価	59.8 20,400 18,250				
軽油		%	1.697		598.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				標準構成比 標準単価 地区単価	1.65 138 137				
その他(材料)		%	0.084		29.49	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.007		12.64	管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型枠	m2	16.4	11,260	184,664	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237	46.66 30,000 36,720	5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員	%	20.102	25.14 25,400 22,640	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	9.958	9.51 31,000 36,210	1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
コンクリート	m3	0.3	35,270	10,581	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.727	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.214		75.47	管理費区分 0
特殊作業員	%	11.316		3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.07 28,300 30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	8.661		3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.38		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	8.52		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.04		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
運転手(特殊)	%	8.049		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.4		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
その他(労務)	%	2.3		811.1	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	55.425		19,543	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
18-8-40 W/C<=60%			59.8		
標準構成比			20,400		
標準単価			18,250		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	1.697		598.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		1.65			
	標準単価		138			
	地区単価		137			
その他(材料)	%	0.084		29.49	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		12.64	管理費区分 0	
型枠	m2	0.6	5,829	3,497	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		58.78			
	標準単価		30,000			
	地区単価		36,720			
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.533	19.9 25,400 22,640	905.4	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
基礎碎石	m2	7	1,765	12,355	CB221110 1335.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価	%	4.185	5.01 8,800	73.83	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.025		0.44	管理費区分 0	
普通作業員	%	24.034		424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			35.62 25,400 22,640			
特殊作業員	%	12.351		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.04 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	12.822		226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.95 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	7.936		140	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比 標準単価 地区単価		8.98 31,000 36,210		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.396		6.98	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	34.684		611.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		16.17 1,200 3,400			
軽油	%	3.502		61.78	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		4.66 138 137			
その他(材料)	%	0.055		0.97	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.01		1	管理費区分 0	
水位計取付工 (0062)	式	1		6,458,000	オプション入力 工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
水位計取付 (0063)	式	1		6,458,000	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
水位計取付工費	式	1		6,458,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機器更新工 (0064)	式	1		6,140,000	オプション入力 工種 04:道路改良工事
機器更新 (0065)	式	1		6,140,000	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機器更新費					ZZ99*01*02002

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1		6,140,000	管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パンサマスト設置工 (0066)	式	1		898,597	オプション入力 工種 04:道路改良工事
パンサマスト設置 (0067)	式	1		898,597	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
パンサマスト設置 新設	式	1		898,597	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電工	人	3	27,230	81,690	R0201 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
建込費 建柱含む	式	1		201,100	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高所作業車・トラック架装 伸縮ブーム・バスケット型・H14m	日	1	50,556	50,556	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	18	137	2,466	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高所作業車(トラック架装・伸縮アーム・バスケット型) 作業床高14m 積載荷重200kg	台・日	1	13,000	13,000	ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	日	1	46,850	46,850	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	34.22	137	4,688	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.28m3	供用日	1	7,070	7,070	M000202027 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		2	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コン柱用足場ボルト	本	19	381	7,239	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
寝かせ(バンド付)	ヶ	1	61,500	61,500	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
パンサマスト R17セット、R17-キャップ 付属	本	1	390,500	390,500	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
底版No.7	個	1	20,100	20,100	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場ボルト	本	18	1,180	21,240	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	0.6	28,430	17,058	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		一般養生 無し 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	12.336		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			12.85 25,400 22,640		
特殊作業員	%	8.529		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.3 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	8.279		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,210		
その他(労務)	%	2.126		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	68.726		19,533	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			71.32		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			20,400 18,250		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.004		9.7	管理費区分	0
基礎砕石	m2	0.49	1,561	764	CB221110 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1263.6 0 五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.736	5.3 8,800 9,710	73.89	L001010007 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.026		0.41	管理費区分	0
普通作業員	%	27.172	37.64 25,400 22,640	423.9	R0102 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	13.967		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			15.9 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	14.506		226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			14.75 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	8.974		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			9.49 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.448		6.99	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	26.134		407.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
			11.39 1,200			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			3,400		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.964	4.93 138 137	61.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.055		0.86	管理費区分 0
諸雑費	%	0.018		1.21	管理費区分 0
舗装 (0068)	式	1		22,797,200	
舗装工 (0069)	式	1		15,842,555	
アスファルト舗装工 (0070)	式	1		2,566,119	工種 06:舗装工事
凍上抑制層 (0071)	m2	436		421,564	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
凍上抑制層 路盤用砂 t=24cm	m2	435.5	968	421,564	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	24	262	6,288	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
フルトーマサ[湿地] 7t級	%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760			
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	6.058		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
標準構成比 標準単価			6.44 11,200			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			11,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	51.802		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.57 28,900 35,090			
普通作業員	%	17.269		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.14 25,400 22,640			
軽油	%	13.63		35.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.98 138 137			
諸雑費	%	0.038		0.15	管理費区分 0	
砂 路盤用	m3	30.2	3,000	90,600	Z230300005 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) (0072)	m2	426		375,056	歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					オブション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB410030 1289.3 管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	426.2	880	375,056		
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.782		50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.95			
標準単価			37,600			
地区単価			37,600			
ロートローラ[マカダム]					L001050002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.779	0.49 4,480 4,870	6.86	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.793	0.49 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.179		10.38	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.32	8.06 28,900 35,090	126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.85	2.95 25,400 22,640	33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	4.177		36.78	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	3.693		32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	4.171		36.73	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	58.869		518.4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.179		19.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.193		1.7	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		0.24	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部) (0073)	m2	416		502,648	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	416.1	1,208	502,648	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			歩 2026.05 単 2026.05	
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J07 施工区分		1層施工			労調係数 1.000 00-00 0	
J09 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.219		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区	
標準構成比			7.99			
標準単価			37,600			
地区単価			37,600			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.574	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.578	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.855		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.456	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	2.81	5.97 25,400	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.047		36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.32 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	2.695		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.37 31,000 36,210			
その他(労務)	%	3.038		36.7	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	69.465		839.1	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			47.84 240,000 5,500			
軽油	%	1.588		19.18	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.03 138 137		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.67		8.09	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		0.13	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0074)	m2	402		719,222	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	401.8	1,790	719,222	CB410260 1808.7 管理費区分 0	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比	%	0.94		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準単価 地区単価		29,500 31,200		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.159		2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.14 4,480 5,030			
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.142		2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.13 4,480 4,870			
その他(機械)	%	0.248		4.44	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.296		59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		3.66 25,400 22,640			
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.527		45.23	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.06			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	2.225		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.03			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	0.861		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.73			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	1.775		31.78	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	78.995		1,414	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			80.7			
標準単価			580,000			
地区単価			14,050			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.229	7.17 103 117	147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.491	0.49 138 137	8.79	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.089		1.59	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		0.4	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0075)	m2	401		547,629	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部)	m2	400.9	1,366	547,629	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.228		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.92			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.198		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			
地区単価			5,030			
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.192		2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.323		4.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	4.32		58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.84			
			25,400			
			22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
運転手(特殊)	%	3.31		45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.16			
			28,900			
			35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	2.916		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.13			
			28,300			
			30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役	%	1.135		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			0.77			
			31,000			
			36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	2.336		31.89	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	79.613		1,087	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			84.7		
標準単価			580,000		
地区単価			14,400		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.684		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.57		
標準単価			103		
地区単価			117		
軽油	%	0.639		8.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.51		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.095		1.3	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		0.83	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルト舗装工 (0076)	式	1		12,194,729	工種 06:舗装工事	
凍上抑制層 (0077)	m2	2,110		2,042,480	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
凍上抑制層 路盤用砂 t=24cm	m2	2,110	968	2,042,480	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	24	262	6,288	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し				
フルトナーサ[湿地] 7t級	%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ドラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.058	6.44 11,200 11,500	15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.802	46.57 28,900 35,090	135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.269	21.14 25,400 22,640	45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比	%	13.63	14.98	35.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 137		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.038		0.15	管理費区分	0
砂 路盤用	m3	30.2	3,000	90,600	Z230300005 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
下層路盤(車道・路肩部) (0078)	m2	2,070		1,820,720	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m2 0 五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	2,069	880	1,820,720	CB410030 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	1289.3 0 五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m	%	5.782		50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.95		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.779		6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.49		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	%	0.793		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.49		
標準単価			4,550		
地区単価			5,030		
その他(機械)	%	1.179		10.38	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	14.32		126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			8.06		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	3.85		33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.95 25,400 22,640		
特殊作業員	%	4.177		36.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.63 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	3.693		32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.16 31,000 36,210		
その他(労務)	%	4.171		36.73	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	58.869		518.4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
			標準構成比	74.21		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			753,000 3,400		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.179	1.5 138 137	19.19	Z006702002 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.05 単 2026.05 五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.193		1.7	管理費区分	0
諸雑費	%	0.015		0.24	管理費区分	0
上層路盤(車道・路肩部) (0079)	m2	2,010		2,432,912	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m2 0 2026.05 単 2026.05 五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	2,014	1,208	2,432,912	CB410040 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区	637.83 0 2026.05 単 2026.05 五所川原市(旧五所川原市)
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力)		粒度調整碎石 M-40 120mm				

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工区分 J09 費用の内訳		1層施工 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.219	7.99 37,600 37,600	50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.574	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.578	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.855		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	10.456		126.3	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.31 28,900 35,090		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.81	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.047	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.695	4.37 31,000 36,210	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	3.038		36.7	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
粒度調整碎石 M-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	69.465	47.84 240,000 5,500	839.1	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.588	3.03 138 137	19.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.67		8.09	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		0.13	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0080)	m2	1,940		3,282,727	オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)					CB410260 1723.2	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	1, 939	1, 693	3, 282, 727	管理費区分 0
J01 平均幅員		3. 0m超			歩 2026. 05 単 2026. 05
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J05 材料		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)			労調係数 1. 000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2. 3～6. 0m	%	0. 99		16. 76	L001210002
標準構成比			0. 92		管理費区分 0
標準単価			29, 500		歩 2026. 05 単 2026. 05
地区単価			31, 200		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数 1. 000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0. 159		2. 7	L001060004
標準構成比			0. 14		管理費区分 0
標準単価			4, 480		歩 2026. 05 単 2026. 05
地区単価			5, 030		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数 1. 000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0. 155		2. 62	L001050002
標準構成比			0. 14		管理費区分 0
標準単価			4, 480		歩 2026. 05 単 2026. 05
地区単価			4, 870		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数 1. 000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0. 261		4. 41	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	3.484		58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 3.84 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
運転手(特殊)	%	2.669		45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 2.16 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
特殊作業員	%	2.352		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 2.13 標準単価 28,300 地区単価 30,700		
土木一般世話役	%	0.915		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 0.77 標準単価 31,000 地区単価 36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	1.884		31.89	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	83.527		1,414	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			84.7 580,000 14,050		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.971		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.57 103 117		
軽油	%	0.515		8.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.51 138 137		
その他(材料)	%	0.099		1.67	管理費区分 0
諸雑費	%	0.019		0.46	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層（車道・路肩部） （0081）	m2	1, 920		2, 615, 890	オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 五所川原市（旧五所川原市） 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日（月単位）
表層（車道・路肩部）	m2	1, 915	1, 366	2, 615, 890	CB410260 1723. 2 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 五所川原市（旧五所川原市） 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3. 0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種（2. 30以上2. 40t/m3未満）			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2. 3～6. 0m	%	1. 228		16. 76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 五所川原市（旧五所川原市） 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0. 92		
標準単価			29, 500		
地区単価			31, 200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0. 198		2. 7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 五所川原市（旧五所川原市） 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0. 14		
標準単価			4, 480		
地区単価			5, 030		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.192	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.323		4.41	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.32	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.31	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.916	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	1.135		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.77		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	2.336		31.89	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	79.613		1,087	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			84.7		
			580,000		
			14,400		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.684		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.57		
			103		
			117		
軽油	%	0.639		8.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
			0.51		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			138 137		単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.095		1.3	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		0.83	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0082)	式	1		1,081,707	工種 06:舗装工事
表層(車道・路肩部) (0083)	m2	309		1,081,707	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	309.2	1,366	422,367	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ					L001210002

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道339号橋梁架替（新長富橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.228	0.92 29,500 31,200	16.76	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.198	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
オートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.192	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.323		4.41	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.32	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	3.31		45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.16			
			28,900			
			35,090			
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	2.916		39.81		
			2.13			
			28,300			
			30,700			
土木一般世話役					R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	1.135		15.49		
			0.77			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	2.336		31.89		
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)					Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0	
	%	79.613		1,087		
			84.7			
			580,000			
			14,400			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.684	2.57 103 117	50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.639	0.51 138 137	8.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.095		1.3	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		0.83	管理費区分 0
テラムシート テラム100	m2	599.4	1,100	659,340	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
防護柵工 (0084)	式	1		5,981,377		
路側防護柵工 (0085)	式	1		5,871,250	工種 13:道路維持工事	
ガードレール (0086)	m	427		5,871,250	オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	m	427	13,750	5,871,250	WB810520 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込				
J02 規格・仕様		Gr-C2-3E 塗装品				
J03 施工規模による加算		100m以上(標準)				
J04 夜間作業の補正		無				
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J06 曲線部補正		無				
J07 加算額の有無		加算無し				
防止柵工 (0087)	式	1		110,127	工種 13:道路維持工事	
転落(横断)防止柵 (0088)	m	18		110,127	オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
立入防護柵撤去	式	1		36,709	単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
金網・支柱(立入防止柵)	m	9	3,196	28,764	オブション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
J01 基礎種別	基礎ブロック	2m			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					CB420840	3487.9
J03 支柱間隔					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
普通作業員	%	87.848	90.31	2,807	潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比	標準単価	22,640			単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
地区単価	%	11.32	8.88	361.7	R0125	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.81		25.88	管理費区分	0
諸雑費	%	0.022		1.42	管理費区分	0
門扉	基	0.5	15,890	7,945	CB420850 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	16546.0 0 五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 門扉種別 J02 門柱高		片開き 2m以下				
普通作業員	%	68.409		10,867	R0102 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			73.69 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	29.625		4,706	R0125 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			24.35 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.96		311.3	管理費区分	0
諸雑費	%	0.006		5.7	管理費区分	0
金網・支柱(立入防止柵)	m	18	3,196	57,528	CB420840 3487.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 基礎種別 J03 支柱間隔		基礎ブロック 2m				
普通作業員	%	87.848	90.31 25,400 22,640	2,807	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	11.32	8.88 31,000 36,210	361.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.81		25.88	管理費区分 0
諸雑費	%	0.022		1.42	管理費区分 0
門扉	基	1	15,890	15,890	CB420850 16546.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 門扉種別 J02 門柱高		片開き 2m以下			
普通作業員	%	68.409		10,867	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			73.69 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	29.625		4,706	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			24.35 31,000 36,210		
その他(労務)	%	1.96		311.3	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.006		5.7	管理費区分 0	
管理用道路 (0089)	式	1		532,194	オプション入力	
土工 (0090)	式	1		470,608	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
盛土工 (0091)	m3	660		173,968	オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	664	262	173,968	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し				
フルトマーサ[湿地] 7t級	%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t		%	6.058		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				6.44					
標準単価				11,200					
地区単価				11,500					
運転手(特殊)		%	51.802		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				46.57					
標準単価				28,900					
地区単価				35,090					
普通作業員		%	17.269		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				21.14					
標準単価				25,400					
地区単価				22,640					
軽油		%	13.63		35.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				14.98					
標準単価				138					
地区単価				137					

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.038		0.15	管理費区分 0
法面整形工 (0092)	m2	620		296,640	オプション入力 第0052号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	618	480	296,640	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		盛土部			
J02 法面締固めの有無		無し			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.364		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.87		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	28.286		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
標準構成比			33.62		
標準単価			25,400		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	32.845		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28.67 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	15.063		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.66 31,000 36,210			
軽油	%	11.414		54.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.18 138 137			
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0	
舗装工 (0093)	式	1		61,586	オプション入力 工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷砂利 (0094)		m2	170		61,586	オプション入力 第0053号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利		m2	166	371	61,586	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地		m3	10	144	1,440	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			敷均し(ルース)			歩 2026.05 単 2026.05
J02 施工数量			標準(10,000m3未満)			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J03 障害の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	22.149		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				22.8		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価				8,800		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
地区単価				9,710		労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	56.785		81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		53.11 28,900 35,090			
軽油	%	21.058		30.32	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		24.09 138 137			
諸雑費	%	0.008		0.03	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	m3	10.5	3,400	35,700	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0095)	式	1		441,074		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工食用道路工 (0096)	式	1		14,024	工種 99:
敷鉄板 (0097)	m2	19		14,024	オプション入力 第0054号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	18.6	457	8,500	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	4	1,381	5,524	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		13日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
交通管理工 (0098)	式	1		427,050	工種 99:
交通誘導警備員					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0099)	人日	26		427,050	第0055号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	13	17,650	229,450	R0803 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	13	15,200	197,600	R0804 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0100)	式	1		69,228,889	
共通仮設 (0101)	式	1		7,735,424	
共通仮設費 (0102)	式	1		654,424	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬費 (0103)	式	1		31,424	工種 99:
仮設材運搬費 (0104)	t	3		31,424	第0056号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	3.2	3,410	10,912	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.9km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	3.2	3,410	10,912	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.9km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	3.2	3,000	9,600	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0105)	式	1		623,000	
現場環境改善費（率計上） (0106)	式	1		623,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0107)	式	1		7,081,000	
主たる工種		04:道路改良工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2			1.2
除雪工事補正		未使用			1.00
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.01
純工事費 (0108)	式	1		76,964,313	
現場管理費 (0109)	式	1		22,466,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2			1.1
工期日数		0日間			
冬期日数		0日間			
積雪寒冷地区分		4級地			1.20%
施工時期補正		任意設定			0.72%
緊急工事補正		補正なし			0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし			0.00%
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.02
工事原価 (0110)	式	1		99,430,313	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号橋梁架替（新長富橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0111)	式	1		15,149,687	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0112)	式	1		114,580,000	
消費税額及び地方消費税額 (0113)	式	1		11,458,000	
工事費計 (0114)	式	1		126,038,000	